

Строительство тротуаров к
социальным и экономическим
объектам села с. Томай, р.

Formular Nr.3

Чадыр-Лунга

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Работы по обустройству тротуара

Valoarea de deviz 1 543 355 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	2 609,757	57,66	150 478,59
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	680,637	57,66	39 245,53
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	53,962	57,66	3 111,45
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 180,930	57,66	68 092,42
Total manopera						260 928

Materiale:

1.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	633,196	320,00	202 622,72
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,035	350,00	12,25
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,470	180,00	1 884,60
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	10,246	180,00	1 844,28
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	87,705	170,00	14 909,85
6.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3 559,800	1,40	4 983,72
7.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	5 327,868	1,40	7 459,02
8.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	16 127,047	1,40	22 577,87
9.	2661112800655	Placi Pavaj gr.4cm	m2	3 466,529	110,00	381 318,19
10.	2663102100001	Beton clasa. B15..(pt.informatie)	m3	167,520	900,00	150 768,00
11.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm	m	3 507,450	45,00	157 835,25
12.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	68,306	15,00	1 024,59
13.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	68,306	0,00	0,00
14.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	10,470	5,00	52,35
Total materiale de constructii						947 293

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	103,850	40,00	4 154,00
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,559	500,00	1 279,50
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	49,863	220,00	10 969,86
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	15,426	250,00	3 856,50
5.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	10,017	250,00	2 504,25

6.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,580	220,00	787,60
7.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	103,850	25,00	2 596,25
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	89,299	160,00	14 287,84
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	18,784	320,00	6 010,88
Total utilaje de constructii						46 447

Прямые затраты	lei	1 254 668
Asigurarea sociala si medicala (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	58 709
Transportarea (ПЗ) * 5 %	5,00 %	47 365
Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Transp) * 7 %	7,00 %	95 253
Total ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu	100,00 +	1 455 995
Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu) * 6 %	6,00 %	87 360

Total deviz:

1 543 355

Intocmit

Verificat



(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiect **Строительство тротуаров к социальным и экономическим объектам села с. Томай, р. Чадыр-Лунга**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Desfacerea imbracamintei existente.				
1	DI109	Descaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3			152,18 92,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	57,66	92,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	500,00	9,55
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	25,00	19,38
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	40,00	31,00
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m			18,45 18,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,45
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3			1 192,50 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	250,00	1 192,50
4	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			10,24 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	160,00	10,24
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			110,09 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	350,00	1,33
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	220,00	88,00
		2. Lucrari de terasament				
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			562,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	250,00	562,50
7	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			10,24 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	160,00	10,24
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			110,14 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	350,00	1,38
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	220,00	88,00
		3. Executarea trotuarului				

1	2	3	4	5	6	7
9	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit teren mijlociu (bordur)	m3			44,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	57,66	44,40
10	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100x20x8 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см), B15 Окаймление площадки и дорожек	m			107,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2663102100001	Beton clasa. B15.(pt.informatie)	m3	0,0480	900,00	43,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,40	1,43
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	180,00	0,54
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm	m	1,0050	45,00	45,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	5,00	0,01
11	D1111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			75,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	57,66	14,76
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	320,00	55,68
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	0,00	0,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	220,00	3,21
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	320,00	1,76
12	D1112 k=2	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma D1111	m2			5,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	57,66	1,56
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0057	320,00	3,65
13	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat t=40mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5cm(Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток - брусчатка t=40мм, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) *Сыпучие материалы рассчитаны с коэффициентом k=0.6Коэффициент k материалам=0,60	m2			160,02
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	2661112800655	Placi Pavaj gr.4cm	m2	1,0150	110,00	111,65
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,40	2,18
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,40	6,61
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	180,00	0,54
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	170,00	4,37
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	15,00	0,30

APROBAT:



(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Строительство тротуаров к
социальным и экономическим
объектам села с. Томай, р.
Чадыр-Лунга**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Работы по обустройству тротуара

Valoarea de deviz 1 543 355 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Desfacerea imbracamintei existente.				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	134,000	152,18 92,26	20 392,05 12 362,30
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	656,000	18,45 18,45	12 103,99 12 103,99
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3	2,100	1 192,50 0,00	2 504,25 0,00
4	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	504,000	10,24 0,00	5 160,96 0,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,100	110,09 20,76	231,19 43,59
		Total Desfacerea imbracamintei				40 392,44

1	2	3	4	5	6	7
		existente. Inclusiv salariu				24 509,88
		2. Lucrari de terasament				
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	6,856	562,50 0,00	3 856,50 0,00
7	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	891,300	10,24 0,00	9 126,88 0,00
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	6,850	110,14 20,76	754,44 142,19
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				13 737,82 142,19
		3. Executarea trotuarului				
9	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit teren mijlociu (bordur)	m3	63,240	44,40 44,40	2 807,75 2 807,75
10	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100x20x8 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см), B15 Окаймление площадки и дорожек	m	3 490,000	107,71 17,30	375 893,94 60 370,02
11	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	3 415,300	75,41 14,76	257 557,70 50 413,12
12	DI112 k=2	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2	3 415,300	5,20 1,56	17 775,88 5 317,00
13	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat t=40MM asezate pe un strat din	m2	3 415,300	160,02 34,37	546 501,83 117 368,03

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5cm(Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток - брусчатка t=40мм, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) *Сыпучие материалы рассчитанны с коэффициентом k=0.6Коэффициент к материалам=0,60				
		Total Executarea trotuarului Inclisiv salariu				1 200 537,10 236 275,92

		Прямые затраты	lei	1 254 668
		Asigurarea sociala si medicala (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	58 709
		Transportarea (ПЗ) * 5 %	5,00 %	47 365
		Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Transp) * 7 %	7,00 %	95 253
		Total ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu	100,00 +	1 455 995
		Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu) * 6 %	6,00 %	87 360
		Total deviz: Inclisiv salariu		1 543 355 260 928

Intocmit



(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)

ФОРМУЛЯР F3.3

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Работы по обустройству тротуара примэрия с.Томай
 (наименование работ)

№ d/o	Группа объектов/ наименование объекта	Год 2019				
		Месяц				
		1 мес	2 мес	3 мес		
1.	Организация строительного участка					
2.	<u>Работы по обустройству тротуара примэрия с.Томай</u>	+	+	+		

Дата составления: 06.02.2019 г.

Подписано: _____

Фамилия: Ромалийская Т.

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: «Vankisan» SRL



ДЕКЛАРАЦИЯ

о невовлечении в ситуации, определяющие исключение из процедуры присуждения, как указано в ст. 18 Закона № 131 от 03.07.2015 года

Нижеподписавшийся, Ромалийская Т. уполномоченный представитель «Vankisan» SRL (наименование экономического оператора) в качестве офертанта/ассоциированного офертанта, заявляю под собственную ответственность, под угрозой исключения из процедуры государственной закупки и под угрозой наказания за ложь в публичных документах, что не нахожусь в ситуации, предусмотренной ст. 18 Закона № 131 от 03.07.2015 года о государственных закупках, соответственно за последние 5 лет не был осужден на основании окончательного решения судебной инстанции за участие в деятельности преступной организации или группы, за коррупцию, мошенничество и/или отмывание денег.

Нижеподписавшийся заявляю, что предоставленная информация является полной и достоверной в каждой детали и понимаю, что закупающий орган вправе затребовать, в целях проверки и подтверждения заявлений, любые подтверждающие документы, которыми я владею.

Нижеподписавшийся, Ромалийская Т. уполномоченный представитель «Vankisan» SRL (наименование экономического оператора), в качестве офертанта/ассоциированного офертанта, в процедуре Cererea ofertelor de preturi (указывается процедура) по присуждению договора о государственной закупке с предметом Работы по обустройству тротуара примэрия с.Томай (наименование работы)

код CPV 45200000-9

от 17.01.2019

года (день/месяц/год),

организованной Исполнительный Комитет Гагаузии

(наименование закупающего органа),

заявляю под собственную ответственность, что:

- a) не входил в процесс несостоятельности вследствие судебного решения;
- b) выполнил обязательства по оплате налогов, сборов и взносов социального страхования в соответствии с действующими законными положениями Республики Молдова или страны регистрации до запрошенной даты;
- c) не был осужден, за последние 3 года, на основании окончательного решения судебной инстанции, за деяние, которое привело к нарушению профессиональной этики или за совершение ошибки в профессиональной области;
- d) не включен в Список запрещенных экономических операторов.

Нижеподписавшийся заявляю, что информация, предоставленная в целях демонстрации выполнения критериев квалификации и отбора, является полной и достоверной в каждой детали и понимаю, что закупающий орган вправе затребовать, в целях проверки и подтверждения заявлений, любые подтверждающие документы, которыми я владею.

Дата заполнения: 06.02.2019г.

Подписано: _____

Фамилия/имя: Ромалийская Т.

Должность в рамках фирмы: ДИРЕКТОР

Наименование фирмы и печать: «Vankisan» SRL



ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОРМУЛЯР ОБ ОФЕРТАНТЕ

1. Наименование/фамилия «Vankisan» SRL
2. Фискальный код 1003611006154
3. Адрес центрального местонахождения or.Ceadir-Lunga, ул. Танасогло,22
4. Телефон 069119696
Факс _____
- E-mail vankisanv@mail.ru
5. Свидетельство о регистрации MD0099090, 26.04.2010
(номер, дата регистрации)
- Camera Inregistrarii de Stat
(выдающее учреждение)
6. Вид деятельности, по областям Constructiile de cladiri, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstructii.
(в соответствии с положениями собственного устава)
7. Лицензия (сидетельство) Ser.A MMII nr.036733 din 26.04.2010 Constructiile de cladiri, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstructii.
(номер, дата, выдающее учреждение, виды деятельности)
8. Офисы местных филиалов/отделений, при необходимости: _____
(полный адрес, телефон/телекс/факс, свидетельства о регистрации)
9. Основной деловой рынок: Republica Moldova
10. Оборот за последние три года:

№ d/o	Год	Годовой оборот 31 декабря, тысяч леев	Годовой оборот 31 декабря, тысяч леев
1	2016-2018	5 142,0	
		Средняя годовая: 1 714,0	

Дата заполнения: 06.02.2019 г.

Подписано: _____

Фамилия/имя: Ромалийская Т.

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: «Vankisan» SRL



ДЕКЛАРАЦИЯ

о специфическом оснащении, инструментах и оборудовании, необходимых для соответствующего выполнения договора

№ d/o	Наименование основных инструментов, оборудование, транспортные средства, производственные базы (мастерские, склады, помещения для размещения) и лаборатории, предложенные offerantом как необходимые для выполнения работ, следующих на основании технологий, которые он должен принять	Единица измерения (штуки и наборы)	Обеспеченные из оснащения	Обеспеченные третьими лицами или из других источников
0	1	2	3	4
1.	Производственные помещения			
.	Админздание	шт	1	
	Производственная база	шт	1	
.	Складские помещения	шт	4	
2	Специальная техника:			
	Автомобиль GAZ 53	шт	1	
	Автокран	шт	1	Дог.аренды №2/16 11,01,16,
	Трактор Т40	шт	1	
	Экскаватор ЕО 2621	шт		Дог.аренды №2/16 11,01,16,
	Автогрейдер	шт	1	Дог.аренды №3/17 11,05,17,
	Прицеп Т16	шт	1	Дог.аренды №2/16 11,01,16,
	Каток R 8-14 de 14tf	шт	1	Дог.аренды №7/17 10,07,17,


3	Оборудование			
	Сварочный аппарат	шт	1	
	Электропила	шт	1	
	Шуруповерт	шт	1	
	Бетономешалка	шт	2	
	Перфоратор	шт	3	
	Леса	комплект		
4	Измерительные приборы			
	Нивелир	шт	1	
	Теодолит	шт	1	
	Рулетка 100м	шт	1	
	Рулетка 20м	шт	1	

Подписано: _____

Фамилия: Ромалийская Т.

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: «Vankisan» SRL



ДЕКЛАРАЦИЯ О СПИСКЕ ОСНОВНЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№.	Предмет договора	Наименование/ фамилия бенефициара/ адрес	Качество подрядчик а*	Цена договора/ стоимость выполнен ных работ (тыс. лей	Период выполне ния работ (месяцы)	Номер и дата протокол а приемки при завершен ии работ
1	Устройство щебеночной дороги по ул. Суворова в с.Гайдар, Чадыр-Лунгского района	Примария с. Гайдар	единый участник договора	427,1	Апрель-май 2018	
2	Ремонт ДК с. Кортен	Примария с.Кортен Тараклийского района	единый участник договора	456,2	Июнь-июль 2018	
3	Благоустройство лица с. Бешгиоз (брусчатка 2 200м2)	Лицей с. Бешгиоз	ООО «Амборио»	1 325,2	Сентябрь 2018	
4	Обустройство территории ДЮСША №2 брусчаткой в м. Чадыр-Лунга	ДЮСША №2	единый участник договора	295,4	Ноябрь-декабрь 2018	
5	Ремонт актового зала в полиции г. Чаадыр-Лунга	Directia de Politia a UTA Gagauzia	единый участник договора	125,1	Декабрь 2018	
	Итого			2 629,0		

*1) Уточняется качество, в котором принял участие в выполнении договора, которое может быть: единый участник договора или лидер ассоциации; ассоциированный участник договора; субподрядчик.

Дата заполнения: 06.02.2019 г.

Подписано: _____

Фамилия/имя: Ромалийская Т.

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: «Vankisan» SRL



ДЕКЛАРАЦИЯ

о специализированном персонале, предложенном для выполнения договора

№ d/o	Должность	Специальное образование	Трудовой стаж в области (лет)	Количество и наименование схожих работ, выполненных в качестве руководителя	Номер свидетельства об аттестации Дата выдачи
1	2	3	4	5	6
	Руководитель стройки Кисеев Д.Н.	высшее	45	40	Ser.2014-DS Nr.2490 din 14.11.14.
	Специалисты				
	Сварщики		2		
	Штукатуры		3		
	Плиточники		3		
	Каменщики		3		
	Бетонщики		4		
	Водитель		1		
	Тракторист		1		
	Экскаваторщик		1		
	Крановщик		1		
	Маляр-штукатур		2		
			18		

Подписано: _____

Фамилия: Ромалийская Т.

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: «Vankisan» SRL

