

**Lucrari de constructie a
acoperisului din str. Columna,
103**


(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1**Lucrari de constructie a acoperisului din str. Columna, 103**

Valoarea de deviz 692 339,11 lei

Intocmit in preturi curente 10.10.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis				
1	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.	m2	475,000	75,15 74,77	35 695,59 35 517,46
2	CE27A1	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur neregulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat	m2	300,000	442,00 144,45	132 599,70 43 334,70
3	CE30A1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle	m2	475,000	162,51 36,96	77 193,18 17 556,93
4	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la	m2	475,000	310,06 101,96	147 279,21 48 432,90



1	2	3	4	5	6	7
		cosuri etc.				
5	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	87,000	245,55 106,21	21 362,75 9 240,49
6	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	80,000	217,12 29,74	17 369,34 2 379,16
7	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	87,000	204,22 25,49	17 767,36 2 217,72
8	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	25,000	170,75 144,45	4 268,70 3 611,23
9	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	25,000	169,50 72,22	4 237,47 1 805,61
10	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	25,000	208,49 21,24	5 212,31 531,06
11	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	37,000	106,21 106,21	3 929,86 3 929,86
12	TRI1AA04 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	37,000	46,73 46,73	1 729,14 1 729,14
13	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	37,000	108,36 0,00	4 009,32 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			472 653,93
		Total Acoperis Inclusiv salariu				472 653,93 170 286,26

		Total	lei	472 653,93
		Asigurari sociale	24 %	40 868,70
		Cheltuieli de transport	5 %	14 819,18
		Cheltuieli directe		528 341,81
		Cheltuieli de regie	5 %	26 417,09
		Total		554 758,90
		Beneficiu de deviz	4 %	22 190,36
		Total		576 949,26
		TVA	20 %	115 389,86
		Total deviz: Inclusiv salariu		692 339,11 170 286,26

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de constructie a acoperisului
din str. Columna, 103**

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1
Lucrari de constructie a acoperisului din str. Columna, 103

Valoarea de deviz 692 339,11 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	43,500	84,97	3 696,20
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	33,250	84,97	2 825,25
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	209,000	84,97	17 758,73
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	617,625	84,97	52 479,60
5.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	624,450	84,97	53 059,52
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,350	84,97	1 729,14
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	391,400	84,97	33 257,26
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	37,000	84,97	3 143,89
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	27,500	84,97	2 336,68
Total manopera						170 286,26

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	5,750	20,00	115,00
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,851	250,00	462,81
3.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,200	4 600,00	5 520,00
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	12,350	4 600,00	56 810,00
5.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,200	4 600,00	5 520,00
6.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	3,300	4 600,00	15 180,00
7.	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	3,300	4 600,00	15 180,00
8.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	42,500	9,80	416,50
9.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	25,000	17,00	425,00
10.	2413217300010	Cleme	buc	40,800	7,80	318,24
11.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,300	40,35	12,10
12.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	167,500	7,40	1 239,50
13.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	49,875	18,00	897,75
14.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	49,000	95,00	4 655,00
15.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	610,218	1,98	1 208,23
16.	2652102100713	Var pasta	m3	0,054	600,00	32,57
17.	2666122800555	Element de inchidere	buc	17,922	28,65	513,47
18.	2682132601626	Carton bitumat	m2	90,480	24,00	2 171,52
19.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	573,562	140,00	80 298,75
20.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	289,536	27,00	7 817,47
21.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	299,250	27,00	8 079,75
22.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	18,096	27,00	488,59
23.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	85,680	60,00	5 140,80
24.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	94,091	70,00	6 586,34
25.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	162,094	13,00	2 117,69



Obiect Lucrari de constructie a acoperisului din Investitor DGLCA
str. Columna, 103

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis				
1	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.	m2			75,15
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,440	84,97	37,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,440	84,97	37,39
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,025	15,00	0,38
		Total	lei			35 695,59
2	CE27A1	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur neregulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat	m2			442,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,450	84,97	123,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	84,97	21,24
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,011	4 600,00	50,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,004	4 600,00	18,40
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,011	4 600,00	50,60
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,004	4 600,00	18,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,150	25,00	3,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,150	27,00	4,05
	2874115850000	Buloane M 20	buc	3,500	20,00	70,00
	2874115840601	Piulita M20	buc	3,500	0,30	1,05
	2874125881229	Saiba plata M 20	kg	0,140	60,00	8,40
	2874115802561	Surub M 12	buc	5,000	12,00	60,00
	2874115840479	Piulita M12	buc	5,000	0,30	1,50
	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	0,160	60,00	9,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	40,00	1,20
		Total	lei			132 599,70
3	CE30A1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle	m2			162,51
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,365	84,97	31,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070	84,97	5,95
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,026	4 600,00	119,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,190	25,00	4,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	40,00	1,20
		Total	lei			77 193,18
4	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			310,06
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,100	84,97	93,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	84,97	8,50
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,150	140,00	169,05
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,600	27,00	16,20
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,000	2,20	11,00
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,000	0,30	1,50
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,325	18,00	5,85



1	2	3	4	5	6	7
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,100	18,00	1,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,022	40,00	0,88
		Total	lei			147 279,21
5	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m			245,55 106,21
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,550	84,97	46,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,500	84,97	42,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	84,97	16,99
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,200	27,00	89,86
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,200	27,00	5,62
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,000	24,00	24,96
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,080	70,00	5,82
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,100	1,98	8,44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,013	250,00	3,38
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	600,00	0,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	40,00	0,80
		Total	lei			21 362,75
6	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m			217,12 29,74
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,350	84,97	29,74
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,050	60,00	64,26
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,500	64,67	32,98
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,250	27,20	6,94
	2413217300010	Cleme	buc	0,500	7,80	3,98
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,250	215,00	54,82
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,250	64,67	16,49
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,250	28,65	7,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	40,00	0,60
		Total	lei			17 369,34
7	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m			204,22 25,49
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,300	84,97	25,49
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,050	70,00	75,70
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,400	43,50	62,73
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,200	28,65	5,90
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,100	28,65	2,95
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,200	69,10	14,23
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,200	64,67	13,32
	2874115837745	Suruburi	buc	10,000	0,30	3,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	40,00	0,80
		Total	lei			17 767,36
8	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			170,75 144,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,330	84,97	113,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,370	84,97	31,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,570	1,98	18,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,027	250,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	20,00	0,14
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,008	50,00	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,004	15,00	0,06
		Total	lei			4 268,70
9	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			169,50 72,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,850	84,97	72,22
	1212121212121	apa	m3	0,230	20,00	4,60
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,700	9,80	16,66
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,700	7,40	49,58
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012	40,35	0,48



1	2	3	4	5	6	7
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,000	17,00	17,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	350,00	1,75
	2952270002921	Agreat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,060	50,00	3,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012	350,00	4,20
		Total	lei			4 237,47
10	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			208,49
						21,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,250	84,97	21,24
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,960	95,00	186,20
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001	350,00	0,35
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,002	350,00	0,70
		Total	lei			5 212,31
11	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			106,21
						106,21
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,250	84,97	21,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,000	84,97	84,97
		Total	lei			3 929,86
12	TRI1AA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			46,73
						46,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,550	84,97	46,73
		Total	lei			1 729,14
13	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			108,36
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	420,00	108,36
		Total	lei			4 009,32

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



PROPUNEREA FINANCIARĂ

Către **Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Paschevici Sergiu

reprezentanți ai ofertantului S.R.L. CREDO INDUSTRY

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm

„**Lucrari de constructie a acoperisului din str. Columna, 103**”

pentru suma fără TVA de **576 949,26 (cinci sute saptezeci si sase mii noua sute patruzeci si si noua lei 26 bani)**,

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **115 389,86 (o suta cinsprezece mii trei sute optzeci si noua lei 86 bani)**.

pentru suma inclusiv TVA de **692 339,11 (sase sute nouazeci si doua mii trei sute treizeci si noua mii 11 bani)**,

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu comenzile Beneficiarului în termen de 1 (unu) luni.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată indicată în declarația de valabilitate a ofertei (Anexa nr.8).

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.


6. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 21/ octombrie / 2024

Paschevici Sergiu în calitate de administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

Credo Industry S.R.L.

(denumirea/numele ofertantului)



ANEXĂ LA PROPUNEREA FINANCIARĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită în cuantum de 3% (din prețul total oferat).
3. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 3 trei zile calendaristice.
4. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3 trei zile calendaristice.

Ofertant,

(semnătura autorizată)

