

Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Reabilitarea drumului local din s. Jevreni r Criuleni (inclusiv o portiune de drum)

Valoarea de deviz 1 810 904,76 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reabilitarea partii carosabile S=1900m2				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm, hmed=2cm, k=0.4 Коэффициент к трудозатратам=0,4000 Коэффициент к материалам=0,4000 Коэффициент к машинам=0,4000	m2	1 900,000	11,43	21 717,41
2	TsI51A1	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	76,000	13,92	1 057,80
3	DI141A	Curatirea suprafetelor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	380,000	8,73	3 317,40
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.3 l/m2	t	0,114	16 490,35	1 879,90
5	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	36,860	2 295,62	84 616,56
6	DB01C	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment	m2	1 900,000	0,27	513,00

1	2	3	4	5	6	7
		sau pavaje din piatra bitumate, executate cu matura mecanica fixata pe tractor				
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,570	16 547,26	9 431,94
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica, Otel si nisip bitumat se exclude, norma de consum la beton asfaltic 0.097 t/m2)	m2	1 900,000	222,95	423 605,00
		Total Reabilitarea partii carosabile S=1900m2 Inclusiv salariu				546 139,01 15 267,21
		2. Reabilitarea trotuarului l=720m, B=1m				
9	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 (Desfacerea trotuarului din beton asfaltic degradat, inclusiv demontarea bordurilor)	100 m3	2,460	12 663,43	31 152,03
10	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Transportarea materialului de la desfacerea trotuarului)	t	418,200	22,98	9 610,20
11	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,088	6 508,86	572,78
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 16-32 sub fundatia pentru borduri	m3	17,600	922,60	16 237,83
13	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu dimensiuni 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de C16/20	m	880,000	206,95	182 117,76
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 16-32 sub fundatia pentru	m3	105,600	922,60	97 426,98

1	2	3	4	5	6	7
		borduri				
15	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1 056,000	301,08	317 945,07
16	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	8,800	954,51	8 399,72
		Total Reabilitarea trotuarului l=720m, B=1m Inclusiv salariu				663 462,37 106 243,37

		Total	lei	1 209 601,38
		Fond social	24,00 %	29 162,54
		Total	100,00 +	1 238 763,92
		Transportarea materialelor	7,00 %	67 805,16
		Cheltuieli directe	100,00 +	1 306 569,08
		Cheltuieli de regie	10,00 %	130 656,91
		Total	100,00 +	1 437 225,99
		Beneficiu de deviz	5,00 %	71 861,31
		Total	100,00 +	1 509 087,30
		TVA	20,00 %	301 817,46
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 810 904,76

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Reabilitarea drumului local din s. Jevreni r Criuleni (inclusiv o portiune de drum)

Valoarea de deviz 1 810 904,76 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	771,091	94,60	72 945,21
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	95,000	94,60	8 987,00
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	316,360	94,60	29 927,65
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,685	94,60	1 578,40
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	85,331	94,60	8 072,32
Total manopera						121 510,58

Materiale:

1.	11110001000131	Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald	t	37,229	2 100,00	78 180,90
2.	11110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	178,600	2 100,00	375 060,00
3.	1411122201752-1	Piatra sparta fr. 16-32	m3	141,680	550,00	77 924,00
4.	1421102200000	Nisip bitumat	t	5,700	1 600,00	9 120,00
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,640	550,00	1 452,00
6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	5,280	550,00	2 904,00
7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	40,128	550,00	22 070,40
8.	23203226000401	Bitum	t	0,704	15 835,00	11 147,84
9.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	897,600	2,80	2 513,28
10.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 689,600	2,80	4 730,88
11.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13 939,200	2,80	39 029,76
12.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1 071,840	170,85	183 123,86
13.	2663102100001-1	Beton clasa C16/20	m3	42,240	1 950,00	82 368,00
14.	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x 8 cm	m	884,400	80,00	70 752,00
15.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	20,900	35,00	731,50
16.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	21,120	310,00	6 547,20
17.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	30,020	22,00	660,44
18.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,640	22,00	58,08
19.	4100126202818	Apa	m3	12,320	22,00	271,04
Total materiale de constructii						968 645,18

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	51,744	300,00	15 523,20
2.	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,570	280,00	159,60
3.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	19,000	80,00	1 520,00
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna,	h-ut	25,872	325,00	8 408,40

		presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min				
5.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	13,832	350,00	4 841,20
6.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,205	800,00	164,00
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	10,070	800,00	8 056,00
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	10,070	950,00	9 566,50
9.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	4,902	600,00	2 941,20
10.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,982	510,00	1 520,82
11.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	10,070	1 200,00	12 084,00
12.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	43,960	670,00	29 453,20
13.	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	0,959	500,00	479,50
14.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	13,832	600,00	8 299,20
15.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	17,780	600,00	10 668,00
16.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	14,402	400,00	5 760,80
Total utilaje de constructii						119 445,62

Total	lei	1 209 601,38
Fond social	24,00 %	29 162,54
Total	100,00 +	1 238 763,92
Transportarea materialelor	7,00 %	67 805,16
Cheltuieli directe	100,00 +	1 306 569,08
Cheltuieli de regie	10,00 %	130 656,91
Total	100,00 +	1 437 225,99
Beneficiu de deviz	5,00 %	71 861,31
Total	100,00 +	1 509 087,30
TVA	20,00 %	301 817,46

Total deviz:

1 810 904,76

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de constructii complete sau
partiale si lucrari publice**

Investitor Primaria Jevreni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reabilitarea partii carosabile S=1900m2				
1	DI155A	Taiera cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm, hmed=2cm, k=0.4 Коэффициент к трудозатратам=0,4000 Коэффициент к материалам=0,4000 Коэффициент к машинам=0,4000	m2			11,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	94,60	1,32
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	22,00	0,28
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	350,00	2,55
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	400,00	2,91
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	600,00	4,37
2	TsI51A1	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			13,92
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	600,00	13,92
3	DI141A	Curatirea suprafetelor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			8,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	80,00	4,00
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.3 l/m2	t			16 490,35
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 835,00	16 251,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	800,00	238,60
5	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			2 295,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5660	94,60	53,54
	11110001000131	Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald	t	1,0100	2 100,00	2 121,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0809	510,00	41,26
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	600,00	79,79
6	DB01C	Curatirea mecanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executate cu matura mecanica fixata pe tractor	m2			0,27
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0030	22,00	0,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	400,00	0,12
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0003	280,00	0,08
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t			16 547,26
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 835,00	16 307,26
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	800,00	240,00
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica, Otel si nisip bitumat se exclude, norma de consum la beton asfaltic 0.097 t/m2)	m2			222,95
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate	t	0,0940	2 100,00	197,40

1	2	3	4	5	6	7
		marunte				
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 600,00	4,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	35,00	0,39
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	950,00	5,04
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	800,00	4,24
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 200,00	6,36
		2. Reabilitarea trotuarului l=720m, B=1m				
9	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 (Desfacerea trotuarului din beton asfaltic degradat, inclusiv demontarea bordurilor)	100 m3			12 663,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,3000	94,60	690,58
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	17,8700	670,00	11 972,85
10	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Transportarea materialului de la desfacerea trotuarului)	t			22,98
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	600,00	22,98
11	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			6 508,86
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,2000	94,60	1 060,00
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	500,00	5 448,86
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 16-32 sub fundatia pentru borduri	m3			922,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752-1	Piatra sparta fr. 16-32	m3	1,1500	550,00	632,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	325,00	68,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	300,00	126,00
13	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu dimensiuni 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de C16/20	m			206,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,03
	2663102100001-1	Beton clasa C16/20	m3	0,0480	1 950,00	93,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,80	2,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	550,00	1,65
	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x 8 cm	m	1,0050	80,00	80,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	22,00	0,07
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 16-32 sub fundatia pentru borduri	m3			922,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752-1	Piatra sparta fr. 16-32	m3	1,1500	550,00	632,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	325,00	68,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	300,00	126,00
15	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			301,08
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,80	4,48
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,80	36,96
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	170,85	173,41
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	550,00	2,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	550,00	20,90
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	310,00	6,20
16	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			954,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	94,60	954,51

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Organizarea si siguranta circulatiei rutiere s. Jevreni, r Criuleni

Valoarea de deviz 43 047,06 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Organizarea circulatiei rutiere				
1	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	12,000	868,11	10 417,37
2	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat Indicator 2.1	buc	9,000	1 257,93	11 321,39
3	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat Indicator 2.3	buc	3,000	1 257,93	3 773,80
4	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	27,800	235,42	6 544,60
		Total Organizarea circulatiei rutiere Inclusiv salariu				32 057,16 2 972,91

	Total	lei	32 057,16
	Fond social	24,00 %	713,50
	Total	100,00 +	32 770,66
	Transportarea materialelor	5,00 %	1 374,17
	Cheltuieli directe	100,00 +	34 144,83
	Cheltuieli de regie	3,00 %	1 024,34
	Total	100,00 +	35 169,17

1	2	3	4	5	6	7	
		Beneficiu de deviz	2,00 %			703,38	
		Total	100,00 +			35 872,55	
		TVA	20,00 %			7 174,51	
		Total deviz: Inclusiv salariu					43 047,06

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Organizarea si siguranta circulatiei rutiere s. Jevreni, r Criuleni

Valoarea de deviz 43 047,06 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	3,960	94,60	374,62
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	2,640	94,60	249,75
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,502	94,60	236,69
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,324	94,60	2 111,85
		Total manopera				2 972,91

Materiale:

1.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	20,294	142,76	2 897,17
2.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	9,730	32,50	316,23
3.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	3,169	156,00	494,36
4.	2615107326105-1	Indicator de circulatie din tabla de otel Indicator 2.1 conform RCR	buc	9,000	1 200,00	10 800,00
5.	2615107326105-2	Indicator de circulatie din tabla de otel	buc	3,000	1 200,00	3 600,00

Indicator 2.3 conform RCR						
6.	2663102100000	Beton	m3	1,200	1 950,00	2 340,00
7.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	12,000	570,00	6 840,00
8.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	24,000	2,90	69,60
9.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	48,000	1,00	48,00
10.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	24,000	0,45	10,80
11.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,480	80,00	38,40
12.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,240	80,00	19,20
13.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	48,000	0,20	9,69
Total materiale de construcții						27 483,45

Utilaje de construcții:

1.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,334	1 200,00	1 600,80
Total utilaje de construcții						1 600,80

Total	lei	32 057,16
Fond social	24,00 %	713,50
Total	100,00 +	32 770,66
Transportarea materialelor	5,00 %	1 374,17
Cheltuieli directe	100,00 +	34 144,83
Cheltuieli de regie	3,00 %	1 024,34
Total	100,00 +	35 169,17
Beneficiu de deviz	2,00 %	703,38
Total	100,00 +	35 872,55
TVA	20,00 %	7 174,51

Total deviz:

43 047,06

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de constructii complete sau
partiale si lucrari publice**

Investitor Primaria Jevreni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Organizarea circulației rutiere				
1	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din metal, confecționați industrial	buc			868,11
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	94,60	31,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	94,60	71,90
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	1 950,00	195,00
	2811106301794	Stîlp metalic confecționat industrial	buc	1,0000	570,00	570,00
2	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat Indicator 2.1	buc			1 257,93
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	94,60	20,81
	2615107326105-1	Indicator de circulație din tabla de oțel Indicator 2.1 conform RCR	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,90	5,80
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,20	0,81
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,45	0,90
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	80,00	1,60
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	80,00	3,20
3	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat Indicator 2.3	buc			1 257,93
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	94,60	20,81
	2615107326105-2	Indicator de circulație din tabla de oțel Indicator 2.3 conform RCR	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,90	5,80
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,20	0,81
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,45	0,90
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	80,00	1,60
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	80,00	3,20
4	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale și diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafețe carosabile	m2			235,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	94,60	35,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	94,60	8,51
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	142,76	104,21
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	32,50	11,38
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	156,00	17,78
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	1 200,00	57,58

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

