

1	2	3	4	5	6	7
		prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri				
		Total Lucrari de tersament Inclusiv salariu				56 558,908 488,238
		2. Lucrari de finisare si planificare				
9	TsE05B	(Acostamente) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,50	85,50 0,00	42,75 0,00
10	TsC03B1	S=625m2 - Planificarea taluzurilor) Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,625	717,36 0,00	448,35 0,00
		Total Lucrari de finisare si planificare Inclusiv salariu				491,10
		3. Lucrari de consolidare a tersamentului				
11	Pret de piata	Piatra bruta fr.63-180mm	m3	500,00	150,00 0,00	75 000,00 0,00
12	TsC03B1	Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	5,00	717,50 0,00	3 587,50 0,00
13	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	5,00	180,039 32,289	900,193 161,443
14	TsD08A1	(16tn) Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	5,00	1 191,609 256,609	5 958,047 1 283,047