

**lucrari de reparatie a
acoperisului blocul A Gimnaziul
Putinesti. r-ulo Floresti**

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta №

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. lucrari de reparate acoperis				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	765,00	47,48 <hr/> 45,56	36 322,20 <hr/> 34 853,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	359,55		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	153,00		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	45,90		
2	RpCE12A	Strat suport sau sapa de protectie pt. hidroizolatii executat la reparatii de terase sau balcoane, cu mortar de ciment in grosime de 1,5-2 cm aplicat pe suprafete orizontale sau verticale de beton monolit sau de zidarie de caramida	m2	620,00	54,85 <hr/> 36,04	34 010,03 <hr/> 22 344,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	272,80		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	55,80		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4 393,568		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	13,4106		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,193		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	24,80		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	12,40		
3	RpCI22B	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu	m	82,00	217,56 <hr/> 77,52	17 840,05 <hr/> 6 356,64

1	2	3	4	5	6	7
		latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	72,98		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,50		
	2710403641867	Tabla zincata 0,4 OL32-In	kg	123,656		
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	42,64		
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	4,264		
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	2,5584		
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	170,56		
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	8,20		
4	RpCE01A	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu 2 straturi din solutie bituminoasa (bitum taiat) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	765,00	18,71 4,76	14 311,77 3 641,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	30,60		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,95		
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	120,9465		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	245,7945		
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	31,212		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	42,075		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,295		
5	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi	m2	765,00	213,89 76,84	163 623,17 58 782,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	703,80		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	160,65		
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	1 856,2725		
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	484,245		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	76,50		
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	15,30		
6	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu	m2	28,00	232,90 93,16	6 521,11 2 608,48
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	32,48		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,88		
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	69,419		
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	17,724		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,80		
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,56		
7	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta	t	18,00	21,00	378,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 1 km			0,00	0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,90		
Total lucrari de reparate acoperis						
Total						
Asistenta Sociala						
Cheltuieli de transport						
Cheltuieli directe						
Cheltuieli de regie						
Beneficiu de deviz						
TVA						

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

