

Reconstructia strazii Ion Creanga, din orasul Stefan Voda

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL No

Valoarea de deviz 6 382 856,74 Lei

Intocmit in prețuri curente

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reconstructia strazii				
1	TrB22F1A B	Irrcarea dalceor existente din beton armat macanizat, in a/basculanta, cu transportare la 1 km, Y= 2,3 t/m3	t	232,300	48,136 15,136	11 181,993 3 516,093
2	Tsl51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 1 km	t	232,300	15,312 0,000	3 557,004 0,000
3	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	263,000	42,826 3,302	11 263,348 868,305
4	Tsl51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 1 km	t	31,200	15,311 0,000	477,708 0,000
5	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din pietris de calcar Hmed= 15 cm	m3	756,000	45,347 13,528	34 282,181 10 227,017
6	RpAr3E	Taierea marginii asfaltului cu discuri diamante	m	73,000	53,016 15,136	3 870,168 1 104,928
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule	100 m3	17,900	1 192,500 0,000	21 345,750 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II (in caseta sistemului rutier in locul de acumulare V= 1,90 m3)				
8	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	3 401,000	15,312 0,000	52 076,112 0,000
9	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	17,900	248,603 34,056	4 449,988 609,602
10	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (fara utilizarea compactorului, cisternei, apa, povator)), Hmed= 10 cm	m3	569,000	27,300 0,000	15 533,700 0,000
11	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, k=4	100m ²	56,880	228,800 0,000	13 014,170 0,000
12	DI96	Compactarea pamintului cu material de la demolare sistemului rutier existent, rulou compactor 25 t , grosimea stratului 20 cm cu 8 -12 treceri	100 m3	11,380	703,282 0,000	8 003,350 0,000
13	DI110	Strat inferior de fundatie din balast, amestec optimal, fr. 0-63 mm, conform SM EN 13285. H= 10 cm	m3	568,800	855,781 14,190	486 768,18 8 8 071,272
14	DA12B	Strat de fundatie din piatra sparta 8-63 mm, impanare cu split, LA30, conform SM EN 13242, H= 25 cm	m3	1 422,000	1 142,102 56,760	1 624 069,6 98 80 712,720
15	DI107	Amorsarea suprafetelor din material granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591. 0,6 l/mp, conform SR EN 13808	t	3,413	12 010,034 0,000	40 990,245 0,000
16	DB19G	Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg. EM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591. in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bitumat si otel din norma se	m2	5 688,000	235,396 5,676	1 338 932,5 05 32 285,088

1	2	3	4	5	6	7
		exclude)				
17	DI107	Amorsarea suprafetelor din material granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591. 0,3 l/mp, conform SR EN 13808	t	1,706	<u>12 010,135</u> 0,000	<u>20 489,290</u> 0,000
18	DB16H	Amenajarea stratului de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591. H= 4 cm., (nisipul bituminat si otel din norma se exclude)	m2	5 688,000	<u>175,265</u> 4,730	<u>996 908,34</u> 4 26 904,240
19	DI115	Consolidarea acostamentelor cu amestec de agregate concasate de la demolare, H=15 cm	m2	1 025,000	<u>25,133</u> 2,999	<u>25 761,047</u> 3 073,790
20	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmatior se adauga sau se scade la norma DI115 piatra sparta LA 30 fr 8-31,5 H=5 cm, k=5	m2	1 025,000	<u>40,111</u> 0,000	<u>41 113,611</u> 0,000
21	TsE05B	Profilarea terenului adiacent acostamentului	100m 2	10,950	<u>122,853</u> 0,000	<u>1 345,240</u> 0,000
22	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	14,000	<u>863,894</u> 103,114	<u>12 094,516</u> 1 443,596
23	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat- indicatoare B1 (A700)	buc	8,000	<u>895,704</u> 41,624	<u>7 165,632</u> 332,992
24	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat- indicatoare B3 (B600)	buc	6,000	<u>895,704</u> 41,624	<u>5 374,224</u> 249,744
25	DF17A(F)	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	57,900	<u>95,298</u> 3,027	<u>5 517,773</u> 175,274
		<i>Total</i>	Lei			

1	2	3	4	5	6	7
						4 785 585,7 85
		Total Reconstructia strazii Inclusiv salariu				4 785 585,7 85 169 574,66 1

		Total	Lei	4 785 585,8 0
		Asigurari sociale	24 %	40 697,92
		Total		4 826 283,7 2
		Cheltuieli de regie	7 %	337 839,86
		Total		5 164 123,5 8
		Beneficiu de deviz	3 %	154 923,71
		Total		5 319 047,2 9
		TVA	20 %	1 063 809,4 5
		Total deviz: Inclusiv salariu		6 382 856,74 <hr/> 169 574,66

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reconstructia strazii Ion Creanga, din orasul Stefan Voda

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 6 382 856,74 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	4,6200	94,60	437,052
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	3,0800	94,60	291,368
3.	7129020012800	Pavator	h-om	853,2000	94,60	80 712,720
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	625,6800	94,60	59 189,328
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9264	94,60	87,637
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	58,2584	94,60	5 511,244
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	246,7792	94,60	23 345,312
Total manopera						169 574,66

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica BAD 22,4	t	802,0080	1 530,61	1 227 561,465
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica BA 16	t	534,6720	1 714,97	916 946,440
3.	1411122201646-832	Piatra sparta LA30 fr 8-32	m3	288,6660	636,68	183 787,869
4.	14111222016601-0	Agregate concasate de la demolare	m3	193,7250	70,00	13 560,750
5.	14111222016601-832	Piatra sparta LA30 fr.8-31,5	m3	64,5750	636,68	41 113,611
6.	1411122201672-3263	Piatra sparta LA 30 fr.32-63 mm	m3	1 733,4180	636,68	1 103 632,572
7.	1411122201752	Piatra sparta LA30 fr.31.5-63	m3	0,0716	636,68	45,586
8.	1421102200467	Balast	m3	693,9360	659,93	457 949,184
9.	23203226000401	Bitum (Emulsie Bituminoase)	t	5,2726	11 500,00	60 634,900
10.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	42,2670	80,00	3 381,360
11.	243022610941	Diluant pt.produse de marcare D.009-3	kg	3,2424	60,00	194,544

	8	NI 1708-61 A9				
12.	2513206621650	Microbile de sticla reflectorizante	kg	20,2650	46,00	932,190
13.	2615107326105-600	Indicatoare (B600)	buc	6,0000	820,00	4 920,000
14.	2615107326105-7070	Indicatoare (A700)	buc	8,0000	820,00	6 560,000
15.	26631021000001-15	Beton clasa C12/15	m3	0,8120	1 910,00	1 550,920
16.	2811106301794-135	Stilp metalic confectionat industrial CKM 1.35	buc	14,0000	650,00	9 100,000
17.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	28,0000	3,00	84,000
18.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	3,00	168,000
19.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	28,0000	2,00	56,000
20.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,5600	68,00	38,080
21.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,2800	68,00	19,040
22.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	2,00	112,000
23.	2881116002702	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	0,4380	4 500,00	1 971,000
24.	4100116202806	Apa	m3	268,7070	35,09	9 428,928
		Total materiale de construcții				4 043 748,45

Utilaje de construcții:

1.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,6137	570,00	349,809
2.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	4,7866	910,00	4 355,806
3.	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	2,4820	320,00	794,240
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	1,5357	550,00	844,635
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	139,6657	650,00	90 782,705
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	75,5428	540,00	40 793,112
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	441,9576	540,00	238 657,104
8.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	11,2750	510,00	5 750,250
9.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	15,5282	540,00	8 385,228
10.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	13,5650	590,00	8 003,350
11.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	75,0816	680,00	51 055,488
12.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	40,2750	530,00	21 345,750
13.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	10,4328	650,00	6 781,320
14.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	7,1600	530,00	3 794,800
15.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	10,4328	530,00	5 529,384
16.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	11,6150	660,00	7 665,900
17.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	4,7866	660,00	3 159,156
18.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	85,0164	660,00	56 110,824
19.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	33,5256	540,00	18 103,824
		Total utilaje de construcții				572 262,69

Total	Lei	4 785 585,80
Asigurari sociale	24 %	40 697,92
Total		4 826 283,72
Cheltuieli de regie	7 %	337 839,86
Total		5 164 123,58
Beneficiu de deviz	3 %	154 923,71
Total		5 319 047,29
TVA	20 %	1 063 809,45
Total deviz:		6 382 856,74

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstructia strazii Ion
Creanga, din orasul Stefan Voda

Investitor Primaria orasului Stefan
Voda

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reconstructia strazii				
1	TrB22F1AB	Irrcarea dalceor existente din beton armat macanizat, in a/basculanta, cu transportare la 1 km, Y= 2,3 t/m3	t			48,136
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1600	94,60	15,14
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0500	660,00	33,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11 181,993
2	Tsl51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			15,312
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	660,00	15,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			3 557,004
3	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			42,826
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	94,60	3,30
	4100116202806	Apa	m3	0,0320	35,09	1,12
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	910,00	16,56
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	540,00	9,83
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	660,00	12,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11 263,348
4	Tsl51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			15,311
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	660,00	15,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			477,708
5	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din pietris de calcar Hmed= 15 cm	m3			45,347
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	94,60	13,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	650,00	15,54
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	650,00	8,97
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	530,00	7,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			34 282,181
6	RpAr3E	Taierea marginii asfaltului cu discuri diamante	m			53,016
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1600	94,60	15,14
	2881116002702	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	0,0060	4 500,00	27,00
	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	0,0340	320,00	10,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			3 870,168
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (in caseta sistemului rutier in locul de acumulare V=	100 m3			1 192,500
						0,000

1	2	3	4	5	6	7
		1,90 m3)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	530,00	1 192,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			21 345,750
8	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			15,312
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	660,00	15,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			52 076,112
9	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			248,603
						34,056
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752	Piatra sparta LA30 fr.31.5-63	m3	0,0040	636,68	2,55
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	530,00	212,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			4 449,988
10	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (fara utilizarea compactorului, cisternei, apa, povator)), Hmed= 10 cm	m3			27,300
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15 533,700
11	DH02A	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, k=4	100m2			228,800
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0880	650,00	228,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			13 014,170
12	DI96	Compactarea pamintului cu material de la demolare sistemului rutier existent,rulou compactor 25 t , grosimea stratului 20 cm cu 8 -12 treceri	100 m3			703,282
						0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	590,00	703,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			8 003,350
13	DI110	Strat inferior de fundatie din balast, amestec optimal, fr. 0-63 mm, conform SM EN 13285. H= 10 cm	m3			855,781
						14,190
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	94,60	14,19
	1421102200467	Balast	m3	1,2200	659,93	805,11
	4100116202806	Apa	m3	0,0700	35,09	2,46
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	650,00	14,04
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	540,00	14,74
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	540,00	5,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			486 768,188
14	DA12B	Strat de fundatie din piatra sparta 8-63 mm, impanare cu split, LA30, conform SM EN 13242, H= 25 cm	m3			1 142,102
						56,760
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	1411122201646-832	Piatra sparta LA30 fr 8-32	m3	0,2030	636,68	129,25
	1411122201672-3263	Piatra sparta LA 30 fr.32-63 mm	m3	1,2190	636,68	776,11
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	35,09	5,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	540,00	139,32
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	540,00	8,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 624 069,698
15	DI107	Amorsarea suprafetelor din material granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591. 0,6 l/mp, conform SR EN 13808	t			12 010,034
						0,000
	23203226000401	Bitum (Emulsie Bituminoase)	t	1,0300	11 500,00	11 845,03
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	550,00	165,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			40 990,245

1	2	3	4	5	6	7
16	DB19G	Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg. EM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591. in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bitumat si otel din norma se exclude)	m2			235,396 5,676
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	94,60	5,68
	111100010001310	Mixtura asfaltica BAD 22,4	t	0,1410	1 530,61	215,82
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	540,00	4,27
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	540,00	4,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	680,00	5,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 338 932,505
17	DI107	Amorsarea suprafetelor din material granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591. 0,3 l/mp, conform SR EN 13808	t			12 010,135 0,000
	23203226000401	Bitum (Emulsie Bituminoase)	t	1,0300	11 500,00	11 845,13
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	550,00	165,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			20 489,290
18	DB16H	Amenajarea stratului de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591. H= 4 cm., (nisipul bituminat si otel din norma se exclude)	m2			175,265 4,730
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	111100010001311	Mixtura asfaltica BA 16	t	0,0940	1 714,97	161,21
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	540,00	2,86
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	540,00	2,86
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	680,00	3,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			996 908,344
19	DI115	Consolidarea acostamentelor cu amestec de agregate concasate de la demolare, H=15 cm	m2			25,133 2,999
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	14111222016601-0	Agregate concasate de la demolare	m3	0,1890	70,00	13,23
	4100116202806	Apa	m3	0,0070	35,09	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	650,00	2,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	540,00	0,52
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	510,00	5,61
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	540,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			25 761,047
20	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmatore se adauga sau se scade la norma DI115 piatra sparta LA 30 fr 8-31,5 H=5 cm, k=5	m2			40,111 0,000
	14111222016601-832	Piatra sparta LA30 fr.8-31,5	m3	0,0126	636,68	40,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			41 113,611
21	TsE05B	Profilarea terenului adiacent acostamentului	100m2			122,853 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	650,00	122,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 345,240
22	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			863,894 103,114
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	94,60	31,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	94,60	71,90
	2663102100000	Beton clasa C12/15	m3	0,0580	1 910,00	110,78

1	2	3	4	5	6	7
	1-15					
	2811106301794-135	Stilp metalic confectionat industrial CKM 1.35	buc	1,0000	650,00	650,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			12 094,516
23	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat- indicatoare B1 (A700)	buc			895,704 41,624
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	94,60	20,81
	2615107326105-7070	Indicatoare (A700)	buc	1,0000	820,00	820,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	3,00	12,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	3,00	6,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	2,00	8,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	68,00	1,36
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	68,00	2,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			7 165,632
24	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat- indicatoare B3 (B600)	buc			895,704 41,624
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	94,60	20,81
	2615107326105-600	Indicatoare (B600)	buc	1,0000	820,00	820,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	3,00	12,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	3,00	6,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	2,00	8,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	68,00	1,36
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	68,00	2,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5 374,224
25	DF17A(F)	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			95,298 3,027
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0160	94,60	1,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0160	94,60	1,51
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	80,00	58,40
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,0560	60,00	3,36
	2513206621650	Microbile de sticla reflectorizante	kg	0,3500	46,00	16,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0155	540,00	8,37
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0106	570,00	6,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5 517,773

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.