

**Reparatia strazii Uliana Gromov  
in varianta alba cu adaugarea  
unui strat cu h 15 cm pe  
suprafata de 3533 m<sup>2</sup>,  
str.Luceafarul in varianta alba  
cu adaugarea unui strat cu h 15  
cm pe suprafata de 1260 m<sup>2</sup>**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 380 138,70 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Obiectul: Reparatia strazii Uliana Gromov in varianta alba cu adaugarea unui strat cu h 15 cm pe suprafata</b>				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m <sup>3</sup>	5,3000	3 068,50	16 263,05
2	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m <sup>3</sup>	5,3000	2 305,10	12 217,03
3	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m (Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние < 10 м, грунт 1 категории)	100 m <sup>3</sup>	9,1800	3 094,00	28 402,92

1	2	3	4	5	6	7
4	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km Materialul Beneficiarului (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)	t	770,0000	28,80	22 176,00
5	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire Materialul Beneficiarului (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заиливанием)	m3	523,0000	215,43	112 669,89
		<i>Total</i>	lei			191 728,89
		<b>Total Obiectul: Reparatia strazii Uliana Gromov in varianta alba cu adaugarea unui strat cu h 15 cm pe suprafata Inclusiv salariu</b>				<b>191 728,89 39 580,64</b>
		<b>2. Obiectul Reparatia strazii Luceafarul in varianta alba cu adaugarea unui strat cu h 15 cm pe suprafata de 1260 m2.</b>				
6	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	1,8900	3 068,50	5 799,46
7	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,8900	2 305,11	4 356,66
8	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m (Разработка и перемещение	100 m3	3,2700	3 094,00	10 117,38

1	2	3	4	5	6	7
		грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние < 10 м, грунт 1 категории)				
9	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km Materialul Beneficiarului (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)	t	250,0000	28,80	7 200,00
10	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заиливанием)	m3	184,0000	215,43	39 639,12
		<i>Total</i>	lei			67 112,62
		<b>Total Obiectul Reparatia strazii Luceafarul in varianta alba cu adaugarea unui strat cu h 15 cm pe suprafata de 1260 m2. Inclusiv salariu</b>				<b>67 112,62 13 925,12</b>

		Total	lei	258 841,51
		Asigurari sociale	24 %	12 841,38
		Total		271 682,89
		Cheltuieli de Regie	10 %	27 168,29
		Total		298 851,18
		Beneficiu de Deviz	6 %	17 931,07
		Total		316 782,25
		TVA	20 %	63 356,45
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>380 138,70</b>

Intocmit

SRL ZAGORLAR

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia strazii Uliana Gromov  
in varianta alba cu adaugarea  
unui strat cu h 15 cm pe  
suprafata de 3533 m2,  
str.Luceafarul in varianta alba  
cu adaugarea unui strat cu h 15  
cm pe suprafata de 1260 m2**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse

**Valoarea de deviz 380 138,70 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### **Manopera :**

1.	7129020012800	Pavator	h-om	565,6000	94,60	53 505,76
<b>Total manopera</b>						<b>53 505,76</b>

### **Materiale:**

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	72,1140	0,00	0,00
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	897,8900	0,00	0,00
3.	1421102200525	Savura	m3	181,6990	0,00	0,00
4.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	176,7500	30,00	5 302,50
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>5 302,50</b>

### **Utilaje de construcții:**

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	55,6499	850,00	47 302,41
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	182,4060	350,00	63 842,10
3.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	8,5705	350,00	2 999,68
4.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	11,4321	850,00	9 717,29
5.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	59,2620	650,00	38 520,30
6.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	8,5705	450,00	3 856,72
7.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	65,2800	450,00	29 376,00
8.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	17,6750	250,00	4 418,75
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>200 033,25</b>

Total	lei	258 841,51
Asigurari sociale	24 %	12 841,38
Total		271 682,89

Cheltuieli de Regie	10 %	27 168,29
Total		298 851,18
Beneficiu de Deviz	6 %	17 931,07
Total		316 782,25
TVA	20 %	63 356,45
<b>Total deviz:</b>		<b>380 138,70</b>

Intocmit

SRL ZAGORLAR

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia strazii Uliana Gromov in  
varianta alba cu adaugarea unui strat cu h 15 cm  
pe suprafata de 3533 m2, str.Luceafarul in  
varianta alba cu adaugarea unui strat cu h 15 cm  
pe suprafata de 1260 m2**

**Investitor Primaria or.Iargara**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Obiectul: Reparatia strazii Uliana Gromov in varianta alba cu adaugarea unui strat cu h 15 cm pe suprafata</b>				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3			3 068,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	850,00	3 068,50
		<i>Total</i>	lei			16 263,05
2	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			2 305,10
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	850,00	1 351,50
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	450,00	536,40
		<i>Total</i>	lei			12 217,03
3	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m (Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние < 10 м, грунт 1 категории)	100 m3			3 094,00
	2952270007403	Incator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	650,00	3 094,00
		<i>Total</i>	lei			28 402,92
4	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km Materialul Beneficiarului (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)	t			28,80
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	450,00	28,80
		<i>Total</i>	lei			22 176,00
5	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire Materialul Beneficiarului (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заиливанием)	m3			215,43
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	94,60	75,68
	1421102200525	Savura	m3	0,2570	0,00	0,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25	m3	0,1020	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2500	30,00	7,50
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	850,00	35,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	350,00	90,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	250,00	6,25
		<i>Total</i>	lei			112 669,89
		<b>2. Obiectul Reparatia strazii Luceafarul in varianta alba cu adaugarea unui strat cu h 15 cm pe suprafata de 1260 m2.</b>				
6	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3			3 068,50
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	850,00	3 068,50
		<i>Total</i>	lei			5 799,46
7	DI96	Compactarea rambleurului în pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o țmă (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			2 305,11
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,21
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	850,00	1 351,50
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	450,00	536,40
		<i>Total</i>	lei			4 356,66
8	TsC35A1	Excavator transport cu încărcător frontal , la distanțe de încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pămînt din teren catg.1 la distanță < 10 m (Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние < 10 м, грунт 1 категории)	100 m3			3 094,00
	2952270007403	Încărcător frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	650,00	3 094,00
		<i>Total</i>	lei			10 117,38
9	TsI50A2	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 2 km Materialul Beneficiarului (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)	t			28,80
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,0640	450,00	28,80
		<i>Total</i>	lei			7 200,00
10	DA12A	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu împrănare și înnoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заиливанием)	m3			215,43
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	94,60	75,68
	1421102200525	Săvura	m3	0,2570	0,00	0,00
	1411122201646	Piatra spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	0,00	0,00
	1411122201672	Piatra spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2500	30,00	7,50
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	850,00	35,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	350,00	90,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	250,00	6,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			39 639,12

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**SRL ZAGORLAR**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.