

**Gradinita de copii № 193, mun.  
Chisinau , or.Vatra,  
str.M.Eminescu, 31. Obiect  
№02/06-2018**

WinCmeta2000  
Formular Nr.1

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-3**

**Deviz-oferta №**

**Gradinita Bloc A. Consolidarea zidariei peretilor portanti (G-5). Lucrari de constructii C.**

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări  | U.M. | Cantitate | Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|--------|---------------------------|---|------|-----------|---|----------------------------|
| 1      | 2                         | 3   | 4    | 5         | 6   | 7                          |
|        |                           | <b>Capitolul 1. Раздел</b>  |      |           |   |                            |
| 1      | RpCU05<br>G               | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime  | buc  | 4,000     |   |                            |
| 2      | CL18A                     | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Profile metalice - U nr.14, poz.c6 )  | kg   | 129,600   |   |                            |
| 3      | RCsB21<br>B k=0.28        | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm (d=20 mm, κ=0,4)  | buc  | 10,000    |   |                            |
| 4      | RCsU07<br>B               | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari   | buc  | 10,000    |   |                            |
| 5      | CC02I                     | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. Armatura d =6AI mm ( c3*, c5*) | kg   | 17,260    |   |                            |
| 6      | CC02J                     | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. Armatura d=12AIII mm (c1, c2, c4, c11 )    | kg   | 43,060    |   |                            |
| 7      | CC02J                     | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. Armatura                                   | kg   | 8,000     |   |                            |

| 1  | 2     | 3  | 4   | 5      | 6 | 7 |
|----|-------|--|-----|--------|---|---|
|    |       | d=16AIII MM (c7)   |     |        |   |   |
| 8  | CC13D | Innadiria prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 8-16 mm (12AIII)                               | buc | 16,000 |   |   |
| 9  | CB02A | Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzineta, fundatia pahar și fundatia de utilaje inclusiv sprijinirile | m2  | 9,840  |   |   |
| 10 | CA04F | Beton turnat în placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice ( B15)  | m3  | 1,400  |   |   |

**Total:**

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Total                         | lei |
| Asigurari sociale și medicale |     |
| Cheltuieli de transportare    |     |
| Cheltuieli de depozitare      |     |
| Total                         |     |
| Cheltuieli de regie           |     |
| Total                         |     |
| Beneficiu de deviz            |     |

**Total deviz:**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura)