

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul *Amenajarea spațiului adiacent blocurilor din str. Ștefan cel Mare nr.24-28..*
(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă *Primăria or. Cimișlia, bdul Ștefan cel Mare, nr.14.*
(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Se vor executa lucrări de amenajare a parcurii auto..

2. Informații și proiectare

Lucrările se vor executa în baza devizului de cheltuieli și vor fi finanțate din bugetul local.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Pe parcursul lucrărilor, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului certificatele de conformitate și alte acte, ce ar confirma calitatea materialelor, cerințe, stipulate în contractul de antrepriză.

4. Mostre

În cazul dat nu este necesitate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente.

Materialele vor fi depozitate la indicația Beneficiarului și păstrarea lor în condiții normale va fi supravegheată de dirijintele de șantier.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție.

În baza schemei de execuție..

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor.

Termenul de garanție de 5 ani de la data recepției la terminarea lucrărilor va fi stipulată în contractul de antrepriză.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Nu este cazul.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive.

Conform schemei de execuție.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului.

Nu este cazul.

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor.

Nu este cazul.

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor.

Nu este cazul.

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor.

Nu este cazul.

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor.

Nu este cazul.

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor.

La lucrările susindicate se va folosi: electricitate, apă, compactor de mână, macara, autogreider, exavator. Forță de muncă: pavator, materiale: ciment, beton, mortar de ciment, bordură, plăci din beton, nisip.

16. Definiții

Termenul de execuție a lucrărilor-45 de zile.

17. Cerințe privind calculul costului.

Devizul de cheltuieli a fost întocmit conform Windoc Deviz

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei.

Conform anunțului de participare în cadrul procedurii de achiziții.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor.

Conform anunțului de participare în cadrul procedurii de achiziții.

Specialist în construcții

 Nicolae Borodin

29 iulie 2026.

Obiectivul: BIC 2026

Obiectul: or. Cimisia

Devizul: Amenajarea spatiului adiacent blocurilor din str. Stefan cel Mare Nr. 24-28

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 22.1.17

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de pavare a parcarii		
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Корыто)	100m3	1,4400
1.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	6,3216
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea pamintului)	100m3	1,4400
2.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	6,3688
3	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km.	t	246,2300
3.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	9,4306
4	AcE07C Aplicativ	Demontarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip III A si B. (Fara pretul materialelor, doar manopera)	buc	1,0000
4.1	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000
4.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000
4.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,3520
4.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3130
4.5	222222222992	Materiale marunte (scinduri etc.)	%	2,0000
4.6	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,3200
5	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment.	buc	1,0000
5.1	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000
5.2	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,3300
5.3	222222222992	Materiale marunte (apa, dreptare)	%	2,0000
5.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000
5.5	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500
6	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip III A si B. (Бетонная крышка с чугунным люком)	buc	1,0000
6.1	2875274200000	Бетонная крышка с чугунным люком	buc	1,0000
6.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000
6.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,3520
6.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3130
6.5	222222222992	Materiale marunte (scinduri etc.)	%	2,0000
6.6	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,3200
7	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu.	100m2	4,8300
7.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	40,4754
8	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv. (Compactarea pamintului)	100m2	4,8300
8.1	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,5300
8.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	43,6149
8.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	5,7960
9	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Sapatura sub bordura)	m3	2,0800
9.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,0736
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Sub bordura)	m3	1,0400
10.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,7960
10.2	4100126202818	Apă	m3	0,7040
10.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0296
10.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2184
10.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,2368
11	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru drum 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	83,0000
11.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	3,7350
11.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	242,5600
11.3	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6640
11.4	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	83,7150

11.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,4980
11.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,4500
11.7	7129020012800	Pavator	h-om	36,5200
12	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, H=15cm	m3	72,4500
12.1	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	92,0115
12.2	4100116202806	Apa industrială în sisteme pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,6225
12.3	7129020012800	Pavator	h-om	21,7350
12.4	295220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,0429
12.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	15,7941
12.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,3623
13	TsJ05B aplicativ	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe platformele terasamentelor de CF si drum. (Película polietilena dubla) ****Nota: Se exclude: Material textil netesut NETESIN si se include Película polietilena dubla cu norma 1,00	m2	483,0000
13.1	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	85,4910
13.2	1711217329883	Película polietilena dubla	m2	483,0000
13.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	14,4900
13.4	7123020011100	Fierar betonist	h-om	4,8300
14	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, în proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip Caramida 20x10 cm cu grosime de 6 cm - culoare SUR)	m2	483,0000
14.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	772,8000
14.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	6 375,6000
14.3	2661112800655	Pavaj tip Caramida 20x10 cm cu grosime de 6 cm - culoare SUR	m2	490,2450
14.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,4150
14.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	18,3540
14.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	9,6600
14.7	7129020012800	Pavator	h-om	280,2366
14.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,6314
TOTAL Capitolul 1. Lucrari de pavare a parcarii				
Capitolul 2. Zona de uscat rufe				
15	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Demontarea stilpilor metalice de uscat rufe)	kg	130,0000
15.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1040
15.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1300
15.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,6000
15.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,6000
15.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3900
15.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,6500
16	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, în pamint cu umiditate naturala descarcare în depozit teren catg. II (Корыто)	100m3	0,2550
16.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,1195
17	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, în pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea pamintului)	100m3	0,2550
17.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,2164
18	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km.	t	43,4400
18.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	1,6638
19	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, în teren mijlociu.	100m2	0,8510
19.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,1314
20	TsE06A	Pregătirea platformei de pamint în vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv. (Compactarea pamintului)	100m2	0,8510
20.1	4100116202806	Apa industrială în sisteme pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,8510
20.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,6845
20.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,0212
21	DE15A	Sapatura în platforma drumului pentru executarea casetei de încadrare a imbracamintilor (Sapatura sub bordura)	m3	0,7300
21.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1316
22	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Sub bordura)	m3	0,3700
22.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-15mm	m3	0,4255
22.2	4100126202818	Apă	m3	0,0370
22.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3663
22.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0777
22.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,1554
23	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru drum 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	29,0000
23.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,3050
23.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	84,6800
23.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2320

23.4	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	29,1450
23.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1740
23.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,3500
23.7	7129020012800	Pavator	h-om	12,7600
24	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, H=15 cm	m3	12,7800
24.1	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	16,2306
24.2	4100116202806	Apa industrială în sisteme pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,3390
24.3	7129020012800	Pavator	h-om	3,3340
24.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,5368
24.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloiri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,7860
24.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,3639
25	TsJ05B aplicativ	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe platformele terasamentelor de CF și drum. (Película polietilena dubla) ****Nota: Se exclude: Material textil netesut NETESIN și se include Película polietilena dubla cu norma 1,00	m2	85,1500
25.1	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	15,0716
25.2	1711217329883	Película polietilena dubla	m2	85,1500
25.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,5545
25.4	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,8515
26	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip Caramida 20x10 cm cu grosime de 4 cm - culoare SUR)	m2	85,1500
26.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	136,2400
26.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 123,3800
26.3	2661112800655	Pavaj tip Caramida 20x10 cm cu grosime de 4 cm - culoare SUR	m2	86,4273
26.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,4258
26.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	3,2357
26.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,7030
26.7	7129020012800	Pavator	h-om	49,4040
26.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3454
27	TsA01F1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren mijlociu (Pentru stilpi metalici)	m3	0,6000
27.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5120
28	CA03B2	Beton turnat în fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier și turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) - Betonarea stilpilor existenti	m3	0,6000
28.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	172,2000
28.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,4596
28.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,4230
28.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1740
28.5	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000
28.6	7123010010200	Betonist	h-om	2,3500
28.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2400
28.8	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,3600
28.9	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,1950
28.10	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1500
		TOTAL Capitolul 2. Zona de uscat rufe		
		Capitolul 3. Pamint vegetal pentru zona verde		
29	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, în pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100m3	0,2480
29.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,1830
30	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km.	t	40,9400
30.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,4511
31	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	24,8000
31.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,5880
		TOTAL Capitolul 3. Pamint vegetal pentru zona verde		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



L.S.

Plan general Sc. 1:500
PROPUNERE

