

## Lucrari de reparatia interioara a birourilor serviciului AMSA

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 688 205,52 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Biroul 402</b>				
		<b>1.1. Lucrari de demolare</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,4000	31,051 31,051	74,522 74,522
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	154,0000	20,657 19,961	3 181,193 3 074,009
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	39,8000	58,561 57,665	2 330,743 2 295,082
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	39,8000	23,025 22,179	916,395 882,724
5	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare (teracota din cotilet	m2	2,0000	170,178 170,039	340,356 340,078
6	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	39,8000	18,483 18,483	735,604 735,604
7	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	8,4000	79,844 79,844	670,693 670,693
8	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto	t	8,4000	33,268 33,268	279,455 279,455

1	2	3	4	5	6	7
		categoria 2				
9	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,4000	13,021 0,000	109,378 0,000
		<i>Total</i>	Lei			8 638,339
		<b>Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu</b>				<b>8 638,339 8 352,167</b>
		<b>1.2. Timplaria (usi)</b>				
10	RpCP34A	Usil din PVC colorat pe ambele parti in culoarea antracit HPL	m2	2,4000	2 742,466 74,670	6 581,918 179,207
		<i>Total</i>	Lei			6 581,918
		<b>Total Timplaria (usi) Inclusiv salariu</b>				<b>6 581,918 179,207</b>
		<b>1.3. Finisarea interioara (tavan)</b>				
11	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (PGC-12mm) HIDRO	m2	39,8000	298,440 141,206	11 877,900 5 620,011
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,8000	6,908 2,218	274,934 88,272
13	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 2mm	m2	39,8000	134,344 113,113	5 346,904 4 501,893
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,8000	31,558 14,786	1 256,003 588,483
15	CF56A aplic	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,8000	31,216 22,179	1 242,387 882,724
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,8000	6,908 2,218	274,934 88,272
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	39,8000	17,204 0,000	684,713 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
		<i>Total</i>	Lei			20 957,775
		<b>Total Finisarea interioara (tavan) Inclusiv salariu</b>				<b>20 957,775 11 769,655</b>
		<b>1.4. Finisarea interioara (pereti)</b>				
18	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton 30mm	m2	92,0000	121,970 88,716	11 221,220 8 161,872
19	CF17B k-2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	92,0000	15,916 9,611	1 464,263 884,203
20	CF56A aplic	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,8000	31,216 22,179	1 242,387 882,724
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	92,0000	6,908 2,218	635,527 204,047
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	56,0000	17,204 0,000	963,415 0,000
23	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum antibacterian rezistent la trafic h=5mm) la pereti (coordonat cu beneficiarul)	m2	36,0000	642,229 235,837	23 120,244 8 490,121
24	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp,	m2	2,0000	448,658 181,129	897,315 362,257

1	2	3	4	5	6	7
		fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (coordonat cu beneficiarul)				
		<i>Total</i>	Lei			39 544,371
		<b>Total Finisarea interioara (pereti) Inclusiv salariu</b>				<b>39 544,371 18 985,224</b>
		<b>1.5. Pardoseli</b>				
25	IzF04B k-2	Strat hidroizolant executat cu hidroizol lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	39,8000	242,216 11,829	9 640,188 470,786
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 50mm	m2	39,8000	51,280 0,000	2 040,948 0,000
27	CG01A1 k-4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	39,8000	33,914 0,000	1 349,776 0,000
28	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum antibacterian rezistent la trafic h=5mm) la pardoseli (coordonat cu beneficiarul)	m2	42,5000	642,229 235,837	27 294,729 10 023,060
29	SC04A1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. omplect cu dulap	buc	2,0000	1 230,665 158,950	2 461,329 317,899
30	SE44A	Incalzitor de apa electric "Delimano"	buc	2,0000	1 067,780 212,179	2 135,559 424,359
31	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp	m	76,0000	46,408 25,136	3 527,019 1 910,351
32	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor	buc	3,0000	106,154	318,463

1	2	3	4	5	6	7
					48,054	144,163
33	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	16,0000	87,049	1 392,781
					22,918	366,693
34	RpEF13B	Montarea corpurilor de iluminat cu 3 module	buc	5,0000	477,285	2 386,425
					87,237	436,187
		<i>Total</i>	Lei			52 547,217
		<b>Total Pardoseli Inklusiv salariu</b>				<b>52 547,217 14 093,498</b>
		<i>Total</i>	Lei			128 269,620
		<b>Total Biroul 402 Inklusiv salariu</b>				<b>128 269,620 53 379,751</b>
		<b>2. Biroul 410, 417</b>				
		<b>2.1. Lucrari de demolare</b>				
35	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	8,3000	31,051	257,720
					31,051	257,720
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	165,0000	20,657	3 408,421
					19,961	3 293,581
37	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	64,0000	58,561	3 747,930
					57,665	3 690,586
38	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	64,0000	23,025	1 473,600
					22,179	1 419,456
39	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare (teracota din cotilet	m2	70,0000	170,178	11 912,443
					170,039	11 902,730
40	RpCO56C	Demontari: tavanelor suspendate din gipsocarton	m2	63,0000	18,483	1 164,398
					18,483	1 164,398
41	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	5,0000	79,844	399,222
					79,844	399,222
42	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	5,0000	33,269	166,343
					33,269	166,343
43	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,0000	13,022	65,110
					0,000	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			22 595,187
		<b>Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu</b>				<b>22 595,187 22 294,036</b>
		<b>2.2. Timplaria (usi)</b>				
44	RpCP34A	Usil din PVC colorat pe ambele parti in culoarea antracit HPL	m2	2,4000	2 742,466 74,670	6 581,918 179,207
		<i>Total</i>	Lei			6 581,918
		<b>Total Timplaria (usi) Inclusiv salariu</b>				<b>6 581,918 179,207</b>
		<b>2.3. Finisarea interioara (tavan)</b>				
45	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (PGC-12mm) HIDRO	m2	63,0000	298,440 141,206	18 801,708 8 895,997
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	63,0000	6,908 2,218	435,198 139,728
47	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 2mm	m2	63,0000	134,344 113,113	8 463,693 7 126,113
48	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,0000	31,558 14,786	1 988,146 931,518
49	CF56A aplic	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	63,0000	31,216 22,179	1 966,593 1 397,277
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	63,0000	6,908 2,218	435,198 139,728
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	63,0000	17,204 0,000	1 083,842 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			33 174,378
		<b>Total Finisarea interioara (tavan) Inclusiv salariu</b>				<b>33 174,378 18 630,361</b>
		<b>2.4. Finisarea interioara (pereti)</b>				
52	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton 30mm	m2	165,0000	121,970 88,716	20 125,014 14 638,140
53	CF17B k-2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	165,0000	15,916 9,611	2 626,124 1 585,799
54	CF56A aplic	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	165,0000	31,216 22,179	5 150,600 3 659,535
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	90,0000	6,908 2,218	621,711 199,611
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	90,0000	17,204 0,000	1 548,346 0,000
57	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum antibacterian rezistent la trafic h=5mm) la pereti (coordonat cu beneficiarul)	m2	75,0000	642,229 235,837	48 167,155 17 687,752
58	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (coordonat cu beneficiarul)	m2	8,0000	448,657 181,129	3 589,258 1 449,028

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			81 828,208
		<b>Total Finisarea interioara (pereti) Inclusiv salariu</b>				<b>81 828,208 39 219,865</b>
		<b>2.5. Pardoseli</b>				
59	IzF04B k-2	Strat hidroizolant executat cu hidroizol lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	64,0000	242,216 11,829	15 501,811 757,043
60	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 50mm	m2	64,0000	51,280 0,000	3 281,927 0,000
61	CG01A1 k-4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	64,0000	33,914 0,000	2 170,493 0,000
62	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum antibacterian rezistent la trafic h=5mm) la pardoseli (coordonat cu beneficiarul)	m2	64,0000	642,229 235,837	41 102,656 15 093,549
63	SC04A1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. omplect cu dulap	buc	4,0000	1 230,665 158,950	4 922,658 635,798
64	SE44A	Incalzitor de apa electric "Delimano"	buc	4,0000	1 067,779 212,179	4 271,117 848,717
65	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp	m	172,0000	46,408 25,136	7 982,201 4 323,426
66	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor	buc	4,0000	106,154 48,054	424,618 192,218
67	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	38,0000	87,049 22,918	3 307,854 870,895
68	RpEF13B	Montarea corpurilor de iluminat	buc	10,0000	477,285	4 772,849

1	2	3	4	5	6	7
					87,237	872,374
		<i>Total</i>	Lei			87 738,184
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>87 738,184 23 594,020</b>
		<i>Total</i>	Lei			231 917,875
		<b>Total Biroul 410, 417 Inclusiv salariu</b>				<b>231 917,875 103 917,489</b>
		<b>3. Incapere pentru colectarea deseurilor medicale</b>				
		<b>3.1. Lucrari de demolare</b>				
69	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,0000	31,051 31,051	62,102 62,102
70	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	270,0000	20,657 19,961	5 577,417 5 389,497
71	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	78,0000	58,561 57,665	4 567,790 4 497,902
72	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	11,2000	79,844 79,844	894,257 894,257
73	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	11,2000	33,268 33,268	372,607 372,607
74	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,2000	13,023 0,000	145,860 0,000
		<i>Total</i>	Lei			11 620,033
		<b>Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu</b>				<b>11 620,033 11 216,365</b>
		<b>3.2. Timplaria (usi)</b>				
75	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U2, din aluminiu fara albe	m2	4,0000	2 511,784 70,234	10 047,134 280,934
		<i>Total</i>	Lei			10 047,134

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Timplaria (usi) Inclusiv salariu</b>				<b>10 047,134 280,934</b>
		<b>3.3. Perete</b>				
76	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	5,0000	2 975,733 70,973	14 878,664 354,864
		<i>Total</i>	Lei			14 878,664
		<b>Total Perete Inclusiv salariu</b>				<b>14 878,664 354,864</b>
		<b>3.4. Finisarea interioara (tavan)</b>				
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	78,0000	6,908 2,218	538,816 172,996
78	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 2mm	m2	78,0000	134,344 113,113	10 478,858 8 822,806
79	CF53B k-3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	78,0000	81,621 68,755	6 366,466 5 362,882
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	78,0000	6,908 2,218	538,816 172,996
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	78,0000	17,204 0,000	1 341,900 0,000
		<i>Total</i>	Lei			19 264,856
		<b>Total Finisarea interioara (tavan) Inclusiv salariu</b>				<b>19 264,856 14 531,680</b>
		<b>3.5. Finisarea interioara (pereti)</b>				
82	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	192,0000	111,399 90,195	21 388,623 17 317,363
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	192,0000	6,908 2,218	1 326,317 425,837
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	192,0000	17,204 0,000	3 303,137 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
85	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp	m	47,0000	46,408 25,136	2 181,182 1 181,401
86	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor	buc	1,0000	106,155 48,055	106,155 48,055
87	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	8,0000	87,049 22,918	696,390 183,346
88	RpEF13B	Montarea corpurilor de iluminat cu 3 module	buc	6,0000	477,285 87,237	2 863,709 523,424
		<i>Total</i>	Lei			31 865,513
		<b>Total Finisarea interioara (pereti) Inclusiv salariu</b>				<b>31 865,513 19 679,426</b>
		<i>Total</i>	Lei			87 676,200
		<b>Total Incapere pentru colectarea deseurilor medicale Inclusiv salariu</b>				<b>87 676,200 46 063,269</b>

		Total	Lei	447 863,67
		Asigurarea sociala	24 %	48 806,52
		Cheltuieli de transportare	5 %	12 161,86
		Total		508 832,05
		Cheltuieli de regie	10,5 %	53 427,37
		Total		562 259,42
		Beneficiu de deviz	2 %	11 245,19
		Total		573 504,61
		TVA	20 %	114 700,91
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>688 205,52 203 360,49</b>

Intocmit

SRL Camonir

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

IMSP Spitalul Raional Ungheni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Lucrari de reparatia interioara a birourilor serviciului AMSA

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 688 205,52 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	373,9400	73,93	27 645,384
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	61,5200	73,93	4 548,174
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	583,4040	73,93	43 131,057
4.	7129200011200	Finisor MP	h-om	439,3200	73,93	32 478,928
5.	7132010010900	Faiantar	h-om	105,3000	73,93	7 784,829
6.	7132040012700	Parchetar	h-om	86,4720	73,93	6 392,875
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	16,6080	73,93	1 227,829
8.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	15,3000	73,93	1 131,129
9.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	158,2600	73,93	11 700,160
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	22,0680	73,93	1 631,487
11.	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	5,5800	73,93	412,530
12.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	7,9500	73,93	587,743
13.	7422010060100	Timplar	h-om	16,0310	73,93	1 185,173
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	37,6380	73,93	2 782,577
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	350,1420	73,93	25 885,998
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	274,8360	73,93	20 318,628
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	196,3480	73,93	14 516,008
<b>Total manopera</b>						<b>203 360,49</b>

### Materiale:

1.	1111000100020	Intreupator	buc	8,0000	56,70	453,600
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	13,4340	366,45	4 922,890
3.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	200,0000	0,12	24,000
4.	20301122939151	Usil din PVC colorat pe ambele parti in culoarea antracit HPL	m2	4,8480	2 533,30	12 281,438
5.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	5,0000	2 863,70	14 318,500
6.	2051142950700	Dibluri	buc	124,0000	0,35	43,400
7.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	170,4680	2,60	443,217
8.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	16,0000	0,35	5,600
9.	2320322600036	Ghidroizol	kg	311,4000	76,79	23 912,406
10.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,2240	128,50	671,284
11.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	110,3400	29,60	3 266,064
12.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	207,5200	42,63	8 846,578
13.	24302261000001	Fuga	kg	3,3000	74,65	246,345

14.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	9,0400	42,30	382,392
15.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	32,7881	32,50	1 065,613
16.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,8284	200,00	365,680
17.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	27,9981	17,80	498,367
18.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	76,5056	93,26	7 134,912
19.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	32,7881	27,40	898,394
20.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	15,4200	32,00	493,440
21.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	40,0000	5,87	234,800
22.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	1 147,5843	7,70	8 836,399
23.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	5,2500	0,75	3,938
24.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	78,2603	6,25	489,127
25.	25211067182386	Profil PVC pervaz pardoseala	m	240,4463	18,70	4 496,346
26.	252311616346	Linoleum pentru sali de sport, culoare beneficiar, gr. 8mm, conform cerintelor standardelor EN 14904), la pardoseli	m2	229,5168	251,66	57 760,199
27.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	242,7878	3,15	764,781
28.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	113,0800	10,88	1 230,310
29.	2622102438000	Lavoar	buc	6,2418	850,00	5 305,530
30.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 276,3800	2,70	11 546,226
31.	2652102100737	Var hidratat	kg	154,2000	4,60	709,320
32.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	33,5380	2,10	70,430
33.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 996,4120	2,89	8 659,631
34.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior	kg	151,6468	18,32	2 778,169
35.	26621027010800	Placi ghips-carton (PGC-12mm) HIDRO	m2	108,4797	48,80	5 293,809
36.	2664102100000	Mortar	m3	1,5420	1 050,00	1 619,100
37.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	10,5000	205,37	2 156,385
38.	2710503808004	Fir de sudare	m	222,9592	35,00	7 803,571
39.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	94,9456	25,60	2 430,607
40.	2710703520285	Profil de suport	m	227,2908	23,80	5 409,521
41.	2746163336606	Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm	kg	3,7080	0,00	0,000
42.	2746167335100	Priza	buc	63,2400	56,00	3 541,440
43.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	154,8750	16,50	2 555,437
44.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	62,0000	5,60	347,200
45.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	77,4375	5,60	433,650
46.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	4,0000	2 333,00	9 332,000
47.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	36,0000	2,30	82,800
48.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	19,3920	1,20	23,270
49.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 672,6536	0,25	418,163
50.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	124,0000	0,35	43,400
51.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	16,0000	0,35	5,600
52.	2874115893301	Bolt metalic	buc	63,0000	1,20	75,600
53.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	63,0000	0,35	22,050
54.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	6,1800	65,00	401,700
55.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	6,1800	53,00	327,540
56.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	12,3600	32,00	395,520
57.	2875274400502	Corp de iluminat	buc	21,0000	385,00	8 085,000
58.	28752754122143	Incalzitor de apa electric "Delimano"	buc	6,0000	855,60	5 133,600
59.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S	buc	2,9088	5,50	15,998

		1581				
60.	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5	m	319,0425	10,30	3 286,137
61.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	35,8625	12,92	463,345
62.	4100126202818	Apa	m3	14,8240	12,92	191,527
63.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	36,7800	5,00	183,900
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>243 237,18</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0960	5,00	0,480
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	20,9249	5,00	104,624
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	32,3187	5,00	161,594
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	10,4616	7,70	80,554
5.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,6100	43,00	112,230
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,1534	55,00	173,437
7.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	48,8630	6,40	312,723
8.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,9422	340,00	320,348
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>1 266,00</b>

Total	Lei	447 863,67
Asigurarea sociala	24 %	48 806,52
Cheltuieli de transportare	5 %	12 161,86
Total		508 832,05
Cheltuieli de regie	10,5 %	53 427,37
Total		562 259,42
Beneficiu de deviz	2 %	11 245,19
Total		573 504,61
TVA	20 %	114 700,91

**Total deviz:**

**688 205,52**

Intocmit

SRL Camonir

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Spitalul Raional Ungheni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatia interioara a  
birourilor serviciului AMSA****Investitor IMSP Spitalul Raional Ungheni****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Biroul 402</b>				
		<b>1.1. Lucrari de demolare</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			31,051 31,051
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	73,93	15,53
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	73,93	15,53
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			20,657 19,961
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	73,93	8,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	73,93	11,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,92	0,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			58,561 57,665
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	73,93	28,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	73,93	28,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,92	0,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,00	0,25
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			23,025 22,179
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	73,93	11,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	73,93	11,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,92	0,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
5	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare (teracota din cotilet	m2			170,178 170,039
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,1500	73,93	85,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	73,93	85,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,92	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
6	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			18,483 18,483
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	73,93	9,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	73,93	8,87
7	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			79,844 79,844
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0800	73,93	79,84
8	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			33,268 33,268
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	73,93	33,27
9	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,021 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	340,00	13,02

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.2. Timplaria (usi)</b>				
10	RpCP34A	Usil din PVC colorat pe ambele parti in culoarea antracit HPL	m2			2 742,466 74,670
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,9000	73,93	66,54
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1100	73,93	8,13
	20301122939151	Usil din PVC colorat pe ambele parti in culoarea antracit HPL	m2	1,0000	2 533,30	2 558,63
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	4,0000	1,20	4,85
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	128,50	64,89
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	200,00	35,35
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,6000	5,50	3,33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	6,40	0,64
		<b>1.3. Finisarea interioara (tavan)</b>				
11	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (PGC-12mm) HIDRO	m2			298,440 141,206
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	73,93	141,21
	26621027010800	Placi ghips-carton (PGC-12mm) HIDRO	m2	1,0500	48,80	51,50
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	25,60	23,64
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	23,80	52,62
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,3500	3,15	7,44
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	6,25	4,76
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	17,80	4,85
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	42,30	3,72
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,60	4,31
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,25	4,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	6,40	0,30
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,908 2,218
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	73,93	2,22
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,60	4,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
13	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 2mm	m2			134,344 113,113
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	73,93	113,11
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,89	20,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,92	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	7,70	0,15
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,558 14,786
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	73,93	14,79
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,88	11,97
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,00	4,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,92	0,00
15	CF56A aplic	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,216 22,179
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	73,93	14,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	73,93	7,39
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior	kg	0,4930	18,32	9,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,908 2,218
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	73,93	2,22
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,60	4,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			17,204 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual				
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,63	17,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,92	0,03
		<b>1.4. Finisarea interioara (pereti)</b>				
18	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton 30mm	m2			121,970 88,716
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	73,93	73,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	73,93	14,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,70	21,33
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	4,60	2,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	366,45	8,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	12,92	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	55,00	0,28
19	CF17B k-2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			15,916 9,611
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	73,93	7,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	73,93	2,22
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 050,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
20	CF56A aplic	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,216 22,179
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	73,93	14,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	73,93	7,39
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior	kg	0,4930	18,32	9,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,908 2,218
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	73,93	2,22
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,60	4,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			17,204 0,000
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,63	17,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,92	0,03
23	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum antibacterian rezistent la trafic h=5mm) la pereti (coordonat cu beneficiarul)	m2			642,229 235,837
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	73,93	147,86
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	73,93	87,98
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	32,50	4,90
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	93,26	32,80
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,70	40,63
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	35,00	35,88
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	27,40	4,13
	25211067182386	Profil PVC pervaz pardoseala	m	1,1000	18,70	20,67
	252311616346	Linoleum pentru sali de sport, culoare beneficiar, gr. 8mm, conform cerintelor standardelor EN 14904), la pardoseli	m2	1,0500	251,66	265,56
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	12,92	0,02
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	43,00	0,52
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	6,40	1,28
24	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu	m2			448,658 181,129

1	2	3	4	5	6	7
		montarea placajelor (coordonat cu beneficiarul)				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	73,93	166,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	73,93	14,79
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	205,37	215,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,70	1,08
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	74,65	24,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	12,92	0,10
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,87	23,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	7,70	0,09
		<b>1.5. Pardoseli</b>				
25	IzF04B k-2	Strat hidroizolant executat cu hidroizol lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			242,216 11,829
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	73,93	11,83
	2320322600036	Ghidroizol	kg	1,5000	76,79	230,37
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	5,00	0,02
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 50mm	m2			51,280 0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	366,45	15,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,92	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
27	CG01A1 k-4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			33,914 0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	23,22
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	366,45	10,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,92	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,33
28	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum antibacterian rezistent la trafic h=5mm) la pardoseli (coordonat cu beneficiarul)	m2			642,229 235,837
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	73,93	147,86
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	73,93	87,98
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	32,50	4,90
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	93,26	32,80
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,70	40,63
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	35,00	35,88
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	27,40	4,13
	25211067182386	Profil PVC pervaz pardoseala	m	1,1000	18,70	20,67
	252311616346	Linoleum pentru sali de sport, culoare beneficiar, gr. 8mm, conform cerintelor standardelor EN 14904), la pardoseli	m2	1,0500	251,66	265,56
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	12,92	0,02
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	43,00	0,52
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	6,40	1,28
29	SC04A1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. omplect cu dulap	buc			1 230,665 158,950
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,1500	73,93	158,95
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	850,00	884,25
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,00	66,95
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	53,00	54,59
	2746163336606	Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm	kg	0,6000	0,00	0,00
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	32,00	65,92
30	SE44A	Incalzitor de apa electric "Delimano"	buc			1 067,780 212,179
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4600	73,93	107,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	73,93	29,57
	7214070021500	Lacatus intertinare si reparatii	h-om	0,9300	73,93	68,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	73,93	5,91
	28752754122143	Incalzitor de apa electric "Delimano"	buc	1,0000	855,60	855,60
31	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu	m			46,408

1	2	3	4	5	6	7
		izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp				25,136
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	73,93	25,14
	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5	m	1,0300	10,30	11,14
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	16,50	8,66
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,60	1,47
32	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor	buc			106,154
						48,054
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	73,93	48,05
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	56,70	56,70
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,35	0,70
33	RpEE03A	Montarea prizelor	buc			87,049
						22,918
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	73,93	22,92
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	56,00	57,12
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,60	5,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,10	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,35	0,70
34	RpEF13B	Montarea corpurilor de iluminat cu 3 module	buc			477,285
						87,237
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1800	73,93	87,24
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	385,00	385,00
	2874115893301	Bolt metalic	buc	3,0000	1,20	3,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,0000	0,35	1,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,10	0,21
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2500	0,75	0,19
		<b>2. Biroul 410, 417</b>				
		<b>2.1. Lucrari de demolare</b>				
35	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			31,051
						31,051
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	73,93	15,53
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	73,93	15,53
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			20,657
						19,961
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	73,93	8,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	73,93	11,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,92	0,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
37	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			58,561
						57,665
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	73,93	28,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	73,93	28,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,92	0,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,00	0,25
38	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			23,025
						22,179
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	73,93	11,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	73,93	11,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,92	0,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
39	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare (teracota din cotilet	m2			170,178
						170,039
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,1500	73,93	85,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	73,93	85,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,92	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
40	RpCO56C	Demontari: tavanelor suspendate din gipsocarton	m2			18,483 18,483
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	73,93	9,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	73,93	8,87
41	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			79,844 79,844
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0800	73,93	79,84
42	Tr11AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			33,269 33,269
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	73,93	33,27
43	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,022 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	340,00	13,02
		<b>2.2. Timplaria (usi)</b>				
44	RpCP34A	Usil din PVC colorat pe ambele parti in culoarea antracit HPL	m2			2 742,466 74,670
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,9000	73,93	66,54
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1100	73,93	8,13
	20301122939151	Usil din PVC colorat pe ambele parti in culoarea antracit HPL	m2	1,0000	2 533,30	2 558,63
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	4,0000	1,20	4,85
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	128,50	64,89
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	200,00	35,35
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,6000	5,50	3,33
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	6,40	0,64
		<b>2.3. Finisarea interioara (tavan)</b>				
45	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (PGC-12mm) HIDRO	m2			298,440 141,206
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	73,93	141,21
	26621027010800	Placi ghips-carton (PGC-12mm) HIDRO	m2	1,0500	48,80	51,50
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	25,60	23,64
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	23,80	52,62
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	3,15	7,44
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	6,25	4,76
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	17,80	4,85
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	42,30	3,72
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,60	4,31
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,25	4,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	6,40	0,30
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,908 2,218
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	73,93	2,22
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,60	4,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
47	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 2mm	m2			134,344 113,113
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	73,93	113,11
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,89	20,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,92	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	7,70	0,15
48	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,558 14,786
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	73,93	14,79
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,88	11,97
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,00	4,80

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,92	0,00
49	CF56A aplic	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,216
						22,179
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	73,93	14,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	73,93	7,39
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior	kg	0,4930	18,32	9,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,908
						2,218
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	73,93	2,22
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,60	4,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			17,204
						0,000
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,63	17,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,92	0,03
		<b>2.4. Finisarea interioara (pereti)</b>				
52	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton 30mm	m2			121,970
						88,716
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	73,93	73,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	73,93	14,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,70	21,33
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	4,60	2,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	366,45	8,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	12,92	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	55,00	0,28
53	CF17B k-2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			15,916
						9,611
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	73,93	7,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	73,93	2,22
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 050,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
54	CF56A aplic	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,216
						22,179
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	73,93	14,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	73,93	7,39
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior	kg	0,4930	18,32	9,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,908
						2,218
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	73,93	2,22
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,60	4,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			17,204
						0,000
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,63	17,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,92	0,03
57	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum antibacterian rezistent la trafic h=5mm) la pereti (coordonat cu beneficiarul)	m2			642,229
						235,837
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	73,93	147,86
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	73,93	87,98
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	32,50	4,90
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	93,26	32,80
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli	kg	5,2500	7,70	40,63

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea 3 mm				
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	35,00	35,88
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	27,40	4,13
	25211067182386	Profil PVC pervaz pardoseala	m	1,1000	18,70	20,67
	252311616346	Linoleum pentru sali de sport, culoare beneficiar, gr. 8mm, conform cerintelor standardelor EN 14904), la pardoseli	m2	1,0500	251,66	265,56
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	12,92	0,02
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	43,00	0,52
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	6,40	1,28
58	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (coordonat cu beneficiarul)	m2			448,657 181,129
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	73,93	166,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	73,93	14,79
	2670112203000	Placi tip fainanta	m2	1,0500	205,37	215,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,70	1,08
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	74,65	24,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	12,92	0,10
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,87	23,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	7,70	0,09
		<b>2.5. Pardoseli</b>				
59	IzF04B k-2	Strat hidroizolant executat cu hidroizol lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			242,216 11,829
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	73,93	11,83
	2320322600036	Ghidroizol	kg	1,5000	76,79	230,37
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	5,00	0,02
60	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 50mm	m2			51,280 0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	366,45	15,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,92	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
61	CG01A1 k-4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			33,914 0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	23,22
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	366,45	10,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,92	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,33
62	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum antibacterian rezistent la trafic h=5mm) la pardoseli (coordonat cu beneficiarul)	m2			642,229 235,837
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	73,93	147,86
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	73,93	87,98
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	32,50	4,90
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	93,26	32,80
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,70	40,63
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	35,00	35,88
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	27,40	4,13
	25211067182386	Profil PVC pervaz pardoseala	m	1,1000	18,70	20,67
	252311616346	Linoleum pentru sali de sport, culoare beneficiar, gr. 8mm, conform cerintelor standardelor EN 14904), la pardoseli	m2	1,0500	251,66	265,56
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	12,92	0,02
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	43,00	0,52
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	6,40	1,28
63	SC04A1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate	buc			1 230,665 158,950

1	2	3	4	5	6	7
		pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. omplect cu dulap				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,1500	73,93	158,95
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	850,00	884,25
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,00	66,95
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	53,00	54,59
	2746163336606	Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm	kg	0,6000	0,00	0,00
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	32,00	65,92
64	SE44A	Incalzitor de apa electric "Delimano"	buc			1 067,779 ----- 212,179
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4600	73,93	107,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	73,93	29,57
	7214070021500	Lacatus intretinere si reparatii	h-om	0,9300	73,93	68,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	73,93	5,91
	28752754122143	Incalzitor de apa electric "Delimano"	buc	1,0000	855,60	855,60
65	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp	m			46,408 ----- 25,136
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	73,93	25,14
	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5	m	1,0300	10,30	11,14
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	16,50	8,66
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,60	1,47
66	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor	buc			106,154 ----- 48,054
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	73,93	48,05
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	56,70	56,70
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,35	0,70
67	RpEE03A	Montarea prizelor	buc			87,049 ----- 22,918
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	73,93	22,92
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	56,00	57,12
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,60	5,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,10	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,35	0,70
68	RpEF13B	Montarea corpurilor de iluminat	buc			477,285 ----- 87,237
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1800	73,93	87,24
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	385,00	385,00
	2874115893301	Bolt metalic	buc	3,0000	1,20	3,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,0000	0,35	1,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,10	0,21
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2500	0,75	0,19
		<b>3. Incapere pentru colectarea deseurilor medicale</b>				
		<b>3.1. Lucrari de demolare</b>				
69	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			31,051 ----- 31,051
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	73,93	15,53
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	73,93	15,53
70	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			20,657 ----- 19,961
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	73,93	8,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	73,93	11,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,92	0,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
71	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			58,561 ----- 57,665

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	73,93	28,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	73,93	28,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,92	0,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,00	0,25
72	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			79,844
						79,844
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0800	73,93	79,84
73	Tr11AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			33,268
						33,268
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	73,93	33,27
74	Ts151A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,023
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	340,00	13,02
		<b>3.2. Timplaria (usi)</b>				
75	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U2, din aluminiu fara albe	m2			2 511,784
						70,234
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	73,93	62,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	73,93	7,39
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 333,00	2 333,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,30	9,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	128,50	64,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	200,00	35,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<b>3.3. Perete</b>				
76	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			2 975,733
						70,973
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9100	73,93	67,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	73,93	3,70
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	2 863,70	2 863,70
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,30	9,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	128,50	20,56
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	200,00	11,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<b>3.4. Finisarea interioara (tavan)</b>				
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,908
						2,218
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	73,93	2,22
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,60	4,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
78	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 2mm	m2			134,344
						113,113
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	73,93	113,11
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,89	20,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,92	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	7,70	0,15
79	CF53B k-3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			81,621
						68,755
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	73,93	68,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,89	12,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,92	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	7,70	0,37
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,908
						2,218
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	73,93	2,22
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,60	4,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			17,204
						0,000
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,63	17,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,92	0,03
		<b>3.5. Finisarea interioara (pereti)</b>				
82	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			111,399
						90,195
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	73,93	90,19
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,89	20,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,92	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	7,70	0,12
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,908
						2,218
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	73,93	2,22
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,60	4,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			17,204
						0,000
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,63	17,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,92	0,03
85	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp	m			46,408
						25,136
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	73,93	25,14
	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5	m	1,0300	10,30	11,14
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	16,50	8,66
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,60	1,47
86	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor	buc			106,155
						48,055
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	73,93	48,05
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	56,70	56,70
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,35	0,70
87	RpEE03A	Montarea prizelor	buc			87,049
						22,918
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	73,93	22,92
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	56,00	57,12
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,60	5,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,10	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,35	0,70
88	RpEF13B	Montarea corpurilor de iluminat cu 3 module	buc			477,285
						87,237
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1800	73,93	87,24
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	385,00	385,00
	2874115893301	Bolt metalic	buc	3,0000	1,20	3,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,0000	0,35	1,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,10	0,21

1	2	3	4	5	6	7
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2500	0,75	0,19

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**SRL Camonir**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
**IMSP Spitalul Raional Ungheni**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.