

DEVIZ LOCAL №
Ремонт помещений раздевалок и кабинет

Valoarea de deviz 206 378,48 Lei

Intocmit in prețuri curente 25.05.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Construcții generale de lucru 1.1. Раздевалка М 1.1.1. Демонтажные работы				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (окно двойное деревянное -2*2,2м=1шт)	m2	4,4000	12,600 12,600	55,440 55,440
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами-бетонный подоконник)	m3	0,0500	181,980 102,600	9,099 5,130
3	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele (Снятие решеток вентиляционных размерами 0,1*0,2м)	buc	2,0000	12,822 12,000	25,645 24,000
4	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	1,0000	28,500 28,500	28,500 28,500
5	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами-бетонный фундамент-тумба)	m3	0,3300	181,973 102,600	60,051 33,858
6	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din	m2	21,5000	7,628	163,998

1	2	3	4	5	6	7
		dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка деревянного пола с лагами в комплексе с плинтусами-19м)			6,600	141,900
7	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка стен от краски)	m2	66,2000	8,700 6,900	575,940 456,780
8	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка потолков от известковой побелки)	m2	21,5000	8,700 6,900	187,050 148,350
9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери деревянной))	m2	2,4000	12,600 12,600	30,240 30,240
10	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов 12секций)	m2	3,6000	4,800 4,800	17,280 17,280
		<i>Total</i>	Lei			1 153,243
		Total Демонтажные работы Inclusiv salariu				1 153,243 941,478
		1.1.2. Проемы				
11	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно)-окно не прозрачное	m2	4,4000	1 215,209 16,800	5 346,920 73,920
12	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor din mase plastice (Замена подоконников шириной 40см из пластмассы на окнах)	m	2,2000	139,995 3,600	307,990 7,920
13	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей)	m2	2,4000	1 630,945 24,300	3 914,268 58,320

1	2	3	4	5	6	7
		площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)				
		<i>Total</i>	Lei			9 569,178
		Total Проемы Inclusiv salariu				9 569,178 140,160
		1.1.3. Стены для душевой				
14	CD55Aмод	Zidarie din blocuri de calcar - фортан la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Кладка стен из фортана на цементном растворе М50) в душевой	m3	0,3000	706,557 111,600	211,967 33,480
15	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) -под маячки	m2	8,8000	74,098 51,000	652,062 448,800
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен Бетоноконтактом в т.ч и под плитку)	m2	8,8000	4,550 0,900	40,040 7,920
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	2,2000	56,825 36,600	125,016 80,520
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	2,2000	20,747	45,644

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)			16,500	36,300
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	2,2000	28,046 16,500	61,701 36,300
20	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка стен плиткой с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью до 10 м2 включительно, приклеенные облицовочным клеем)	m2	6,6000	229,056 85,500	1 511,770 564,300
		<i>Total</i>	Lei			2 648,200
		Total Стены для душевой Inclusiv salariu				2 648,200 1 207,620
		1.1.4. Полы				
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	21,5000	51,032 21,000	1 097,188 451,500

1	2	3	4	5	6	7
22	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	21,5000	227,799 87,000	4 897,681 1 870,500
		<i>Total</i>	Lei			5 994,869
		Total Полы Inclusiv salariu				5 994,869 2 322,000
		1.1.5. Отделка				
		1.1.5.1. Потолки				
23	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	21,5000	66,189 45,900	1 423,065 986,850
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков Супратен)	m2	21,5000	3,650 0,900	78,475 19,350
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях потолков)	m2	21,5000	13,050 6,000	280,575 129,000
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков толщиной 1,0 мм)	m2	21,5000	20,736 16,500	445,815 354,750
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,5000	2,750 0,000	59,125 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		(Грунтовка внутренних поверхностей Супратен)				
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	21,5000	11,514 0,000	247,551 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 534,606
		Total Потолки Inclusiv salariu				2 534,606 1 489,950
		1.1.5.2. Стены				
29	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) по маякам до общей толщины 3см	m2	66,2000	74,098 51,000	4 905,288 3 376,200
30	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине + 5 мм намета на стены из раствора) - допнамет толщиной 1см к=2	m2	66,2000	13,200 0,000	873,840 0,000
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок средней толщиной 5мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	66,2000	55,813 36,600	3 694,831 2 422,920
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	66,2000	3,650	241,630

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен Супратен)			0,900	59,580
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях стен)	m2	66,2000	7,050 0,000	466,710 0,000
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)	m2	66,2000	17,736 13,500	1 174,097 893,700
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен Супратен)	m2	66,2000	2,750 0,000	182,050 0,000
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) на колере	m2	66,2000	11,514 0,000	762,227 0,000
37	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,7000	107,100 0,000	74,970 0,000
		<i>Total</i>	Lei			12 375,643
		Total Стены Inclusiv salariu				12 375,643 6 752,400
		1.1.5.3. Откосы -оконные и дверные				
38	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec	m2	2,8200	91,265 44,580	257,367 125,715

1	2	3	4	5	6	7
		uscăt de ipsos: glafuri de ferestre plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных откосов плоских) с грунтовкой				
39	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях откосов)	m2	2,8200	13,055 6,000	36,814 16,920
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность откосов толщиной 1,0 мм)	m2	2,8200	20,720 16,500	58,429 46,530
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) -откосов	m2	2,8200	28,014 16,500	78,999 46,530
42	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Угловые малярные для откосов из алюминия)	m	12,3000	6,580 2,700	80,934 33,210
		Total	Lei			512,543
		Total Откосы -оконные и дверные Inclusiv salariu				512,543 268,905
		Total	Lei			15 422,792
		Total Отделка Inclusiv salariu				15 422,792 8 511,255
		1.1.6. Внутренняя канализация				

1	2	3	4	5	6	7
43	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m	2,0000	51,700 9,600	103,400 19,200
44	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (-тройники Ф110мм) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм)	buc	1,0000	30,740 8,400	30,740 8,400
45	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке)	buc	2,0000	1 149,522 57,000	2 299,044 114,000
46	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc	2,0000	279,500 49,500	559,000 99,000
47	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm (Половой трап чугунный эмалированный, простой размерами 100*100 мм)	buc	1,0000	146,948 31,500	146,948 31,500

1	2	3	4	5	6	7
48	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata(Ванна-поддон- для душа эмалированная стальная)-размеры 1*1м	buc	1,0000	895,980 55,500	895,980 55,500
49	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для душа с гибким или фиксированным душем, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, монтируемый на кирпичные или блочные стены)	buc	1,0000	486,750 34,500	486,750 34,500
		<i>Total</i>	Lei			4 521,862
		Total Внутренняя канализация Inclusiv salariu				4 521,862 362,100
		1.1.7. Внутренний водопровод				
50	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20-25 мм) с фитингами 4шт	m	4,0000	56,932 18,900	227,727 75,600
51	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала, с шлифованными краями, размером 400x500 мм, на кирпичные или блочные стены)	buc	1,0000	362,466 22,500	362,466 22,500
		<i>Total</i>	Lei			590,193
		Total Внутренний водопровод Inclusiv salariu				590,193 98,100

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.8. Отопление				
52	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм)	m	4,0000	41,870 12,000	167,480 48,000
53	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно)	buc	4,0000	13,850 6,000	55,400 24,000
54	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм)-отводы	buc	3,0000	14,219 5,400	42,657 16,200
55	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной 500*1500мм)	buc	1,0000	1 446,638 19,500	1 446,638 19,500
56	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de	buc	1,0000	139,340	139,340

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 1")-кран подачи Ф25мм			6,900	6,900
57	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 15, 20, 25мм)	m	4,0000	3,900 2,700	15,600 10,800
58	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий Ф100мм для вентиляции в стене из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc	1,0000	21,026 19,200	21,026 19,200
59	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 1") -кран обратки Ф25мм	buc	1,0000	134,340 6,900	134,340 6,900
		<i>Total</i>	Lei			2 022,481
		Total Отопление Inclusiv salariu				2 022,481 151,500
		<i>Total</i>	Lei			41 922,818
		Total Раздевалка М Inclusiv salariu				41 922,818 13 734,213
		1.2. Раздевалка Ж				

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.1. Демонтажные работы				
60	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (окно двойное деревянное -2*2,2м=1шт)	m2	4,4000	12,600 12,600	55,440 55,440
61	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами-бетонный подоконник)	m3	0,0500	181,980 102,600	9,099 5,130
62	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери деревянной 1*2,4м)	m2	2,4000	12,600 12,600	30,240 30,240
63	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери деревянной 0,9*2,0м)	m2	1,8000	12,600 12,600	22,680 22,680
64	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	1,0000	28,500 28,500	28,500 28,500
65	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из плитки со стен)	m2	32,4500	48,322 48,000	1 568,047 1 557,600
66	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка плитки с пола)	m2	22,6200	25,113 23,400	568,056 529,308
67	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie (Разборка кладки перегородки из кирпича -1,25м2)	m3	0,3300	121,882 118,500	40,221 39,105
68	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm (Разборка старой вентиляции размерами 200*200мм-9,7мп)	m2	7,8000	20,940 19,200	163,331 149,760
69	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка стен от краски)	m2	35,4000	8,700 6,900	307,980 244,260

1	2	3	4	5	6	7
70	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка потолков от известковой побелки)	m2	22,6200	8,700 6,900	196,794 156,078
71	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов 12секций)	m2	3,6000	4,800 4,800	17,280 17,280
72	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 3/4")	m	5,0000	15,076 9,000	75,380 45,000
73	RpCP45D	Demontarea (Демонтаж металлических вешалок 0,4*5,8м)	kg	22,0000	1,458 1,200	32,071 26,400
		<i>Total</i>	Lei			3 115,119
		Total Демонтажные работы Inclusiv salariu				3 115,119 2 906,781
		1.2.2. Проемы				
74	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно)-окно не прозрачное	m2	4,4000	1 215,209 16,800	5 346,920 73,920
75	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor din mase plastice (Замена подоконников шириной 40см из пластмассы на окнах)	m	2,2000	139,995 3,600	307,990 7,920
76	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	2,4000	1 630,945 24,300	3 914,268 58,320

1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)				
		<i>Total</i>	Lei			9 569,178
		Total Проемы Inclusiv salariu				9 569,178 140,160
		1.2.3. Стены для душевой				
77	CD55Aмод	Zidarie din blocuri de calcar - фортан la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Кладка стен из фортана на цементном растворе M50)	m3	0,6000	707,057 111,600	424,234 66,960
		<i>Total</i>	Lei			424,234
		Total Стены для душевой Inclusiv salariu				424,234 66,960
		1.2.4. Полы				
78	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	22,6200	51,032 21,000	1 154,333 475,020
79	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	22,6200	227,799 87,000	5 152,816 1 967,940
		<i>Total</i>	Lei			6 307,149

1	2	3	4	5	6	7
		Total Полы Inclusiv salariu				6 307,149 2 442,960
		1.2.5. Отделка				
		1.2.5.1. Потолки				
80	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	22,6200	66,189 45,900	1 497,197 1 038,258
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков Супратен)	m2	22,6200	3,650 0,900	82,563 20,358
82	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях потолков)	m2	22,6200	13,050 6,000	295,191 135,720
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков толщиной 1,0 мм)	m2	22,6200	20,736 16,500	469,039 373,230
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен Супратен)	m2	22,6200	2,750 0,000	62,205 0,000
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной	m2	22,6200	11,514 0,000	260,447 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		поверхности, в 2 слоя, вручную)				
		<i>Total</i>	Lei			2 666,642
		Total Потолки Inclusiv salariu				2 666,642 1 567,566
		1.2.5.2. Стены				
86	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) -65+13,2	m2	78,2000	73,986 51,000	5 785,706 3 988,200
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен Бетоноконтактом в т.ч и под плитку)	m2	78,2000	4,550 0,900	355,810 70,380
88	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	65,0000	55,877 36,600	3 632,015 2 379,000
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)	m2	65,0000	17,736 13,500	1 152,814 877,500
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми	m2	65,0000	11,514 0,000	748,410 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
91	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка стен плиткой с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью до 10 м2 включительно, приклеенные облицовочным клеем)	m2	13,2000	228,440 85,500	3 015,408 1 128,600
		<i>Total</i>	Lei			14 690,163
		Total Стены Inclusiv salariu				14 690,163 8 443,680
		1.2.5.3. Откосы -оконные и дверные				
92	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных откосов плоских) с грунтовкой	m2	2,8200	91,265 44,580	257,367 125,715
93	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях откосов)	m2	2,8200	13,055 6,000	36,814 16,920
94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	2,8200	20,720	58,429

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность откосов толщиной 1,0 мм)			16,500	46,530
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) -откосов	m2	2,8200	28,014 16,500	78,999 46,530
96	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Угловые малярные для откосов из алюминия)	m	12,3000	6,580 2,700	80,934 33,210
		<i>Total</i>	Lei			512,543
		Total Откосы -оконные и дверные Inclusiv salariu				512,543 268,905
		<i>Total</i>	Lei			17 869,348
		Total Отделка Inclusiv salariu				17 869,348 10 280,151
		1.2.6. Внутренняя канализация				
97	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m	7,0000	30,704 7,500	214,928 52,500
98	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части	buc	2,0000	22,852 7,500	45,704 15,000

1	2	3	4	5	6	7
		(отвод Ф50мм) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)				
99	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (тройники Ф50мм) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)	buc	5,0000	27,852 7,500	139,260 37,500
100	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке)	buc	2,0000	1 149,522 57,000	2 299,044 114,000
101	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc	2,0000	279,500 49,500	559,000 99,000
102	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata(Ванна-поддон- для душа эмалированная стальная)-размеры 1*1м	buc	2,0000	895,980 55,500	1 791,960 111,000
103	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для душа с гибким или фиксированным душем, с различным способом	buc	2,0000	486,750 34,500	973,500 69,000

1	2	3	4	5	6	7
		закрытия, в т.ч. для инвалидов, монтируемый на кирпичные или блочные стены)				
104	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm (Половой трап чугунный эмалированный, простой размерами 100*100 мм)	buc	2,0000	146,948 31,500	293,897 63,000
		<i>Total</i>	Lei			6 317,293
		Total Внутренняя канализация Inklusiv salariu				6 317,293 561,000
		1.2.7. Внутренний водопровод				
105	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanie, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20-25 мм) с фитингами 10шт	m	10,0000	56,932 18,900	569,318 189,000
106	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала, с шлифованными краями, размером 400x500 мм, на кирпичные или блочные стены)	buc	1,0000	362,466 22,500	362,466 22,500
		<i>Total</i>	Lei			931,784
		Total Внутренний водопровод Inklusiv salariu				931,784 211,500
		1.2.8. Отопление и вентиляция				
107	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de	m	8,0000	41,870 12,000	334,960 96,000

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм)				
108	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно)	buc	8,0000	13,850 6,000	110,800 48,000
109	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм)-отводы	buc	5,0000	14,219 5,400	71,095 27,000
110	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной 500*1500мм)	buc	1,0000	1 446,638 19,500	1 446,638 19,500
111	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 1")-кран подачи	buc	1,0000	139,340 6,900	139,340 6,900

1	2	3	4	5	6	7
		Φ25mm				
112	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 1") -кран обратки Φ25mm	buc	1,0000	134,340 6,900	134,340 6,900
113	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 15, 20, 25mm)	m	8,0000	3,900 2,700	31,200 21,600
114	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий Φ100mm для вентиляции в стене из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc	1,0000	21,026 19,200	21,026 19,200
115	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte - 0,2*0,2m длиной 9,7м (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных листов толщиной 0,3-2 мм, периметром прямоугольного сечения 02*0,2м*9,7мп)	m2	7,8000	214,928 73,800	1 676,435 575,640
		Total	Lei			3 965,834
		Total Отопление и вентиляция Inclusiv salariu				3 965,834 820,740
		Total	Lei			48 499,939

1	2	3	4	5	6	7
		Total Раздевалка Ж Inclusiv salariu				48 499,939 17 430,252
		1.3. Кабинет учителя физкультуры				
		1.3.1. Демонтажные работы				
116	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия -окно 2*2,2м=1шт)	m2	4,4000	12,600 12,600	55,440 55,440
117	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами-бетонный подоконник)	m3	0,0500	181,980 102,600	9,099 5,130
118	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери пластиковой 1*2,4м=1шт)	m2	2,4000	12,600 12,600	30,240 30,240
119	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка деревянного пола в комплексе)	m2	20,0000	7,628 6,600	152,556 132,000
120	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din lemn (Снятие защитных деревянных панелей со стен)	m2	15,0000	28,200 28,200	423,000 423,000
121	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов 12секций)	m2	3,6000	4,800 4,800	17,280 17,280
122	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка потолков от известковой побелки)	m2	20,0000	8,700 6,900	174,000 138,000
123	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка стен от краски)	m2	34,0000	8,700 6,900	295,800 234,600
		<i>Total</i>	Lei			1 157,415
		Total Демонтажные работы Inclusiv salariu				1 157,415 1 035,690
		1.3.2. Проемы				
124	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la	m2	4,4000	1 215,209 16,800	5 346,920 73,920

1	2	3	4	5	6	7
		constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно)-окно не прозрачное				
125	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor din mase plastice (Замена подоконников шириной 40см из пластмассы на окнах)	m	2,2000	139,995 3,600	307,990 7,920
126	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	2,4000	1 630,945 24,300	3 914,268 58,320
127	RpCP12C	Confectionarea, montarea si repararea gratiilor la ferestre, simple (Замена простых оконных решеток) 2*2,2м	kg	66,0000	27,187 7,800	1 794,374 514,800
128	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, масляной краской в 2 слоя)- оконных решеток	m2	4,4000	35,880 24,300	157,872 106,920
		Total	Lei			11 521,424
		Total Proiect Inclusiv salariu				11 521,424 761,880
		1.3.3. Палы				

1	2	3	4	5	6	7
129	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	20,0000	51,032 21,000	1 020,640 420,000
130	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele ПХВ si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая плинтуса ПХВ=20м и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2)	m2	20,0000	189,815 46,500	3 796,308 930,000
		<i>Total</i>	Lei			4 816,948
		Total Покрытия Inclusiv salariu				4 816,948 1 350,000
		1.3.4. Отделка				
		1.3.4.1. Потолки				
131	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	20,0000	66,189 45,900	1 323,781 918,000
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков Супратен)	m2	20,0000	3,650 0,900	73,000 18,000
133	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из	m2	20,0000	13,050 6,000	261,000 120,000

1	2	3	4	5	6	7
		стекловолокна, применяемый на поверхностях потолков)				
134	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков толщиной 1,0 мм)	m2	20,0000	20,736 16,500	414,712 330,000
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	20,0000	11,514 0,000	230,280 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 302,773
		Total Потолки Inclusiv salariu				2 302,773 1 386,000
		1.3.4.2. Стены				
136	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) -под маячки	m2	54,0000	80,102 57,004	4 325,502 3 078,210
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен Супратен)	m2	54,0000	3,650 0,900	197,100 48,600
138	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый	m2	54,0000	7,050 0,000	380,700 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		на поверхностях стен)				
139	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)	m2	54,0000	17,736 13,500	957,722 729,000
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен Супратен)	m2	54,0000	2,750 0,000	148,500 0,000
141	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) на колере	m2	54,0000	11,514 0,000	621,756 0,000
142	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,1000	107,100 0,000	10,710 0,000
		<i>Total</i>	Lei			6 641,990
		Total Стены Inclusiv salariu				6 641,990 3 855,810
		1.3.4.3. Откосы -оконные и дверные				
143	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных откосов плоских) с грунтовкой	m2	2,8200	91,265 44,580	257,367 125,715
144	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	2,8200	13,055 6,000	36,814 16,920

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях откосов)				
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность откосов толщиной 1,0 мм)	m2	2,8200	20,720 16,500	58,429 46,530
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) -откосов	m2	2,8200	28,014 16,500	78,999 46,530
147	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголки малярные для откосов из алюминия)	m	12,3000	6,580 2,700	80,934 33,210
		<i>Total</i>	Lei			512,543
		Total Откосы -оконные и дверные Inclusiv salariu				512,543 268,905
		<i>Total</i>	Lei			9 457,306
		Total Отделка Inclusiv salariu				9 457,306 5 510,715
		1.3.5. Отопление				
148	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые)	m	4,0000	41,870 12,000	167,480 48,000

1	2	3	4	5	6	7
		армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм)				
149	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной 500*1500мм)	buc	1,0000	$\frac{1\,446,638}{19,500}$	$\frac{1\,446,638}{19,500}$
150	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм)-отводы Ф25мм	buc	1,0000	$\frac{14,219}{5,400}$	$\frac{14,219}{5,400}$
151	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм)-муфты ф25мм	buc	1,0000	$\frac{12,219}{5,400}$	$\frac{12,219}{5,400}$
152	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали с 3 стыками (фитинги) полиэтиленовые, стыкуемые прессованием с навинчиванием с армированной полиэтиленовой трубой, с наружным диаметром 25 мм) -	buc	2,0000	$\frac{46,500}{13,500}$	$\frac{93,000}{27,000}$

1	2	3	4	5	6	7
		американки Ф25мм				
153	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 1")-кран подачи Ф25мм	buc	1,0000	139,340 6,900	139,340 6,900
154	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 1") -кран обратки Ф25мм	buc	1,0000	134,340 6,900	134,340 6,900
		<i>Total</i>	Lei			2 007,236
		Total Отопление Inclusiv salariu				2 007,236 119,100
		<i>Total</i>	Lei			28 960,329
		Total Кабинет учителя физкультуры Inclusiv salariu				28 960,329 8 777,385
		<i>Total</i>	Lei			119 383,086
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			8 986,916
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			3 930,367
		<i>Cheltuieli directe</i>				132 300,369
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			13 230,038
		<i>Total</i>				145 530,407
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			8 731,824
		<i>Total</i>				154 262,231
		Total Constructii generale de lucru Inclusiv salariu				154 262,231 39 941,850
		2. Lucrari de montare				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Раздевалка М				
		2.1.1. Демонтажные работы				
155	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	2,0000	6,600 6,600	13,200 13,200
156	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice intrerupatoare (Демонтаж выключателей)	buc	2,0000	1,800 1,800	3,600 3,600
		<i>Total</i>	Lei			16,800
		Total Демонтажные работы Inclusiv salariu				16,800 16,800
		2.1.2. Монтажные работы				
157	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (Установка светильников-плафонов)	buc	2,0000	112,618 28,200	225,236 56,400
158	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Монтаж выключателей - простой одинарный)	buc	1,0000	52,075 9,000	52,075 9,000
159	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения 3*1,5мм2)	m	20,0000	13,507 2,100	270,140 42,000
160	Pret de piata	Труба полиэтиленовая гофрированная Д=25мм	m	20,0000	3,500 0,000	70,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			617,451
		Total Монтажные работы Inclusiv salariu				617,451 107,400
		<i>Total</i>	Lei			634,251
		Total Раздевалка М Inclusiv salariu				634,251 124,200
		2.2. Раздевалка Ж				

1	2	3	4	5	6	7
		2.2.1. Демонтажные работы				
161	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	2,0000	6,600 6,600	13,200 13,200
162	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice intrerupatoare(Демонтаж выключателей)	buc	1,0000	1,800 1,800	1,800 1,800
163	RpIA48A	Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l (Снятие бойлера)	buc	1,0000	216,259 176,400	216,259 176,400
		<i>Total</i>	Lei			231,259
		Total Демонтажные работы Inclusiv salariu				231,259 191,400
		2.2.2. Монтажные работы				
164	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (Установка светильников-плафонов)	buc	2,0000	112,618 28,200	225,236 56,400
165	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Монтаж выключателей - простой одинарный)	buc	1,0000	52,075 9,000	52,075 9,000
166	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения 3*1,5мм2)+дозкоробки	m	20,0000	13,507 2,100	270,140 42,000
167	Pret de piata	Труба полиэтиленовая гофрированная Д=25мм	m	20,0000	3,500 0,000	70,000 0,000
168	Pret de piata	Дозкоробки	buc	3,0000	5,000 0,000	15,000 0,000
169	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete (Электроводонагреватель,	buc	1,0000	152,470 86,100	152,470 86,100

1	2	3	4	5	6	7
		объемом 100 л)				
		<i>Total</i>	Lei			784,921
		Total Монтажные работы Inclusiv salariu				784,921 193,500
		<i>Total</i>	Lei			1 016,180
		Total Раздевалка Ж Inclusiv salariu				1 016,180 384,900
		2.3. Кабинет учителя физкультуры				
		2.3.1. Демонтажные работы				
170	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	4,0000	<u>6,600</u> 6,600	<u>26,400</u> 26,400
		<i>Total</i>	Lei			26,400
		Total Демонтажные работы Inclusiv salariu				26,400 26,400
		2.3.2. Монтажные работы				
171	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (Установка светильников-плафонов)	buc	2,0000	<u>112,618</u> 28,200	<u>225,236</u> 56,400
172	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения 3*1,5мм2)	m	20,0000	<u>13,507</u> 2,100	<u>270,140</u> 42,000
173	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Монтаж выключателей - простой одинарный)	buc	1,0000	<u>52,075</u> 9,000	<u>52,075</u> 9,000
174	Pret de piata	Труба полиэтиленовая гофрированная Д=25мм	m	40,0000	<u>3,500</u> 0,000	<u>140,000</u> 0,000
175	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi,	m	20,0000	<u>18,039</u>	<u>360,780</u>

1	2	3	4	5	6	7
		elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения 3*2,5мм2)			2,100	42,000
176	RpEE03A	Montarea prizelor (Установка розеток 2-й)	buc	2,0000	61,359 9,300	122,719 18,600
		<i>Total</i>	Lei			1 170,950
		Total Монтажные работы Inclusiv salariu				1 170,950 168,000
		<i>Total</i>	Lei			1 197,350
		Total Кабинет учителя физкультуры Inclusiv salariu				1 197,350 194,400
		<i>Total</i>	Lei			2 847,781
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			158,287
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			213,804
		<i>Cheltuieli directe</i>				3 219,872
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			534,660
		<i>Total</i>				3 754,532
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			225,272
		<i>Total</i>				3 979,804
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				3 979,804 703,500
		3. Utilaj				
177	цена рыночная	Скамейки длиной 3000*300*300мм для помещения	buc	2,0000	750,000 0,000	1 500,000 0,000
178	цена рыночная	Скамья для раздевалок -с вешалкой (односторонняя) 2 м	buc	4,0000	2 500,000 0,000	10 000,000 0,000
179	цена рыночная	Шторка в душевую	buc	3,0000	80,000 0,000	240,000 0,000
180	цена рыночная	Бойлер на 100л	buc	1,0000	2 000,000 0,000	2 000,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			13 740,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				13 740,000

		Total	Lei	171 982,07
		Total		171 982,07
		TVA	20 %	34 396,41
		Total deviz:		206 378,48
		Inclusiv salariu		40 645,37

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)