

Primaria Japca raionul Floresti**Lucrari de asfaltare a unor portiuni de drum
din localitatea Japca raionul Floresti****DEVIZ LOCAL №**

Valoarea de deviz 1 443 769,50 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de terasamente						
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	22,500	141,30 0,00	3 179,17 0,00
Total Lucrari de terasamente Incluziv salariu					3 179,17 0,00	
2. Amenajarea sistemului rutier la drum de acces						
2	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	22,500	98,68 0,00	2 220,37 0,00
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Aduas de piatra sparta, amestec optimal 0-63, (LA30), conform CP D.02.31:2024, h=0,10 m)	m3	225,000	559,83 56,76	125 962,58 12 771,00
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	1,350	11 343,72 0,00	15 314,02 0,00
5	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021 h=0,06 m) (se exclude din pozitie otelul si nisipul bitumat)	m2	2 250,00 0	234,67 5,68	528 010,88 12 771,00
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea	t	0,675	11 344,52	7 657,55

1	2	3	4	5	6	7
		aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2			0,00	0,00
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16 rul. liant 50/70, conform CPD.02.25:2021, h=0,04 m (se excluce din pozitie otelul si nisipul bitumat) pe racordare	m2	2 250,00 0	179,03 4,73	402 814,13 10 642,50
Total Amenajarea sistemului rutier la drum de acces Incluziv salariu						1 081 979,53 36 184,50
3. Constructia acostamentelor si consolidarea santurilor						
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,500	652,50 0,00	326,25 0,00
9	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	0,700	12,94 0,00	9,06 0,00
10	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,000	141,30 0,00	1 412,96 0,00
11	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu ruluu compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	1,500	4 221,48 479,62	6 332,22 719,43
12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	500,000	44,39 3,00	22 193,51 1 499,41
Total Constructia acostamentelor si consolidarea santurilor Incluziv salariu						30 274,00 2 218,84
4. Amenajarea indicatoarelor rutiere						
13	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 2,35)	buc	1,000	833,95 103,11	833,95 103,11
14	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 2,40)	buc	4,000	833,95 103,11	3 335,82 412,46

1	2	3	4	5	6	7
15	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din metal, confecționați industrial (CKM 2,45)	buc	2,000	833,95 103,11	1 667,91 206,23
16	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat (Indicator A22; B1)	buc	2,000	699,67 41,62	1 399,35 83,25
17	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat (Indicator B4; G2a; G2b; P21)	buc	6,000	672,16 41,62	4 032,98 249,74
18	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat (Indicator P4)	buc	1,000	597,17 41,62	597,17 41,62
19	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat	buc	2,000	2 303,00 41,62	4 606,01 83,25
20	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale și diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafețe carosabile	m2	99,000	141,01 44,46	13 959,58 4 401,74
Total Amenajarea indicatoarelor rutiere						30 432,78
Incluziv salariu						5 581,40

Cheltuieli directe	lei	1 145 865,47
Contribuții asigurări sociale și medicale	24,00 %	10 556,34
Total	100,00 %	1 156 421,81
Cheltuieli de regie	2,00 %	23 128,44
Total	100,00 %	1 179 550,25
Beneficiu de deviz	2,00 %	23 591,01
Total	100,00 %	1 203 141,25
T.V.A.	20,00 %	240 628,25
Total	100,00 %	1 443 769,50

Total deviz: **1 443 769,50**
Incluziv salariu **43 984,74**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura)

Verificat

_____ (funcția, semnătura)

Lucrari de asfaltare a unor portiuni de drum din localitatea Japca raionul Floresti

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 443 769,50 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	2,31	94,60	218,53
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	2,42	94,60	228,93
3.	7129020012800	Pavator	h-om	135,00	94,60	12 771,00
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	247,50	94,60	23 413,50
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,91	94,60	842,89
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	52,965	94,60	5 010,49
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	15,85	94,60	1 499,41
Total manopera						43 984,74

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	324,00	1 500,00	486 000,00
2.	111100010001311-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16, 50/70	t	219,15	1 700,00	372 555,00
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	45,675	274,00	12 514,95
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	63,00	274,00	17 262,00
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	274,275	239,00	65 551,73
6.	23203226000401	Bitum	t	2,0857	10 824,00	22 576,70
7.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	72,27	70,83	5 118,88
8.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	34,65	39,00	1 351,35
9.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	11,286	2,00	22,57
10.	2615107326105-1	Indicator A22; B1	buc	2,00	641,67	1 283,34
11.	2615107326105-2	Indicator B4; G2a; G2b; P21	buc	6,00	614,16	3 684,96
12.	2615107326105-3	Indicator P4	buc	1,00	539,17	539,17
13.	2615107326105-4	Indicator F47; F49	buc	2,00	2 245,00	4 490,00
14.	2663102100000	Beton C16/20	m3	0,70	2 100,00	1 470,00
15.	2811106301794-1	Stilp metalic CKM 2,40	buc	4,00	520,84	2 083,36
16.	2811106301794-2	Stilp metalic CKM 2,35	buc	1,00	520,84	520,84
17.	2811106301794-3	Stilp metalic CKM 2,45	buc	2,00	520,84	1 041,68
18.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	22,00	1,45	31,90
19.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	44,00	1,45	63,80
20.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	22,00	0,45	9,90
21.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,44	83,00	36,52
22.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,22	83,00	18,26
23.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	44,00	0,45	19,80
24.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari	m3	37,25	53,31	1 985,80

		drumuri-terasam.				
		Total materiale de construcții				1 000 232,51

Utilaje de construcții:

1.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	4,752	645,00	3 065,04
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,6075	650,00	394,88
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	20,3175	747,60	15 189,36
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	29,925	430,00	12 867,75
5.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	13,053	430,00	5 612,79
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	87,75	430,00	37 732,50
7.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	5,50	300,00	1 650,00
8.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	29,70	785,00	23 314,50
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,125	290,00	326,25
10.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0162	559,00	9,06
11.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,86	385,00	1 486,10
		Total utilaje de construcții				101 648,22

Total:

Cheltuieli directe	lei	1 145 865,47
Contributii asigurari sociale si medicale	24,00 %	10 556,34
Total	100,00 %	1 156 421,81
Cheltuieli de regie	2,00 %	23 128,44
Total	100,00 %	1 179 550,25
Beneficiu de deviz	2,00 %	23 591,01
Total	100,00 %	1 203 141,25
T.V.A.	20,00 %	240 628,25
Total	100,00 %	1 443 769,50

Total deviz:

1 443 769,50

Intocmit

_____ (funcția, semnătura)

Verificat

_____ (funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Primaria Japca r-nul Floresti
Lucrari de asfaltare a unor portiuni de drum din
localitatea Japca raionul Floresti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			141,30
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	747,60	141,30
		2. Amenajarea sistemului rutier la drum de acces				
2	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			98,68
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	747,60	98,68
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (Ahaus de piatra sparta, amestec optimal 0-63, (LA30), conform CP D.02.31:2024, h=0,10 m)	m3			559,83
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,60	94,60	56,76
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	274,00	55,62
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	239,00	291,34
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	53,31	8,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	747,60	31,40
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	430,00	110,94
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	385,00	5,78
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t			11 343,72
	232032260	Bitum	t	1,03	10 824,00	11 148,72

1	2	3	4	5	6	7
	00401					
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	650,00	195,00
5	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021 h=0,06 m) (se exclude din pozitie otelul si nisipul bitumat)	m2			234,67
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,06	94,60	5,68
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,144	1 500,00	216,00
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	430,00	3,40
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	430,00	3,40
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	785,00	6,20
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t			11 344,52
	232032260 00401	Bitum	t	1,03	10 824,00	11 149,52
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	650,00	195,00
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16 rul. liant 50/70, conform CPD.02.25:2021, h=0,04 m (se exclude din pozitie otelul si nisipul bitumat) pe racordare	m2			179,03
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,05	94,60	4,73
	111100010 001311-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16, 50/70	t	0,0974	1 700,00	165,58
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	430,00	2,28
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	430,00	2,28
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	785,00	4,16
		3. Constructia acostamentelor si consolidarea santurilor				
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			652,50
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	290,00	652,50
9	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			12,94

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	559,00	12,94
10	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			141,30
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	747,60	141,30
11	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			4 221,48
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	5,07	94,60	479,62
	295224000 4004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	8,702	430,00	3 741,86
12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			44,39
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	274,00	34,52
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	53,31	0,37
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	747,60	2,62
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	385,00	0,37
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	300,00	3,30
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	430,00	0,19
		4. Amenajarea indicatoarelor rutiere				
13	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 2,35)	buc			833,95
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,33	94,60	31,22
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,76	94,60	71,90
	266310210 0000	Beton C16/20	m3	0,10	2 100,00	210,00
	281110630 1794-2	Stilp metalic CKM 2,35	buc	1,00	520,84	520,84
14	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati	buc			833,95

1	2	3	4	5	6	7
		industrial (CKM 2,40)				
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,33	94,60	31,22
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,76	94,60	71,90
	266310210 0000	Beton C16/20	m3	0,10	2 100,00	210,00
	281110630 1794-1	Stilp metalic CKM 2,40	buc	1,00	520,84	520,84
15	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 2,45)	buc			833,95
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,33	94,60	31,22
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,76	94,60	71,90
	266310210 0000	Beton C16/20	m3	0,10	2 100,00	210,00
	281110630 1794-3	Stilp metalic CKM 2,45	buc	1,00	520,84	520,84
16	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator A22; B1)	buc			699,67
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,22	94,60	20,81
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,22	94,60	20,81
	261510732 6105-1	Indicator A22; B1	buc	1,00	641,67	641,67
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,00	1,45	5,80
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,00	1,45	2,90
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,00	0,45	1,80
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,00	0,45	0,90
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,02	83,00	1,66
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,04	83,00	3,32
17	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator B4; G2a; G2b; P21)	buc			672,16
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,22	94,60	20,81
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,22	94,60	20,81
	261510732 6105-2	Indicator B4; G2a; G2b; P21	buc	1,00	614,16	614,16
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,00	1,45	5,80
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,00	1,45	2,90
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,00	0,45	1,80

1	2	3	4	5	6	7
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,00	0,45	0,90
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,02	83,00	1,66
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,04	83,00	3,32
18	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator P4)	buc			597,17
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,22	94,60	20,81
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,22	94,60	20,81
	261510732 6105-3	Indicator P4	buc	1,00	539,17	539,17
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,00	1,45	5,80
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,00	1,45	2,90
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,00	0,45	1,80
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,00	0,45	0,90
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,02	83,00	1,66
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,04	83,00	3,32
19	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc			2 303,00
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,22	94,60	20,81
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,22	94,60	20,81
	261510732 6105-4	Indicator F47; F49	buc	1,00	2 245,00	2 245,00
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,00	1,45	5,80
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,00	1,45	2,90
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,00	0,45	1,80
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,00	0,45	0,90
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,02	83,00	1,66
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,04	83,00	3,32
20	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			141,01
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,38	94,60	35,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,09	94,60	8,51
	243012610 8720	Email alb ii E.109-5	kg	0,73	70,83	51,71
	243022610	Diluant pt.produse de marcare D.009-3	kg	0,35	39,00	13,65

1	2	3	4	5	6	7
	9418	NI 1708-61 A9				
	251320662 1650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,114	2,00	0,23
	294034000 4200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048	645,00	30,96

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)