Digitally signed by Druța Mariana
Date: 2022.08.19 08:30:27 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Formularul nr. 7

Obiectivul: SOLDANESTI
Obiectul: Primaria Oliscani
Devizul: Lucrari de reparatii a unor sectoare de drum in s.Oliscai

Deviz local Nr. 1.17.2

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 553 698,424 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea.	100m2	7,87	99,792	785,363
					0	0
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II.	100m2	7,87	142,884	1124,497
					0	0
3	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire H=12cm.	m3	94,44	612,276	57823,345
					46,128	4356,328
4	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, при строительстве водоводов, каналов и пристроек, включая крепления).	m2	76,4	296,493	22652,065
					115,32	8810,448
5	Material	Scindura pentru rosturi	m3	0,32	9420	3014,4
					0	0
6	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, V R 150x150x4mm	kg	996,37	34,9043	34777,597
					1,7298	1723,521
7	DC05A K=0,8	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 12 cm K=0,8 (Beton M-350)	m2	787	338,2599	266210,574
					28,83	22689,21
8	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m	86,12	72,6449	6256,179
					16,7214	1440,047
9	RpCE33A	Umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul cladirii, cu bitum tip D.	m	86,12	14,0178	1207,209
					5,766	496,568

Total ore manopera (ore)	**685,3299**
Total greutate materiale (tone)	**0**

Total		393851,229
Asigurari sociale	24,0000%	9483,869
Total		403335,099
Cheltuieli de regie	10,0000%	40333,51
Total		443668,609
Beneficiu de deviz	4,0000%	17746,744

Total General fara TVA	**461415,353**
TVA (20%)	**92283,071**
TOTAL GENERAL	**553698,424**
Inclusiv salariul	**39516,122**

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)