

**Lucrari de constructie a retelelor  
exterioare de canalizare din satul  
Bic, comuna Bubuieci,  
municipiul Chisinau**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-1-3

### Rețele exterioare canalizare C1, C1P. Rastabilitatea drumului.

Valoarea de deviz 2 867 645,09 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Разборка и восстановление а-б и щебеночного покрытия дороги.</b>  <b>1.1. Раз-ка и восстановление асфальтобетонного покрытия дороги. (L=2150M, П=0,9M S=1935м2)</b>				
1	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Резка швов в асфальтобетонном покрытии)	m	4 300,00	88,800 0,000	381 840,000 0,000
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic(разборка асфальтобетонного покрытия дороги )	m3	193,90	155,537 103,744	30 158,630 20 115,962
3	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного основания дороги)	100 m3	5,03	1 248,000 0,000	6 277,440 0,000

1	2	3	4	5	6	7
4	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Восстановление песчаного основание дороги)	m3	290,25	457,756 58,356	132 863,679 16 937,829
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания дороги с учетом 50% возврата щебня)	m3	503,10	294,392 64,192	148 108,414 32 294,794
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6l/m2 50/70 (Amorsare suprafetelor din piatra sparta existente cu bitum 0,6l/ m2 50/70)	t	1,16	15 570,000 0,000	18 061,200 0,000
7	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	1 935,00	189,723 7,781	367 113,618 15 055,848
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3l/m2 50/70 (Amorsare suprafetelor din piatra sparta existente cu bitum 0,3l/ m2 50/70)	t	0,58	15 570,000 0,000	9 030,600 0,000
9	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	1 935,00	283,037 10,374	547 677,369 20 074,464
		<i>Total</i>	Lei			1 641 130,95 0
		<b>Total Раз-ка и восстановление асфальтобетонного покрытия дороги. (L=2150М, П=0,9М S=1935м2) Inclusiv salariu</b>				<b>1 641 130,95 0 104 478,897</b>
		<b>1.2. Разборка и восстановление щебеночного покрытия дороги.(L=4080м, п=0,9м, S=3672м2)</b>				
10	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	5,51	1 248,000 0,000	6 876,480 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного покрытия дороги)				
11	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Восстановление песчаного основание дороги)	m3	367,20	457,756 58,356	168 088,003 21 428,323
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного покрытия дороги с учетом 50% возврата щебня)	m3	550,80	294,392 64,192	162 150,893 35 356,733
		<i>Total</i>	Lei			337 115,376
		<b>Total Разборка и восстановление щебеночного покрытия дороги.(L=4080м, n=0,9м, S=3672м2) Inclusiv salariu</b>				<b>337 115,376 56 785,056</b>
		<b>1.3. Вывоз мусора</b>				
13	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(Погрузка)	100 m3	6,29	1 248,000 0,000	7 849,920 0,000
14	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)	t	1 064,00	35,200 0,000	37 452,800 0,000
		<i>Total</i>	Lei			45 302,720
		<b>Total Вывоз мусора Inclusiv salariu</b>				<b>45 302,720</b>
		<i>Total</i>	Lei			2 023 549,04 6
		<b>Total Разборка и восстановление а-б и щебеночного покрытия дороги. Inclusiv salariu</b>				<b>2 023 549,04 6 161 263,953</b>

		Total	Lei			2 023 549,04
		Asigurari sociale si medicale	24 %			38 703,35

1	2	3	4	5	6	7
		Transport materiale	5 %			65 333,31
		Total				2 127 585,70
		Cheltuieli de regie	8 %			170 206,85
		Total				2 297 792,55
		Beneficiu de deviz	4 %			91 911,69
		Total				2 389 704,24
		TVA	20 %			477 940,85
		<b>Total deviz:</b>				<b>2 867 645,09</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>161 263,94</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a retelelor  
exterioare de canalizare din satul  
Bic, comuna Bubuieci,  
municipiul Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-3**  
**Rețele exterioare canalizare C1, C1P. Rastabilitarea drumului.**

**Valoarea de deviz 2 867 645,09 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				

**Manopera :**

1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	541,8000	64,84	35 130,312
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 635,0660	64,84	106 017,679
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	310,2400	64,84	20 115,962
		<b>Total manopera</b>				<b>161 263,94</b>

**Materiale:**

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	272,8350	1 875,00	511 565,625
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	181,8900	1 875,00	341 043,750
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	605,9925	320,00	193 917,600
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	723,1950	320,00	231 422,400
5.	23203226000401	Bitum	t	1,7922	15 000,00	26 883,000
6.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	30,9600	20,00	619,200
7.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	21,2850	20,00	425,700
8.	4100126202818	Apa	m3	65,7450	12,00	788,940
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>1 306 666,22</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	718,7670	110,00	79 064,370
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,5220	400,00	208,800
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,7035	480,00	1 777,680
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	54,1800	480,00	26 006,400
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	731,7580	480,00	351 243,840
6.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	150,2725	55,00	8 264,988
7.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	688,0000	75,00	51 600,000
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	68,0960	550,00	37 452,800
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>555 618,88</b>

Total	Lei	2 023 549,04
Asigurari sociale si medicale	24 %	38 703,35
Transport materiale	5 %	65 333,31
Total		2 127 585,70
Cheltuieli de regie	8 %	170 206,85
Total		2 297 792,55
Beneficiu de deviz	4 %	91 911,69
Total		2 389 704,24
TVA	20 %	477 940,85

**Total deviz:**

**2 867 645,09**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de constructie a retelelor  
exterioare de canalizare din satul Bic, comuna  
Bubuieci, municipiul Chisinau**

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Разборка и восстановление а-б и щебеночного покрытия дороги.</b>				
		<b>1.1. Раз-ка и восстановление асфальтобетонного покрытия дороги. (L=2150М, П=0,9М S=1935М2)</b>				
1	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Резка швов в асфальтобетонном покрытии)	m			88,800 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,1600	480,00	76,80
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	75,00	12,00
		<i>Total</i>	Lei			381 840,000
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic(разборка асфальтобетонного покрытия дороги )	m3			155,537 103,744
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	64,84	103,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	480,00	9,17
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	55,00	42,63
		<i>Total</i>	Lei			30 158,630
3	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного основания дороги)	100 m3			1 248,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	480,00	1 248,00
		<i>Total</i>	Lei			6 277,440
4	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Восстановление песчаного основание дороги)	m3			457,756 58,356
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	64,84	58,36
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	320,00	352,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	110,00	46,20
		<i>Total</i>	Lei			132 863,679
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания дороги с учетом 50% возврата щебня)	m3			294,392 64,192
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,5750	320,00	184,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	110,00	46,20
		<i>Total</i>	Lei			148 108,414

1	2	3	4	5	6	7
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6l/m2 50/70 (Amorsare suprafetelor din piatra sparta existente cu bitum 0,6l/ m2 50/70)	t			15 570,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 450,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		Total	Lei			18 061,200
7	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			189,723 7,781
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	64,84	7,78
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 875,00	176,25
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	20,00	0,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	480,00	5,47
		Total	Lei			367 113,618
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3l/m2 50/70 (Amorsare suprafetelor din piatra sparta existente cu bitum 0,3l/ m2 50/70)	t			15 570,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 450,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		Total	Lei			9 030,600
9	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			283,037 10,374
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	64,84	10,37
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 875,00	264,38
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	20,00	0,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	480,00	7,97
		Total	Lei			547 677,369
		<b>1.2. Разборка и восстановление щебеночного покрытия дороги.(L=4080м, n=0,9м, S=3672м2)</b>				
10	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного покрытия дороги)	100 m3			1 248,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	480,00	1 248,00
		Total	Lei			6 876,480
11	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Восстановление песчаного основание дороги)	m3			457,756 58,356
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	64,84	58,36
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	320,00	352,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	110,00	46,20
		Total	Lei			168 088,003
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного покрытия дороги с учетом 50% возврата щебня)	m3			294,392 64,192
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,5750	320,00	184,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	110,00	46,20
		Total	Lei			162 150,893
		<b>1.3. Вывоз мусора</b>				

1	2	3	4	5	6	7
13	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(Погрузка)	100 m3			1 248,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	480,00	1 248,00
		<i>Total</i>	Lei			7 849,920
14	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)	t			35,200 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	550,00	35,20
		<i>Total</i>	Lei			37 452,800

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.