

## Lucrări de reparație a edificiului primăriei s.Andrușul de Jos

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 02-02-09

Valoarea de deviz 121 975,65 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Antreu II et.</b>				
1	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	38,600	197,50 69,73	7 623,45 2 691,58
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,600	4,99 1,14	192,61 44,00
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,600	68,89 46,36	2 659,00 1 789,50
4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,600	36,37 20,90	1 403,80 806,74
5	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,000	192,75 83,60	2 698,50 1 170,40
6	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	14,000	236,80 49,40	3 315,23 691,60

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Antreu II et. Inclusiv salariu</b>				<b>17 892,59 7 193,82</b>
		<b>2. Cabinet secretar</b>				
7	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	61,000	197,50 69,73	12 047,34 4 253,53
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,000	4,99 1,14	304,39 69,54
9	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	30,800	192,75 83,60	5 936,70 2 574,88
10	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime (astereala pardosea din OSB - 12 mm)	m2	30,800	170,24 10,64	5 243,39 327,71
11	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	30,800	236,80 49,40	7 293,44 1 521,52
		<b>Total Cabinet secretar Inclusiv salariu</b>				<b>30 825,26 8 747,18</b>
		<b>3. Hol et.II</b>				
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	153,000	4,99 1,14	763,47 174,42
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	153,000	36,37 20,90	5 564,30 3 197,70
14	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	51,000	192,75 83,60	9 830,25 4 263,60
		<b>Total Hol et.II Inclusiv salariu</b>				<b>16 158,02 7 635,72</b>
		<b>4. Hol I et</b>				

1	2	3	4	5	6	7
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	140,000	4,99 1,14	698,60 159,60
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	140,000	36,37 20,90	5 091,52 2 926,00
17	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	83,000	192,75 83,60	15 998,25 6 938,80
		<b>Total Hol I et Inclusiv salariu</b>				<b>21 788,37 10 024,40</b>

		Total	lei	86 664,24
		CNAM	22,50 %	7 560,25
		Cheltuieli de transport	3,00 %	1 586,95
		Cheltuieli de regie	3,00 %	2 874,35
		Beneficiu de deviz	3,00 %	2 960,58
		Total	100,00 +	101 646,37
		TVA	20,00 %	20 329,28
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>121 975,65 33 601,12</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)