

Obiect

Amenajarea locurilor de parcare, pavarea cailor de comunicatii din mun. Chisinau, pentru anul 2019

Catalog de prețuri unitare pentru obiect

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
0	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			91,67 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	485,00	91,67
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			122,35 ----- 51,09
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6000	31,93	51,09
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	485,00	9,26
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	25,00	19,38
	123400025 06	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	55,00	42,63
2	TsC03G 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 001,00 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	385,00	1 001,00
3	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			35,44 ----- 35,44
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	31,93	35,44
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			22,50 ----- 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	450,00	22,50
5	TsI50A5	Transportarea i cu autobasculanta	t			47,70

1	2	3	4	5	6	7
		de 5 t la distanta de 5 km				0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	450,00	47,70
6	TsI50A1 0	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			81,90 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	450,00	81,90
7	TsI50B5	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			116,10 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	450,00	116,10
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			136,57 11,49
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	31,93	11,49
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	270,00	1,08
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	310,00	124,00
9	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat marca B20	m3			1 223,96 183,17
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,1000	41,56	170,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	31,93	12,77
	266310210 05412	Beton marca B20	m3	1,0250	950,00	988,35
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	10,00	2,94
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	500,00	28,50
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,00
10	RpAcF0 1F	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata, in cazul executiei sub circulatie intensa	buc			373,32 62,34
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,7500	41,56	31,17
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,7500	41,56	31,17
	264011230 0739	Caramizi	buc	44,0000	3,60	161,57
	266310210 1183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	850,00	26,01
	266112642	Piesa din beton armat B-250 pentru	buc	1,0000	120,00	122,40

1	2	3	4	5	6	7
	0771	camine				
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	10,00	1,00
11	RpAcF0 2F1	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A prefabricata, in cazul executiei sub circulatie intensa	buc			309,84 <hr/> 99,74
	712205001 3400	Zidar	h-om	2,4000	41,56	99,74
	266310210 1183	Mortar M-100 Z	m3	0,1000	850,00	86,70
	266112642 0771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	120,00	122,40
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	10,00	1,00
12	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil	buc			1 698,85 <hr/> 34,08
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	41,56	34,08
	287527420 0000	Capac cu rama carosabil	buc	1,0000	1 600,00	1 632,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	1,60	22,03
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	200,00	10,61
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	10,00	0,13
13	RpCB18 F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			160,42 <hr/> 129,42
	712301001 0200	Betonist	h-om	2,1000	41,56	87,28
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	31,93	42,15
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	75,00	21,75
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	25,00	7,25
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	10,00	1,50
14	RpCS19 B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2			13,23 <hr/> 13,23
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1800	41,56	7,48
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	31,93	5,75
15	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra	m			10,22 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton				10,22
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	31,93	10,22
16	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (borduri noi)	m			<u>194,18</u> 26,62
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	31,93	5,43
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5100	41,56	21,20
	266310210 0001	Beton	m3	0,0530	950,00	50,35
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,60	5,60
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	200,00	2,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,06
	266612280 085321012 4	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 30x15 cm	m	1,0050	109,00	109,55
17	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x10 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			<u>124,50</u> 11,31
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	31,93	3,83
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1800	41,56	7,48
	266310210 0001	Beton	m3	0,0480	950,00	45,60
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,60	1,63
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	200,00	0,60
	266612280 0325b	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x20x10	m	1,0050	65,00	65,33
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	10,00	0,03
18	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3			<u>541,96</u> 24,94
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	41,56	24,94
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	270,00	54,81
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	270,00	329,13
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	485,00	20,37
	295224000	Compactor static autopropulsat cu rulouri	h-ut	0,2580	420,00	108,36

1	2	3	4	5	6	7
	4010	valturi R 8-14 de 14tf				
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,00	2,85
19	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3			<u>543,80</u> 68,57
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,6500	41,56	68,57
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	270,00	54,81
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	270,00	329,13
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	420,00	86,94
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,00	2,85
20	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat h=6 cm	m2			<u>231,13</u> 93,96
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,6000	41,56	66,50
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,8600	31,93	27,46
	266111280 0654	Placi de trotuare din beton prefabricat h=6cm	m2	1,0150	119,00	120,78
	265112210 0023	Ciment portland	kg	1,6000	1,60	2,56
	142110220 0548	Nisip pentru amenajare	m3	0,0560	200,00	11,20
	410012620 2818	Apa	m3	0,0230	10,00	0,23
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	120,00	2,40
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			<u>7 306,00</u> 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	7 000,00	7 210,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
22	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			<u>191,30</u> 18,29
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,4400	41,56	18,29
	111100010 0013	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1170	1 320,00	154,44
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	200,00	0,60
	232032260 0193	Bitum pentru drumuri	kg	0,7900	7,00	5,53
	271060342	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0150	15,00	0,23

1	2	3	4	5	6	7
	0379					
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0210	420,00	8,82
	294034000 4220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,0040	850,00	3,40
23	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat	100 m3			337,90 ----- 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	310,00	337,90

Intocmit _____ (Zinenco V.)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ (Plesca A.)
(funcția, semnătura)