

**Lucrari de reparate capitala a
coridoarelor et. 1-2-3 a IP LT
"O. Ghibu", mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 2 107 724 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Blocul claselor V-XII - Hol et. 1				
		1.1.1. Tavan				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)	m2	82,3000	397,45 98,82	32 710,06 8 133,22
2	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - grinzi si tavan hol intrare	m2	13,7800	92,06 68,73	1 268,63 947,07
3	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm - grinzi	m2	9,6200	94,24 69,63	906,56 669,80
4	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	25,0000	22,57 11,68	564,35 291,98
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	13,7800	25,09	345,70

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			8,98	123,80
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,7800	35,81 24,71	493,46 340,45
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,7800	4,40 1,35	60,59 18,57
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	13,7800	47,94 24,71	660,61 340,45
		<i>Total</i>	lei			37 009,96
		Total Tavan Inclusiv salariu				37 009,96 10 865,34
		1.1.2. Pereti				
9	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (fintina de baut)	m3	0,1700	182,65 153,65	31,05 26,12
10	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2	105,9500	11,23 11,23	1 189,82 1 189,82
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	205,4300	12,95 12,13	2 659,99 2 491,54
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	205,4300	4,40 1,35	903,30 276,84
13	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	205,4300	92,91 53,90	19 085,88 11 073,50
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	86,6300	78,02 54,80	6 758,47 4 747,53

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
15	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	25,9000	22,57 11,68	584,67 302,49
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	86,6300	25,09 8,98	2 173,33 778,28
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	86,6300	35,81 24,71	3 102,17 2 140,28
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	86,6300	4,40 1,35	380,92 116,74
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	86,6300	47,94 24,71	4 153,04 2 140,28
20	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 60x60cm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	118,8000	475,25 110,05	56 459,71 13 074,42
21	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclude)	m	63,0000	33,86 23,36	2 133,08 1 471,58
22	CN23E	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	19,0000	31,97 5,39	607,39 102,42
		Total	lei			100 222,82

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				100 222,82 39 931,84
		1.1.3. Pardoseli				
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	97,7000	23,49 6,29	2 294,86 614,42
24	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	97,7000	131,10 10,51	12 808,78 1 026,95
25	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (fara costul gresiei - va fi oferita de beneficiar beneficiar)	m2	97,7000	151,02 112,30	14 754,65 10 971,71
		<i>Total</i>	lei			29 858,29
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				29 858,29 12 613,08
		1.1.4. Timplarie				
26	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	10,1100	18,87 18,87	190,74 190,74
27	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul.	m2	2,2300	2 289,18 36,39	5 104,87 81,14
28	CK03A	Usi din 'MDF sponat si vopsit pe carcasa de lemn masiv, inclusiv ancadramentul si minerele, grosimea minima a foii usii 44mm, culoare cafenie', interioare intr-un canat, pe captuseli, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Dimensiunile usilor se vor	m2	1,8900	3 305,33 80,85	6 247,07 152,81

1	2	3	4	5	6	7
		preciza la fata locului iar tipul si culoarea se vor coordona suplimentar cu beneficiarul)				
29	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,0000	565,90 112,30	1 131,80 224,60
		<i>Total</i>	lei			12 674,48
		Total Timplarie Inclusiv salariu				12 674,48 649,29
		1.1.5. Incalzire				
30	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,5000	7,19 7,19	10,78 10,78
31	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiatoare existente)	buc	2,0000	50,22 29,20	100,43 58,40
32	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	8,0000	32,13 8,98	257,07 71,87
		<i>Total</i>	lei			368,28
		Total Incalzire Inclusiv salariu				368,28 141,05
		<i>Total</i>	lei			180 133,83
		Total Blocul claselor V-XII - Hol et. 1 Inclusiv salariu				180 133,83 64 200,60
		1.2. Blocul claselor V-XII - Casa scarii et1-et2				
		1.2.1. Tavan				
33	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)	m2	19,3000	397,45 98,82	7 670,76 1 907,30
34	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	19,3000	61,24 26,95	1 181,87 520,17
		<i>Total</i>	lei			8 852,63

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				8 852,63 2 427,47
		1.2.2. Scara pardoseli				
35	RpCP45C	Demontarea balustradei metalice existente	kg	80,4000	4,93 4,49	396,13 361,16
36	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	20,5000	20,58 6,29	421,97 128,92
37	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	9,0000	131,10 10,51	1 179,93 94,60
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la Trepte, preparare manuala a mortarului. (K=2, gr. 10mm)	m2	11,5000	234,57 109,61	2 697,57 1 260,46
39	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (trepte si contratrepte din placi gresie portelanata cu suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul)	m2	20,5000	395,59 130,27	8 109,55 2 670,49
40	CH06B	Mina curenta din INOX montata pe suport, prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton (cu rezistenta sporita)	m	13,4000	1 865,58 53,90	24 998,76 722,31
		<i>Total</i>	lei			37 803,91
		Total Scara pardoseli Inclusiv salariu				37 803,91 5 237,94
		1.2.3. Scara partea de jos				
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	22,8000	12,95 12,13	295,23 276,53
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,8000	4,40 1,35	100,26 30,73
43	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	22,8000	92,06 68,73	2 099,04 1 566,99

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului				
44	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	18,0000	22,57 11,68	406,34 210,23
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	22,8000	25,09 8,98	572,00 204,84
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,8000	35,81 24,71	816,45 563,30
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,8000	4,40 1,35	100,26 30,73
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,8000	47,94 24,71	1 093,03 563,30
		<i>Total</i>	lei			5 482,61
		Total Scara partea de jos Inclusiv salariu				5 482,61 3 446,65
		1.2.4. Pereti				
49	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec, la pereti	m2	26,1000	11,23 11,23	293,10 293,10
50	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	70,0000	12,95 12,13	906,39 848,99
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,0000	4,40 1,35	307,79 94,33
52	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	70,0000	92,91 53,90	6 503,49 3 773,28
53	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	43,9000	78,02	3 424,88

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			54,80	2 405,83
54	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	12,0000	22,57 11,68	270,89 140,15
55	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,9000	25,09 8,98	1 101,35 394,40
56	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,9000	35,81 24,71	1 572,04 1 084,59
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,9000	4,40 1,35	193,03 59,16
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	43,9000	47,94 24,71	2 104,55 1 084,59
59	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 60x60cm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	26,1000	349,25 110,05	9 115,43 2 872,41
60	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclud)	m	19,9000	33,86 23,36	673,78 464,83
		<i>Total</i>	lei			26 466,72
		Total Pereti Inclusiv salariu				26 466,72 13 515,66

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.5. Timplarie				
61	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,2600	18,87 18,87	61,50 61,50
		<i>Total</i>	lei			61,50
		Total Timplarie Inclusiv salariu				61,50 61,50
		<i>Total</i>	lei			78 667,37
		Total Blocul claselor V-XII - Casa scarii et1-et2 Inclusiv salariu				78 667,37 24 689,22
		1.3. Blocul claselor primare - Hol intrarea laterala Et. 1				
		1.3.1. Tavan				
62	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)	m2	73,0000	397,45 98,82	29 013,77 7 214,15
63	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - grinzi	m2	12,5000	92,06 68,73	1 150,79 859,10
64	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm - grinzi	m2	12,5000	94,24 69,63	1 177,94 870,32
65	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	25,0000	22,57 11,68	564,35 291,98
66	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,5000	25,09 8,98	313,60 112,30
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,5000	35,81 24,71	447,63 308,83

1	2	3	4	5	6	7
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,5000	4,40 1,35	54,96 16,84
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	12,5000	47,94 24,71	599,26 308,83
		<i>Total</i>	lei			33 322,30
		Total Tavan Inclusiv salariu				33 322,30 9 982,35
		1.3.2. Pereti				
70	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	169,4300	12,95 12,13	2 193,85 2 054,92
71	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2	0,0480	42 945,42 7 933,33	2 061,38 380,80
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	169,4300	4,40 1,35	745,00 228,32
73	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	169,4300	92,91 53,90	15 741,24 9 132,96
74	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	71,3700	78,02 54,80	5 567,97 3 911,25
75	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	48,0000	22,57 11,68	1 083,56 560,60
76	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	71,3700	25,09 8,98	1 790,51 641,19

1	2	3	4	5	6	7
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	71,3700	35,81 24,71	2 555,72 1 763,26
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	71,3700	4,40 1,35	313,82 96,18
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	71,3700	47,94 24,71	3 421,48 1 763,27
80	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 60x60cm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	98,0600	475,25 110,05	46 603,01 10 791,89
81	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclude)	m	70,0000	33,86 23,36	2 370,09 1 635,09
82	CN23E	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	30,0000	31,97 5,39	959,02 161,71
		<i>Total</i>	lei			85 406,65
		Total Pereti Inclusiv salariu				85 406,65 33 121,44
		1.3.3. Pardoseli				
83	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	74,5000	23,49 6,29	1 749,92 468,52
84	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	74,5000	131,10 10,51	9 767,19 783,09

1	2	3	4	5	6	7
85	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (fara costul gresiei - va fi oferita de beneficiar beneficiar)	m2	74,5000	151,02 112,30	11 251,00 8 366,36
		<i>Total</i>	lei			22 768,11
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				22 768,11 9 617,97
		1.3.4. Timplarie				
86	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	7,0200	18,87 18,87	132,44 132,44
87	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul.	m2	3,9600	2 289,18 36,38	9 065,16 144,08
88	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000	565,90 112,30	565,90 112,30
		<i>Total</i>	lei			9 763,50
		Total Timplarie Inclusiv salariu				9 763,50 388,82
		1.3.5. Incalzire				
89	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru efectuarea reparatiilor	m2	2,2000	7,19 7,19	15,81 15,81
90	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiatoare existente)	buc	4,0000	50,21 29,20	200,85 116,79
91	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	16,0000	32,13 8,98	514,14 143,74
		<i>Total</i>	lei			730,80

1	2	3	4	5	6	7
		Total Incalzire Inclusiv salariu				730,80 276,34
		<i>Total</i>	lei			151 991,36
		Total Blocul claselor primare - Hol intrarea laterala Et. 1 Inclusiv salariu				151 991,36 53 386,92
		1.4. Blocul claselor primare - Hol clase et. 1				
		1.4.1. Tavan				
92	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)	m2	138,0000	397,45 98,82	54 847,96 13 637,71
93	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului grinzi	m2	21,8500	92,06 68,73	2 011,58 1 501,70
94	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm - grinzi	m2	21,8500	94,24 69,63	2 059,06 1 521,33
95	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	43,7000	22,57 11,68	986,49 510,38
96	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	21,8500	25,09 8,98	548,16 196,30
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,8500	35,81 24,71	782,44 539,83
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,8500	4,40 1,35	96,08 29,45
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	21,8500	47,94 24,71	1 047,49 539,83

1	2	3	4	5	6	7
		manual (Vopsea lavabila)				
		<i>Total</i>	lei			62 379,26
		Total Tavan Inclusiv salariu				62 379,26 18 476,53
		1.4.2. Pereti				
100	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (fintina de baut)	m3	0,2300	182,74 153,65	42,03 35,34
101	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec, la pereti	m2	121,7200	11,23 11,23	1 366,92 1 366,92
102	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	237,5700	12,95 12,13	3 076,16 2 881,35
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	237,5700	4,40 1,35	1 044,62 320,15
104	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	237,5700	92,91 53,90	22 071,92 12 805,97
105	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	101,3500	78,02 54,80	7 906,86 5 554,22
106	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	106,6000	22,57 11,68	2 406,40 1 245,00
107	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	101,3500	25,09 8,98	2 542,62 910,53
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	101,3500	35,81 24,71	3 629,29 2 503,95
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	101,3500	4,40	445,65

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,35	136,58
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	101,3500	47,94 24,71	4 858,71 2 503,95
111	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 60x60cm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	136,2200	475,25 110,05	64 738,57 14 991,56
112	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclude)	m	88,2000	33,86 23,36	2 986,31 2 060,21
113	CN23E	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	42,0000	31,97 5,39	1 342,63 226,40
		<i>Total</i>	lei			118 458,69
		Total Pereti Inclusiv salariu				118 458,69 47 542,13
		1.4.3. Pardoseli				
114	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	140,0000	23,49 6,29	3 288,43 880,43
115	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	140,0000	131,10 10,51	18 354,44 1 471,58
116	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (fara costul gresiei - va fi oferita	m2	140,0000	151,02 112,30	21 142,80 15 722,00

1	2	3	4	5	6	7
		de beneficiar beneficiar)				
		<i>Total</i>	lei			42 785,67
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				42 785,67 18 074,01
		1.4.4. Timplarie				
117	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	7,9500	18,87 18,87	149,98 149,98
118	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul.	m2	1,6500	2 289,20 36,39	3 777,18 60,04
119	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000	565,90 112,30	565,90 112,30
		<i>Total</i>	lei			4 493,06
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 493,06 322,32
		1.4.5. Incalzire				
120	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru efectuarea reparatiilor	m2	1,2000	7,18 7,18	8,62 8,62
121	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiatoare existente)	buc	3,0000	50,21 29,20	150,64 87,59
122	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	12,0000	32,13 8,98	385,61 107,81
		<i>Total</i>	lei			544,87
		Total Incalzire Inclusiv salariu				544,87 204,02
		<i>Total</i>	lei			228 661,55

1	2	3	4	5	6	7
		Total Blocul claselor primare - Hol clase et. 1 Inclusiv salariu				228 661,55 84 619,01
		1.5. Blocul claselor primare - Hol et. 2 1.5.1. Tavan				
123	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)	m2	156,6000	397,45 98,82	62 240,51 15 475,84
124	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului grinzi	m2	24,0000	92,06 68,73	2 209,51 1 649,46
125	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm - grinzi	m2	24,0000	94,24 69,63	2 261,66 1 671,02
126	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	48,0000	22,57 11,68	1 083,56 560,60
127	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,0000	25,09 8,98	602,11 215,62
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,0000	35,81 24,71	859,43 592,95
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,0000	4,40 1,35	105,53 32,34
130	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	24,0000	47,94 24,71	1 150,56 592,94
		<i>Total</i>	lei			70 512,87
		Total Tavan				70 512,87

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				20 790,77
		1.5.2. Pereti				
131	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (fintina de baut)	m3	0,2100	182,67 153,62	38,36 32,26
132	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	168,6000	11,23 11,23	1 893,38 1 893,38
133	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	330,0700	12,95 12,13	4 273,88 4 003,22
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	330,0700	4,40 1,35	1 451,35 444,80
135	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	330,0700	92,91 53,90	30 665,82 17 792,09
136	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	141,7900	78,02 54,80	11 061,80 7 770,43
137	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	124,0000	22,57 11,68	2 799,20 1 448,22
138	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj	m2	141,7900	25,09 8,98	3 557,17 1 273,84
139	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	141,7900	35,81 24,71	5 077,42 3 503,06
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	141,7900	4,40 1,35	623,46 191,08
141	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	141,7900	47,94 24,71	6 797,40 3 503,06

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul				
142	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 60x60cm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	188,2900	475,25 110,05	89 484,83 20 722,07
143	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclude)	m	84,4000	33,86 23,36	2 857,65 1 971,45
144	CN23E	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	28,0000	31,97 5,39	895,09 150,93
		<i>Total</i>	lei			161 476,81
		Total Pereti Inclusiv salariu				161 476,81 64 699,89
		1.5.3. Timplarie				
145	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	15,1000	18,87 18,87	284,88 284,88
146	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul.	m2	1,6800	2 289,18 36,39	3 845,83 61,13

1	2	3	4	5	6	7
147	CK03A	Usi din 'MDF sponat si vopsit pe carcasa de lemn masiv, inclusiv ancadramentul si minerele, grosimea minima a foii usii 44mm, culoare cafenie', interioare intr-un canat, pe captuseli, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar tipul si culoarea se vor coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	4,2800	3 305,32 80,86	14 146,78 346,06
148	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	3,0000	565,90 112,30	1 697,70 336,90
		<i>Total</i>	lei			19 975,19
		Total Timplarie Inclusiv salariu				19 975,19 1 028,97
		1.5.4. Incalzire				
149	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,0000	7,19 7,19	7,19 7,19
150	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiatoare existente)	buc	2,0000	50,22 29,20	100,43 58,40
151	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	8,0000	32,13 8,98	257,07 71,87
		<i>Total</i>	lei			364,69
		Total Incalzire Inclusiv salariu				364,69 137,46
		<i>Total</i>	lei			252 329,56
		Total Blocul claselor primare - Hol et. 2 Inclusiv salariu				252 329,56 86 657,09
		1.6. Blocul claselor primare - Incaperea cu lavoare et. 2				
		1.6.1. Tavan				
152	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm Hydro pe structura din	m2	20,0000	233,33 89,84	4 666,56 1 796,80

1	2	3	4	5	6	7
		profile zincata: suprafete tavanelor plane				
153	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,6000	92,06 68,73	791,74 591,06
154	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm - grinzi	m2	4,6000	94,24 69,63	433,49 320,28
155	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	9,2000	22,57 11,68	207,68 107,45
156	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,6000	25,09 8,98	215,75 77,26
157	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,6000	35,81 24,71	307,96 212,47
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,6000	4,40 1,35	37,82 11,59
159	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	8,6000	47,94 24,71	412,29 212,47
		<i>Total</i>	lei			7 073,29
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 073,29 3 329,38
		1.6.2. Pereti				
160	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, fereastre)	m2	5,2200	18,87 18,87	98,48 98,48
161	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor,	m3	2,0200	181,67 177,43	366,98 358,41

1	2	3	4	5	6	7
		caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor				
162	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2	0,0300	42 945,67 7 933,33	1 288,37 238,00
163	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	39,8000	12,95 12,13	515,35 482,71
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,8000	4,40 1,35	175,00 53,63
165	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	39,8000	92,91 53,90	3 697,69 2 145,38
166	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,2000	78,02 54,80	1 185,83 833,00
167	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	3,3000	22,57 11,68	74,49 38,54
168	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,2000	25,09 8,98	381,34 136,56
169	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,2000	35,81 24,71	544,30 375,53
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,2000	4,40 1,35	66,83 20,48
171	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) -	m2	15,2000	47,94 24,71	728,69 375,53

1	2	3	4	5	6	7
		culoarea se va coordona cu beneficiarul				
172	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 60x60cm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	24,6000	475,25 110,05	11 691,15 2 707,33
173	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclude)	m	5,4000	33,86 23,36	182,84 126,14
		<i>Total</i>	lei			20 997,34
		Total Pereti Inclusiv salariu				20 997,34 7 989,72
		1.6.3. Pardoseli				
174	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	21,2000	36,74 35,04	778,84 742,80
175	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	21,2000	14,96 13,48	317,08 285,70
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	21,2000	4,40 1,35	93,22 28,57
177	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,2000	85,87 31,44	1 820,52 666,61
178	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4, gr. 2 cm)	m2	21,2000	57,45 21,56	1 217,90 457,10
179	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport	m2	21,5000	537,27 112,30	11 551,30 2 414,44

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 60x60cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul)				
		<i>Total</i>	lei			15 778,86
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				15 778,86 4 595,22
		1.6.4. Instalatii sanitare				
180	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm	m2	11,1000	34,69 32,34	385,08 359,00
181	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	20,5000	40,43 40,43	828,78 828,78
182	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	20,5000	17,46 10,78	358,03 221,01
183	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	5,0000	42,67 42,67	213,37 213,37
184	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	5,0000	38,18 38,18	190,91 190,91
185	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata sau PPR existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	12,2000	13,48 13,48	164,41 164,41
186	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	5,0000	70,66 28,30	353,30 141,50
187	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	18,0000	79,05 28,30	1 422,90 509,39

1	2	3	4	5	6	7
188	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	7,0000	36,63 11,23	256,44 78,61
189	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	15,0000	16,28 9,88	244,24 148,24
190	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	10,0000	69,30 13,48	693,01 134,76
191	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1"	buc	1,0000	58,39 8,09	58,39 8,09
		<i>Total</i>	lei			5 168,86
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				5 168,86 2 998,07
		<i>Total</i>	lei			49 018,35
		Total Blocul claselor primare - Incaperea cu lavoare et. 2 Inclusiv salariu				49 018,35 18 912,39
		1.7. Blocul claselor primare - Hol et. 3 1.7.1. Tavan				
192	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)	m2	259,5000	397,45 98,82	103 138,02 25 644,83
193	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului grinzi	m2	61,6000	92,06 68,73	5 671,09 4 233,62
194	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau	m2	61,6000	94,24 69,63	5 804,94 4 288,96

1	2	3	4	5	6	7
		in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm - grinzi				
195	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	123,2000	22,57 11,68	2 781,14 1 438,88
196	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	61,6000	25,09 8,98	1 545,39 553,41
197	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	61,6000	35,81 24,71	2 205,86 1 521,89
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,6000	4,40 1,35	270,86 83,01
199	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	61,6000	47,94 24,71	2 953,11 1 521,89
		<i>Total</i>	lei			124 370,41
		Total Tavan Inclusiv salariu				124 370,41 39 286,49
		1.7.2. Pereti				
200	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (fintina de baut)	m3	0,1600	182,69 153,62	29,23 24,58
201	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2	270,0000	11,23 11,23	3 032,10 3 032,10
202	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2	0,0300	42 945,67 7 933,33	1 288,37 238,00
203	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	540,2900	12,95 12,13	6 995,88 6 552,85
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	540,2900	4,40	2 375,70

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,35	728,09
205	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	540,2900	92,91 53,90	50 196,74 29 123,80
206	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	228,9600	78,02 54,80	17 862,41 12 547,56
207	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	216,0000	22,57 11,68	4 876,03 2 522,71
208	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	228,9600	25,09 8,98	5 744,06 2 056,98
209	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	228,9600	35,81 24,71	8 198,94 5 656,69
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	228,9600	4,40 1,35	1 006,77 308,55
211	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	228,9600	47,94 24,71	10 976,34 5 656,69
212	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 60x60cm, culoarea se va coordona suplimentar cu	m2	311,3300	475,25 110,05	147 959,59 34 263,11

1	2	3	4	5	6	7
		beneficiarul)				
213	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclud)	m	138,0000	33,86 23,36	4 672,46 3 223,46
214	CN23E	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	30,0000	31,97 5,39	959,02 161,71
		<i>Total</i>	lei			266 173,64
		Total Pereti Inclusiv salariu				266 173,64 106 096,88
		1.7.3. Timplarie				
215	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	35,4600	18,87 18,87	669,00 669,00
216	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul.	m2	10,0900	2 289,19 36,39	23 097,89 367,13
217	CK03A	Usi din 'MDF sponat si vopsit pe carcasa de lemn masiv, inclusiv ancadramentul si minerele, grosimea minima a foii usii 44mm, culoare cafenie', interioare intr-un canat, pe captuseli, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar tipul si culoarea se vor coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	8,4000	3 305,33 80,86	27 764,74 679,19
218	CK03A	Usi DUBLE pentru sala de festivitati din 'MDF sponat si	m2	2,4700	3 605,33	8 905,16

1	2	3	4	5	6	7
		vopsit pe carcasa de lemn masiv, inclusiv ancadramentul si minerele, grosimea minima a foii usii 44mm, culoare cafenie', interioare intr-un canat, pe captuseli, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar tipul si culoarea se vor coordona suplimentar cu beneficiarul)			80,86	199,72
219	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	9,0000	565,90 112,30	5 093,10 1 010,70
		<i>Total</i>	lei			65 529,89
		Total Timplarie Inclusiv salariu				65 529,89 2 925,74
		1.7.4. Incalzire				
220	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,2000	7,18 7,18	8,62 8,62
221	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiatoare existente)	buc	3,0000	50,21 29,20	150,64 87,59
222	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	12,0000	32,13 8,98	385,61 107,81
		<i>Total</i>	lei			544,87
		Total Incalzire Inclusiv salariu				544,87 204,02
		<i>Total</i>	lei			456 618,81
		Total Blocul claselor primare - Hol et. 3 Inclusiv salariu				456 618,81 148 513,13
		1.8. Lucrari diverse				
223	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	69,8000	56,15 56,15	3 919,27 3 919,27

1	2	3	4	5	6	7
224	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi	t	69,8000	49,86 49,86	3 480,31 3 480,31
225	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	69,8000	116,10 0,00	8 103,78 0,00
		<i>Total</i>	lei			15 503,36
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				15 503,36 7 399,58
		<i>Total</i>	lei			1 412 924,19
		<i>Fond social</i>	24 %			117 210,71
		<i>Transportarea materialelor</i>	1 %			9 104,60
		<i>Total</i>				1 539 239,50
		<i>Chelutieli de regie</i>	2 %			30 784,78
		<i>Total</i>				1 570 024,28
		<i>Bneficiu de deviz</i>	1 %			15 700,25
		<i>Total</i>				1 585 724,53
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 585 724,53 488 377,94
		2. Lucrari de montaj				
		2.1. Electricitatea Blocul claselor V-XII - Hol et. 1				
226	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	8,0000	9,88 9,88	79,06 79,06
227	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	13,0000	2,70 2,70	35,04 35,04
228	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	28,0000	40,43 40,43	1 131,99 1 131,99
229	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau	m	28,0000	17,47 10,78	489,05 301,87

1	2	3	4	5	6	7
		consolidari				
230	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng	m	30,0000	50,49 15,27	1 514,69 458,18
231	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng	m	20,0000	54,82 15,27	1 096,32 305,46
232	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra	m	45,0000	37,70 30,10	1 696,38 1 354,34
233	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	10,0000	78,00 12,13	780,03 121,28
234	RpEE03A	Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,0000	70,93 13,93	212,80 41,78
235	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Dimensiuni 600x600mm cu 4 lampi LED)	buc	8,0000	511,78 12,58	4 094,22 100,62
236	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: LED pentru corpuri 600x600mm. Nota: Partial vor fi utilizate tuburile de la demontare. Numarul defacto al tuburilor LED ale beneficiarului vor fi incluse intr-un Act de predare-primire, iar	buc	32,0000	74,99 6,74	2 399,62 215,62

1	2	3	4	5	6	7
		costul va fi dedus din suma proceselor-verbale				
237	RpEE19B apl	Inlocuirea soneriilor : demontarea si montarea soneriei dupa reparatie	buc	2,0000	28,29 23,36	56,58 46,72
238	RpEE16A apl	Inlocuirea comutatoarelor: demontarea si montarea senzorului de miscare dupa reparatie	buc	2,0000	32,38 21,56	64,77 43,12
239	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	2,0000	264,13 264,13	528,26 528,26
240	RpEG05A	Montarea tablourilor de distributie electrica cu pina la 12 grupe	buc	2,0000	291,92 46,72	583,85 93,43
241	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar pina la 32 A	buc	24,0000	316,12 32,34	7 586,82 776,22
242	RpEJ05E	Incerari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura	buc	2,0000	49,41 49,41	98,82 98,82
		<i>Total</i>	lei			22 448,30
		Total Electricitatea Blocul claselor V-XII - Hol et. 1 Inclusiv salariu				22 448,30 5 731,81
		2.2. Electricitatea Blocul claselor V-XII - Casa scarii et1-et2				
243	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,0000	9,88 9,88	9,88 9,88
244	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Cu minim 2 lampi LED, Lungimea ~1200mm)	buc	1,0000	438,98 12,58	438,98 12,58
		<i>Total</i>	lei			448,86
		Total Electricitatea Blocul claselor V-XII - Casa scarii et1-et2 Inclusiv salariu				448,86 22,46
		2.3. Electricitatea Blocul claselor primare - Hol intrarea laterala et. 1				
245	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	5,0000	9,88	49,41

1	2	3	4	5	6	7
		orice tip, inclusiv tije si globurile			9,88	49,41
246	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	10,0000	2,70 2,70	26,95 26,95
247	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	36,0000	40,43 40,43	1 455,41 1 455,41
248	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	36,0000	17,47 10,78	628,77 388,11
249	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng	m	40,0000	50,49 15,27	2 019,59 610,91
250	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng	m	30,0000	54,82 15,27	1 644,47 458,18
251	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra	m	60,0000	37,70 30,10	2 261,84 1 805,78
252	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	6,0000	78,00 12,13	468,02 72,77
253	RpEE03A	Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala	buc	4,0000	70,94 13,92	283,74 55,70

1	2	3	4	5	6	7
		sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
254	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Dimensiuni 600x600mm cu 4 lampi LED)	buc	7,0000	511,78 12,58	3 582,44 88,04
255	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: LED pentru corpuri 600x600mm. Nota: Partial vor fi utilizate tuburile de la demontare. Numarul defacto al tuburilor LED ale beneficiarului vor fi incluse intr- un Act de predare-primire, iar costul va fi dedus din suma proceselor-verbale	buc	28,0000	74,99 6,74	2 099,66 188,66
256	RpEE19B apl	Inlocuirea soneriilor : demontarea si montarea soneriei dupa reparatie	buc	1,0000	28,29 23,36	28,29 23,36
		<i>Total</i>	lei			14 548,59
		Total Electricitatea Blocul claselor primare - Hol intrarea laterala et. 1 Inclusiv salariu				14 548,59 5 223,28
		2.4. Electricitatea Blocul claselor primare - Hol clase et. 1				
257	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	17,0000	9,88 9,88	168,00 168,00
258	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	12,0000	2,70 2,70	32,34 32,34
259	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	48,0000	40,43 40,43	1 940,55 1 940,55
260	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	48,0000	17,47 10,78	838,36 517,48
261	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1	m	80,0000	50,49 15,27	4 039,18 1 221,82

1	2	3	4	5	6	7
		kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng				
262	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng	m	50,0000	54,82 15,27	2 740,79 763,64
263	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra	m	120,0000	37,70 30,10	4 523,69 3 611,57
264	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	8,0000	78,00 12,13	624,03 97,03
265	RpEE03A	Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,0000	70,94 13,92	283,74 55,70
266	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Dimensiuni 600x600mm cu 4 lampi LED)	buc	17,0000	511,78 12,58	8 700,22 213,82
267	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: LED pentru corpuri 600x600mm. Nota: Partial vor fi utilizate tuburile de la demontare. Numarul defacto al tuburilor LED ale beneficiarului vor fi incluse intr-un Act de predare-primire, iar costul va fi dedus din suma proceselor-verbale	buc	68,0000	74,99 6,74	5 099,18 458,18
268	RpEE19B apl	Inlocuirea soneriilor : demontarea si montarea soneriei dupa reparatie	buc	3,0000	28,29 23,36	84,87 70,08

1	2	3	4	5	6	7
269	RpEE16A apl	Inlocuirea comutatoarelor: demontarea si montarea senzorului de miscare dupa reparatie	buc	3,0000	32,38 21,56	97,15 64,68
270	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,0000	264,13 264,13	264,13 264,13
271	RpEG05A	Montarea tablourilor de distributie electrica cu pina la 12 grupe	buc	1,0000	291,93 46,72	291,93 46,72
272	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar pina la 32 A	buc	12,0000	316,12 32,34	3 793,41 388,11
273	RpEJ05E	Incerari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura	buc	1,0000	49,41 49,41	49,41 49,41
		<i>Total</i>	lei			33 570,98
		Total Electricitatea Blocul claselor primare - Hol clase et. 1 Inclusiv salariu				33 570,98 9 963,26
		2.5. Electricitatea Blocul claselor primare - Hol et. 2				
274	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	14,0000	9,88 9,88	138,35 138,35
275	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	12,0000	2,70 2,70	32,34 32,34
276	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	42,0000	40,43 40,43	1 697,97 1 697,97
277	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	42,0000	17,47 10,78	733,56 452,79
278	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5	m	80,0000	50,49 15,27	4 039,18 1 221,82

1	2	3	4	5	6	7
		mmp VVGng				
279	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng	m	50,0000	54,82 15,27	2 740,79 763,64
280	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra	m	120,0000	37,70 30,10	4 523,69 3 611,57
281	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	9,0000	78,00 12,13	702,04 109,16
282	RpEE03A	Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,0000	70,93 13,93	212,80 41,78
283	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Dimensiuni 600x600mm cu 4 lampi LED)	buc	14,0000	511,78 12,58	7 164,89 176,09
284	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: LED pentru corpuri 600x600mm. Nota: Partial vor fi utilizate tuburile de la demontare. Numarul defacto al tuburilor LED ale beneficiarului vor fi incluse intr-un Act de predare-primire, iar costul va fi dedus din suma proceselor-verbale	buc	56,0000	74,99 6,74	4 199,33 377,33
285	RpEE19B apl	Inlocuirea soneriilor : demontarea si montarea soneriei dupa reparatie	buc	3,0000	28,29 23,36	84,87 70,08
286	RpEE16A	Inlocuirea comutatoarelor:	buc	4,0000	32,39	129,55

1	2	3	4	5	6	7
	apl	demontarea si montarea senzorului de miscare dupa reparatie			21,56	86,25
287	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	3,0000	264,13 264,13	792,39 792,39
288	RpEG05A	Montarea tablourilor de distributie electrica cu pina la 12 grupe	buc	3,0000	291,93 46,72	875,78 140,15
289	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar pina la 32 A	buc	36,0000	316,12 32,34	11 380,23 1 164,33
290	RpEJ05E	Incerari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura	buc	3,0000	49,41 49,41	148,24 148,24
		<i>Total</i>	lei			39 596,00
		Total Electricitatea Blocul claselor primare - Hol et. 2 Inclusiv salariu				39 596,00 11 024,28
		2.6. Electricitatea - Incaperea cu lavoare et. 2				
291	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,0000	9,88 9,88	19,76 19,76
292	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,0000	2,70 2,70	13,48 13,48
293	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	20,0000	40,43 40,43	808,56 808,56
294	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	20,0000	17,47 10,78	349,32 215,62
295	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng	m	30,0000	50,49 15,27	1 514,69 458,18

1	2	3	4	5	6	7
296	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng	m	20,0000	54,82 15,27	1 096,32 305,46
297	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra	m	45,0000	37,70 30,10	1 696,38 1 354,34
298	RpEE01A	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,0000	78,01 12,13	78,01 12,13
299	RpEE03A	Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,0000	70,94 13,92	283,74 55,70
300	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Cu minim 2 lampi LED, Lungimea ~1200mm)	buc	2,0000	438,98 12,58	877,96 25,16
301	RpEE16A apl	Inlocuirea comutatoarelor: demontarea si montarea senzorului de miscare dupa reparatie	buc	1,0000	32,39 21,56	32,39 21,56
		<i>Total</i>	lei			6 770,61
		Total Electricitatea - Incaperea cu lavoare et. 2 Inclusiv salariu				6 770,61 3 289,95
		2.7. Electricitatea Blocul claselor primare - Hol et. 3				
302	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	18,0000	9,88 9,88	177,88 177,88

1	2	3	4	5	6	7
303	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	13,0000	2,70 2,70	35,04 35,04
304	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	48,0000	40,43 40,43	1 940,55 1 940,55
305	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	48,0000	17,47 10,78	838,36 517,48
306	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng	m	80,0000	50,49 15,27	4 039,18 1 221,82
307	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng	m	50,0000	54,82 15,27	2 740,79 763,64
308	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra	m	120,0000	37,70 30,10	4 523,69 3 611,57
309	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	11,0000	78,00 12,13	858,03 133,41
310	RpEE03A	Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,0000	70,94 13,92	141,87 27,85

1	2	3	4	5	6	7
311	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Dimensiuni 600x600mm cu 4 lampi LED)	buc	18,0000	511,78 12,58	9 212,00 226,40
312	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: LED pentru corpuri 600x600mm. Nota: Partial vor fi utilizate tuburile de la demontare. Numarul defacto al tuburilor LED ale beneficiarului vor fi incluse intr-un Act de predare-primire, iar costul va fi dedus din suma proceselor-verbale	buc	72,0000	74,99 6,74	5 399,14 485,14
313	RpEE19B apl	Inlocuirea soneriilor : demontarea si montarea soneriei dupa reparatie	buc	4,0000	28,29 23,36	113,15 93,43
314	RpEE16A apl	Inlocuirea comutatoarelor: demontarea si montarea senzorului de miscare dupa reparatie	buc	6,0000	32,39 21,56	194,32 129,37
315	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	2,0000	264,13 264,13	528,26 528,26
316	RpEG05A	Montarea tablourilor de distributie electrica cu pina la 12 grupe	buc	2,0000	291,92 46,72	583,85 93,43
317	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar pina la 32 A	buc	24,0000	316,12 32,34	7 586,82 776,22
318	RpEJ05E	Incerari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura	buc	2,0000	49,41 49,41	98,82 98,82
		<i>Total</i>	lei			39 011,75
		Total Electricitatea Blocul claselor primare - Hol et. 3 Inclusiv salariu				39 011,75 10 860,31
		<i>Total</i>	lei			156 395,09
		<i>Fond social</i>	24 %			11 067,68
		<i>Transportarea materialelor</i>	1 %			1 099,99
		<i>Total</i>				168 562,76

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	1 %			461,15
		Total				169 023,91
		Beneficiu de deviz	1 %			1 690,24
		Total				170 714,15
		Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu				170 714,15 46 115,35

		Total	lei	1 756 437
		TVA	20 %	351 287
		2 107 724		
		Total deviz: Inclusiv salariu		534 490

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparate capitala a
coridoarelor et. 1-2-3 a IP LT "O. Ghibu", mun.
Chisinau**

**Investitor IP Liceul Teoretic "Onisifor
Ghibu"**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Blocul claselor V-XII - Hol et. 1				
		1.1.1. Tavan				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate	m2			397,45

1	2	3	4	5	6	7
		"Armstrong", inclusiv sistemul-grila (tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)				98,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	44,92	6,74
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	44,92	92,09
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,10	4,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	280,00	294,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		Total	lei			32 710,06
2	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - grinzi si tavan hol intrare	m2			92,06 68,73
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	44,92	68,73
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,68
		Total	lei			1 268,63
3	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm - grinzi	m2			94,24 69,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	44,92	69,63
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	21,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	2,80
		Total	lei			906,56
4	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m			22,57 11,68
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	44,92	11,68
	2743123549025.1	Coltare din aluminiu	m	1,0500	6,50	6,82
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,80	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
		Total	lei			564,35
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,09 8,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	44,92	8,98
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,00	14,30
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
		Total	lei			345,70
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,81 24,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	44,92	20,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	44,92	4,49
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,50	11,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		Total	lei			493,46
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,40 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,92	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60
		Total	lei			60,59
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2			47,94

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)				24,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	44,92	24,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,20	15,28
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	12,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	35,00	1,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		Total	lei			660,61
		1.1.2. Pereti				
9	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (fintina de baut)	m3			182,65
						153,65
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	44,92	94,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	44,92	59,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,59
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	55,00	15,94
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	25,00	7,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	35,00	5,24
		Total	lei			31,05
10	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2			11,23
						11,23
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	44,92	5,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	44,92	5,39
		Total	lei			1 189,82
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,95
						12,13
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	44,92	5,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	44,92	6,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,00	0,22
		Total	lei			2 659,99
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,40
						1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,92	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60
		Total	lei			903,30
13	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			92,91
						53,90
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	44,92	44,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	44,92	8,98
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,80	22,12
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	11,50	6,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	400,00	9,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	12,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	55,00	0,28
		Total	lei			19 085,88
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			78,02
						54,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	44,92	54,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			6 758,47
15	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m			22,57
						11,68
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	44,92	11,68
	2743123549025.1	Coltare din aluminiu	m	1,0500	6,50	6,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,80	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
		<i>Total</i>	lei			584,67
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,09
						8,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	44,92	8,98
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,00	14,30
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 173,33
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,81
						24,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	44,92	20,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	44,92	4,49
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,50	11,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			3 102,17
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,40
						1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,92	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			380,92
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			47,94
						24,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	44,92	24,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,20	15,28
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	12,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	35,00	1,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			4 153,04
20	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 60x60cm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2			475,25
						110,05
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	44,92	101,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	44,92	8,98
	2670112203000.1	Placi tip faianta grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 60x60cm	m2	1,0500	320,00	336,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,80	1,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	22,00	7,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	12,00	0,10
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,50	18,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		<i>Total</i>	lei			56 459,71

1	2	3	4	5	6	7
21	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclud)	m			33,86 23,36
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	44,92	23,36
	2521106718391.1	Baghete din mase plastice la teracota	m	1,0500	10,00	10,50
		Total	lei			2 133,08
22	CN23E	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m			31,97 5,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1200	44,92	5,39
	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0,0090	28,00	0,25
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0090	45,00	0,41
	2430116104160.1	Email alchidic Termolux	kg	0,1500	165,00	24,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	12,00	0,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	35,00	1,05
		Total	lei			607,39
		1.1.3. Pardoseli				
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			23,49 6,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	44,92	6,29
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	40,00	16,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60
		Total	lei			2 294,86
24	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			131,10 10,51
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	44,92	10,51
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,54	115,94
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	33,00	2,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	35,00	1,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		Total	lei			12 808,78
25	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (fara costul gresiei - va fi oferita de beneficiar beneficiar)	m2			151,02 112,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	44,92	101,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	44,92	11,23
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,50	18,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	22,00	6,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		Total	lei			14 754,65
		1.1.4. Timplarie				
26	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			18,87 18,87
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	44,92	9,43
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	44,92	9,43
		Total	lei			190,74
27	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul.	m2			2 289,18 36,39

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	44,92	32,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	44,92	3,59
	2030112939150.5	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare Feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta	m2	1,0000	2 150,00	2 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	268,00	46,89
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	12,00	7,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,50	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		Total	lei			5 104,87
28	CK03A	Usi din 'MDF sponat si vopsit pe carcasa de lemn masiv, inclusiv ancadramentul si minerele, grosimea minima a foi usii 44mm, culoare cafenie', interioare intr-un canat, pe captuseli, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar tipul si culoarea se vor coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2			3 305,33 80,85
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	44,92	66,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	44,92	3,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	44,92	11,23
	2030112930000.1	Usi interioare si exterioare din lemn MDF sponat si vopsit pe carcasa de lemn masiv, inclusiv ancadramentul si minerele, grosimea minima a foi usii 44mm, culoare cafenie	m2	1,0000	3 200,00	3 200,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	42,00	3,57
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	14,00	6,30
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	65,00	14,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		Total	lei			6 247,07
29	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			565,90 112,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	44,92	3,60
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	44,92	108,70
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	450,00	450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
		Total	lei			1 131,80
		1.1.5. Incalzire				
30	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			7,19 7,19
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	44,92	7,19
		Total	lei			10,78
31	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiatoare existente)	buc			50,22 29,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	44,92	29,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	35,00	0,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	22,00	0,18
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	69,00	3,45
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,50	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	45,00	11,25
		Total	lei			100,43
32	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			32,13 8,98
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	44,92	8,98
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	12,00	12,00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	2,20	4,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	45,00	6,75
		Total	lei			257,07
		1.2. Blocul claselor V-XII - Casa scarii et1-et2				

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.1. Tavan				
33	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)	m2			397,45 98,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	44,92	6,74
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	44,92	92,09
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,10	4,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	280,00	294,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			7 670,76
34	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pînă la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2			61,24 26,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	44,92	26,95
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 800,00	2,88
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	5 800,00	0,57
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	5 800,00	2,88
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	5 800,00	2,31
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	42,00	0,63
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10,0000	2,50	25,00
		<i>Total</i>	lei			1 181,87
		1.2.2. Scara pardoseli				
35	RpCP45C	Demontarea balustradei metalice existente	kg			4,93 4,49
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0500	44,92	2,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	44,92	2,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	25,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	35,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	35,00	0,10
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	55,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			396,13
36	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardoseli	m2			20,58 6,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	44,92	6,29
	2430226101010.1	Grund Betoncontact	kg	0,4150	33,00	13,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			421,97
37	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			131,10 10,51
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	44,92	10,51
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,54	115,94
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	33,00	2,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	35,00	1,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			1 179,93
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la Trepte, preparare manuala a mortarului. (K=2, gr. 10mm)	m2			234,57 109,61
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	44,92	109,61
	2653102100831.1	Amestec uscat pe baza de CIMENT	kg	7,1400	8,50	121,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	1,12
		<i>Total</i>	lei			2 697,57
39	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (trepte si contratrepte din placi gresie	m2			395,59 130,27

1	2	3	4	5	6	7
		portelanata cu suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	44,92	117,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	44,92	13,03
	2661112800700.2	Placi sau piscoturi de gresie trepte si contratrepte din placi gresie portelanata cu suprafata antialunecare	m2	1,0300	220,00	226,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,50	18,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	22,00	6,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		<i>Total</i>	lei			8 109,55
40	CH06B	Mina curenta din INOX montata pe suport, prevazuta cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton (cu rezistenta sporita)	m			1 865,58 53,90
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2000	44,92	53,90
	2812106305701	Mina curenta dreapta din profile din banda de otel formata la rece (inclusiv suportii)	m	1,0000	1 800,00	1 800,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,50	0,35
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	69,00	4,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,80	1,96
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	165,00	4,13
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	5,50	1,10
		<i>Total</i>	lei			24 998,76
		1.2.3. Scara partea de jos				
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,95 12,13
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	44,92	5,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	44,92	6,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			295,23
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,40 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,92	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			100,26
43	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			92,06 68,73
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	44,92	68,73
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,68
		<i>Total</i>	lei			2 099,04
44	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m			22,57 11,68
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	44,92	11,68
	2743123549025.1	Coltare din aluminiu	m	1,0500	6,50	6,82
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,80	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
		<i>Total</i>	lei			406,34
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,09 8,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	44,92	8,98

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,00	14,30
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			572,00
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,81 24,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	44,92	20,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	44,92	4,49
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,50	11,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			816,45
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,40 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,92	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			100,26
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,94 24,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	44,92	24,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,20	15,28
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	12,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	35,00	1,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 093,03
		1.2.4. Pereti				
49	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec, la pereti	m2			11,23 11,23
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	44,92	5,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	44,92	5,39
		<i>Total</i>	lei			293,10
50	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,95 12,13
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	44,92	5,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	44,92	6,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			906,39
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,40 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,92	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			307,79
52	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			92,91 53,90
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	44,92	44,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	44,92	8,98
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,80	22,12
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	11,50	6,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	400,00	9,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	12,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	55,00	0,28
		Total	lei			6 503,49
53	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			78,02 54,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	44,92	54,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
		Total	lei			3 424,88
54	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m			22,57 11,68
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	44,92	11,68
	2743123549025.1	Coltare din aluminiu	m	1,0500	6,50	6,82
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,80	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
		Total	lei			270,89
55	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,09 8,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	44,92	8,98
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,00	14,30
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
		Total	lei			1 101,35
56	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,81 24,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	44,92	20,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	44,92	4,49
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,50	11,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		Total	lei			1 572,04
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,40 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,92	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60
		Total	lei			193,03
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			47,94 24,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	44,92	24,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,20	15,28
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	12,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	35,00	1,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		Total	lei			2 104,55
59	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 60x60cm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2			349,25 110,05
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	44,92	101,07

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	44,92	8,98
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	200,00	210,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,80	1,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	22,00	7,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	12,00	0,10
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,50	18,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		Total	lei			9 115,43
60	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclude)	m			33,86
						23,36
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	44,92	23,36
	2521106718391.1	Baghete din mase plastice la teracota	m	1,0500	10,00	10,50
		Total	lei			673,78
		1.2.5. Timplarie				
61	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			18,87
						18,87
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	44,92	9,43
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	44,92	9,43
		Total	lei			61,50
		1.3. Blocul claselor primare - Hol intrarea laterala Et. 1				
		1.3.1. Tavan				
62	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)	m2			397,45
						98,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	44,92	6,74
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	44,92	92,09
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,10	4,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	280,00	294,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		Total	lei			29 013,77
63	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - grinzi	m2			92,06
						68,73
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	44,92	68,73
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,68
		Total	lei			1 150,79
64	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm - grinzi	m2			94,24
						69,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	44,92	69,63
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	21,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	2,80
		Total	lei			1 177,94
65	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m			22,57
						11,68
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	44,92	11,68
	2743123549025.1	Coltare din aluminiu	m	1,0500	6,50	6,82
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,80	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
		<i>Total</i>	lei			564,35
66	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,09 8,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	44,92	8,98
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,00	14,30
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			313,60
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,81 24,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	44,92	20,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	44,92	4,49
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,50	11,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			447,63
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,40 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,92	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			54,96
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			47,94 24,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	44,92	24,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,20	15,28
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	12,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	35,00	1,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			599,26
		1.3.2. Pereti				
70	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,95 12,13
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	44,92	5,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	44,92	6,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			2 193,85
71	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2			42 945,42 7 933,33
	7122050013400	Zidar	h-om	147,6800	44,92	6 633,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	44,92	1 299,58
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	5,50	27 720,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	5 800,00	96,67
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	2,80	1 429,58
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	11,50	1 460,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	12,00	27,50
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	14,50	1 305,00
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	2,7800	400,00	1 111,67
	4100126202818	Apa	m3	1,0130	12,00	12,08
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	450,00	1 849,58
		<i>Total</i>	lei			2 061,38
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,40

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,92	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60
		Total	lei			745,00
73	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			92,91 53,90
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	44,92	44,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	44,92	8,98
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,80	22,12
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	11,50	6,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	400,00	9,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	12,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	55,00	0,28
		Total	lei			15 741,24
74	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			78,02 54,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	44,92	54,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
		Total	lei			5 567,97
75	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m			22,57 11,68
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	44,92	11,68
	2743123549025.1	Coltare din aluminiu	m	1,0500	6,50	6,82
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,80	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
		Total	lei			1 083,56
76	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,09 8,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	44,92	8,98
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,00	14,30
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
		Total	lei			1 790,51
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,81 24,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	44,92	20,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	44,92	4,49
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,50	11,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		Total	lei			2 555,72
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,40 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,92	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60
		Total	lei			313,82
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2			47,94

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul				24,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	44,92	24,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,20	15,28
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	12,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	35,00	1,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			3 421,48
80	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 60x60cm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2			475,25 110,05
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	44,92	101,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	44,92	8,98
	2670112203000.1	Placi tip faianta grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 60x60cm	m2	1,0500	320,00	336,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,80	1,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	22,00	7,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	12,00	0,10
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,50	18,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		<i>Total</i>	lei			46 603,01
81	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclude)	m			33,86 23,36
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	44,92	23,36
	2521106718391.1	Baghete din mase plastice la teracota	m	1,0500	10,00	10,50
		<i>Total</i>	lei			2 370,09
82	CN23E	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m			31,97 5,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1200	44,92	5,39
	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0,0090	28,00	0,25
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0090	45,00	0,40
	2430116104160.1	Email alchidic Termolux	kg	0,1500	165,00	24,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	12,00	0,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	35,00	1,05
		<i>Total</i>	lei			959,02
		1.3.3. Pardoseli				
83	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			23,49 6,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	44,92	6,29
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	40,00	16,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			1 749,92
84	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			131,10 10,51
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	44,92	10,51
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,54	115,94
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	33,00	2,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	35,00	1,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			9 767,19
85	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv,	m2			151,02

1	2	3	4	5	6	7
		executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (fara costul gresiei - va fi oferita de beneficiar beneficiar)				112,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	44,92	101,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	44,92	11,23
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,50	18,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	22,00	6,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		<i>Total</i>	lei			11 251,00
		1.3.4. Timplarie				
86	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			18,87
						18,87
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	44,92	9,43
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	44,92	9,43
		<i>Total</i>	lei			132,44
87	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul.	m2			2 289,18
						36,38
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	44,92	32,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	44,92	3,59
	2030112939150.5	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare Feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta	m2	1,0000	2 150,00	2 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	268,00	46,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	12,00	7,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,50	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			9 065,16
88	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			565,90
						112,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	44,92	3,59
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	44,92	108,71
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	450,00	450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
		<i>Total</i>	lei			565,90
		1.3.5. Incalzire				
89	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru efectuarea reparatiilor	m2			7,19
						7,19
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	44,92	7,19
		<i>Total</i>	lei			15,81
90	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiatoare existente)	buc			50,21
						29,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	44,92	29,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	35,00	0,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	22,00	0,18
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	69,00	3,45
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,50	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	45,00	11,25
		<i>Total</i>	lei			200,85
91	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de	buc			32,13

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire, montat pe zid de beton				8,98
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	44,92	8,98
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	12,00	12,00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	2,20	4,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	45,00	6,75
		<i>Total</i>	lei			514,14
		1.4. Blocul claselor primare - Hol clase et. 1				
		1.4.1. Tavan				
92	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)	m2			397,45
						98,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	44,92	6,74
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	44,92	92,09
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,10	4,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	280,00	294,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			54 847,96
93	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului grinzi	m2			92,06
						68,73
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	44,92	68,73
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,68
		<i>Total</i>	lei			2 011,58
94	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm - grinzi	m2			94,24
						69,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	44,92	69,63
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	21,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	2,80
		<i>Total</i>	lei			2 059,06
95	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m			22,57
						11,68
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	44,92	11,68
	2743123549025.1	Coltare din aluminiu	m	1,0500	6,50	6,82
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,80	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
		<i>Total</i>	lei			986,49
96	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,09
						8,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	44,92	8,98
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,00	14,30
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			548,16
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,81
						24,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	44,92	20,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	44,92	4,49

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,50	11,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			782,44
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,40
						1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,92	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			96,08
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			47,94
						24,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	44,92	24,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,20	15,28
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	12,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	35,00	1,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 047,49
		1.4.2. Pereti				
100	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (fintina de baut)	m3			182,74
						153,65
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	44,92	94,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	44,92	59,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,61
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	55,00	15,96
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	25,00	7,26
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	35,00	5,26
		<i>Total</i>	lei			42,03
101	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec, la pereti	m2			11,23
						11,23
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	44,92	5,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	44,92	5,39
		<i>Total</i>	lei			1 366,92
102	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,95
						12,13
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	44,92	5,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	44,92	6,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			3 076,16
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,40
						1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,92	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			1 044,62
104	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			92,91
						53,90
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	44,92	44,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	44,92	8,98
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,80	22,12
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	11,50	6,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	400,00	9,60

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	12,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	55,00	0,27
		Total	lei			22 071,92
105	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			78,02
						54,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	44,92	54,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
		Total	lei			7 906,86
106	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m			22,57
						11,68
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	44,92	11,68
	2743123549025.1	Coltare din aluminiu	m	1,0500	6,50	6,82
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,80	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
		Total	lei			2 406,40
107	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,09
						8,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	44,92	8,98
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,00	14,30
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
		Total	lei			2 542,62
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,81
						24,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	44,92	20,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	44,92	4,49
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,50	11,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		Total	lei			3 629,29
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,40
						1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,92	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60
		Total	lei			445,65
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			47,94
						24,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	44,92	24,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,20	15,28
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	12,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	35,00	1,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		Total	lei			4 858,71
111	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 60x60cm, culoarea	m2			475,25
						110,05

1	2	3	4	5	6	7
		se va coodona suplimentar cu beneficiarul)				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	44,92	101,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	44,92	8,98
	2670112203000.1	Placi tip faianta grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 60x60cm	m2	1,0500	320,00	336,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,80	1,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	22,00	7,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	12,00	0,10
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,50	18,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		Total	lei			64 738,57
112	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclud)	m			33,86
						23,36
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	44,92	23,36
	2521106718391.1	Baghete din mase plastice la teracota	m	1,0500	10,00	10,50
		Total	lei			2 986,31
113	CN23E	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m			31,97
						5,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1200	44,92	5,39
	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0,0090	28,00	0,25
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0090	45,00	0,40
	2430116104160.1	Email alchidic Termolux	kg	0,1500	165,00	24,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	12,00	0,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	35,00	1,05
		Total	lei			1 342,63
		1.4.3. Pardoseli				
114	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			23,49
						6,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	44,92	6,29
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	40,00	16,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60
		Total	lei			3 288,43
115	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			131,10
						10,51
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	44,92	10,51
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,54	115,94
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	33,00	2,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	35,00	1,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		Total	lei			18 354,44
116	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (fara costul gresiei - va fi oferita de beneficiar beneficiar)	m2			151,02
						112,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	44,92	101,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	44,92	11,23
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,50	18,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	22,00	6,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		Total	lei			21 142,80
		1.4.4. Timplarie				
117	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			18,87
						18,87
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	44,92	9,43

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	44,92	9,43
		<i>Total</i>	lei			149,98
118	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul.	m2			2 289,20 36,39
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	44,92	32,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	44,92	3,59
	2030112939150.5	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare Feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta	m2	1,0000	2 150,00	2 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	268,00	46,91
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	12,00	7,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,50	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			3 777,18
119	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			565,90 112,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	44,92	3,59
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	44,92	108,71
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	450,00	450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
		<i>Total</i>	lei			565,90
		1.4.5. Incalzire				
120	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru efectuarea reparatiilor	m2			7,18 7,18
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	44,92	7,18
		<i>Total</i>	lei			8,62
121	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiatoare existente)	buc			50,21 29,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	44,92	29,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	35,00	0,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	22,00	0,18
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	69,00	3,45
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,50	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	45,00	11,25
		<i>Total</i>	lei			150,64
122	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			32,13 8,98
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	44,92	8,98
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	12,00	12,00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	2,20	4,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	45,00	6,75
		<i>Total</i>	lei			385,61
		1.5. Blocul claselor primare - Hol et. 2				
		1.5.1. Tavan				
123	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)	m2			397,45 98,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	44,92	6,74
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	44,92	92,09
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,10	4,40

1	2	3	4	5	6	7
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	280,00	294,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			62 240,51
124	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului grinzi	m2			92,06 68,73
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	44,92	68,73
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,68
		<i>Total</i>	lei			2 209,51
125	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm - grinzi	m2			94,24 69,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	44,92	69,63
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	21,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	2,80
		<i>Total</i>	lei			2 261,66
126	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m			22,57 11,68
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	44,92	11,68
	2743123549025.1	Coltare din aluminiu	m	1,0500	6,50	6,82
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,80	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
		<i>Total</i>	lei			1 083,56
127	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,09 8,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	44,92	8,98
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,00	14,30
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			602,11
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,81 24,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	44,92	20,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	44,92	4,49
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,50	11,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			859,43
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,40 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,92	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			105,53
130	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			47,94 24,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	44,92	24,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,20	15,28
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	12,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	35,00	1,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 150,56
		1.5.2. Pereti				
131	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (fintina de baut)	m3			182,67
						153,62
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	44,92	94,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	44,92	59,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,62
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	55,00	15,95
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	25,00	7,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	35,00	5,24
		<i>Total</i>	lei			38,36
132	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			11,23
						11,23
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	44,92	5,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	44,92	5,39
		<i>Total</i>	lei			1 893,38
133	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,95
						12,13
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	44,92	5,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	44,92	6,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			4 273,88
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,40
						1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,92	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			1 451,35
135	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			92,91
						53,90
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	44,92	44,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	44,92	8,98
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,80	22,12
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	11,50	6,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	400,00	9,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	12,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	55,00	0,28
		<i>Total</i>	lei			30 665,82
136	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			78,02
						54,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	44,92	54,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
		<i>Total</i>	lei			11 061,80
137	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m			22,57
						11,68
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	44,92	11,68

1	2	3	4	5	6	7
	2743123549025.1	Coltare din aluminiu	m	1,0500	6,50	6,82
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,80	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
		Total	lei			2 799,20
138	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,09 8,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	44,92	8,98
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,00	14,30
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
		Total	lei			3 557,17
139	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,81 24,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	44,92	20,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	44,92	4,49
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,50	11,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		Total	lei			5 077,42
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,40 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,92	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60
		Total	lei			623,46
141	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			47,94 24,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	44,92	24,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,20	15,28
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	12,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	35,00	1,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		Total	lei			6 797,40
142	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 60x60cm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2			475,25 110,05
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	44,92	101,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	44,92	8,98
	2670112203000.1	Placi tip faianta grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 60x60cm	m2	1,0500	320,00	336,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,80	1,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	22,00	7,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	12,00	0,10
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,50	18,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		Total	lei			89 484,83
143	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclude)	m			33,86 23,36
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	44,92	23,36
	2521106718391.1	Baghete din mase plastice la teracota	m	1,0500	10,00	10,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 857,65
144	CN23E	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m			31,97 5,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1200	44,92	5,39
	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0,0090	28,00	0,25
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0090	45,00	0,40
	2430116104160.1	Email alchidic Termolux	kg	0,1500	165,00	24,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	12,00	0,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	35,00	1,05
		<i>Total</i>	lei			895,09
		1.5.3. Timplarie				
145	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			18,87 18,87
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	44,92	9,43
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	44,92	9,43
		<i>Total</i>	lei			284,88
146	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul.	m2			2 289,18 36,39
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	44,92	32,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	44,92	3,60
	2030112939150.5	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare Feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta	m2	1,0000	2 150,00	2 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	268,00	46,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	12,00	7,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,50	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			3 845,83
147	CK03A	Usi din 'MDF sponat si vopsit pe carcasa de lemn masiv, inclusiv ancadramentul si minerele, grosimea minima a foii usii 44mm, culoare cafenie', interioare intr-un canat, pe captuseli, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar tipul si culoarea se vor coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2			3 305,32 80,86
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	44,92	66,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	44,92	3,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	44,92	11,23
	2030112930000.1	Usi interioare si exterioare din lemn MDF sponat si vopsit pe carcasa de lemn masiv, inclusiv ancadramentul si minerele, grosimea minima a foii usii 44mm, culoare cafenie	m2	1,0000	3 200,00	3 200,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	42,00	3,57
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	14,00	6,30
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	65,00	14,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			14 146,78
148	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			565,90 112,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	44,92	3,59
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	44,92	108,71
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	450,00	450,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
		<i>Total</i>	lei			1 697,70
		1.5.4. Incalzire				
149	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			7,19
						7,19
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	44,92	7,19
		<i>Total</i>	lei			7,19
150	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiatoare existente)	buc			50,22
						29,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	44,92	29,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	35,00	0,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	22,00	0,18
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	69,00	3,45
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,50	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	45,00	11,25
		<i>Total</i>	lei			100,43
151	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			32,13
						8,98
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	44,92	8,98
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	12,00	12,00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	2,20	4,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	45,00	6,75
		<i>Total</i>	lei			257,07
		1.6. Blocul claselor primare - Incaperea cu lavoare et. 2				
		1.6.1. Tavan				
152	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm Hydro pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			233,33
						89,84
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	44,92	80,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	44,92	6,74
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	44,92	2,25
	2662102700202,1	Placi ghips-carton 250x120x12,5 mm Hydro	buc	0,3500	160,00	56,00
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	58,00	49,88
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	42,00	11,34
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,30	13,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,30	6,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,20	1,44
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	1,20	5,33
		<i>Total</i>	lei			4 666,56
153	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			92,06
						68,73
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	44,92	68,73
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,68
		<i>Total</i>	lei			791,74
154	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm - grinzi	m2			94,24
						69,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	44,92	69,63
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	21,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	2,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			433,49
155	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m			22,57
						11,68
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	44,92	11,68
	2743123549025.1	Coltare din aluminiu	m	1,0500	6,50	6,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,80	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
		<i>Total</i>	lei			207,68
156	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,09
						8,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	44,92	8,98
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,00	14,30
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			215,75
157	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,81
						24,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	44,92	20,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	44,92	4,49
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,50	11,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			307,96
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,40
						1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,92	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			37,82
159	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			47,94
						24,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	44,92	24,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,20	15,28
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	12,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	35,00	1,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			412,29
		1.6.2. Pereti				
160	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			18,87
						18,87
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	44,92	9,43
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	44,92	9,43
		<i>Total</i>	lei			98,48
161	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			181,67
						177,43
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	44,92	20,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	44,92	157,22
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	12,00	1,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	35,00	2,80
		<i>Total</i>	lei			366,98
162	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4	100m2			42 945,67
						7 933,33

1	2	3	4	5	6	7
		m				
	7122050013400	Zidar	h-om	147,6800	44,92	6 633,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	44,92	1 299,67
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	5,50	27 720,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	5 800,00	96,67
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	2,80	1 429,67
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	11,50	1 460,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	12,00	27,67
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	14,50	1 305,00
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	2,7800	400,00	1 112,00
	4100126202818	Apa	m3	1,0130	12,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	450,00	1 849,33
		Total	lei			1 288,37
163	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,95 12,13
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	44,92	5,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	44,92	6,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,00	0,22
		Total	lei			515,35
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,40 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,92	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60
		Total	lei			175,00
165	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			92,91 53,90
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	44,92	44,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	44,92	8,98
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,80	22,12
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	11,50	6,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	400,00	9,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	12,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	55,00	0,27
		Total	lei			3 697,69
166	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			78,02 54,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	44,92	54,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
		Total	lei			1 185,83
167	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m			22,57 11,68
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	44,92	11,68
	2743123549025.1	Coltare din aluminiu	m	1,0500	6,50	6,82
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,80	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
		Total	lei			74,49
168	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,09 8,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	44,92	8,98

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,00	14,30
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			381,34
169	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,81 24,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	44,92	20,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	44,92	4,49
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,50	11,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			544,30
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,40 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,92	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			66,83
171	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			47,94 24,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	44,92	24,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,20	15,28
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	12,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	35,00	1,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			728,69
172	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 60x60cm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2			475,25 110,05
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	44,92	101,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	44,92	8,98
	2670112203000.1	Placi tip faianta grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 60x60cm	m2	1,0500	320,00	336,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,80	1,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	22,00	7,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	12,00	0,10
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,50	18,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		<i>Total</i>	lei			11 691,15
173	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclude)	m			33,86 23,36
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	44,92	23,36
	2521106718391.1	Baghete din mase plastice la teracota	m	1,0500	10,00	10,50
		<i>Total</i>	lei			182,84
		1.6.3. Pardoseli				
174	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2			36,74 35,04
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	44,92	17,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	44,92	17,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	22,00	1,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			778,84
175	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			14,96
						13,48
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	44,92	6,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	44,92	6,74
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	22,00	0,88
		<i>Total</i>	lei			317,08
176	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pardoselilor	m2			4,40
						1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,92	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			93,22
177	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			85,87
						31,44
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	44,92	26,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	44,92	4,49
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
		<i>Total</i>	lei			1 820,52
178	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4, gr. 2 cm)	m2			57,45
						21,56
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	44,92	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	44,92	3,59
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,80	24,08
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	400,00	11,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,33
		<i>Total</i>	lei			1 217,90
179	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 60x60cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul)	m2			537,27
						112,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	44,92	101,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	44,92	11,23
	2661112800700.5	Placi sau piscoturi de gresie grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 60x60cm, suprafata antialunecare	m2	1,0300	375,00	386,25
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,50	18,23
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	22,00	6,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		<i>Total</i>	lei			11 551,30
		1.6.4. Instalatii sanitare				
180	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm	m2			34,69
						32,34
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,7200	44,92	32,34

1	2	3	4	5	6	7
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0100	20,00	0,20
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	35,00	1,40
		Total	lei			385,08
181	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			40,43
						40,43
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	44,92	4,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	44,92	35,94
		Total	lei			828,78
182	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			17,46
						10,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	44,92	6,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	44,92	4,49
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	400,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	55,00	0,82
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	22,00	0,44
		Total	lei			358,03
183	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			42,67
						42,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	44,92	42,67
		Total	lei			213,37
184	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"	buc			38,18
						38,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	44,92	38,18
		Total	lei			190,91
185	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata sau PPR existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			13,48
						13,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	44,92	13,48
		Total	lei			164,41
186	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soclial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			70,66
						28,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	44,92	28,30
	2521216717050.1	Teava din material plastic 20	m	1,0200	18,00	18,36
	2523156719430.1	Cot din material plastic 20	buc	0,7000	2,50	1,75
	2523156719450.1	Teu din material plastic20	buc	0,4500	3,00	1,35
	2523156719460.1	Reductie din material plastic20	buc	0,1000	1,80	0,18
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	18,00	18,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	45,00	0,90
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	55,00	0,33
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	12,00	0,02
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	35,00	1,47
		Total	lei			353,30
187	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soclial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m			79,05
						28,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	44,92	28,30
	2521216717050.2	Teava din material plastic 25	m	1,0200	25,00	25,50
	2523156719430.2	Cot din material plastic 25	buc	0,7000	3,50	2,45
	2523156719450.2	Teu din material plastic25	buc	0,4500	4,00	1,80
	2523156719460.2	Reductie din material plastic25	buc	0,1000	2,80	0,28
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	18,00	18,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	45,00	0,90
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	55,00	0,33
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	12,00	0,02
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	35,00	1,47

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 422,90
188	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			36,63 11,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	44,92	11,23
	2521216720160.1	Teava din material plastic pentru canalizare50	m	1,0300	24,00	24,72
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	36,00	0,14
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	45,00	0,54
		<i>Total</i>	lei			256,44
189	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			16,28 9,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	44,92	9,88
	2523156721037.5	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	5,50	5,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	36,00	0,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	45,00	0,54
		<i>Total</i>	lei			244,24
190	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			69,30 13,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	44,92	13,48
	2913124201600.5	Robinet de reglaj drept sau coltar 3/8" - 1/2"	buc	1,0000	55,00	55,82
		<i>Total</i>	lei			693,01
191	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1"	buc			58,39 8,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	44,92	8,09
	2913124202100.5	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord 1"	buc	1,0000	35,00	35,21
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	15,00	15,09
		<i>Total</i>	lei			58,39
		1.7. Blocul claselor primare - Hol et. 3				
		1.7.1. Tavan				
192	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)	m2			397,45 98,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	44,92	6,74
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	44,92	92,09
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,10	4,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	280,00	294,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		<i>Total</i>	lei			103 138,02
193	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului grinzi	m2			92,06 68,73
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	44,92	68,73
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,68
		<i>Total</i>	lei			5 671,09
194	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm - grinzi	m2			94,24 69,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	44,92	69,63
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	21,45

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	2,80
		Total	lei			5 804,94
195	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m			22,57
						11,68
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	44,92	11,68
	2743123549025.1	Coltare din aluminiu	m	1,0500	6,50	6,82
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,80	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
		Total	lei			2 781,14
196	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,09
						8,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	44,92	8,98
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,00	14,30
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
		Total	lei			1 545,39
197	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,81
						24,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	44,92	20,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	44,92	4,49
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,50	11,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		Total	lei			2 205,86
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,40
						1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,92	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60
		Total	lei			270,86
199	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			47,94
						24,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	44,92	24,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,20	15,28
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	12,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	35,00	1,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		Total	lei			2 953,11
		1.7.2. Pereti				
200	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (fintina de baut)	m3			182,69
						153,62
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	44,92	94,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	44,92	59,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,62
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	55,00	15,94
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	25,00	7,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	35,00	5,25
		Total	lei			29,23
201	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2			11,23
						11,23
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	44,92	5,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	44,92	5,39

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 032,10
202	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2			42 945,67 7 933,33
	7122050013400	Zidar	h-om	147,6800	44,92	6 633,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	44,92	1 299,67
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	5,50	27 720,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	5 800,00	96,67
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	2,80	1 429,67
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	11,50	1 460,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	12,00	27,67
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	14,50	1 305,00
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	2,7800	400,00	1 112,00
	4100126202818	Apa	m3	1,0130	12,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	450,00	1 849,33
		<i>Total</i>	lei			1 288,37
203	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,95 12,13
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	44,92	5,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	44,92	6,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			6 995,88
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,40 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,92	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			2 375,70
205	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			92,91 53,90
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	44,92	44,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	44,92	8,98
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,80	22,12
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	11,50	6,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	400,00	9,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	12,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	55,00	0,28
		<i>Total</i>	lei			50 196,74
206	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			78,02 54,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	44,92	54,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
		<i>Total</i>	lei			17 862,41
207	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m			22,57 11,68
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	44,92	11,68
	2743123549025.1	Coltare din aluminiu	m	1,0500	6,50	6,82
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,80	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			4 876,03
208	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,09 8,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	44,92	8,98
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,00	14,30
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			5 744,06
209	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,81 24,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	44,92	20,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	44,92	4,49
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,50	11,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			8 198,94
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,40 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,92	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			1 006,77
211	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			47,94 24,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	44,92	24,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,20	15,28
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	12,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	35,00	1,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			10 976,34
212	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 60x60cm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2			475,25 110,05
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	44,92	101,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	44,92	8,98
	2670112203000.1	Placi tip faianta grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 60x60cm	m2	1,0500	320,00	336,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,80	1,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	22,00	7,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	12,00	0,10
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,50	18,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		<i>Total</i>	lei			147 959,59
213	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclude)	m			33,86 23,36
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	44,92	23,36
	2521106718391.1	Baghete din mase plastice la teracota	m	1,0500	10,00	10,50
		<i>Total</i>	lei			4 672,46
214	CN23E	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul	m			31,97 5,39

1	2	3	4	5	6	7
		exterior pina la 34 mm inclusiv				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1200	44,92	5,39
	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0,0090	28,00	0,25
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0090	45,00	0,40
	2430116104160.1	Email alchidic Termolux	kg	0,1500	165,00	24,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	12,00	0,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	35,00	1,05
		Total	lei			959,02
		1.7.3. Timplarie				
215	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			18,87
						18,87
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	44,92	9,43
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	44,92	9,43
		Total	lei			669,00
216	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul.	m2			2 289,19
						36,39
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	44,92	32,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	44,92	3,59
	2030112939150.5	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare Feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta	m2	1,0000	2 150,00	2 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	268,00	46,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	12,00	7,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,50	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		Total	lei			23 097,89
217	CK03A	Usi din 'MDF sponat si vopsit pe carcasa de lemn masiv, inclusiv ancadramentul si minerele, grosimea minima a foii usii 44mm, culoare cafenie', interioare intr-un canat, pe captuseli, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar tipul si culoarea se vor coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2			3 305,33
						80,86
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	44,92	66,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	44,92	3,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	44,92	11,23
	2030112930000.1	Usi interioare si exterioare din lemn MDF sponat si vopsit pe carcasa de lemn masiv, inclusiv ancadramentul si minerele, grosimea minima a foii usii 44mm, culoare cafenie	m2	1,0000	3 200,00	3 200,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	42,00	3,57
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	14,00	6,30
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	65,00	14,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		Total	lei			27 764,74
218	CK03A	Usi DUBLE pentru sala de festivitati din 'MDF sponat si vopsit pe carcasa de lemn masiv, inclusiv ancadramentul si minerele, grosimea minima a foii usii 44mm, culoare cafenie', interioare intr-un canat, pe captuseli, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar tipul si culoarea se vor coordona	m2			3 605,33
						80,86

1	2	3	4	5	6	7
		suplimentar cu beneficiarul)				
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	44,92	66,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	44,92	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	44,92	11,23
	2030112930000.1 5	Usi DUBLE pentru sala de festivitati din 'MDF sponat si vopsit pe carcasa de lemn masiv, inclusiv ancadramentul si minerele, grosimea minima a foi usii 44mm, culoare cafenie',ancadramentul si minerele, grosimea minima a foi usii 44mm, culoare cafenie	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	42,00	3,57
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	14,00	6,30
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	65,00	14,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		Total	lei			8 905,16
219	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			565,90 112,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	44,92	3,59
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	44,92	108,71
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	450,00	450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
		Total	lei			5 093,10
		1.7.4. Incalzire				
220	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			7,18 7,18
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	44,92	7,18
		Total	lei			8,62
221	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiatoare existente)	buc			50,21 29,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	44,92	29,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	35,00	0,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	22,00	0,18
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	69,00	3,45
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,50	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	45,00	11,25
		Total	lei			150,64
222	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			32,13 8,98
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	44,92	8,98
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	12,00	12,00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	2,20	4,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	45,00	6,75
		Total	lei			385,61
		1.8. Lucrari diverse				
223	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			56,15 56,15
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	44,92	11,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	44,92	44,92
		Total	lei			3 919,27
224	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi	t			49,86 49,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	44,92	49,86
		Total	lei			3 480,31
225	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			116,10 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	450,00	116,10
		Total	lei			8 103,78

1	2	3	4	5	6	7
		2. Lucrari de montaj				
		2.1. Electricitatea Blocul claselor V-XII - Hol et. 1				
226	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			9,88
						9,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	44,92	9,88
		<i>Total</i>	lei			79,06
227	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,70
						2,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	44,92	2,70
		<i>Total</i>	lei			35,04
228	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			40,43
						40,43
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	44,92	4,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	44,92	35,94
		<i>Total</i>	lei			1 131,99
229	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			17,47
						10,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	44,92	6,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	44,92	4,49
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	400,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	55,00	0,82
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	22,00	0,44
		<i>Total</i>	lei			489,05
230	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng	m			50,49
						15,27
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	44,92	15,27
	3130134817405.1	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1,5 mmp VVGng	m	1,0300	18,00	19,47
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	14,00	7,35
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	32,00	8,40
		<i>Total</i>	lei			1 514,69
231	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng	m			54,82
						15,27
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	44,92	15,27
	3130134817405.2	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2,5 mmp VVGng	m	1,0300	22,00	23,79
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	14,00	7,35
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	32,00	8,40
		<i>Total</i>	lei			1 096,32
232	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra	m			37,70
						30,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	44,92	30,10
	2661122803601.1	Tub flexibil 20mm Gofra	m	1,0200	6,50	7,29
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	14,00	0,31
		<i>Total</i>	lei			1 696,38
233	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din	buc			78,00
						12,13

1	2	3	4	5	6	7
		lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	44,92	12,13
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	55,00	55,55
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	10,00	10,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	35,00	0,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			780,03
234	RpEE03A	Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			70,93 13,93
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	44,92	13,93
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	42,00	42,84
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	10,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	35,00	0,17
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,10	2,20
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,89	1,78
		<i>Total</i>	lei			212,80
235	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Dimensiuni 600x600mm cu 4 lampi LED)	buc			511,78 12,58
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	44,92	12,58
	2875274400501.1	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente Dimensiuni 600x600mm cu 4 lampi LED	buc	1,0000	450,00	468,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	15,00	15,60
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,00	15,60
		<i>Total</i>	lei			4 094,22
236	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: LED pentru corpuri 600x600mm. Nota: Partial vor fi utilizate tuburile de la demontare. Numarul defacto al tuburilor LED ale beneficiarului vor fi incluse intr-un Act de predare-primire, iar costul va fi dedus din suma proceselor-verbale	buc			74,99 6,74
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	44,92	6,74
	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,0500	65,00	68,25
		<i>Total</i>	lei			2 399,62
237	RpEE19B apl	Inlocuirea soneriilor : demontarea si montarea soneriei dupa reparatie	buc			28,29 23,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5200	44,92	23,36
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,10	2,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	35,00	0,18
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,89	1,78
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2500	2,50	0,62
		<i>Total</i>	lei			56,58
238	RpEE16A apl	Inlocuirea comutatoarelor: demontarea si montarea senzorului de miscare dupa reparatie	buc			32,38 21,56
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4800	44,92	21,56
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	10,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	35,00	0,18
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,50	0,50
		<i>Total</i>	lei			64,77
239	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			264,13 264,13
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	44,92	264,13

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			528,26
240	RpEG05A	Montarea tablourilor de distributie electrica cu pina la 12 grupe	buc			291,92
						46,72
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0400	44,92	46,72
	1111122200007.1	Tablou electric, gata echipat pina la 12 grupe	buc	1,0000	235,00	235,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	3,00	1,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	35,00	1,05
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	1,10	4,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000	0,89	3,56
		<i>Total</i>	lei			583,85
241	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar pina la 32 A	buc			316,12
						32,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	44,92	32,34
	1111000100020.1	Intrerupator pina la 32 A	buc	1,0000	280,00	280,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,60	1,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	35,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			7 586,82
242	RpEJ05E	Incercari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura	buc			49,41
						49,41
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	44,92	49,41
		<i>Total</i>	lei			98,82
		2.2. Electricitatea Blocul claselor V-XII - Casa scarii et1-et2				
243	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			9,88
						9,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	44,92	9,88
		<i>Total</i>	lei			9,88
244	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Cu minim 2 lampi LED, Lungimea ~1200mm)	buc			438,98
						12,58
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	44,92	12,58
	2875274400501.1	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente Cu minim 2 lampi LED, Lungimea ~1200mm	buc	1,0000	380,00	395,20
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	15,00	15,60
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,00	15,60
		<i>Total</i>	lei			438,98
		2.3. Electricitatea Blocul claselor primare - Hol intrarea laterala et. 1				
245	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			9,88
						9,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	44,92	9,88
		<i>Total</i>	lei			49,41
246	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,70
						2,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	44,92	2,70
		<i>Total</i>	lei			26,95
247	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			40,43
						40,43
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	44,92	4,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	44,92	35,94
		<i>Total</i>	lei			1 455,41

1	2	3	4	5	6	7
248	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			17,47 10,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	44,92	6,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	44,92	4,49
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	400,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	55,00	0,82
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	22,00	0,44
		Total	lei			628,77
249	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng	m			50,49 15,27
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	44,92	15,27
	3130134817405.1	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1,5 mmp VVGng	m	1,0300	18,00	19,47
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	14,00	7,35
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	32,00	8,40
		Total	lei			2 019,59
250	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng	m			54,82 15,27
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	44,92	15,27
	3130134817405.2	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2,5 mmp VVGng	m	1,0300	22,00	23,79
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	14,00	7,35
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	32,00	8,40
		Total	lei			1 644,47
251	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra	m			37,70 30,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	44,92	30,10
	2661122803601.1	Tub flexibil 20mm Gofra	m	1,0200	6,50	7,29
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	14,00	0,31
		Total	lei			2 261,84
252	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			78,00 12,13
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	44,92	12,13
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	55,00	55,55
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	10,00	10,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	35,00	0,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			468,02
253	RpEE03A	Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			70,94 13,92
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	44,92	13,92
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	42,00	42,84
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	10,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	35,00	0,18
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,10	2,20
	2874115836777	Surub cap inecat crestă L 3 x 40	buc	2,0000	0,89	1,78
		Total	lei			283,74
254	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Dimensiuni	buc			511,78

1	2	3	4	5	6	7
		600x600mm cu 4 lampi LED)				12,58
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	44,92	12,58
	2875274400501.1	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente Dimensiuni 600x600mm cu 4 lampi LED	buc	1,0000	450,00	468,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	15,00	15,60
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,00	15,60
		Total	lei			3 582,44
255	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: LED pentru corpuri 600x600mm. Nota: Partial vor fi utilizate tuburile de la demontare. Numarul defacto al tuburilor LED ale beneficiarului vor fi incluse intr-un Act de predare-primire, iar costul va fi dedus din suma proceselor-verbale	buc			74,99 6,74
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	44,92	6,74
	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,0500	65,00	68,25
		Total	lei			2 099,66
256	RpEE19B apl	Inlocuirea sonerilor : demontarea si montarea soneriei dupa reparatie	buc			28,29 23,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5200	44,92	23,36
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,10	2,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	35,00	0,18
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,89	1,78
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2500	2,50	0,62
		Total	lei			28,29
		2.4. Electricitatea Blocul claselor primare - Hol clase et. 1				
257	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			9,88 9,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	44,92	9,88
		Total	lei			168,00
258	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,70 2,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	44,92	2,70
		Total	lei			32,34
259	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			40,43 40,43
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	44,92	4,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	44,92	35,94
		Total	lei			1 940,55
260	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			17,47 10,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	44,92	6,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	44,92	4,49
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	400,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	55,00	0,82
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	22,00	0,44
		Total	lei			838,36
261	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng	m			50,49 15,27
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	44,92	15,27

1	2	3	4	5	6	7
	3130134817405.1	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1,5 mmp VVGng	m	1,0300	18,00	19,47
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	14,00	7,35
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	32,00	8,40
		<i>Total</i>	lei			4 039,18
262	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng	m			54,82 15,27
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	44,92	15,27
	3130134817405.2	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2,5 mmp VVGng	m	1,0300	22,00	23,79
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	14,00	7,35
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	32,00	8,40
		<i>Total</i>	lei			2 740,79
263	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra	m			37,70 30,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	44,92	30,10
	2661122803601.1	Tub flexibil 20mm Gofra	m	1,0200	6,50	7,29
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	14,00	0,31
		<i>Total</i>	lei			4 523,69
264	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			78,00 12,13
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	44,92	12,13
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	55,00	55,55
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	10,00	10,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	35,00	0,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			624,03
265	RpEE03A	Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			70,94 13,92
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	44,92	13,92
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	42,00	42,84
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	10,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	35,00	0,18
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,10	2,20
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,89	1,78
		<i>Total</i>	lei			283,74
266	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Dimensiuni 600x600mm cu 4 lampi LED)	buc			511,78 12,58
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	44,92	12,58
	2875274400501.1	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente Dimensiuni 600x600mm cu 4 lampi LED	buc	1,0000	450,00	468,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	15,00	15,60
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,00	15,60
		<i>Total</i>	lei			8 700,22
267	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: LED pentru corpuri 600x600mm. Nota: Partial vor fi utilizate tuburile de la demontare. Numarul defacto al tuburilor LED ale beneficiarului vor fi incluse intr-un Act de predare-primire, iar costul va fi dedus din suma proceselor-verbale	buc			74,99 6,74
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	44,92	6,74
	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vaporii de	buc	1,0500	65,00	68,25

1	2	3	4	5	6	7
		mercur				
		<i>Total</i>	lei			5 099,18
268	RpEE19B apl	Inlocuirea sonerilor : demontarea si montarea soneriei dupa reparatie	buc			28,29 23,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5200	44,92	23,36
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,10	2,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	35,00	0,17
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,89	1,78
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2500	2,50	0,63
		<i>Total</i>	lei			84,87
269	RpEE16A apl	Inlocuirea comutatoarelor: demontarea si montarea senzorului de miscare dupa reparatie	buc			32,38 21,56
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4800	44,92	21,56
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	10,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	35,00	0,17
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,50	0,50
		<i>Total</i>	lei			97,15
270	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			264,13 264,13
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	44,92	264,13
		<i>Total</i>	lei			264,13
271	RpEG05A	Montarea tablourilor de distributie electrica cu pina la 12 grupe	buc			291,93 46,72
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0400	44,92	46,72
	1111122200007.1	Tablou electric, gata echipat pina la 12 grupe	buc	1,0000	235,00	235,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	3,00	1,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	35,00	1,05
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	1,10	4,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000	0,89	3,56
		<i>Total</i>	lei			291,93
272	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar pina la 32 A	buc			316,12 32,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	44,92	32,34
	1111000100020.1	Intrerupator pina la 32 A	buc	1,0000	280,00	280,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,60	1,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	35,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			3 793,41
273	RpEJ05E	Incerari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura	buc			49,41 49,41
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	44,92	49,41
		<i>Total</i>	lei			49,41
		2.5. Electricitatea Blocul claselor primare - Hol et. 2				
274	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			9,88 9,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	44,92	9,88
		<i>Total</i>	lei			138,35
275	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,70 2,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	44,92	2,70

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			32,34
276	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			40,43
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	44,92	4,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	44,92	35,94
		<i>Total</i>	lei			1 697,97
277	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			17,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	44,92	6,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	44,92	4,49
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	400,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	55,00	0,82
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	22,00	0,44
		<i>Total</i>	lei			733,56
278	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng	m			50,49
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	44,92	15,27
	3130134817405.1	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1,5 mmp VVGng	m	1,0300	18,00	19,47
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	14,00	7,35
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	32,00	8,40
		<i>Total</i>	lei			4 039,18
279	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng	m			54,82
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	44,92	15,27
	3130134817405.2	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2,5 mmp VVGng	m	1,0300	22,00	23,79
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	14,00	7,35
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	32,00	8,40
		<i>Total</i>	lei			2 740,79
280	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra	m			37,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	44,92	30,10
	2661122803601.1	Tub flexibil 20mm Gofra	m	1,0200	6,50	7,29
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	14,00	0,31
		<i>Total</i>	lei			4 523,69
281	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			78,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	44,92	12,13
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	55,00	55,55
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	10,00	10,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	35,00	0,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			702,04
282	RpEE03A	Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			70,93
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	44,92	13,93
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	42,00	42,84

1	2	3	4	5	6	7
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	10,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	35,00	0,17
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,10	2,20
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,89	1,78
		<i>Total</i>	lei			212,80
283	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Dimensiuni 600x600mm cu 4 lampi LED)	buc			511,78 12,58
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	44,92	12,58
	2875274400501.1	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente Dimensiuni 600x600mm cu 4 lampi LED	buc	1,0000	450,00	468,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	15,00	15,60
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,00	15,60
		<i>Total</i>	lei			7 164,89
284	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: LED pentru corpuri 600x600mm. Nota: Partial vor fi utilizate tuburile de la demontare. Numarul defacto al tuburilor LED ale beneficiarului vor fi incluse intr-un Act de predare-primire, iar costul va fi dedus din suma proceselor-verbale	buc			74,99 6,74
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	44,92	6,74
	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,0500	65,00	68,25
		<i>Total</i>	lei			4 199,33
285	RpEE19B apl	Inlocuirea soneriilor : demontarea si montarea soneriei dupa reparatie	buc			28,29 23,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5200	44,92	23,36
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,10	2,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	35,00	0,17
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,89	1,78
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2500	2,50	0,63
		<i>Total</i>	lei			84,87
286	RpEE16A apl	Inlocuirea comutatoarelor: demontarea si montarea senzorului de miscare dupa reparatie	buc			32,39 21,56
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4800	44,92	21,56
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	10,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	35,00	0,18
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,50	0,50
		<i>Total</i>	lei			129,55
287	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			264,13 264,13
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	44,92	264,13
		<i>Total</i>	lei			792,39
288	RpEG05A	Montarea tablourilor de distributie electrica cu pina la 12 grupe	buc			291,93 46,72
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0400	44,92	46,72
	1111122200007.1	Tablou electric, gata echipat pina la 12 grupe	buc	1,0000	235,00	235,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	3,00	1,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	35,00	1,05
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	1,10	4,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000	0,89	3,56
		<i>Total</i>	lei			875,78
289	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar pina la 32 A	buc			316,12 32,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	44,92	32,34
	1111000100020.1	Intrerupator pina la 32 A	buc	1,0000	280,00	280,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,20	2,40

1	2	3	4	5	6	7
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,60	1,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	35,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			11 380,23
290	RpEJ05E	Incerari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura	buc			49,41 49,41
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	44,92	49,41
		<i>Total</i>	lei			148,24
		2.6. Electricitatea - Incaperea cu lavoare et. 2				
291	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			9,88 9,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	44,92	9,88
		<i>Total</i>	lei			19,76
292	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,70 2,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	44,92	2,70
		<i>Total</i>	lei			13,48
293	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			40,43 40,43
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	44,92	4,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	44,92	35,94
		<i>Total</i>	lei			808,56
294	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			17,47 10,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	44,92	6,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	44,92	4,49
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	400,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	55,00	0,82
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	22,00	0,44
		<i>Total</i>	lei			349,32
295	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng	m			50,49 15,27
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	44,92	15,27
	3130134817405.1	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1,5 mmp VVGng	m	1,0300	18,00	19,47
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	14,00	7,35
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	32,00	8,40
		<i>Total</i>	lei			1 514,69
296	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng	m			54,82 15,27
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	44,92	15,27
	3130134817405.2	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2,5 mmp VVGng	m	1,0300	22,00	23,79
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	14,00	7,35
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	32,00	8,40
		<i>Total</i>	lei			1 096,32
297	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra	m			37,70 30,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	44,92	30,10

1	2	3	4	5	6	7
	2661122803601.1	Tub flexibil 20mm Gofra	m	1,0200	6,50	7,29
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	14,00	0,31
		<i>Total</i>	lei			1 696,38
298	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			78,01 12,13
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	44,92	12,13
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	55,00	55,55
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	10,00	10,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	35,00	0,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			78,01
299	RpEE03A	Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			70,94 13,92
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	44,92	13,92
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	42,00	42,84
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	10,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	35,00	0,18
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,10	2,20
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,89	1,78
		<i>Total</i>	lei			283,74
300	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Cu minim 2 lampi LED, Lungimea ~1200mm)	buc			438,98 12,58
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	44,92	12,58
	2875274400501.1	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente Cu minim 2 lampi LED, Lungimea ~1200mm	buc	1,0000	380,00	395,20
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	15,00	15,60
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,00	15,60
		<i>Total</i>	lei			877,96
301	RpEE16A apl	Inlocuirea comutatoarelor: demontarea si montarea senzorului de miscare dupa reparatie	buc			32,39 21,56
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4800	44,92	21,56
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	10,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	35,00	0,18
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,50	0,50
		<i>Total</i>	lei			32,39
		2.7. Electricitatea Blocul claselor primare - Hol et. 3				
302	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			9,88 9,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	44,92	9,88
		<i>Total</i>	lei			177,88
303	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,70 2,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	44,92	2,70
		<i>Total</i>	lei			35,04
304	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			40,43 40,43

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	44,92	4,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	44,92	35,94
		Total	lei			1 940,55
305	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			17,47 10,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	44,92	6,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	44,92	4,49
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	400,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	55,00	0,82
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	22,00	0,44
		Total	lei			838,36
306	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng	m			50,49 15,27
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	44,92	15,27
	3130134817405.1	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1,5 mmp VVGng	m	1,0300	18,00	19,47
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	14,00	7,35
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	32,00	8,40
		Total	lei			4 039,18
307	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng	m			54,82 15,27
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	44,92	15,27
	3130134817405.2	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2,5 mmp VVGng	m	1,0300	22,00	23,79
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	14,00	7,35
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	32,00	8,40
		Total	lei			2 740,79
308	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra	m			37,70 30,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	44,92	30,10
	2661122803601.1	Tub flexibil 20mm Gofra	m	1,0200	6,50	7,29
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	14,00	0,31
		Total	lei			4 523,69
309	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			78,00 12,13
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	44,92	12,13
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	55,00	55,55
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	10,00	10,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	35,00	0,17
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			858,03
310	RpEE03A	Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			70,94 13,92
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	44,92	13,92
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	42,00	42,84
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	10,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	35,00	0,18
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,10	2,20
	2874115836777	Surub cap inecat crestă L 3 x 40	buc	2,0000	0,89	1,78

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			141,87
311	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Dimensiuni 600x600mm cu 4 lampi LED)	buc			511,78
						12,58
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	44,92	12,58
	2875274400501.1	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente Dimensiuni 600x600mm cu 4 lampi LED	buc	1,0000	450,00	468,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	15,00	15,60
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,00	15,60
		<i>Total</i>	lei			9 212,00
312	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: LED pentru corpuri 600x600mm. Nota: Partial vor fi utilizate tuburile de la demontare. Numarul defacto al tuburilor LED ale beneficiarului vor fi incluse intr-un Act de predare-primire, iar costul va fi dedus din suma proceselor-verbale	buc			74,99
						6,74
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	44,92	6,74
	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,0500	65,00	68,25
		<i>Total</i>	lei			5 399,14
313	RpEE19B apl	Inlocuirea soneriilor : demontarea si montarea soneriei dupa reparatie	buc			28,29
						23,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5200	44,92	23,36
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,10	2,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	35,00	0,18
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,89	1,78
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2500	2,50	0,62
		<i>Total</i>	lei			113,15
314	RpEE16A apl	Inlocuirea comutatoarelor: demontarea si montarea senzorului de miscare dupa reparatie	buc			32,39
						21,56
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4800	44,92	21,56
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	10,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	35,00	0,18
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,50	0,50
		<i>Total</i>	lei			194,32
315	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			264,13
						264,13
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	44,92	264,13
		<i>Total</i>	lei			528,26
316	RpEG05A	Montarea tablourilor de distributie electrica cu pina la 12 grupe	buc			291,92
						46,72
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0400	44,92	46,72
	1111122200007.1	Tablou electric, gata echipat pina la 12 grupe	buc	1,0000	235,00	235,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	3,00	1,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	35,00	1,05
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	1,10	4,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	4,0000	0,89	3,56
		<i>Total</i>	lei			583,85
317	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar pina la 32 A	buc			316,12
						32,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	44,92	32,34
	1111000100020.1	Intrerupator pina la 32 A	buc	1,0000	280,00	280,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,60	1,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	35,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			7 586,82

1	2	3	4	5	6	7
318	RpEJ05E	Incerari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura	buc			49,41
						49,41
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	44,92	49,41
		Total	lei			98,82

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparate capitala a
coridoarelor et. 1-2-3 a IP LT
"O. Ghibu", mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 2 107 724 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,0000	44,92	44,92
2.	7122050013400	Zidar	h-om	2 032,3612	44,92	91 293,70
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	384,4485	44,92	17 269,43
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 329,4964	44,92	59 720,99
5.	7123010010200	Betonist	h-om	1,6170	44,92	72,64
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	12,9432	44,92	581,41
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	17,4500	44,92	783,85
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	258,1433	44,92	11 595,81
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	2 032,6500	44,92	91 306,64
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	900,6908	44,92	40 459,02
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	11,4480	44,92	514,25
12.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	35,3800	44,92	1 589,28
13.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	20,3000	44,92	911,87
14.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,1360	44,92	51,02
15.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	7,9920	44,92	359,00
16.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	773,5300	44,92	34 746,97
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	562,4891	44,92	25 267,01
18.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	46,5780	44,92	2 092,29
19.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,0200	44,92	180,58

20.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	16,0800	44,92	722,31
21.	7422010060100	Timplar	h-om	1 916,5311	44,92	86 090,59
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	77,4780	44,92	3 480,31
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 083,3237	44,92	48 662,89
24.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	368,5696	44,92	16 556,15
25.	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1244	44,92	140,36
		Total manopera				534 490

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,6800	5,50	14,74
2.	1111000100020. 1	Intrerupator pina la 32 A	buc	96,0000	280,00	26 880,00
3.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	45,4500	55,00	2 499,75
4.	1111122200007. 1	Tablou electric, gata echipat pina la 12 grupe	buc	8,0000	235,00	1 880,00
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,8279	400,00	331,16
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	39,8274	400,00	15 930,96
7.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,3002	400,00	120,08
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	48,3765	35,00	1 693,16
9.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3330	25,00	8,32
10.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0560	35,00	1,96
11.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0096	5 800,00	55,68
12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0096	5 800,00	55,68
13.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0019	5 800,00	11,02
14.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0018	5 800,00	10,44
15.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0077	5 800,00	44,66
16.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	25 152,000 0	0,10	2 515,20
17.	2030112930000. 1	Usi interioare si exterioare din lemn MDF sponat si vopsit pe carcasa de lemn masiv, inclusiv ancadramentul si minerele, grosimea minima a foii usii 44mm, culoare cafenie	m2	14,5700	3 200,00	46 624,00
18.	2030112930000. 15	Usi DUBLE pentru sala de festivitati din 'MDF sponat si vopsit pe carcasa de lemn masiv, inclusiv ancadramentul si minerele, grosimea minima a foii usii 44mm, culoare cafenie',ancadramentul si minerele, grosimea minima a foii usii 44mm, culoare cafenie	m2	2,4700	3 500,00	8 645,00
19.	2030112939150. 5	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare Feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta	m2	19,6100	2 150,00	42 161,50
20.	2051142950700	Dibluri	buc	98,0000	1,10	107,80
21.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	192,0000	1,20	230,40
22.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,7240	45,00	32,58
23.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1110	20,00	2,22
24.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0804	35,00	2,81
25.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0643	25,00	1,61
26.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	9,8050	85,00	833,42
27.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	373,6380	16,33	6 101,51
28.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	341,7320	38,20	13 054,17
29.	2430116104160. 1	Email alchidic Termolux	kg	22,3500	165,00	3 687,75
30.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1120	22,00	2,46

31.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,3350	165,00	55,28
32.	24302261000001	Fuga	kg	404,3820	22,00	8 896,43
33.	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	1,3410	28,00	37,55
34.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	129,5630	40,00	5 182,52
35.	2430226101010.1	Grund Betonocontact	kg	8,5075	33,00	280,75
36.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	29,0526	33,00	958,74
37.	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,4318	268,00	919,71
38.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,3410	45,00	60,35
39.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1780	36,00	6,41
40.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	128,1495	12,00	1 537,79
41.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	3 613,6000	4,50	16 261,20
42.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0460	12,00	0,55
43.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	6,4500	2,50	16,13
44.	2521106718391.1	Baghete din mase plastice la teracota	m	492,3450	10,00	4 923,45
45.	2521216717050.1	Teava din material plastic 20	m	5,1000	18,00	91,80
46.	2521216717050.2	Teava din material plastic 25	m	18,3600	25,00	459,00
47.	2521216720160.1	Teava din material plastic pentru canalizare50	m	7,2100	24,00	173,04
48.	2523156719430.1	Cot din material plastic 20	buc	3,5000	2,50	8,75
49.	2523156719430.2	Cot din material plastic 25	buc	12,6000	3,50	44,10
50.	2523156719450.1	Teu din material plastic20	buc	2,2500	3,00	6,75
51.	2523156719450.2	Teu din material plastic25	buc	8,1000	4,00	32,40
52.	2523156719460.1	Reductie din material plastic20	buc	0,5000	1,80	0,90
53.	2523156719460.2	Reductie din material plastic25	buc	1,8000	2,80	5,04
54.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	23,0000	18,00	414,00
55.	2523156721037.5	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 50mn	buc	15,0000	5,50	82,50
56.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	939,7630	13,00	12 216,91
57.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	544,3200	5,50	2 993,76
58.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13 430,8185	2,80	37 606,28
59.	26511221004022	Ciment M-400	kg	55,1448	2,80	154,40
60.	2652102100737	Var hidratat	kg	969,2657	11,50	11 146,55
61.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	318,7800	12,00	3 825,36
62.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	4 938,9317	7,54	37 239,54
63.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	470,5098	3,00	1 411,51
64.	2653102100831	Amestec uscat	kg	7 059,2317	3,00	21 177,69
65.	2653102100831.1	Amestec uscat pe baza de CIMENT	kg	164,2200	8,50	1 395,87
66.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	901,2326	10,50	9 462,94
67.	2661112800700.2	Placi sau piscoturi de gresie trepte si contratrepte din placi gresie portelanata cu suprafata antialunecare	m2	21,1150	220,00	4 645,30
68.	2661112800700.5	Placi sau piscoturi de gresie grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 60x60cm, suprafata antialunecare	m2	22,1450	375,00	8 304,38
69.	2661122803601.1	Tub flexibil 20mm Gofra	m	572,2200	6,50	3 719,42

70.	2662102700202, 1	Placi ghips-carton 250x120x12,5 mm Hydro	buc	7,0000	160,00	1 120,00
71.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,1660	0,00	0,00
72.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 434,5100	4,50	6 455,29
73.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	33,4444	0,00	0,00
74.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	27,4050	200,00	5 481,00
75.	2670112203000. 1	Placi tip faianta grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 60x60cm	m2	921,1650	320,00	294 772,80
76.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	440,4210	12,00	5 285,06
77.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	7,6680	14,00	107,35
78.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	3,7488	65,00	243,67
79.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	9,7200	14,50	140,94
80.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	765,1350	280,00	214 237,80
81.	2743123549025. 1	Coltare din aluminiu	m	869,2950	6,50	5 650,40
82.	2746167335100	Priza	buc	20,4000	42,00	856,80
83.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	305,2200	14,00	4 273,08
84.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	81,0000	10,00	810,00
85.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	147,0000	32,00	4 704,00
86.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,7000	69,00	48,30
87.	2812106305701	Mina curenta dreapta din profile din banda de otel formata la rece (inclusiv suportii)	m	13,4000	1 800,00	24 120,00
88.	2822115708000	Element de sustinere	buc	24,0000	1,20	28,80
89.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	56,0000	12,00	672,00
90.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	17,2000	58,00	997,60
91.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	5,4000	42,00	226,80
92.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	16,0000	450,00	7 200,00
93.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,2484	12,00	2,98
94.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,7379	42,00	73,00
95.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,8040	69,00	55,48
96.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	5 141,8400	0,60	3 085,10
97.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	900,0000	0,30	270,00
98.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	400,0000	0,30	120,00
99.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	98,0000	0,89	87,22
100.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	192,0000	0,60	115,20
101.	2874136313300	Diblu din metal	buc	2 914,8000	1,10	3 206,28
102.	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	112,0000	2,20	246,40
103.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	69,6800	15,00	1 045,20
104.	2875274400501. 1	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente Dimensiuni 600x600mm cu 4 lampi LED	buc	66,5600	450,00	29 952,00
105.	2875274400501. 11	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente Cu minim 2 lampi LED, Lungimea ~1200mm	buc	3,1200	380,00	1 185,60
106.	2875276305105	Conector	buc	88,8000	1,20	106,56
107.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	56,0000	1,50	84,00
108.	2913124201600. 5	Robinet de reglaj drept sau coltar 3/8" - 1/2"	buc	10,1500	55,00	558,25
	2913124202100. 5	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu	buc	1,0060	35,00	35,21

109.		racord 1"				
110.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0060	15,00	15,09
111.	3130134817405. 1	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1,5 mmp VVGng	m	367,7100	18,00	6 618,78
112.	3130134817405. 2	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2,5 mmp VVGng	m	237,9300	22,00	5 234,46
113.	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	268,8000	65,00	17 472,00
114.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	69,6800	15,00	1 045,20
115.	3220137315778	Decapant	kg	0,1380	55,00	7,59
116.	4011106202741	Energie electrica	kw	20,9500	3,50	73,32
117.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	107,3389	12,00	1 288,07
118.	4100126202818	Apa	m3	4,6174	12,00	55,39
119.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	141,1810	12,00	1 694,17
		Total materiale de construcții				1 020 454

Utilaje de construcții:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	193,0000	2,50	482,50
2.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2233	55,00	12,28
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,9623	35,00	33,68
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	22,9119	22,00	504,07
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,4439	450,00	199,74
6.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,9637	35,00	33,73
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	125,8048	15,00	1 887,12
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	53,9305	35,00	1 887,55
9.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2233	25,00	5,58
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	11,9822	55,00	659,02
11.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	11,9000	45,00	535,50
12.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4020	55,00	22,11
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	18,0084	450,00	8 103,78
		Total utilaje de construcții				14 374

Total	lei	1 756 437
TVA	20 %	351 287

Total deviz:

2 107 724

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)