

**Lucrari de intretinere periodica
si reparatii curente si capitale a
drumurilor publice locale,
raionale - drumuri asfaltate
(L196 Raspopeni- Gauzeni)**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de intretinere periodica si reparatii curente si capitale a drumurilor
publice locale, raionale - drumuri asfaltate (L196 Raspopeni- Gauzeni)**

Valoarea de deviz 1 024 057,31 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L196 Raspopeni-Gauzeni				
1	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=20 cm	m3	400,000	25,746 6,435	10 298,400 2 574,000
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,000	1 012,500 0,000	4 050,000 0,000
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	120,000	9,958 0,000	1 194,960 0,000
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h 12 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3	240,000	400,020 27,000	96 004,800 6 480,000
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,200	6 890,000 0,000	8 268,000 0,000
6	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 000,000	180,537 2,700	361 075,000 5 400,000
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,600	6 890,000 0,000	4 134,000 0,000
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3	m2	2 000,000	130,366 2,250	260 732,500 4 500,000

1	2	3	4	5	6	7
		SM STB, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
		Total L196 Raspopeni-Gauzeni Inklusiv salariu				745 757,660 18 954,000
		2. Consolidarea acostamentelor				
9	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,150	<u>1 251,000</u> 0,000	<u>187,650</u> 0,000
10	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,150	<u>1 215,200</u> 0,000	<u>182,280</u> 0,000
11	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,980	<u>85,017</u> 0,000	<u>253,350</u> 0,000
12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	298,000	<u>31,455</u> 1,427	<u>9 373,731</u> 425,115
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				9 997,011 425,115

	Total	lei	755 754,68
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	4 360,30
	Total	100,00 +	760 114,98
	Cheltuieli de regie	9,00 %	68 410,35
	Total	100,00 +	828 525,33
	Beneficiul de deviz	3,00 %	24 855,76
	Total	100,00 +	853 381,09
	TVA	20,00 %	170 676,22
	Total deviz: Inklusiv salariu		1 024 057,31 19 379,12

Intocmit

SRL Vicoliv Grup

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul Raional Soldanesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de intretinere periodica
si reparatii curente si capitale a
drumurilor publice locale,
raionale - drumuri asfaltate (L196 Raspopeni- Gauzeni)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Lucrari de intretinere periodica si reparatii curente si capitale a drumurilor
publice locale, raionale - drumuri asfaltate (L196 Raspopeni- Gauzeni)**

Valoarea de deviz 1 024 057,31 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	144,000	45,00	6 480,000
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	220,000	45,00	9 900,000
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	66,647	45,00	2 999,115
Total manopera						19 379,12

Materiale:

1.	1111000100013101	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II SM STB 1033:2008	t	282,000	1 200,00	338 400,000
2.	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB	t	188,000	1 300,00	244 400,000
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	48,720	210,00	10 231,200
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	37,548	210,00	7 885,080
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	292,560	210,00	61 437,600
6.	1421102200000	Nisip bitumat	t	12,000	120,00	1 440,000
7.	23203226000401	Bitum	t	1,854	6 500,00	12 051,000
8.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	54,000	11,25	607,500
9.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	38,086	1,00	38,086
Total materiale de construcții						676 490,47

Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,540	650,00	351,000
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	21,666	450,00	9 749,700
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	26,534	200,00	5 306,800
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	88,320	200,00	17 664,000
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,278	150,00	491,700
6.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,179	250,00	44,750
7.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	26,400	625,00	16 500,000
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	9,000	450,00	4 050,000
9.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	5,520	450,00	2 484,000

10.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,238	450,00	107,100
11.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	0,179	170,00	30,430
12.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	5,520	170,00	938,400
13.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	4,596	260,00	1 194,960
14.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,889	250,00	972,250
Total utilaje de construcții						59 885,09

Total	lei	755 754,68
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	4 360,30
Total	100,00 +	760 114,98
Cheltuieli de regie	9,00 %	68 410,35
Total	100,00 +	828 525,33
Beneficiul de deviz	3,00 %	24 855,76
Total	100,00 +	853 381,09
TVA	20,00 %	170 676,22

Total deviz:

**1 024 057,
31**

Intocmit

SRL Vicoliv Grup

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul Raional Soldanesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de intretinere periodica si
reparatii curente si capitale a drumurilor
publice locale, raionale - drumuri asfaltate (**
L196 Raspopeni- Gauzeni)

Investitor Consiliul Raional Soldanesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L196 Raspopeni-Gauzeni				
1	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=20 cm	m3			25,746 6,435
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	45,00	6,435
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	450,00	10,755
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	450,00	6,210
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	170,00	2,346
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,500
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,958 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	260,00	9,958
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h 12 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3			400,020 27,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	45,00	27,000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,630
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	210,00	255,990
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	1,00	0,150
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,900
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,00	51,600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,750
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			6 890,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	6 500,00	6 695,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	650,00	195,000
6	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			180,537 2,700
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	45,00	2,700
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II SM STB 1033:2008	t	0,1410	1 200,00	169,200
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	120,00	0,360
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	11,25	0,180
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	200,00	1,580
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	200,00	1,580
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	625,00	4,938
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t			6 890,000

1	2	3	4	5	6	7
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	6 500,00	6 695,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 1 - 3600 1	h-ut	0,3000	650,00	195,000
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			130,366 2,250
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	45,00	2,250
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB	t	0,0940	1 300,00	122,200
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	120,00	0,360
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	11,25	0,124
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,00	1,060
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	200,00	1,060
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	625,00	3,313
		2. Consolidarea acostamentelor				
9	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 251,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 251,000
10	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 215,200 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	250,00	298,333
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	450,00	714,000
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	170,00	202,867
11	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,017 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,017
12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			31,455 1,427
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	45,00	1,427
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	210,00	26,460
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	1,00	0,007
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,580
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,242
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,00	1,650
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	200,00	0,090

APROBAT:

Intocmit
SRL Vicoliv Grup

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor
Consiliul Raional Soldanesti

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.