

Завершение капитального ремонта Дома культуры мун.Комрат

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-7

Завершение капитального ремонта Дома культуры мун.Комрат
(Semnalizarea antiincendiu (marca SIn2))

Valoarea de deviz 144 123,41 Lei

Intocmit in prețuri curente 15.09.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Электроаппаратура				
1	10-01-039-06	Реле давления	buc	3,0000	115,320 115,320	345,960 345,960
2	10-08-001-01	Прибор пожарный управления Поток-3Н	buc	1,0000	1 392,496 1 383,840	1 392,496 1 383,840
3	10-06-037-05	Шкафы ШКП-18 и ШКП-4	buc	3,0000	124,780 118,780	374,339 356,339
4	10-04-066-06	Светозвуковое сигнальное устройство	buc	1,0000	355,358 345,960	355,358 345,960
5	10-04-001-02	Радиопередатчик	set	1,0000	3 028,082 1 885,482	3 028,082 1 885,482
		<i>Total</i>	Lei			5 496,235
		Total Электроаппаратура Inclusiv salariu				5 496,235 4 317,581
		1.2. Щит ЩМП-4				
6	11-06-001-02	Щит ЩМП-4-0 36 разм.800*650*250мм 1P-31	buc	1,0000	683,943 453,208	683,943 453,208
7	10-08-003-06	Резервный источник питания	buc	2,0000	467,808 461,280	935,616 922,560
8	08-01-121-1	Аккумулятор	buc	2,0000	118,779 118,779	237,559 237,559

9	10-01-039-06	Исполнительный релейный блок С2000-СП1 исп.01	buc	1,0000	115,320 115,320	115,320 115,320
10	10-08-001-01	Прибор охранно-пожарный Сигнал-10 Болид Москва	buc	1,0000	1 392,496 1 383,840	1 392,496 1 383,840
11	10-01-039-06	Реле сигнализатор уровня САУ-М6	buc	1,0000	115,320 115,320	115,320 115,320
		<i>Total</i>	Lei			3 480,254
		Total Щит ЩМП-4 Inclusiv salariu				3 480,254 3 227,807
		1.3. Щит ЩМП-3				
12	11-06-001-02	Щит ЩМП3-0 36 разм.650*550*2200мм 1Р-31	buc	1,0000	683,943 453,208	683,943 453,208
13	10-08-003-06	Резервный источник питания	buc	1,0000	469,808 461,280	469,808 461,280
14	08-01-121-1	Аккумулятор	buc	1,0000	118,780 118,780	118,780 118,780
15	10-08-001-01	Пульт контроля и управления С2000-М Болид Москва	buc	1,0000	1 394,496 1 383,840	1 394,496 1 383,840
16	10-04-066-06	Блок контроля и индикации С2000-БИ исп.01	buc	1,0000	355,358 345,960	355,358 345,960
		<i>Total</i>	Lei			3 022,385
		Total Щит ЩМП-3 Inclusiv salariu				3 022,385 2 763,068
		1.4. Щит ЩМП-2				
17	11-06-001-01	Щит управления ШУ31, ШУ32-ЩМП-2-0 36 разм.500*400*220мм 1Р-36	buc	2,0000	494,084 296,949	988,168 593,898
18	11-03-001-01	Аппаратура, устанавливаемая в щиты	buc	23,0000	30,858 29,983	709,739 689,614
19	11-08-001-01	Присоединение проводов	100 buc	0,4600	747,607 651,559	343,899 299,717
20	08-01-082-1	Зажимы наборные без кожуха	100 buc	0,0800	2 768,500 2 710,025	221,480 216,802
21	цена рыночная	Клемный зажим БЗ-10	buc	8,0000	11,000 0,000	88,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 351,286
		Total Щит ЩМП-2				2 351,286

		Inclusiv salariu				1 800,031
		1.5. Кабели и провода				
22	10-01-055-02	Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене: кирпичной	100 m	2,4500	2 195,983 2 139,186	5 380,158 5 241,006
23	10-06-026-01	Кабель в трубе, лотке, канале.	1 km	0,1270	7 852,976 7 841,764	997,328 995,904
24	цена рыночная	Кабель FROH2R 2*0.75мм2	m	23,0000	2,700 0,000	62,100 0,000
25	цена рыночная	Кабель FROH2R 4*0.75мм2	m	18,0000	5,500 0,000	99,000 0,000
26	цена рыночная	Кабель FG70R4 4*1.5мм2	m	10,0000	8,000 0,000	80,000 0,000
27	цена рыночная	Кабель FG70R4 4*6мм2	m	19,0000	32,000 0,000	608,000 0,000
28	цена рыночная	Кабель FROH2R 12*0.5мм2	m	15,0000	11,200 0,000	168,000 0,000
29	цена рыночная	Кабель КПСЭСнг (А) -FRHF 1*2*0,75мм2	m	169,0000	1,390 0,000	234,910 0,000
30	цена рыночная	Кабель КПСЭСнг (А) -FRHF 2*2*0,75мм2	m	71,0000	2,800 0,000	198,800 0,000
31	цена рыночная	Кабель КПСЭСнг (А) -FRHF 3*2*0,75мм2	m	21,0000	4,200 0,000	88,200 0,000
32	цена рыночная	Кабель ВВГнг (А) -FRLSLT 4*1.5мм2	m	26,0000	11,500 0,000	299,000 0,000
33	11-06-002-01	Провод ПВ3 0,75	100 m	0,6000	554,508 534,508	332,705 320,705
34	цена рыночная	Провод ПВ3 0,75	m	60,0000	1,350 0,000	81,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			8 629,201
		Total Кабели и провода Inclusiv salariu				8 629,201 6 557,615
		1.6. Монтажные изделия				
35	08-02-411-1	Рукав наружным диаметром, мм, до: 48	100 m	0,2000	2 888,700 2 000,800	577,740 400,160
36	цена рыночная	Металлорукав Ф=20мм	m	20,0000	13,500 0,000	270,000 0,000
37	08-02-406-1	Металлоизделия	t	0,0200	32 591,600 15 395,200	651,832 307,904
38	08-02-396-6	Лоток	100 m	0,0600	2 032,717	121,963

					1 695,200	101,712
39	цена рыночная	Лоток перфорированный 50*50*3мм	m	6,0000	55,000 0,000	330,000 0,000
40	10-06-037- 12	Коробка протяжная У996	100 buc	0,0300	1 525,367 1 425,367	45,761 42,761
41	цена рыночная	Клемный зажим винтовой ЗВИ- 3 0,75-4мм	buc	2,0000	4,000 0,000	8,000 0,000
42	08-02-407- 1	Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25	100 m	0,0600	2 197,217 1 775,933	131,833 106,556
43	цена рыночная	Труба стальная электросварная Д=18*1,5мм	m	6,0000	15,200 0,000	91,200 0,000
44	08-02-407- 3	Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 50	100 m	0,0900	3 092,878 2 733,089	278,359 245,978
45	цена рыночная	Труба стальная электросварная Д=45*1,5мм	m	9,0000	35,000 0,000	315,000 0,000
46	10-06-034- 15	Канал пластиковый 10*22мм	m	140,0000	28,459 18,451	3 984,288 2 583,168
47	10-06-034- 15	Канал пластиковый 40*25мм	m	16,0000	43,461 18,451	695,379 295,219
		<i>Total</i>	Lei			7 501,355
		Total Монтажные изделия Inclusiv salariu				7 501,355 4 083,458
		1.7. Пожарная сигнализация				
48	10-08-002- 02	Извещатель пожарный дымовой ИП212-141	buc	11,0000	118,811 115,320	1 306,920 1 268,520
49	10-08-002- 02	Извещатель пожарный ручной ИПР	buc	1,0000	118,800 115,320	118,800 115,320
50	08-03-532- 4	Пост управления кнопочный	buc	1,0000	142,693 103,788	142,693 103,788
		<i>Total</i>	Lei			1 568,413
		Total Пожарная сигнализация Inclusiv salariu				1 568,413 1 487,628
		<i>Total</i>	Lei			32 049,129
		<i>Отчисление на социальное и</i>	22,5 %			5 453,367

		медицинское с				
		Транспорт материалов	10 %			747,809
		Прямые затраты				38 250,305
		Накладные расходы	76 %			18 420,263
		ИТОГО:				56 670,568
		Сметная прибыль	6 %			3 400,235
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				60 070,803 24 237,188
		2. Оборудование				
51	цена рыночная	Реле давления сдвоенное Potter PS10A	buc	3,0000	6 300,000 0,000	18 900,000 0,000
52	цена рыночная	Прибор пожарный управления Поток-3Н	buc	1,0000	2 550,000 0,000	2 550,000 0,000
53	цена рыночная	Шкаф контрольно-пусковой ШКП-18	buc	2,0000	6 200,000 0,000	12 400,000 0,000
54	цена рыночная	Шкаф контрольно-пусковой ШКП-4	buc	1,0000	5 800,000 0,000	5 800,000 0,000
55	цена рыночная	Светозвуковое сигнальное устройство уличн.установки LD-95	buc	1,0000	130,000 0,000	130,000 0,000
56	цена рыночная	Радиопередатчик МАТ	buc	1,0000	1 950,000 0,000	1 950,000 0,000
57	цена рыночная	Щит ЩМП-4-0 36 разм.800*650*250мм 1Р-31	buc	1,0000	1 500,000 0,000	1 500,000 0,000
58	цена рыночная	Щит ЩМП3-0 36 разм.650*550*2200мм 1Р-31	buc	1,0000	1 060,000 0,000	1 060,000 0,000
59	цена рыночная	Резервный источник питания РИП -12 3А исп.01	buc	3,0000	510,000 0,000	1 530,000 0,000
60	цена рыночная	Аккумулятор DELTA DT 12В 17Ач	buc	3,0000	550,000 0,000	1 650,000 0,000
61	цена рыночная	Релейный блок на 4исп. реле С2000-СП1 исп.01	buc	1,0000	800,000 0,000	800,000 0,000
62	цена рыночная	Прибор охранно-пожарный на 10зон Сигнал -10	buc	1,0000	900,000 0,000	900,000 0,000
63	цена рыночная	Реле сигнализатор уровня САУ- М6	buc	1,0000	1 460,000 0,000	1 460,000 0,000
64	цена	Пульт контроля и управления	buc	1,0000	2 700,000	2 700,000

	рыночная	C2000-M			0,000	0,000
65	цена рыночная	Блок индикации C2000 БИ исп.01	buc	1,0000	2 000,000 0,000	2 000,000 0,000
66	цена рыночная	Щит ЩМП-2-0 36 разм.500*400*220мм 1Р-31	buc	2,0000	510,000 0,000	1 020,000 0,000
67	цена рыночная	Автоматический выключатель однополюсный ВА47-29 2А(С)	buc	2,0000	30,000 0,000	60,000 0,000
68	цена рыночная	Переключатель на 3 фикс. положения АС-22	buc	2,0000	70,000 0,000	140,000 0,000
69	цена рыночная	Переключатель на 3 фикс. положения АС-22	buc	7,0000	110,000 0,000	770,000 0,000
70	цена рыночная	Кнопка управления ABLFP-22	buc	4,0000	70,000 0,000	280,000 0,000
71	цена рыночная	Светосигн.индикатор AD-220S	buc	8,0000	25,000 0,000	200,000 0,000
72	цена рыночная	Коробка протяжная У996	buc	3,0000	200,000 0,000	600,000 0,000
73	цена рыночная	Извещатель пожарный дымовой ИП212-141	buc	11,0000	120,000 0,000	1 320,000 0,000
74	цена рыночная	Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10	buc	1,0000	280,000 0,000	280,000 0,000
75	цена рыночная	Пост управления ПКЕ-222-1	buc	1,0000	32,000 0,000	32,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			60 032,000
		Total Оборудование Inclisiv salariu				60 032,000

		Total	Lei	120 102,84
		TVA	20 %	24 020,57
		144 123,41		
		Total deviz:		
		Inclisiv salariu		
		24 237,19		

Intocmit

Verificat

Нейковчен Н.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)