

**Ремонт участка дороги по ул.  
Гагарина, с. Новосёловка, р-н**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
ул. Гагарина № 2 - 42**

Valoarea de deviz 1 581 853,35 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером)	m2	2 520,000	2,74 1,89	6 909,840 4 767,840
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (Механизированное перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог автогрейдером)	m2	2 520,000	0,61 0,06	1 547,255 154,955
3	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения и заиливания) *Под укладчик h-5 см., фр. 0-32,5 mm.	m3	126,000	1 134,26 28,38	142 917,138 3 575,880
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) *0,0006 т	t	1,512	13 043,00 0,00	19 721,016 0,000

1	2	3	4	5	6	7
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) *h-6 см. K=1,5 BA-16 Nisip bitumat = 0 Otel patrat lam.cald lt = 30 mm = 0	m2	2 520,000	360,46 7,10	908 361,292 17 879,400
6	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) *по 0,5 м с двух сторон	m2	630,000	104,83 3,00	66 041,748 1 889,257

	Total	lei	1 145 498,29
	Asigurarea sociala	24 %	6 784,16
	Total		1 152 282,45
	Cheltuieli de regie	10 %	115 228,25
	Total		1 267 510,70
	Beneficiu de deviz	4 %	50 700,43
	Total		1 318 211,12
	TVA	20 %	263 642,23
	<b>Total deviz:</b>		<b>1 581 853,35</b>
	<b>Inclusiv salariu</b>		<b>28 267,33</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Ремонт участка дороги по ул.  
Гагарина, с. Новосёловка, р-н**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**  
**ул. Гагарина № 2 - 42**

**Valoarea de deviz 1 581 853,35 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № :</b>						

**Manopera :**

1.	7129020012800	Pavator	h-om	37,800	94,60	3 575,88
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	189,000	94,60	17 879,40
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	52,038	94,60	4 922,79
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	19,971	94,60	1 889,26
<b>Total manopera</b>						<b>28 267,33</b>

**Materiale:**

1.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	355,320	2 369,13	841 799,27
2.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	79,380	726,90	57 701,32
3.	14111222016721 1	Amestec 0-32,5 mm	m3	160,020	726,90	116 318,54
4.	23203226000401	Bitum	t	1,5574	12 500,00	19 467,00
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	10,710	15,00	160,65
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>1 035 446,78</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,4536	560,00	254,02
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	11,6613	850,00	9 912,11
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	20,3175	665,00	13 511,14
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	47,502	665,00	31 588,83
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	6,930	600,00	4 158,00
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	20,034	1 100,00	22 037,40
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,2411	260,00	322,69
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>81 784,18</b>

Total	lei	1 145 498,29
Asigurarea sociala	24 %	6 784,16
Total		1 152 282,45
Cheltuieli de regie	10 %	115 228,25

Total		1 267 510,70
Beneficiu de deviz	4 %	50 700,43
Total		1 318 211,12
TVA	20 %	263 642,23

**Total deviz: 1 581 853,35**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect **Ремонт участка дороги по ул.  
Гагарина, с. Новосёловка, р-н**

Investitor

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime autogrederul (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером)	m2			2,74 1,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	1,89
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0010	850,00	0,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 909,840
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (Механизированное перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог автогрейдером)	m2			0,61 0,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	94,60	0,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	850,00	0,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 547,255
3	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения и заиливания) *Под укладчик h-5 см., фр. 0-32,5 mm.	m3			1 134,26 28,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	94,60	28,38
	141112220167211	Amestec 0-32,5 mm	m3	1,2700	726,90	923,16
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	15,00	0,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	850,00	35,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	665,00	144,97
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	260,00	1,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			142 917,138
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) *0,0006 т	t			13 043,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 500,00	12 875,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	560,00	168,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 721,016
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) *h-6 см. K=1,5 BA-16 Nisip bitumat = 0 Otel patrat lam.cald lt = 30 mm = 0	m2			360,46 7,10
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	7,10
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0940	2 369,13	334,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	665,00	5,29
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	665,00	5,29
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 100,00	8,74

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			908 361,292
6	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) *по 0,5 м с двух сторон	m2			104,83 ----- 3,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	726,90	91,59
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	15,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	850,00	2,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	260,00	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	600,00	6,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	665,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			66 041,748

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.