

Amenajarea trotuarelor cu pavaj pe str. Lenin si grilaj metalic

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 817 655,03 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea trotuarelor pe str. Lenin (380m.l. x 1,2m - de la str. Rodac spre centru)				
1	DI109 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	27,40	205,26 <hr/> 151,36	5 624,24 <hr/> 4 147,26
2	TsI50A10 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	60,30	63,70 <hr/> 0,00	3 841,11 <hr/> 0,00
3	TsC03F11 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,593	1 165,52 <hr/> 0,00	691,15 <hr/> 0,00
4	TsI50A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	94,90	37,10 <hr/> 0,00	3 520,79 <hr/> 0,00
5	TsD05B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,456	1 065,88 <hr/> 834,37	486,04 <hr/> 380,47

1	2	3	4	5	6	7
6	TsA02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	15,20	112,57 <hr/> 112,57	1 711,12 <hr/> 1 711,12
7	DA06B1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast, gr. 10cm	m3	49,40	481,22 <hr/> 35,00	23 772,34 <hr/> 1 729,10
8	DA06B2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip, gr. 5cm	m3	22,80	384,21 <hr/> 35,00	8 759,93 <hr/> 798,05
9	DE11A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Borduri mici, prefabricate din beton 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	738,00	180,79 <hr/> 28,38	133 422,72 <hr/> 20 944,44
10	DE10A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	30,00	268,87 <hr/> 55,81	8 066,11 <hr/> 1 674,42
11	DE18A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm, 20x10x4cm GRI	m2	456,00	243,40 <hr/> 56,38	110 990,22 <hr/> 25 710,01
12	CA03G01 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...M250	m3	4,00	2 330,16 <hr/> 416,24	9 320,65 <hr/> 1 664,96
13	CB02A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	12,00	168,04 <hr/> 113,52	2 016,48 <hr/> 1 362,24
14	CC01F п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	260,00	20,76 <hr/> 5,01	5 397,29 <hr/> 1 303,59

1	2	3	4	5	6	7
Total Amenajarea trotuarelor pe str. Lenin (380m.l. x 1,2m - de la str. Rodac spre centru)						317 620,19
Incluziv salariu						61 425,66
		2. Gratar metalic din fata Casei de Cultura				
15	TsC03F11 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,156	1 165,38 0,00	181,80 0,00
16	TsI50A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	27,00	37,10 0,00	1 001,70 0,00
17	RpACh06 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatarea manuala de depuneri fara coeziune a aductiunilor deschise, avind adincimea de pina la 2 m si latime sub 2.5 m	m3	5,20	70,95 70,95	368,94 368,94
18	CA03G01 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... M250	m3	8,90	2 330,17 416,24	20 738,51 3 704,54
19	CB02A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cofraje din panouri re folosibile, cu astartala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	44,20	168,04 113,52	7 427,37 5 017,58
20	CC01F п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	623,00	20,76 5,01	12 932,73 3 123,60
21	RpCP43C prim п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Fabricarea unui gratar metalic din armantura peste tabla expandata de 4mm = 52 m2 cu efect antiderapant si fixare prin sudura	t	3,40	29 637,21 10 027,60	100 766,51 34 093,84

1	2	3	4	5	6	7
22	pret de piata n. K=1,00	tabla riflata 4,0*1000*2700mm	m2	52,00	650,00 0,00	33 800,00 0,00
23	IzD05A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	3,40	333,30 226,09	1 133,21 768,72
24	IzD04A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	3,40	709,09 361,37	2 410,91 1 228,66
Total Gratar metalic din fata Casei de Cultura						180 761,67
Incluziv salariu						48 305,88
Total			lei		498 381,87	
CASM			24,00 %		26 335,57	
Total			100,00 +		524 717,44	
Transportarea materialelor			10,00 %		36 689,16	
Total			100,00 +		561 406,60	
Cheltuieli de regie			14,50 %		81 403,96	
Total			100,00 +		642 810,56	
Beneficiu			6,00 %		38 568,63	
Total			100,00 +		681 379,19	
TVA			20,00 %		136 275,84	

Total deviz: **817 655,03**
Incluziv salariu **109 731,54**

Intocmit (SRL Lifestar Com)
(funcția, semnătura)

Verificat ()
(funcția, semnătura)