

**Sala de festivitati a I.P.
Colegiul "Iulia Hasdeu" din
Cahul**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-8
Sistem cablare structurata

Valoarea de deviz 64 479,32 Lei

Intocmit in prețuri curente 23.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-04-066-07 apl	Aparataj de perete: Prize pentru retea de computere	buc	12,0000	95,297 94,600	1 143,568 1 135,200
2	Pret furnizor	Priza date dubla Elegant 51908 RJ-45, incastrata	buc	12,0000	108,350 0,000	1 300,200 0,000
3	Pret furnizor	Panou frontal Mozaic 80x80 alb CS5-12M	buc	12,0000	20,030 0,000	240,360 0,000
4	10-06-037-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640x840 (dulap 19" 6U R-066WW Roxton)	buc	1,0000	281,645 194,876	281,645 194,876
5	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "TƏ3"), masa, kg, pina la: 5 (regleta de conexiune (patch - panel) 19" 1U cat. 5, 24 porturi RJ45/110)	buc	1,0000	97,438 97,438	97,438 97,438
6	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "TƏ3"), masa, kg, pina la: 5 (comutator Switch 24 RJ45 10/100 1U 19")	buc	1,0000	97,438 97,438	97,438 97,438
7	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "TƏ3"), masa, kg, pina la: 5 (router WI-FI U6+)	buc	1,0000	97,438 97,438	97,438 97,438

1	2	3	4	5	6	7
8	08-02-147-1	Cablu pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	6,4200	1 133,216 1 097,360	7 275,247 7 045,051
9	Pret furnizor	Cablu FTP, cat. 5e 4x2x24 AWG, cupru	m	642,0000	5,400 0,000	3 466,800 0,000
10	08-02-390-3	Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm. (cablu canal PVC 90x50 mm)	100 m	0,5000	2 649,368 1 923,218	1 324,684 961,609
11	Pret furnizor	Cablu-Canal in-liner front, RAL 9016, PVC, 90x50 mm DKC	m	50,0000	60,416 0,000	3 020,800 0,000
12	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm	100 m	0,7100	2 799,414 2 251,480	1 987,584 1 598,551
13	Pret furnizor	Tub polivinilhlorid PVC diam. 20 mm L=3000 mm DKC	m	71,0000	11,180 0,000	793,780 0,000
14	Pret furnizor	Diblu cu surub F 3.5x50 mm Lider	buc	276,0000	3,750 0,000	1 035,000 0,000
15	Pret furnizor	Clipsa pentru teava PVC D19	buc	176,0000	2,550 0,000	448,800 0,000
		<i>Total</i>	Lei			22 610,782
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			2 694,624
		TOTAL				25 305,406
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			1 103,590
		TOTAL				26 408,996
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			8 532,977
		TOTAL				34 941,973
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			2 096,518
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				37 038,491 11 227,601
		2. Utilaj				
16	Pret furnizor	Dulap 19" 6U R-066WW Roxton	buc	1,0000	4 980,930 0,000	4 980,930 0,000
17	Pret furnizor	Regleta de conexiune (patch - panel) 19" 1U cat. 5, 24 porturi	buc	1,0000	766,800 0,000	766,800 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		RJ45/110				
18	Pret furnizor	Comutator Switch 24 RJ45 10/100 1U 19"	buc	1,0000	8 924,950 0,000	8 924,950 0,000
19	Pret furnizor	Router WI-FI U6+	buc	1,0000	2 021,550 0,000	2 021,550 0,000
		<i>Total</i>	Lei			16 694,230
		Total Utilaj Inclusiv salariu				16 694,230

		Total	Lei		53 732,77
		TVA	20 %		10 746,55
		Total deviz: Inclusiv salariu			64 479,32 11 227,61

Intocmit

SRL APS Service Grup

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Colegiul "Iulia Hasdeu" din Cahul

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Sala de festivitati a I.P.
Colegiul "Iulia Hasdeu" din
Cahul**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-8
Sistem cablare structurata**

Valoarea de deviz 64 479,32 Lei

Intocmit in prețuri curente 23.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-8:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	118,6850	94,60	11 227,601
		Total manopera				11 227,61

Materiale:

1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,7000	47,50	33,250
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,60	120,000
3.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0240	63,20	1,517
4.	1012073	Ate aspre	kg	0,0240	85,00	2,040
5.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,2000	24,72	29,664
6.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,5140	7,24	68,881
7.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	kg	0,9000	63,45	57,105
8.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,1420	55,06	7,819
9.	4110041	Energie electrica	kw-h	0,1440	2,57	0,370
10.	5009030	Flanse	10 buc	0,7100	57,96	41,152
11.	5009031	Scoabe	10 buc	16,3130	19,92	324,955
12.	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,7800	1,48	18,914
13.	5009070	Racordari	10 buc	1,2780	15,69	20,052
14.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,6420	0,00	0,000
15.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,0240	135,00	3,240
16.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0120	100,10	1,201
17.	590-60001	Router WI-FI U6+	buc	1,0000	2 021,55	2 021,550
18.	590-60002	Comutator Switch 24 RJ45 10/100 1U 19"	buc	1,0000	8 924,95	8 924,950
19.	590-60015	Dulap 19" 6U R-066WW Roxton	buc	1,0000	4 980,93	4 980,930
20.	590-60018	Regleta de conexiune (patch - panel) 19" 1U cat. 5, 24 porturi RJ45/110	buc	1,0000	766,80	766,800
21.	830-10000	Diblu cu surub F 3.5x50 mm Lider	buc	276,0000	3,75	1 035,000
22.	830-10001	Clipsa pentru teava PVC D19	buc	176,0000	2,55	448,800
23.	860-50001	Priza date dubla Elegant 51908 RJ-45, incastrata	buc	12,0000	108,35	1 300,200
24.	860-50002	Panou frontal Mozaic 80x80 alb CS5-	buc	12,0000	20,03	240,360

		12M				
25.	860-500020	Tub polivinilhidrolid PVC diam. 20 mm L=3000 mm DKC	m	71,0000	11,18	793,780
26.	860-500021	Cablu-Canal in-liner front, RAL 9016, PVC, 90x50 mm DKC	m	50,0000	60,42	3 020,800
27.	940-5003	Cablu FTP, cat. 5e 4x2x24 AWG, cupru	m	642,0000	5,40	3 466,800
		Total materiale de construcții				27 730,14

Utilaje de construcții:

1.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	3,8150	15,00	57,225
2.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	7,2514	40,00	290,056
		Total utilaje de construcții				347,29

Total	Lei	53 732,77
TVA	20 %	10 746,55

Total deviz:

64 479,32

Intocmit

SRL APS Service Grup

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Colegiul "Iulia Hasdeu" din Cahul

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Sala de festivitati a I.P. Colegiul "Iulia Hasdeu" din Cahul **Investitor Colegiul "Iulia Hasdeu" din Cahul**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-04-066-07 apl	Aparataj de perete: Prize pentru retea de computere	buc			95,297 94,600
	1	Muncitor	h-om	1,0000	94,60	94,60
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0020	63,20	0,13
	1012073	Ate aspre	kg	0,0020	85,00	0,17
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0120	2,57	0,03
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,0020	135,00	0,27
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	100,10	0,10
		<i>Total</i>	Lei			1 143,568
2	Pret furnizor	Priza date dubla Elegant 51908 RJ-45, incastrata	buc			108,350 0,000
	860-50001	Priza date dubla Elegant 51908 RJ-45, incastrata	buc	1,0000	108,35	108,35
		<i>Total</i>	Lei			1 300,200
3	Pret furnizor	Panou frontal Mozaic 80x80 alb CS5-12M	buc			20,030 0,000
	860-50002	Panou frontal Mozaic 80x80 alb CS5-12M	buc	1,0000	20,03	20,03
		<i>Total</i>	Lei			240,360
4	10-06-037-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640x840 (dulap 19" 6U R-066WW Roxton)	buc			281,645 194,876
	1	Muncitor	h-om	2,0600	94,60	194,88
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,2000	24,72	29,66
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	kg	0,9000	63,45	57,10
		<i>Total</i>	Lei			281,645
5	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭ3"), masa, kg, pina la: 5 (regleta de conexiune (patch - panel) 19" 1U cat. 5, 24 porturi RJ45/110)	buc			97,438 97,438
	1	Muncitor	h-om	1,0300	94,60	97,44
		<i>Total</i>	Lei			97,438
6	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭ3"), masa, kg, pina la: 5 (comutator Switch 24 RJ45 10/100 1U 19")	buc			97,438 97,438
	1	Muncitor	h-om	1,0300	94,60	97,44
		<i>Total</i>	Lei			97,438
7	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭ3"), masa, kg, pina la: 5 (router WI-FI U6+)	buc			97,438 97,438
	1	Muncitor	h-om	1,0300	94,60	97,44
		<i>Total</i>	Lei			97,438
8	08-02-147-1	Cablu pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m			1 133,216 1 097,360
	1	Muncitor	h-om	11,6000	94,60	1 097,36
	5009031	Scoabe	10 buc	1,8000	19,92	35,86

1	2	3	4	5	6	7
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			7 275,247
9	Pret furnizor	Cablu FTP, cat. 5e 4x2x24 AWG, cupru	m			5,400
						0,000
	940-5003	Cablu FTP, cat. 5e 4x2x24 AWG, cupru	m	1,0000	5,40	5,40
		<i>Total</i>	Lei			3 466,800
10	08-02-390-3	Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm. (cablu canal PVC 90x50 mm)	100 m			2 649,368
						1 923,218
	1	Muncitor	h-om	20,3300	94,60	1 923,22
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,4000	47,50	66,50
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	400,0000	0,60	240,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	7,6300	15,00	114,45
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	7,6300	40,00	305,20
		<i>Total</i>	Lei			1 324,684
11	Pret furnizor	Cablu-Canal in-liner front, RAL 9016, PVC, 90x50 mm DKC	m			60,416
						0,000
	860-500021	Cablu-Canal in-liner front, RAL 9016, PVC, 90x50 mm DKC	m	1,0000	60,42	60,42
		<i>Total</i>	Lei			3 020,800
12	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm	100 m			2 799,414
						2 251,480
	1	Muncitor	h-om	23,8000	94,60	2 251,48
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	7,24	97,02
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	55,06	11,01
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	57,96	57,96
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	19,92	133,46
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,48	26,64
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	15,69	28,24
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	40,00	193,60
		<i>Total</i>	Lei			1 987,584
13	Pret furnizor	Tub polivinilclorid PVC diam. 20 mm L=3000 mm DKC	m			11,180
						0,000
	860-500020	Tub polivinilclorid PVC diam. 20 mm L=3000 mm DKC	m	1,0000	11,18	11,18
		<i>Total</i>	Lei			793,780
14	Pret furnizor	Diblu cu surub F 3.5x50 mm Lider	buc			3,750
						0,000
	830-10000	Diblu cu surub F 3.5x50 mm Lider	buc	1,0000	3,75	3,75
		<i>Total</i>	Lei			1 035,000
15	Pret furnizor	Clipsa pentru teava PVC D19	buc			2,550
						0,000
	830-10001	Clipsa pentru teava PVC D19	buc	1,0000	2,55	2,55
		<i>Total</i>	Lei			448,800
		2. Utilaj				
16	Pret furnizor	Dulap 19" 6U R-066WW Roxton	buc			4 980,930
						0,000
	590-60015	Dulap 19" 6U R-066WW Roxton	buc	1,0000	4 980,93	4 980,93
		<i>Total</i>	Lei			4 980,930
17	Pret furnizor	Regleta de conexiune (patch - panel) 19" 1U cat. 5, 24 porturi RJ45/110	buc			766,800
						0,000
	590-60018	Regleta de conexiune (patch - panel) 19" 1U cat. 5, 24 porturi RJ45/110	buc	1,0000	766,80	766,80
		<i>Total</i>	Lei			766,800
18	Pret furnizor	Comutator Switch 24 RJ45 10/100 1U 19"	buc			8 924,950

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	590-60002	Comutator Switch 24 RJ45 10/100 1U 19"	buc	1,0000	8 924,95	8 924,95
		<i>Total</i>	Lei			8 924,950
19	Pret furnizor	Router WI-FI U6+	buc			2 021,550
	590-60001	Router WI-FI U6+	buc	1,0000	2 021,55	2 021,55
		<i>Total</i>	Lei			2 021,550

APROBAT:

Intocmit
SRL APS Service Grup
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Colegiul "Iulia Hasdeu" din Cahul
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.