

Lucrari de reparatii curente la casa de cultura din s.Visoca, r- nul Soroca

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 525 940,32 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	CK32A	Storuri (draperii) laterale Material marunt (ata de cusut, cuie)=1,0500	m2	63,6300	307,84 34,84	19 587,70 2 216,72
2	CK32A	Storuri (draperii) suspendate Material marunt (ata de cusut, cuie)=1,0500	m2	245,4500	307,84 34,84	75 558,78 8 550,91
3	RpCK02A	Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase brute, de 24 mm grosime, batute alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat din moloz de 8 cm grosime; grinzisoarele vor fi vopsite de 2 ori un carbolineum, in camere de peste 16 mp, executate un singur rind de scinduri batute pe rigle de stejar 50x80 mm	m2	90,7000	649,71 105,36	58 928,95 9 556,41
4	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	300,0000	25,75 8,50	7 724,10 2 549,10
5	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	300,0000	66,63 46,73	19 990,05 14 020,05
		<i>Total</i>	lei			181 789,58
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			8 854,37
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			14 033,74

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de achizitionare si depozitare</i>	2 %			2 806,75
		<i>Cheltuieli directe</i>				207 484,44
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			30 085,24
		<i>Total</i>				237 569,68
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			14 254,18
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				251 823,86 36 893,19
		2. Lucrari de montare				
6	CK32A aplicativ	Ecran scena(montare) Material marunt (ata de cusut, cuie)=1,0500	m2	70,0000	34,84 34,84	2 438,64 2 438,64
7	TsH80A	Aranjarea bancilor, masa pina la 100 kg (Scaune pentru sala de festivitati)	buc	28,0000	22,94 22,94	642,37 642,37
		<i>Total</i>	lei			3 081,01
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			739,44
		<i>Cheltuieli directe</i>				3 820,45
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			2 341,57
		<i>Total</i>				6 162,02
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			369,72
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				6 531,74 3 081,01
		3. Utilaj				
8		Ecran pe scena	m2	70,0000	200,00 0,00	14 000,00 0,00
9		Scaune cu 4 locuri	buc	28,0000	5 600,00 0,00	156 800,00 0,00
10		Huse pentru scaune	buc	112,0000	50,00 0,00	5 600,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			176 400,00
		<i>Cheltuieli de achizitionare si depozitare</i>	2 %			3 528,00
		Total Utilaj Inklusiv salariu				179 928,00
		Total	lei			438 283,60

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20 %			87 656,72
		Total deviz:				525 940,32
		Inclusiv salariu				39 974,20

Intocmit

Medvedi Valentin

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatii curente la casa de cultura din s.Visoca, r- nul Soroca

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 525 940,32 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7124010010700	Dulgher	h-om	77,0950	84,97	6 550,76
2.	7132040012700	Parchetar	h-om	30,0000	84,97	2 549,10
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	191,3030	84,97	16 255,02
4.	7422010060100	Timplar	h-om	155,4228	84,97	13 206,27
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,5600	84,97	642,37
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,0700	84,97	770,68
Total manopera						39 974,20

Materiale:

1.	113	Ecran pe scena	m2	70,0000	200,00	14 000,00
2.	114	Scaune cu 4 locuri	buc	28,0000	5 600,00	156 800,00
3.	115	Huse pentru scaune	buc	112,0000	50,00	5 600,00
4.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	24,0000	40,00	960,00
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	60,0000	0,50	30,00
6.	1725137355674	Tesetura pentru storuri	m2	356,9874	220,00	78 537,23
7.	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	2,2675	18 500,00	41 948,75
8.	2010212913253	Rigle stejar 58x75 mm cls.B	m3	1,1791	5 600,00	6 602,96
9.	2051146308628	Rurou cu arc pentru storuri	buc	324,5340	7,00	2 271,74
10.	2310107311410	Creozot de huila	kg	9,0700	15,00	136,05
11.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	19,5350	25,00	488,38
12.	2414147327483	Lignolineum	kg	9,0700	25,00	226,75
13.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	57,0000	65,00	3 705,00
14.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	30,0000	10,00	300,00
15.	2666122806588	Moloz din beton si mortar	m3	6,8025	2,00	13,60
16.	2670112202900	Baghete din lemn	m	356,9874	10,00	3 569,88
17.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	150,0000	4,00	600,00
18.	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	9,0700	30,00	272,10
19.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	90,0000	5,00	450,00
20.	2881116002700	Disc abraziv	buc	45,0000	5,00	225,00
Total materiale de construcții						316 737,44

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,7210	15,00	40,81
----	---------------	---------------------	------	--------	-------	-------

2.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,9070	20,00	18,14
3.	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	30,0000	150,00	4 500,00
		Total utilaje de construcții				4 558,95

Total	lei	438 283,60
TVA	20 %	87 656,72

Total deviz: 525 940,32

Intocmit

Medvedi Valentin

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatii curente la casa de
cultura din s.Visoca, r-nul Soroca

Investitor Primaria s.Visoca

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	CK32A	Storuri (draperii) laterale Material marunt (ata de cusut, cuie)=1,0500	m2			307,84 34,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4100	84,97	34,84
	1725137355674	Tesetura pentru storuri	m2	1,1000	220,00	254,10
	2051146308628	Rurou cu arc pentru storuri	buc	1,0000	7,00	7,35
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,1000	10,00	11,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 587,70
2	CK32A	Storuri (draperii) suspendate Material marunt (ata de cusut, cuie)=1,0500	m2			307,84 34,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4100	84,97	34,84
	1725137355674	Tesetura pentru storuri	m2	1,1000	220,00	254,10
	2051146308628	Rurou cu arc pentru storuri	buc	1,0000	7,00	7,35
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,1000	10,00	11,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			75 558,78
3	RpCK02A	Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase brute, de 24 mm grosime, batute alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat din moloz de 8 cm grosime; grinzisoarele vor fi vopsite de 2 ori un carbolineum, in camere de peste 16 mp, executate un singur rind de scinduri batute pe rigle de stejar 50x80 mm	m2			649,71 105,36
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	84,97	72,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2900	84,97	24,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,0250	18 500,00	462,50
	2010212913253	Rigle stejar 58x75 mm cls.B	m3	0,0130	5 600,00	72,80
	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,1000	30,00	3,00
	2666122806588	Moloz din beton si mortar	m3	0,0750	2,00	0,15
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	25,00	2,50
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	25,00	1,25
	2310107311410	Creozot de huila	kg	0,1000	15,00	1,50
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			58 928,95
4	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			25,75 8,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	5,00	0,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	150,00	15,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 724,10
5	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2			66,63 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	0,0800	40,00	3,20
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	65,00	12,35
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	25,00	1,25

1	2	3	4	5	6	7
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	0,50	0,10
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	10,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 990,05
		2. Lucrari de montare				
6	CK32A aplicativ	Ecran scena(montare) Material marunt (ata de cusut, cuie)=1,0500	m2			34,84 ----- 34,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4100	84,97	34,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 438,64
7	TsH80A	Aranjarea bancilor, masa pina la 100 kg (Scaune pentru sala de festivitati)	buc			22,94 ----- 22,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2700	84,97	22,94
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			642,37
		3. Utilaj				
8		Ecran pe scena	m2			200,00 ----- 0,00
	113	Ecran pe scena	m2	1,0000	200,00	200,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 000,00
9		Scaune cu 4 locuri	buc			5 600,00 ----- 0,00
	114	Scaune cu 4 locuri	buc	1,0000	5 600,00	5 600,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			156 800,00
10		Huse pentru scaune	buc			50,00 ----- 0,00
	115	Huse pentru scaune	buc	1,0000	50,00	50,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 600,00

Intocmit

Medvedi Valentin

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)