

**Iluminatul public de la PT 49K
din s. Chitcanii Vechi,
r. Telenesti**

Formular Nr.1

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări №
Deviz-oferta №**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de electromontaj				
1	33-04-008-3	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti СИП-4 cu tensiunea de la 0.4kV-1kV (cu detensionare :) cu ajutorul autohidroascensorului. СИП-4 2x25 mm ² , LEAI- 0,38 kV	km	2,136		
2	Pretul firmei	Cablu СИП 4 - 2x25mm ²	m	2 136,00		
3	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in consola pozate: AVVGng 3x2.5mm ²	100 m	0,87		
4	Pretul firmei	Cablu АBBГнг 3x2,5mm ²	m	87,00		
5	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,10		
6	Pretul firmei	Cablu АBBГ-2x25mm ²	m	10,00		
7	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm(furtun metalic D25mm)	100 m	0,06		
8		Furtun metalic izolat D25mm	m	6,00		
9	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ²	buc	4,00		
10		Tub retractabil 12-3 (1m)	buc	4,00		
11		Manusa termoretractabila 2P D25	buc	2,00		
12	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic	buc	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
		si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2				
13		Papuc de cablu din aluminiu, TA 25 (KBT)	buc	6,00		
14	136	Banda F2007	m	175,00		
15	137	Clama A200	buc	175,00		
16	163	Suport CA 1500	buc	37,00		
17	164	Clema ES 1500	buc	53,00		
18	165	Clema PA 25*100(PA1000)	buc	50,00		
19	08-02-305-1	Clema de filiera "HC-1-1"	buc	42,00		
20	167	Curelusa CSB 180	buc	150,00		
21	168	Clema de ramificare LP2x95	buc	58,00		
22		Clema de ramificare CDR/CN IS 95 UK	buc	74,00		
23	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de evidenta suspendat, pina la 600x600x350mm, BZUM-TF-01 220V, 25A, IP65	buc	1,00		
24	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ИЦРН-12з-074,У2, IP54	buc	1,00		
25	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C25A	buc	1,00		
26	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B16A	buc	1,00		
27	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,BA47-29/1/C32A	buc	1,00		
28	08-03-525-2	Intreruptor BH32-1P-40A	buc	1,00		
29	08-03-525-2	Intreruptor BH32-1P-32A	buc	1,00		
30	10-01-039-06	Piese diverse: Releu de timp ТЭ-15,In-16A	buc	1,00		
31	08-03-526-2	Descarcator de tensiune joasa 0,22kV, ОПС1-В, 1P	buc	1,00		
32	08-03-	Demaror electromagnetic КМИ -34012,	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
	530-1	Ub-220V,In-40A				
33	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,25		
34	Pretul firmei	Teava patrata 80x80x3	m	6,00		
35	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofazat ZCG 112 ASE Un-220V, In-5-40A	buc	1,00		
36	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 KC2	buc	29,00		
37		Consola metalica de tip K20-0,5-0,5-0-10 D48mm	buc	29,00		
38	08-03-596-5	Proiector, montat separat pe consola, montat pe stilp, LED-50W	100 buc	0,29		
		Прямые затраты	lei			
		Asigurare sociala	24,00 %			
		Cheltuieli de transport	10,00 %			
		Cheltuieli de regie din manopera	76,00 %			
		Total	100,00 +			
		Beneficiu de deviz	6,00 %			
		Capitolul 2. Utilaj				
39	Pretul firmei	Corp de iluminat LED-50W	buc	29,00		
40	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF- 220V, In -25A	buc	1,00		
41	Pretul firmei	Dulap de comanda ЩРН-12з-074-У2, IP54	buc	1,00		
42	Pretul firmei	Contor electronic ZCG112 Un-220V, In-40A	buc	1,00		
43	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B16A	buc	1,00		
44	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P C32A	buc	1,00		
45	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P C25A	buc	1,00		
46	Pretul firmei	Intrerupator de sarcina BH32- 1P-40A	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
47	Pretul firmei	Întreruptor de sarcina ВН32- 1Р-32А	buc	1,00		
48	Pretul firmei	Descarcator ОПС1-В-1Р	buc	1,00		
49	Pretul firmei	Releu de timp ТЭ-15, In-16А	buc	1,00		
50		Demaror electromagnetic КМИ 34012, Ub-220V, In-40А	buc	1,00		
Прямые затраты			lei			
Celtuieli de depozitare			1,20 %			

Total:

Прямые затраты	lei		
TVA	20,00 %		

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

(Primaria Chitcanii Vechi)