Formular Nr.7
WinCmeta

IMSP AMT Ciocana Lucrari de reparatie la Centrul Consultativ Diagnostic sec.Ciocana str. Vadul-lui-Voda 80

(denumirea obiectivului)

Digitally signed by Ceban Igor
Date: 2020.07.03 09:16:11 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

DEVIZ LOCAL

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 1 173 226,28 Lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie **1.1. Lucrari de demolare**				
1	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	2 385,0000	1,417 1,240	3 379,545 2 957,400
2	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4"	m	60,0000	16,740 16,740	1 004,400 1 004,400
3	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	40,0000	11,780 11,780	471,200 471,200
4	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	30,0000	24,490 24,490	734,700 734,700
5	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	15,0000	19,840 19,840	297,600 297,600
6	RpSD07B	Demontarea unui robinet cu corp plat sau oval din fonta, cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametru de 80-100 mm	buc	6,0000	28,520 28,520	171,120 171,120

1	2	3	4	5	6	7
7	RCsB28C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc.	m3	8,2200	463,550 460,350	3 810,381 3 784,077
		Total	Lei			9 868,946
		Total Lucrari de demolare **Inclusiv salariu**				**9 868,946** **9 420,497**
		1.2. Lucrari de consolidare				
8	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	28,0000	130,779 62,000	3 661,812 1 736,000
9	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	435,0000	12,973 3,069	5 643,472 1 335,015
10	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	946,0000	12,074 2,170	11 422,477 2 052,820
11	RCsB05A	Beton armat B25/M300 in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat sau elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice	m3	15,0000	1 443,000 471,200	21 644,996 7 068,000
12	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	51,0000	257,720 27,900	13 143,720 1 422,900
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	14,0000	385,510 30,690	5 397,140 429,660
14	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	95,0000	24,490 24,490	2 326,550 2 326,550
15	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru	kg	1 250,0000	18,270 6,510	22 837,750 8 137,500

1	2	3	4	5	6	7
		sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton				
		Total	Lei			86 077,917
		Total Lucrari de consolidare **Inclusiv salariu**				**86 077,917** **24 508,445**
		1.3. Lucrari de reparatie **1.3.1. Tavane**				
16	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Placa 12.5 mm grosimea, rezistenta ridicata sub actiunea focului.)	m2	32,0000	147,504 59,210	4 720,127 1 894,720
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	32,0000	13,595 4,340	435,040 138,880
18	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	32,0000	58,550 47,430	1 873,616 1 517,760
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,0000	15,203 6,200	486,496 198,400
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	32,0000	2,855 0,930	91,360 29,760
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	32,0000	21,619 17,050	691,796 545,600
22	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,0000	14,242 9,300	455,744 297,600
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	32,0000	2,855 0,930	91,360 29,760
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	32,0000	31,285 17,050	1 001,120 545,600

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila sau analog ca calitate,)				
25	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice latimea 120 mm	m	33,0000	29,828 16,120	984,309 531,960
		Total	Lei			10 830,968
		Total Tavane **Inclusiv salariu**				**10 830,968** **5 730,040**
		1.3.2. Pereti				
26	RpCR29A	Curatarea vopselei prin slefuire cu hirtie ambraziva	m2	8,2200	12,980 7,130	106,696 58,609
27	CF60H	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatie(Placa 12.5 mm rezistenta hidro)	m2	17,1000	227,338 77,500	3 887,476 1 325,250
28	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	65,7000	330,997 113,119	21 746,534 7 431,918
29	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	146,7300	13,595 4,340	1 994,793 636,808
30	CF15A K-2,5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	15,0000	182,985 131,750	2 744,775 1 976,250
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	146,7300	2,855 0,930	418,914 136,459
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	146,7300	48,916 37,820	7 177,445 5 549,329
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	47,7300	21,619 17,050	1 031,856 813,797

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor				
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	47,7300	2,855 0,930	136,269 44,389
35	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,7300	14,242 9,300	679,770 443,889
36	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	146,7300	15,203 6,200	2 230,736 909,726
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	146,7300	13,595 4,340	1 994,793 636,808
38	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Placi portelanat calitate superioara)	m2	99,0000	199,543 75,950	19 754,757 7 519,050
39	CK18C	Montarea cornier din inox	m	25,0000	52,394 8,060	1 309,850 201,500
40	RCsR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi	m2	8,2200	84,923 78,430	698,067 644,695
41	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	15,0000	13,334 8,060	200,010 120,900
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila sau analog ca calitate,)	m2	47,7300	31,285 17,050	1 493,233 813,796

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			67 605,974
		Total Pereti **Inclusiv salariu**				**67 605,974** **29 263,173**
		1.3.3. Pardoseli				
43	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Cheramzit	m3	6,4000	584,510 49,910	3 740,864 319,424
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2	32,0000	13,595 4,340	435,040 138,880
45	CG01A K=2.5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	32,0000	120,960 54,250	3 870,720 1 736,000
46	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	32,0000	12,742 1,085	407,760 34,720
47	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (orizontale,) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	32,0000	157,130 27,280	5 028,160 872,960
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	32,0000	2,855 0,930	91,360 29,760
49	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	32,0000	93,364 7,254	2 987,659 232,128
50	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitatea superioara 600*600mm)	m2	32,0000	275,134 89,900	8 804,288 2 876,800
51	CK18C	Profil din aluminiu la pardosele	m	3,0000	29,294 8,060	87,882 24,180
		Total	Lei			25 453,733
		Total Pardoseli **Inclusiv salariu**				**25 453,733** **6 264,852**
		1.3.4. Timplarie				
52	CK21A	Usi confectionate din profiluri din	m2	6,0000	1 278,010	7 668,060

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv			29,450	176,700
53	CK12A1	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Usa metalica la intrare)	m2	1,8500	1 994,211 156,860	3 689,291 290,191
		Total	Lei			11 357,351
		Total Timplarie **Inclusiv salariu**				**11 357,351** **466,891**
		Total	Lei			115 248,026
		Total Lucrari de reparatie **Inclusiv salariu**				**115 248,026** **41 724,956**
		1.4. Retele interioare de apeduct si canalizare				
54	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	50,0000	72,091 23,250	3 604,550 1 162,500
55	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	40,0000	29,050 11,780	1 162,000 471,200
56	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	2,0000	15,500 15,500	31,000 31,000
57	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata	m	8,0000	25,780 9,300	206,240 74,400

1	2	3	4	5	6	7
		aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm				
58	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	20,0000	46,594 11,780	931,880 235,600
59	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm cot D=50 x 90mm	buc	10,0000	12,560 8,060	125,600 80,600
60	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Mufa D= 50 mm	buc	2,0000	14,560 8,060	29,120 16,120
61	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm teu D= 50 mm	buc	3,0000	23,300 9,300	69,900 27,900
62	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm teu D= 110mm 45 *	buc	3,0000	35,580 11,780	106,740 35,340
63	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm cot D= 110 mm 45*	buc	12,0000	34,540 10,540	414,480 126,480
64	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm trecere D=110 x 50 mm	buc	2,0000	22,870 10,540	45,740 21,080
65	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm mufa D=110 mm	buc	4,0000	26,390 10,540	105,560 42,160

1	2	3	4	5	6	7
66	RpSB43A	Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg	8,0000	24,598 8,060	196,780 64,480
67	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc	2,0000	622,254 58,900	1 244,508 117,800
68	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,0000	101,942 4,960	407,770 19,840
69	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	1,0000	107,269 6,820	107,269 6,820
70	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000	543,000 62,000	1 086,000 124,000
71	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	8,0000	57,875 7,750	463,003 62,000
72	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete	buc	1,0000	137,000 88,970	137,000 88,970
73	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete	buc	1,0000	137,000 88,970	137,000 88,970
74	RpSF02F	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 2" Dop D= 2"	buc	4,0000	19,795 8,060	79,180 32,240
75	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind	m	50,0000	4,650 4,650	232,500 232,500

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 3/8"-2"				
76	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	5,0000	3,100 3,100	15,500 15,500
77	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2,6000	2,480 2,480	6,448 6,448
78	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D= 27x9 mm	m	50,0000	22,213 13,020	1 110,638 651,000
		Total	Lei			12 056,406
		Total Retele interioare de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				**12 056,406 3 834,948**
		1.5. Incalzirea				
79	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda	m2	10,0000	622,205 26,350	6 222,050 263,500
80	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop radiatoare	buc	16,0000	50,510 26,350	808,160 421,600
81	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	6,0000	34,540 10,850	207,240 65,100
82	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la	m	20,0000	45,978 12,400	919,560 248,000

1	2	3	4	5	6	7
		legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm				
83	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot PPR D=25 mm 90)	buc	34,0000	9,296 5,580	316,064 189,720
84	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot PPR D= 25mm 45)	buc	12,0000	9,466 5,580	113,592 66,960
85	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa PPR D= 25mm)	buc	5,0000	8,446 5,580	42,230 27,900
86	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Racord PPR D= 25mm 3/4 FE)	buc	4,0000	41,896 5,580	167,584 22,320
87	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Racord PPR D= 25 * 1/2 FE)	buc	2,0000	32,456 5,580	64,912 11,160
88	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu PPR D= 25x20x25 mm)	buc	2,0000	14,702 8,060	29,404 16,120
89	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu PPR D= 25 * 1/2 FE)	buc	2,0000	47,022 8,060	94,044 16,120

1	2	3	4	5	6	7
90	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" Racord olandez D=1/2mm	buc	8,0000	35,668 4,960	285,344 39,680
91	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Robinet Maievschii	buc	4,0000	20,600 3,100	82,400 12,400
92	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet D= 1/2 mm	buc	8,0000	89,288 5,580	714,304 44,640
93	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	16,0000	18,450 4,650	295,200 74,400
94	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	20,0000	23,050 6,200	461,000 124,000
95	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	2,0000	15,500 15,500	31,000 31,000
96	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	26,0000	3,100 3,100	80,600 80,600
97	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	26,0000	3,100 3,100	80,600 80,600
98	RCsB31I к = 2,5	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm	buc	1,0000	420,145 58,435	420,145 58,435
99	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica	buc	2,0000	41,428	82,856

1	2	3	4	5	6	7
		a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" Filet D= 1 1/2mm			18,910	37,820
100	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m	40,0000	95,217 13,950	3 808,680 558,000
101	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D= 42x9 mm	m	40,0000	25,511 13,020	1 020,453 520,800
102	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D= 27x9 mm	m	26,0000	22,213 13,020	577,532 338,520
103	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm mufa PPR D= 40mm	buc	6,0000	16,358 7,440	98,148 44,640
104	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm teu D=40 x 25 x 40mm	buc	4,0000	27,068 10,540	108,272 42,160
105	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Racord D= 40 * 1 1/4 FE	buc	2,0000	198,128 7,440	396,256 14,880
106	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm cot PPR D= 40 * 90mm	buc	14,0000	19,908 7,440	278,712 104,160
107	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet D= 1/2mm	buc	12,0000	89,288 5,580	1 071,456 66,960

1	2	3	4	5	6	7
108	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc	2,0000	280,800 7,750	561,600 15,500
109	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida Bratara D=1 1/4 mm	buc	24,0000	33,095 8,680	794,280 208,320
110	RpCU06E	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2	m	4,0000	72,850 72,850	291,400 291,400
111	RpIE04B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2"	m	40,0000	5,920 4,960	236,800 198,400
		Total	Lei			20 761,878
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				**20 761,878 4 335,815**
		1.6. Lucrari de reparatie acoperis				
112	RpCI42F k=3	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	216,6000	65,010 62,310	14 081,166 13 496,346
113	RCsE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2	216,6000	19,063 6,510	4 128,950 1 410,066
114	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	216,6000	10,400 9,300	2 252,640 2 014,380
115	IzF18C k=2,5	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	216,6000	148,112 27,125	32 081,167 5 875,275
116	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	758,1000	12,588 0,930	9 542,594 705,034

1	2	3	4	5	6	7
117	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	216,6000	15,920 2,170	3 448,185 470,022
118	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Uniflex I strat ЭПП)	m2	216,6000	95,056 27,280	20 589,232 5 908,848
119	RpCI34A	IInvelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Uniflex II strat ЭКП)	m2	216,6000	88,408 27,280	19 149,143 5 908,848
120	CE43B	Executarea invelitoarei de mastic (Reparatia rosturilor cu mastic)	m	135,0000	89,817 2,093	12 125,289 282,488
121	RpCE26B	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), Aerator gata confectionat	buc	3,0000	282,878 101,370	848,634 304,110
122	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	35,0000	24,490 24,490	857,150 857,150
123	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	35,0000	34,410 34,410	1 204,350 1 204,350
124	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	35,0000	121,548 0,000	4 254,180 0,000
125	CF50B K=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec Fasad, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,0000	228,144 113,460	2 737,728 1 361,520
126	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	12,0000	13,805 3,720	165,660 44,640
127	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu	m2	12,0000	106,908	1 282,896

1	2	3	4	5	6	7
		amestec "TINC" la pereti			37,820	453,840
128	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	20,0000	35,169 23,250	703,372 465,000
		Total	Lei			129 452,336
		Total Lucrari de reparatie acoperis **Inclusiv salariu**				**129 452,336** **40 761,917**
		1.7. Coridor et. 1 **1.7.1. Tavane**				
129	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	12,9300	9,020 8,370	116,629 108,224
130	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,0000	13,595 4,340	27,190 8,680
131	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,0000	58,550 47,430	117,101 94,860
132	CF53B K-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	2,0000	117,820 96,100	235,640 192,200
133	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,0000	15,203 6,200	30,406 12,400
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2,0000	2,855 0,930	5,710 1,860
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	2,0000	21,618 17,050	43,237 34,100

1	2	3	4	5	6	7
136	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,0000	14,242 9,300	28,484 18,600
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2,0000	2,855 0,930	5,710 1,860
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila ,Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	2,0000	31,285 17,050	62,570 34,100
139	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,9300	180,630 68,200	1 974,285 745,426
140	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	4,0000	29,828 16,120	119,310 64,480
		Total	Lei			2 766,272
		Total Tavane **Inclusiv salariu**				**2 766,272** **1 316,790**
		1.7.2. Pereti				
141	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	41,4400	9,020 8,370	373,789 346,853
142	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m	m2	4,6000	247,188 116,789	1 137,065 537,230
143	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	41,4400	13,595 4,340	563,377 179,850
144	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,4400	48,916 37,820	2 027,080 1 567,261
145	CF51B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,4400	96,650 74,400	4 005,176 3 083,136

1	2	3	4	5	6	7
		Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
146	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,4400	15,203 6,200	630,012 256,928
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,4400	2,855 0,930	118,311 38,539
148	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	41,4400	21,619 17,050	895,875 706,552
149	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,4400	14,242 9,300	590,188 385,392
150	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	41,4400	14,425 4,340	597,772 179,850
151	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germana sau analog ca nivel de calitate)	m2	41,4400	73,415 21,080	3 042,317 873,555
152	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2	41,4400	32,622 15,500	1 351,857 642,320
153	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m	6,0000	6,649 4,960	39,894 29,760
154	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	10,0000	13,334 8,060	133,340 80,600
		Total	Lei			15 506,053
		Total Pereti				**15 506,053**

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				**8 907,826**
		1.7.3. Pardoseli				
155	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,9300	10,400 9,300	113,671 101,648
156	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	14,3000	8,125 7,750	116,188 110,825
157	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2	10,9300	13,595 4,340	148,592 47,436
158	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,9300	48,385 21,700	528,845 237,181
159	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	10,9300	32,471 14,880	354,910 162,638
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	10,9300	2,855 0,930	31,205 10,165
161	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitatea superioara 600*600mm)	m2	10,9300	275,134 89,900	3 007,215 982,607
162	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	14,3000	38,561 12,400	551,422 177,320
163	CK18C	Profil din aluminiu la pardosele	m	2,0000	29,294 8,060	58,588 16,120
		Total	Lei			4 910,636
		Total Pardoseli **Inclusiv salariu**				**4 910,636** **1 845,940**
		1.7.4. Timplarie				
164	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,9500	13,021 13,021	25,390 25,390
165	CK12A1	Usi metalice confectionate din	m2	1,9500	1 994,200	3 888,690

1	2	3	4	5	6	7
		profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Usa metalica la intrare)			156,859	305,876
		Total	Lei			3 914,080
		Total Timplarie **Inclusiv salariu**				**3 914,080** **331,266**
		Total	Lei			27 097,041
		Total Coridor et. 1 **Inclusiv salariu**				**27 097,041** **12 401,822**
		1.8. Cabinet 245 et. 2 **1.8.1. Tavane**				
166	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	24,4000	9,020 8,370	220,088 204,228
167	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	24,4000	13,595 4,340	331,718 105,896
168	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	24,4000	58,550 47,430	1 428,632 1 157,292
169	CF53B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	24,4000	117,820 96,100	2 874,808 2 344,840
170	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,4000	15,203 6,200	370,953 151,280
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	24,4000	2,855	69,662

1	2	3	4	5	6	7
		a tavanelor			0,930	22,692
172	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	24,4000	21,619 17,050	527,495 416,020
173	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,4000	14,242 9,300	347,505 226,920
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	24,4000	2,855 0,930	69,662 22,692
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila ,Producator Germania sau analog ca nivel de calitate	m2	24,4000	31,285 17,050	763,354 416,020
176	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	19,5000	29,828 16,120	581,637 314,340
		Total	Lei			7 585,514
		Total Tavane **Inclusiv salariu**				**7 585,514** **5 382,220**
		1.8.2. Pereti				
177	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	46,8400	9,020 8,370	422,497 392,051
178	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	46,8400	13,595 4,340	636,790 203,286
179	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,8400	48,916 37,820	2 291,227 1 771,489
180	CF53B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art	m2	46,8400	176,730 144,150	8 278,033 6 751,986

1	2	3	4	5	6	7
		CF52)				
181	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,8400	15,203 6,200	712,109 290,408
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,8400	2,855 0,930	133,728 43,561
183	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	46,8400	21,619 17,050	1 012,616 798,622
184	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,8400	14,242 9,300	667,095 435,612
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,8400	2,855 0,930	133,728 43,561
186	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila ,Producator Germania sau analog ca nivel de calitate	m2	46,8400	31,285 17,050	1 465,390 798,622
187	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2	46,8400	34,782 15,500	1 629,190 726,020
188	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	5,0000	13,334 8,060	66,670 40,300
189	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr 1,8 cm	m	6,0000	76,115 21,700	456,690 130,200
		Total	Lei			17 905,763
		Total Pereti **Inclusiv salariu**				**17 905,763** **12 425,718**
		1.8.3. Pardoseli				
190	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor	m2	24,4000	15,400	375,760

1	2	3	4	5	6	7
		din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc			14,260	347,944
191	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	24,4000	10,400 9,300	253,760 226,920
192	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	24,4000	8,125 7,750	198,250 189,100
193	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2	24,4000	13,595 4,340	331,718 105,896
194	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	24,4000	48,384 21,700	1 180,570 529,480
195	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	24,4000	32,472 14,880	792,317 363,072
196	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	24,4000	93,364 7,254	2 278,091 176,998
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	24,4000	2,855 0,930	69,662 22,692
198	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum pentru oficii, rezistenta inalta la uzura,)	m2	24,4000	195,210 41,850	4 763,135 1 021,140
199	CK18C	Profil din aluminiu la pardosele	m	1,0000	29,294 8,060	29,294 8,060
		Total	Lei			10 272,557
		Total Pardoseli **Inclusiv salariu**				**10 272,557** **2 991,302**
		Total	Lei			35 763,834
		Total Cabinet 245 et. 2 **Inclusiv salariu**				**35 763,834** **20 799,240**

1	2	3	4	5	6	7
		1.9. Cabinet inventar et. 2 **1.9.1. Tavane**				
200	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12mm	m2	13,6200	180,630 68,200	2 460,181 928,884
		Total	Lei			2 460,181
		Total Tavane **Inclusiv salariu**				**2 460,181** **928,884**
		1.9.2. Pereti				
201	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	10,8000	41,620 40,920	449,496 441,936
202	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	75,1500	49,855 49,600	3 746,605 3 727,440
203	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	75,1400	9,020 8,370	677,763 628,922
204	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,0900	27 363,156 5 275,278	2 462,684 474,775
205	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	18,0000	73,194 52,700	1 317,492 948,600
206	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	75,1400	13,595 4,340	1 021,528 326,108
207	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	75,1400	48,916 37,820	3 675,548 2 841,795
208	CF53B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art	m2	75,1400	176,730 144,150	13 279,492 10 831,431

1	2	3	4	5	6	7
		CF52)				
209	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	75,0000	15,203 6,200	1 140,225 465,000
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	75,1400	2,855 0,930	214,524 69,880
211	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	75,1400	21,619 17,050	1 624,422 1 281,137
212	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	75,1400	14,242 9,300	1 070,143 698,802
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	75,1400	2,855 0,930	214,524 69,880
214	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila ,Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	75,1400	31,285 17,050	2 350,755 1 281,137
215	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2	75,1400	32,622 15,500	2 451,222 1 164,670
216	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	12,0000	13,334 8,060	160,008 96,720
		Total	Lei			35 856,431
		Total Pereti **Inclusiv salariu**				**35 856,431** **25 348,233**
		1.9.3. Pardoseli				
217	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	13,6200	49,855 49,600	679,025 675,552
218	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,6200	10,400 9,300	141,648 126,666

1	2	3	4	5	6	7
219	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	20,0000	8,125 7,750	162,500 155,000
220	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	13,6200	13,595 4,340	185,164 59,111
221	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,6200	48,383 21,700	658,982 295,554
222	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	13,6200	32,473 14,880	442,277 202,666
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	13,6200	2,855 0,930	38,885 12,667
224	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitatea superioara)	m2	13,6200	254,534 89,900	3 466,753 1 224,438
225	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	21,0800	38,561 12,400	812,866 261,392
		Total	Lei			6 588,100
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				**6 588,100 3 013,046**
		1.9.4. Timplarie				
226	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	4,0000	13,020 13,020	52,080 52,080
227	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,0000	1 278,010 29,450	5 112,040 117,800

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			5 164,120
		Total Timplarie **Inclusiv salariu**				**5 164,120** **169,880**
		Total	Lei			50 068,832
		Total Cabinet inventar et. 2 **Inclusiv salariu**				**50 068,832** **29 460,043**
		1.10. Coridor nr. 1 et. 2 **1.10.1. Tavane**				
228	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	81,8000	9,020 8,370	737,836 684,666
229	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,8000	13,595 4,340	1 112,071 355,012
230	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	81,8000	58,551 47,430	4 789,431 3 879,774
231	CF53B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	81,8000	117,820 96,100	9 637,676 7 860,980
232	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	81,8000	15,203 6,200	1 243,605 507,160
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	81,8000	2,855 0,930	233,539 76,074
234	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	81,8000	21,619 17,050	1 768,403 1 394,690
235	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	81,8000	14,242 9,300	1 164,996 760,740

1	2	3	4	5	6	7
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	81,8000	2,855 0,930	233,539 76,074
237	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila ,Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	81,8000	31,285 17,050	2 559,113 1 394,690
238	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	48,9000	29,828 16,120	1 458,568 788,268
		Total	Lei			24 938,777
		Total Tavane **Inclusiv salariu**				**24 938,777** **17 778,128**
		1.10.2. Pereti				
239	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	95,0900	9,020 8,370	857,712 795,903
240	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	95,0900	13,595 4,340	1 292,750 412,691
241	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	95,0900	48,916 37,820	4 651,423 3 596,304
242	CF51B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	95,0900	96,650 74,400	9 190,449 7 074,696
243	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	95,0000	15,203 6,200	1 444,285 589,000
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	95,0900	2,855 0,930	271,482 88,434
245	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	95,0900	21,619	2 055,715

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor			17,050	1 621,285
246	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	95,0900	14,242 9,300	1 354,272 884,337
247	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	95,0900	14,425 4,340	1 371,675 412,691
248	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germana sau analog ca nivel de calitate)	m2	95,0900	73,415 21,080	6 981,031 2 004,497
249	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2	95,0900	34,782 15,500	3 307,423 1 473,895
250	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	95,0900	13,334 8,060	1 267,932 766,425
251	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr 1,8 cm	m	12,0000	76,115 21,700	913,380 260,400
		Total	Lei			34 959,529
		Total Pereti **Inclusiv salariu**				**34 959,529** **19 980,558**
		1.10.3. Pardoseli				
252	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	81,8000	10,400 9,300	850,720 760,740
253	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	50,0000	8,125 7,750	406,250 387,500
254	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2	81,8000	13,595 4,340	1 112,071 355,012
255	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	81,8000	48,384 21,700	3 957,811 1 775,060

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				
256	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	81,8000	32,472 14,880	2 656,210 1 217,184
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	81,8000	2,855 0,930	233,539 76,074
258	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitatea superioara 600*600mm)	m2	81,8000	275,134 89,900	22 505,961 7 353,820
259	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	50,0000	38,561 12,400	1 928,050 620,000
260	CK18C	Profil din aluminiu la pardosele	m	8,0000	29,294 8,060	234,352 64,480
		Total	Lei			33 884,964
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				**33 884,964 12 609,870**
		Total	Lei			93 783,270
		Total Coridor nr. 1 et. 2 Inclusiv salariu				**93 783,270 50 368,556**
		1.11. Coridor nr. 2 et. 2 **1.11.1. Tavane**				
261	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	62,5000	9,020 8,370	563,750 523,125
262	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	62,5000	13,595 4,340	849,687 271,250
263	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	62,5000	58,551 47,430	3 659,407 2 964,375

1	2	3	4	5	6	7
264	CF53B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	62,5000	117,820 96,100	7 363,750 6 006,250
265	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	62,5000	15,203 6,200	950,187 387,500
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	62,5000	2,855 0,930	178,437 58,125
267	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	62,5000	21,619 17,050	1 351,163 1 065,625
268	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	62,5000	14,242 9,300	890,125 581,250
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	62,5000	2,855 0,930	178,437 58,125
270	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila ,Producator Germania sau analog ca nivel de calitate	m2	62,5000	31,285 17,050	1 955,312 1 065,625
271	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12mm	m2	33,0000	180,630 68,200	5 960,790 2 250,600
272	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	50,0000	29,828 16,120	1 491,378 806,000
		Total	Lei			25 392,423
		Total Tavane **Inclusiv salariu**				**25 392,423** **16 037,850**
		1.11.2. Pereti				
273	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	221,7500	9,020	2 000,184

1	2	3	4	5	6	7
		sau exterioare driscuite la pereti			8,370	1 856,047
274	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	221,7500	13,595 4,340	3 014,690 962,395
275	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	221,7500	48,916 37,820	10 847,124 8 386,585
276	CF51B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	221,7500	96,650 74,400	21 432,138 16 498,200
277	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	221,7500	15,203 6,200	3 371,265 1 374,850
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	221,7500	2,855 0,930	633,097 206,228
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	221,7500	21,619 17,050	4 793,930 3 780,837
280	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	221,7500	14,242 9,300	3 158,164 2 062,275
281	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	221,7500	14,425 4,340	3 198,743 962,395
282	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germana sau analog ca nivel de calitate)	m2	221,7500	73,415 21,080	16 279,777 4 674,490
283	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac	m2	221,7500	34,782	7 712,908

1	2	3	4	5	6	7
		Lazura aplicate intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)			15,500	3 437,125
284	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	65,0000	13,334 8,060	866,710 523,900
285	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr 1,8 cm	m	10,0000	76,115 21,700	761,150 217,000
		Total	Lei			78 069,880
		Total Pereti **Inclusiv salariu**				**78 069,880** **44 942,327**
		1.11.3. Pardoseli				
286	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	32,2900	10,400 9,300	335,815 300,296
287	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	20,0000	8,125 7,750	162,500 155,000
288	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2	32,2900	13,595 4,340	438,982 140,139
289	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	32,2900	48,384 21,700	1 562,323 700,693
290	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	32,2900	32,472 14,880	1 048,516 480,475
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	32,2900	2,855 0,930	92,188 30,030
292	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitatea superioara 600*600mm	m2	32,2900	275,134 89,900	8 884,077 2 902,871
293	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu	m	20,0000	38,561 12,400	771,220 248,000

1	2	3	4	5	6	7
		adeziv				
294	CK18C	Profil din aluminiu la pardosele	m	10,0000	29,294 8,060	292,940 80,600
		Total	Lei			13 588,561
		Total Pardoseli **Inclusiv salariu**				**13 588,561** **5 038,104**
		1.11.4. Timplarie				
295	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.)	m2	20,6500	13,020 13,020	268,864 268,864
296	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,1500	1 278,008 29,450	2 747,718 63,317
297	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	18,5000	1 165,687 55,800	21 565,210 1 032,300
		Total	Lei			24 581,792
		Total Timplarie **Inclusiv salariu**				**24 581,792** **1 364,481**
		Total	Lei			141 632,656
		Total Coridor nr. 2 et. 2 **Inclusiv salariu**				**141 632,656** **67 382,762**
		1.12. Lucrari diverse				
298	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	115,0000	24,490 24,490	2 816,350 2 816,350
299	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri	t	115,0000	34,410 34,410	3 957,150 3 957,150
300	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	115,0000	121,548 0,000	13 978,020 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			20 751,520
		Total Lucrari diverse **Inclusiv salariu**				**20 751,520** **6 773,500**
		Total	Lei			742 562,662
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %			70 148,813
		Transportarea materialelor	2 %			8 104,674
		Total				820 816,149
		Cheltuieli de regie	3,5 %			28 728,565
		Total				849 544,714
		Beneficii de deviz	3 %			25 486,341
		Total Lucrari de reparatie **Inclusiv salariu**				**875 031,055** **311 772,501**
		2. Lucrari de ventilare (Lucrari de constructie)				
301	VA22A	Fixari canal de ventilare	kg	10,0000	70,635 47,647	706,350 476,470
302	VD06A	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm Гибкая вставка H.00.00-20	buc	2,0000	328,504 85,250	657,008 170,500
303	VA01A1	Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	10,0000	283,049 109,740	2 830,486 1 097,400
304	VA13B	Piesa speciala (cot), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm	m2	6,0000	822,665 251,100	4 935,989 1 506,600
		Total	Lei			9 129,833
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %			731,468
		Transportarea materialelor	2 %			116,840

1	2	3	4	5	6	7
		Total				9 978,141
		Cheltuieli de regie	3,5 %			349,234
		Total				10 327,375
		Beneficii de deviz	3 %			309,821
		Total Lucrari de ventilare (Lucrari de constructie) Inclusiv salariu				**10 637,196 3 250,970**
		3. Lucrari de ventilare (Lucrari de montare)				
305	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Gratar de ventilare RAG 200*200	buc	6,0000	237,180 15,500	1 423,080 93,000
306	VC07C	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 33,8 - 41,2 kg cu motor de 1,5 - 5,5 kw Вентилятор канальный DT K 160M 450 m3 - до 295 Па 0,068 кВт 1ф	buc	2,0000	471,680 465,930	943,360 931,860
307	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg Калорифер электрический BALLU BCEH 160 -5,0/ 2	buc	1,0000	322,657 307,520	322,657 307,520
308	VB07B1	Sibar drept, montat pe canale circulare (detaliu IPCT 60/319), cu perimetrul 1600 - 2500 mm, confectionarea in ateliere centralizate	buc	1,0000	310,470 115,630	310,470 115,630
309	VB18B	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm Глушитель DT LDC 160 - 600mm	buc	2,0000	58,540 40,300	117,080 80,600
310	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc	1,0000	428,260 423,150	428,260 423,150
311	VB01A	Clapeta de reglare, Заслонка ф 160	buc	2,0000	242,950 106,640	485,900 213,280
		Total	Lei			4 030,807

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %			487,134
		Transportarea materialelor	2 %			36,584
		Total				4 554,525
		Cheltuieli de regie	12 %			259,805
		Total				4 814,330
		Beneficii de deviz	3 %			144,430
		Total Lucrari de ventilare (Lucrari de montare) Inclusiv salariu				**4 958,760 2 165,040**
		4. Lucrari de ventilare(Utilaj)				
312	Pretul firmei	Вентилятор канальный DT K 160M 450 m3 - до 295 Па 0,068 кВт 1ф	buc	2,0000	3 200,000 0,000	6 400,000 0,000
313	94	Boiler 80 L	buc	1,0000	2 740,000 0,000	2 740,000 0,000
314	94	Boiler 15 L	buc	1,0000	1 300,000 0,000	1 300,000 0,000
315	Pretul firmei	Калорифер электрический BALLU BCEH 160 -5,0/ 2	buc	1,0000	1 500,000 0,000	1 500,000 0,000
316	Pretul firmei	Заслонка Ф160	buc	2,0000	266,000 0,000	532,000 0,000
317	Pretul firmei	Глушитель DT LDC 160 - 600 mm	buc	2,0000	628,000 0,000	1 256,000 0,000
318	Pretul firmei	Фильтровальный элемент	buc	1,0000	2 155,000 0,000	2 155,000 0,000
319	Pretul firmei	Термостат F-3000 (-30 + 30)	buc	3,0000	580,000 0,000	1 740,000 0,000
320	Pretul firmei	Регулятор скорости "VENTS" РС-400 плавный 1,8 А	buc	1,0000	472,000 0,000	472,000 0,000
		Total	Lei			18 095,000
		Cheltuieli de depozitare	1,2 %			217,140
		Total Lucrari de ventilare(Utilaj) Inclusiv salariu				**18 312,140**
		5. Lucrari de electricitate(Lucrari de constructie)				
321	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	29,0000	6,820 6,820	197,780 197,780

1	2	3	4	5	6	7
322	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	45,0000	28,520 28,520	1 283,400 1 283,400
323	RpEA11A	Demontari tuburi din PVC	m	152,0000	4,340 4,340	659,680 659,680
324	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	30,0000	9,300 9,300	279,000 279,000
325	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	30,0000	14,684 13,330	440,514 399,900
326	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m	535,0000	10,850 10,850	5 804,750 5 804,750
327	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	535,0000	18,615 13,950	9 959,025 7 463,250
		Total	Lei			18 624,149
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %			3 619,746
		Transportarea materialelor	2 %			43,138
		Total				22 287,033
		Cheltuieli de regie	3,5 %			780,046
		Total				23 067,079
		Beneficii de deviz	3 %			692,011
		Total Lucrari de electricitate(Lucrari de constructie) Inclusiv salariu				**23 759,090 16 087,760**
		6. Lucrari de electricitate (Lucrari de montare)				
328	RpEE04A	Legarea electromotoarelor la conductele electrice de alimentare, inclusiv probarea si verificarea functionarii, cu puterea instalatie pina la 4 kW	buc	2,0000	9,035 8,370	18,070 16,740

1	2	3	4	5	6	7
329	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg	buc	1,0000	308,501 302,870	308,501 302,870
330	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	5,0000	152,992 102,610	764,960 513,050
331	Pret de piata	Cutie de distributie	buc	5,0000	14,120 0,000	70,600 0,000
332	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	7,0000	40,667 9,300	284,672 65,100
333	RpEE17D	Inlocuirea prizelor - priza cu protectie tip 1- simbol 0235	buc	22,0000	41,178 16,740	905,905 368,280
334	Pret de piata	Rama pentru prize si intrerupatoare	buc	8,0000	12,000 0,000	96,000 0,000
335	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	400,0000	19,441 10,540	7 776,422 4 216,000
336	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	220,0000	23,835 10,850	5 243,792 2 387,000
337	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 Iluminator tip LED 4x18, 600x600mm)	100 buc	0,2900	7 245,545 5 239,000	2 101,208 1 519,310
338	Pret de piata	Iluminator tip LED 4x18, 600*600mm	buc	29,0000	320,000 0,000	9 280,000 0,000
339	08-03-526-1	Automat tip C16	buc	2,0000	109,955 48,360	219,910 96,720
340	08-03-526-1	Automat tip B10	buc	2,0000	109,955 48,360	219,910 96,720
341	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	6,2000	1 078,445 737,800	6 686,362 4 574,360

1	2	3	4	5	6	7
342	Pret de piata	Tub din plastic d =16-20 mm	m	620,0000	2,900 0,000	1 798,000 0,000
		Total	Lei			35 774,312
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %			3 185,134
		Transportarea materialelor	2 %			407,906
		Total				39 367,352
		Cheltuieli de regie	12 %			1 698,738
		Total				41 066,090
		Beneficii de deviz	3 %			1 231,982
		Total Lucrari de electricitate (Lucrari de montare) Inclusiv salariu				**42 298,072 14 156,150**
		7. Lucrari de electricitate(Utilaj)				
343	Pret de piata	Щит автоматика для калорифера 3Ф до 20 А	buc	1,0000	2 660,000 0,000	2 660,000 0,000
		Total	Lei			2 660,000
		Cheltuieli de depozitare	1,2 %			31,920
		Total Lucrari de electricitate(Utilaj) Inclusiv salariu				**2 691,920**

		Total	Lei	977 688,57
		TVA	20 %	195 537,71
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**1 173 226,28** **347 432,58**

Intocmit _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

IMSP AMT Ciocana Lucrari de reparatie la Centrul Consultativ Diagnostic sec.Ciocana str. Vadul-lui-Voda 80

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 1 173 226,28 Lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	219,3600	31,00	6 800,160
2.	7122050013400	Zidar	h-om	363,1304	31,00	11 257,044
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	474,9485	31,00	14 723,404
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3 330,6178	31,00	103 249,153
5.	7123010010200	Betonist	h-om	209,7000	31,00	6 500,700
6.	7123011000200	Betonist	h-om	1,3200	31,00	40,920
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	122,7275	31,00	3 804,553
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	17,9240	31,00	555,644
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	85,6160	31,00	2 654,096
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	111,3080	31,00	3 450,548
11.	7132010010900	Faiantar	h-om	325,3800	31,00	10 086,780
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	859,1330	31,00	26 633,123
13.	7132040012700	Parchetar	h-om	94,8020	31,00	2 938,861
14.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	335,2040	31,00	10 391,324
15.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	181,1080	31,00	5 614,348
16.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	64,9400	31,00	2 013,140
17.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	83,6400	31,00	2 592,840
18.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	171,7100	31,00	5 323,010
19.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	496,5200	31,00	15 392,120
20.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	752,4055	31,00	23 324,571
21.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	215,6036	31,00	6 683,714
22.	7212030022700	Sudor	h-om	13,2220	31,00	409,881
23.	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,8800	31,00	27,280
24.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	314,4060	31,00	9 746,586
25.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,2000	31,00	37,200
26.	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	1,8600	31,00	57,660
27.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	25,5275	31,00	791,352
28.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	47,7000	31,00	1 478,700
29.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	237,5000	31,00	7 362,500
30.	7422010060100	Timplar	h-om	216,0419	31,00	6 697,300
31.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	419,8100	31,00	13 014,110
32.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	976,2433	31,00	30 263,540

33.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	63,3528	31,00	1 963,938
34.	9310060019930	Muncitor	h-om	372,6555	31,00	11 552,321
		Total manopera				**347 432,58**

Materiale:

1.	00000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	238,7149	5,00	1 193,574
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	18,7500	10,00	187,500
3.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0009	1 800,00	1,620
4.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0130	20 000,00	260,000
5.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,5820	41,00	269,862
6.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0240	3,00	0,072
7.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4410	28,00	12,348
8.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	94,0600	3,00	282,180
9.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,1260	18,00	2,268
10.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	94,0600	5,00	470,300
11.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,1240	12,00	1,488
12.	1019852	Vopsea	kg	0,2940	25,00	7,350
13.	1111000100020	Intrerupator	buc	7,0000	28,00	196,000
14.	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	137,1078	9,00	1 233,970
15.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	1,2400	15,00	18,600
16.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	16,1000	300,00	4 830,000
17.	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	10,1661	300,00	3 049,830
18.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,4404	200,00	88,080
19.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	39,2108	200,00	7 842,160
20.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	56,3765	200,00	11 275,300
21.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	11,1703	200,00	2 234,060
22.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	64,2580	0,50	32,127
23.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,1880	35,00	41,580
24.	174022700052	Гибкая вставка Н.00.00-20	buc	2,0100	230,00	462,300
25.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0840	3 200,00	268,800
26.	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,4462	3 200,00	1 427,840
27.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,4500	3 200,00	1 440,000
28.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0340	3 200,00	108,800
29.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0014	3 200,00	4,480
30.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0060	3 200,00	19,200
31.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6 056,6940	0,05	302,834
32.	2010237318750	Distantieri	buc	623,7100	0,30	187,113
33.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0140	12 200,00	170,800
34.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0024	5 300,00	12,720
35.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	18,5000	1 100,00	20 350,000
36.	20301129477352	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr 1,8 cm	m	28,5600	52,00	1 485,120
37.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	125,8521	0,30	37,756
38.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	74,0062	0,60	44,403
39.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	56,0000	0,25	14,000
40.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,6416	33,00	54,173
41.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,4740	15,20	7,205

42.	2320116200573	Benzina auto	l	0,8000	15,20	12,160
43.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0543	15,20	0,826
44.	2320166200676	White spirit	kg	48,0260	16,00	768,416
45.	2320166200729	Parchetin	l	1,0428	18,00	18,770
46.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,6864	16,00	10,982
47.	2320187315789	Decofrol	kg	3,3600	10,00	33,600
48.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	3,4320	17,50	60,060
49.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,4345	10,00	34,345
50.	2413217300101	Clema de legatura	buc	16,8920	0,36	6,082
51.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	156,1686	19,00	2 967,203
52.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,8718	15,00	58,077
53.	2416526101469	Mastic pentru invelitori	kg	256,3380	39,00	9 997,182
54.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	38,4000	108,00	4 147,200
55.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,0750	66,00	400,950
56.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	209,5710	12,00	2 514,852
57.	2430116100723	Grund de imbinare alchidic 5630	kg	49,9472	28,00	1 398,521
58.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0100	28,00	0,280
59.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,9062	25,00	47,655
60.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,6840	25,00	17,100
61.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea Mattlatex lavabila sau analog ca calitate,)	kg	148,9640	35,00	5 213,740
62.	2430116104000	Vopsea alchidica	kg	48,9866	25,00	1 224,664
63.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata (Dufa Germana sau analog ca nivel de calitate)	kg	397,6908	46,00	18 293,776
64.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,6720	12,00	8,064
65.	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,0900	25,00	2,250
66.	24302261000001	Fuga	kg	83,8620	16,50	1 383,724
67.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,7500	25,00	68,750
68.	2430226100041	Grund de bitum	kg	32,7240	23,00	752,652
69.	2430226100700	Grund alchidic	kg	58,5918	25,00	1 464,795
70.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1212	42,00	5,090
71.	2430226101010	Grund cu cuart "Betonocontact"	kg	486,1557	22,00	10 695,426
72.	2430226101010g	Grund cu cuart "Gleta"	kg	153,6662	24,00	3 687,989
73.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	21,4388	12,00	257,266
74.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	1,3646	26,00	35,480
75.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,3699	18,00	6,658
76.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	11,0649	18,00	199,168
77.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,1262	68,00	144,582
78.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	33,6182	16,00	537,892
79.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,9324	5,00	4,662
80.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	89,8807	3,20	287,618
81.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	2,9137	14,00	40,792
82.	2430226109307	Diluant decapant	kg	4,1100	11,30	46,443
83.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	48,0260	11,00	528,286
84.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,3108	19,00	5,905
85.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,3108	19,00	5,905
86.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	4,9532	19,00	94,111
87.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	124,4190	16,00	1 990,704
88.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	396,0000	2,80	1 108,800
89.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	38,7272	2,80	108,436
90.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	17,1906	16,00	275,050
91.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	5,8000	1,80	10,440
92.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura	m	200,0664	2,00	400,133

		adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton				
93.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	55,2826	2,00	110,565
94.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"mm	buc	4,0000	35,00	140,000
95.	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,6000	2,00	1,200
96.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	27,2426	25,00	681,065
97.	2521106718391	Baghete din mase plastice 120mm	m	55,1250	12,00	661,500
98.	25211067183911	Baghete din mase plastice	m	108,0450	12,00	1 296,540
99.	2521216710001223	Teava din polietilena sau polipropilena d20 mm	m	6,1800	23,00	142,140
100.	25212167100215236	Teava din polietilena sau polipropilena d40 mm	m	41,2000	78,90	3 250,680
101.	2521216710123655	Teava din polietilena sau polipropilena d25 mm	m	20,6000	32,60	671,560
102.	25212167170336	Teava din material plastic	m	51,6120	18,36	947,596
103.	2521216720523266	Teava din material plastic pentru canalizare d110mm	m	20,6000	33,80	696,280
104.	2521216722563699	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm	m	8,2400	16,00	131,840
105.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	17,7011	45,00	796,549
106.	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	68,0094	45,00	3 060,423
107.	2523116716345	Covor PVC lenolium	m2	26,0043	102,00	2 652,439
108.	2523151380568954	Dop pentru radiator (Futorca)	buc	16,0000	22,00	352,000
109.	2523156001110	Cot d110 x 45	buc	12,0000	24,00	288,000
110.	25231564556321	Cot d 50 mm	buc	10,0000	4,50	45,000
111.	25231567128325	Teu d 110 x 45 mm	buc	3,0000	23,80	71,400
112.	2523156718365	Banda pvc tip Sterling 20x0,5 mm	kg	0,0060	20,00	0,120
113.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	32,0000	0,50	16,000
114.	2523156719325	Cot din material plastic	buc	35,0000	3,61	126,350
115.	2523156719423255	Teu din material plastic	buc	22,5000	5,30	119,250
116.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	5,0000	32,80	164,000
117.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	50,0000	21,00	1 050,000
118.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	218,7744	1,00	218,775
119.	25231567210542	Mufa d 110 mm	buc	4,0000	15,85	63,400
120.	252315673221548	Racord olandez 1/2 mm	buc	8,0000	30,00	240,000
121.	252315673760215550	Mufa D= 50 mm	buc	2,0000	6,50	13,000
122.	2523157203125	Trecere d 110 * 50 mm	buc	2,0000	12,33	24,660

123.	25249067215258	Diblu din PVC d 8mm	buc	24,0000	0,85	20,400
124.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,4000	15,00	6,000
125.	256660022	Ramificatie d 50 mm	buc	3,0000	14,00	42,000
126.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	912,4060	6,00	5 474,436
127.	2622102438000	Lavoar	buc	2,0604	380,00	782,952
128.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	2,0604	100,00	206,040
129.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2070	720,00	149,040
130.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	453,6000	3,66	1 660,176
131.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6 305,1025	1,36	8 574,939
132.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	13,2090	3,43	45,307
133.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 225,7893	1,36	7 107,074
134.	26511221004022	Ciment M-400	kg	7 039,5000	1,36	9 573,720
135.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	2,0000	1,36	2,720
136.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0565	3 000,00	169,500
137.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	153,5760	2,80	430,013
138.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	867,2346	5,50	4 769,790
139.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1 258,2426	1,50	1 887,365
140.	2653102100831	Amestec uscat	kg	16 104,8716	1,40	22 546,820
141.	26531021008311	Tink	kg	27,6000	30,00	828,000
142.	2653102100831f	Amestec uscat Fasad	kg	257,0400	5,20	1 336,608
143.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	360,2301	10,00	3 602,301
144.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	770,8049	4,31	3 322,169
145.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,6864	3,00	2,059
146.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie portelanat, calitatea superioara	m2	14,0286	140,00	1 964,004
147.	2661112800700p	Gresie portelanat, calitatea superioara 600*600mm	m2	161,7306	160,00	25 876,896
148.	2662102701000	Placi ghips-carton 12,5mm hidro	m2	314,7841	27,00	8 499,171
149.	2662102701000 9,5	Placi ghips-carton	m2	4,8541	27,00	131,061
150.	2662102701000i	Placa 12.5 mm grosimea, rezistenta ridicata sub actiunea focului	m2	33,7680	45,00	1 519,560
151.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	12,9393	0,00	0,000

152.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	691,0920	2,80	1 935,058
153.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	16,2450	730,00	11 858,850
154.	2670112203000	Placi portelanat calitate superioara	m2	103,9500	100,00	10 395,000
155.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,9052	1,00	0,905
156.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	435,5250	0,20	87,105
157.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	1,0565	1,00	1,056
158.	26821173546	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,5000	165,00	82,500
159.	2682122600593	Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm	m2	1,5600	40,00	62,400
160.	2682132600470ekp	Membrane bituminoase(Uniflex II strat ЭКП)	m2	262,7899	47,50	12 482,520
161.	2682132600470epp	Membrane bituminoase(Uniflex I strat ЭПП)	m2	262,7899	52,98	13 922,609
162.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	8,3250	8,00	66,600
163.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	4,0700	22,00	89,540
164.	2710403600069	Tabla neagra cal.I 0,3 mm grosime	kg	29,7950	17,00	506,515
165.	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	86,2800	17,00	1 466,760
166.	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	63,0000	17,00	1 071,000
167.	2710403600502	Tabla neagra 1x1000x2000 mm	kg	75,6000	17,00	1 285,200
168.	2710403603280	Tabla cons.mecanice 1x1000x2000	kg	7,5200	17,00	127,840
169.	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0280	17,00	0,476
170.	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,7600	17,00	12,920
171.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,3000	17,00	73,100
172.	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	3,1200	17,00	53,040
173.	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	3,5200	17,00	59,840
174.	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,0400	15,00	0,600
175.	2710602000080	Armatura A1	kg	8,1000	9,70	78,570
176.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	449,8255	9,22	4 147,390
177.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	969,6500	9,22	8 940,173
178.	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,6000	9,70	5,820
179.	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,1900	12,50	2,375
180.	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,1700	12,50	2,125

181.	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	5,0000	15,00	75,000
182.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	14,6450	15,00	219,675
183.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	127,8800	8,00	1 023,041
184.	2710703520285	Profil de suport	m	274,7861	10,00	2 747,861
185.	2710703700053	Banda de otel laminat la cald de 20 x 2 mm	kg	0,3015	12,50	3,769
186.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	33,2800	12,50	416,000
187.	27212041215548	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	8,0880	49,58	401,003
188.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	1,2000	22,00	26,400
189.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate 12mm	m2	60,4275	105,00	6 344,887
190.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	12,5000	12,00	150,000
191.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,8000	12,00	33,600
192.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	21,7110	12,00	260,532
193.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,2635	36,00	81,486
194.	2743123549025	Cornier aluminiu	m	196,4445	2,80	550,045
195.	27431235490258	Cornier aluminiu	m	15,7500	2,80	44,100
196.	2743123549025i	Cornier din inox	m	26,2500	40,00	1 050,000
197.	2743123549025p	Profil din aluminiu la pardosele	m	25,2000	18,00	453,600
198.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,2808	20,00	5,616
199.	2746167335101	Priza bipolara	buc	22,0000	21,00	462,000
200.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 250,0000	11,25	14 062,500
201.	2811236306548	Решетка вентиляционная RAG 150x150mm	buc	6,0000	221,00	1 326,000
202.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	29,0000	3,00	87,000
203.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,2000	22,50	27,000
204.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	3,8000	1 800,00	6 840,000
205.	2812106306002(1)	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	19,4166	3,00	58,250
206.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	12,1500	1 200,00	14 580,000
207.	2812106306050	Profile din otel	kg	8,8200	15,00	132,300
208.	282211570802	Element de sustinere (cronstein)	buc	16,0000	12,00	192,000

209.	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	10,1000	581,00	5 868,100
210.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,2070	14,00	2,898
211.	2873122004100	Plase sudate	kg	798,0010	11,14	8 889,731
212.	2873122005400c	Granulit pentru betoane Cheramzit	m3	6,6560	510,00	3 394,560
213.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,9925	14,20	70,894
214.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,5320	45,00	23,940
215.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	6,2500	45,00	281,250
216.	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,35	0,700
217.	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0400	0,35	1,414
218.	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	2,0000	0,45	0,900
219.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	150,6100	0,25	37,652
220.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	64,0000	0,25	16,000
221.	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,0900	0,30	5,427
222.	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,40	0,800
223.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 555,1400	0,35	544,299
224.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	870,8827	0,25	217,721
225.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	837,9017	0,25	209,475
226.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm	buc	2 174,0201	0,30	652,206
227.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	56,0000	0,25	14,000
228.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	24,0000	0,42	10,080
229.	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	2,0000	0,32	0,640
230.	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	8,0000	0,10	0,800
231.	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	2,0000	0,15	0,300
232.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0400	0,30	1,212
233.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	18,0900	0,30	5,427
234.	287411584512	Fixari	kg	10,1000	22,00	222,200
235.	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0400	0,15	0,606
236.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	66,0000	0,12	7,920
237.	2874115883964	Saiba grower M 8	buc	2,0000	0,12	0,240

238.	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	8,0000	0,25	2,000
239.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	112,8620	20,00	2 257,240
240.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	148,6000	0,12	17,832
241.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	24,0000	0,22	5,280
242.	2874125885651	Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0936	16,00	1,498
243.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0808	16,00	1,293
244.	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	8,0000	0,10	0,800
245.	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,0340	16,00	0,544
246.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	214,6100	0,20	42,922
247.	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	2,0000	0,20	0,400
248.	2874136313300	Diblu din metal	buc	230,2000	0,50	115,100
249.	2875111000004	Tesatura cu greutatea 110+140g/m2	m2	70,9020	15,00	1 063,530
250.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,0400	62,00	126,480
251.	2875274012125	Teu d 40 x 25 x 40 mm	buc	4,0000	16,12	64,480
252.	2875274110104589562	Teu d25 *x1/2 FE	buc	2,0000	38,65	77,300
253.	2875274110112458	Trecere PPR d 40 * 1 1/4 FE	buc	2,0000	190,40	380,800
254.	2875274111253418	Teu d25 x20x25 mm	buc	2,0000	6,33	12,660
255.	2875274120215	Mufa d 25 mm	buc	5,0000	2,65	13,250
256.	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	2,0000	29,88	59,760
257.	2875274123521	Dop pentru busonare	buc	4,0000	11,00	44,000
258.	28752741541212 4	Mufa d40 mm	buc	6,0000	8,63	51,780
259.	28752741541233 2	Cot PPR d 40 x 90 mm	buc	14,0000	12,18	170,520
260.	28752742001114	Bratara fixare d 1 1/4mm	buc	24,0000	21,00	504,000
261.	28752742040021	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d 1'	buc	40,0000	17,27	690,800
262.	28752742040021178	Suport bratara d 1"mm	buc	20,0000	16,05	321,000
263.	28752742051003 26	Robinet cu mufa D=40mm	buc	2,0000	272,00	544,000
264.	28752742110162132	Trecere PPR d25 * 3/4 FE	buc	4,0000	36,10	144,400
265.	2875274260321	Cot PPR d25 * 45 mm	buc	12,0000	3,67	44,040
266.	28752742980214 8	Robinet d1/2 mm	buc	12,0000	83,00	996,000

267.	28752742980232	Robinet d 1/2 mm	buc	8,0000	83,00	664,000
268.	28752747111147	Trecere PPR d 25 * 1/2 FE	buc	2,0000	26,66	53,320
269.	28752748001124	Cot PPR d 25 * 90 mm	buc	34,0000	3,50	119,000
270.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,4000	13,50	18,900
271.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	4,4540	0,02	0,089
272.	29131242012	Robinet d 1/2 mm	buc	4,0200	83,00	333,660
273.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,0000	411,00	822,000
274.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	5,0260	13,50	67,851
275.	29131325565	Robinet d25mm	buc	1,0060	86,35	86,868
276.	291313450321	Robinet Maievschii	buc	4,0000	16,00	64,000
277.	326598522	Filet D= 1 1/4 mm	buc	2,0000	13,50	27,000
278.	332051352235	Termoizolatie conducte D= 27 x9mm	m	82,1940	8,50	698,650
279.	33205173522241	Termoizolatie conducte D=42 x 9mm	m	43,2600	11,55	499,653
280.	4011106202741	Energie electrica	kw	23,2140	1,90	44,106
281.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	67,9716	10,00	679,716
282.	4100126202818	Apa	m3	34,9392	10,00	349,392
283.	5001000100552	Freza cu carota diamanta	buc	0,0282	2 550,00	71,910
284.	5009030	Flanse	10 buc	6,2000	1,00	6,200
285.	5009031	Scoabe	10 buc	41,5400	1,00	41,540
286.	5009061	Fisa de izolatie	buc	111,6000	1,00	111,600
287.	5009062	Papuci de cablu	buc	24,4000	0,50	12,200
288.	5009070	Racordari	10 buc	11,1600	3,00	33,480
289.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	9,0000	1,00	9,000
290.	5009113	Prezoane	buc	59,1600	0,50	29,580
291.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,5916	135,00	79,866
292.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,8120	11,20	9,094
293.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,2350	22,00	5,170
294.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	1,0000	22,00	22,000
295.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0140	6,00	0,084

296.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,1240	13,30	1,650
297.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2480	12,00	2,976
298.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	326,0840	2,50	815,204
299.	Aerator gata confectionat	Aerator gata confectionat	buc	3,1200	110,00	343,200
300.	Automat tip B10	Automat tip B10	buc	2,0000	27,00	54,000
301.	Automat tip C16	Automat tip C16	buc	2,0000	27,00	54,000
302.	Boiler 15 L	Boiler 15 L	buc	1,0000	1 300,00	1 300,000
303.	Boiler 80 L	Boiler 80 L	buc	1,0000	2 740,00	2 740,000
304.	Cutie de distributie	Cutie de distributie	buc	5,0000	14,12	70,600
305.	Iluminator tip LED	Iluminator tip LED 4x18 600*600mm	buc	29,0000	320,00	9 280,000
306.	lazura	Lac Lazura	kg	66,4432	45,00	2 989,944
307.	Rama pentru priz	Rama pentru prize si intrerupatoare	buc	8,0000	12,00	96,000
308.	Tub din plastic d	Tub din plastic d =16-20 mm	m	620,0000	2,90	1 798,000
309.	ВВГ нг 3х1,5 ммр	Cordoane de cupru ВВГ нг 3х1,5 ммр	m	432,6000	8,22	3 555,972
310.	ВВГ нг 3х2,5 ммр	Cordoane de cupru ВВГ нг 3х2,5 ммр	m	237,9300	12,00	2 855,160
311.	Вентилятор канальный DT K	Вентилятор канальный DT K 160M 450 m3 - до 295 Па 0,068 кВт 1ф	buc	2,0000	3 200,00	6 400,000
312.	Глушитель DT LDC 160	Глушитель DT LDC 160 - 600 mm	buc	2,0000	628,00	1 256,000
313.	Заслонка Ф160	Заслонка Ф160	buc	2,0000	266,00	532,000
314.	Калорифер электрический	Калорифер электрический BALLU BCEH 160 -5,0/ 2	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
315.	Регулятор скорости "	Регулятор скорости "VENTS" PC-400 плавный 1,8 А	buc	1,0000	472,00	472,000
316.	Термостат F-3000	Термостат F-3000 (-30 + 30)	buc	3,0000	580,00	1 740,000
317.	Фильтровальный элемент	Фильтровальный элемент	buc	1,0000	2 155,00	2 155,000
318.	Щит автоматика дл	Щит автоматика для калорифера 3Ф до 20 А	buc	1,0000	2 660,00	2 660,000
		Total materiale de construcţii				**456 212,20**

Utilaje de construcţii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,7000	3,00	2,100
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	97,9600	1,00	97,960
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	18,5100	12,00	222,120

4.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,1716	100,00	117,160
5.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,1520	250,00	38,000
6.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	27,3000	15,00	409,500
7.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	90,0000	2,00	180,000
8.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,3375	12,00	4,050
9.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	13,9500	12,00	167,400
10.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	4,3320	15,00	64,980
11.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	32,1204	10,00	321,204
12.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	101,8601	15,00	1 527,902
13.	2922140007000	Macara	h-ut	2,2250	250,00	556,250
14.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,0950	22,00	46,090
15.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	1,7940	12,00	21,528
16.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	164,8413	12,00	1 978,098
17.	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,6400	12,00	7,680
18.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	87,6059	7,00	613,242
19.	295226000390444	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,9000	322,00	289,800
20.	2952270003011	Instalatie pentru pulverizare fara aer, puterea 4 kwt	h-ut	2,6055	8,50	22,147
21.	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	9,0000	11,00	99,000
22.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	5,2690	6,00	31,614
23.	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	3,2000	12,00	38,400
24.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	15,3387	12,00	184,064
25.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	31,6140	4,00	126,456
26.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0750	15,00	1,125
27.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0720	8,00	0,576
28.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	15,2791	8,00	122,233
29.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	16,5300	1,00	16,530
30.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	14,5350	25,00	363,375
31.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,3600	8,00	2,880
32.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	30,0080	8,00	240,064
33.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,2500	250,00	562,500
34.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	65,1150	280,00	18 232,200
35.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,8716	280,00	524,048
		Total utilaje de construcţii				**27 232,27**

Total	Lei	977 688,57
TVA	20 %	195 537,71
Total deviz:		**1 173 226,28**

Intocmit _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect IMSP AMT Ciocana Lucrari de reparatie la Centrul Consultativ Diagnostic sec.Ciocana str. Vadul-lui-Voda 80

Investitor IMSP AMT Ciocana

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			1,417 1,240
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	31,00	0,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	31,00	0,62
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	15,00	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	10,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	25,00	0,12
		Total	Lei			3 379,545
2	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4"	m			16,740 16,740
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5400	31,00	16,74
		Total	Lei			1 004,400
3	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m			11,780 11,780
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	31,00	11,78
		Total	Lei			471,200
4	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			24,490 24,490
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	31,00	24,49
		Total	Lei			734,700
5	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			19,840 19,840
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	31,00	19,84
		Total	Lei			297,600
6	RpSD07B	Demontarea unui robinet cu corp plat sau oval din fonta, cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametru de 80-100 mm	buc			28,520 28,520
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9200	31,00	28,52
		Total	Lei			171,120
7	RCsB28C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc.	m3			463,550 460,350
	7123010010200	Betonist	h-om	10,0000	31,00	310,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,8500	31,00	150,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	10,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2000	15,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			3 810,381
		1.2. Lucrari de consolidare				
8	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			130,779 62,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	31,00	5,58
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	31,00	56,42
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	13,50	0,68
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	12,00	1,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	14,20	1,70
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	3 200,00	9,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 200,00	3,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	3 200,00	51,20
		Total	Lei			3 661,812
9	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			12,973 3,069
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	31,00	2,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	31,00	0,12
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,22	9,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,30	0,08
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,25
		Total	Lei			5 643,472
10	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			12,074 2,170
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	31,00	2,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	31,00	0,16
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,22	9,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,30	0,08
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,25
		Total	Lei			11 422,477
11	RCsB05A	Beton armat B25/M300 in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat sau elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice	m3			1 443,000 471,200
	7123010010200	Betonist	h-om	8,5000	31,00	263,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,7000	31,00	207,70
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	408,0000	1,36	571,53
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,6580	300,00	203,32
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7230	200,00	148,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3800	10,00	3,91
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	11,00	6,60
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	250,00	37,50
		Total	Lei			21 644,996
12	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			257,720 27,900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	31,00	27,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	200,00	220,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2100	12,00	2,52
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	15,00	6,30
		Total	Lei			13 143,720
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			385,510 30,690
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	31,00	30,69
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2100	12,00	2,52
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	15,00	6,30
		Total	Lei			5 397,140
14	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t			24,490 24,490
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7900	31,00	24,49
		Total	Lei			2 326,550
15	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			18,270 6,510
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	31,00	5,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	31,00	0,31
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	31,00	0,31
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	11,25	11,25
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,22
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,90	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,15
		Total	Lei			22 837,750
		1.3. Lucrari de reparatie				
		1.3.1. Tavane				
16	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Placa 12.5 mm grosimea, rezistenta ridicata sub actiunea focului.)	m2			147,504 59,210
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	31,00	59,21
	2662102701000i	Placa 12.5 mm grosimea, rezistenta ridicata sub actiunea focului	m2	1,0500	45,00	47,49
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,00	7,39
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,00	22,11
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	1,00	2,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,20	0,87
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	12,00	1,06
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,60	0,99
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,25	4,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	12,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	8,00	0,38
		Total	Lei			4 720,127
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			13,595 4,340
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,00	4,34
	2430226101010	Grund cu cuart "Betonocontact"	kg	0,4150	22,00	9,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		Total	Lei			435,040
18	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			58,550 47,430
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	31,00	47,43
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,40	10,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	7,00	0,14
		Total	Lei			1 873,616
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,203 6,200

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	31,00	6,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
		Total	Lei			486,496
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,855 0,930
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,00	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		Total	Lei			91,360
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			21,619 17,050
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,00	13,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,00	3,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,31	4,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		Total	Lei			691,796
22	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			14,242 9,300
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	31,00	6,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,00	3,10
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	10,00	4,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		Total	Lei			455,744
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,855 0,930
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,00	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		Total	Lei			91,360
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila sau analog ca calitate,)	m2			31,285 17,050
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	31,00	17,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea Mattlatex lavabila sau analog ca calitate,)	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,20	0,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		Total	Lei			1 001,120
25	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice latimea 120 mm	m			29,828 16,120
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	31,00	16,12
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	1,00	0,00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	3,43	0,29
	2521106718391	Baghete din mase plastice 120mm	m	1,0500	12,00	12,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,36	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,20
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	19,00	0,04
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	16,00	0,24
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	14,00	0,08
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	26,00	0,10
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	19,00	0,04
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	18,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	5,00	0,03
		Total	Lei			984,309

1	2	3	4	5	6	7
		1.3.2. Pereti				
26	RpCR29A	Curatarea vopselei prin slefuire cu hirtie ambraziva	m2			12,980 7,130
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	31,00	7,13
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	11,30	5,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	0,50	0,20
		Total	Lei			106,696
27	CF60H	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatie(Placa 12.5 mm rezistenta hidro)	m2			227,338 77,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,5000	31,00	77,50
	2662102701000	Placi ghips-carton 12,5mm hidro	m2	2,1800	27,00	59,15
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7640	8,00	6,14
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2900	10,00	23,01
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	45,00	46,58
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	13,4300	0,30	4,05
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,4400	1,00	2,45
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5760	2,00	3,17
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5080	3,20	1,63
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	12,00	1,10
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5600	0,30	0,47
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	6,0000	0,25	1,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	12,00	0,11
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	8,00	0,45
		Total	Lei			3 887,476
28	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			330,997 113,119
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	31,00	113,12
	2662102701000	Placi ghips-carton 12,5mm hidro	m2	4,2000	27,00	113,97
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	8,00	9,21
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,00	22,11
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	45,00	46,58
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	1,2200	1,00	1,23
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	2,00	6,09
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	3,20	3,12
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	12,00	2,11
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,30	0,45
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,25	3,19
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,30	8,87
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	1,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	12,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	8,00	0,75
		Total	Lei			21 746,534
29	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			13,595 4,340
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,00	4,34
	2430226101010	Grund cu cuart "Betonocontact"	kg	0,4150	22,00	9,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		Total	Lei			1 994,793
30	CF15A K-2,5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			182,985 131,750
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	31,00	108,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	31,00	23,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,36	35,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	200,00	15,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,18
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,24

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			2 744,775
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,855 0,930
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,00	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		Total	Lei			418,914
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,916 37,820
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	31,00	37,82
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,40	10,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	7,00	0,11
		Total	Lei			7 177,445
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			21,619 17,050
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,00	13,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,00	3,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,31	4,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		Total	Lei			1 031,856
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,855 0,930
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,00	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		Total	Lei			136,269
35	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			14,242 9,300
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	31,00	6,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,00	3,10
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	10,00	4,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		Total	Lei			679,770
36	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,203 6,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	31,00	6,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
		Total	Lei			2 230,736
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			13,595 4,340
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,00	4,34
	2430226101010	Grund cu cuart "Betonocontact"	kg	0,4150	22,00	9,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		Total	Lei			1 994,793
38	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Placi portelanat calitate	m2			199,543 75,950

1	2	3	4	5	6	7
		superioara)				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	31,00	69,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	31,00	6,20
	2670112203000	Placi portelanat calitate superioara	m2	1,0500	100,00	105,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,36	0,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	16,50	5,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	10,00	0,08
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,80	11,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	7,00	0,08
		Total	Lei			19 754,757
39	CK18C	Montarea cornier din inox	m			52,394 8,060
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	31,00	8,06
	2743123549025i	Cornier din inox	m	1,0500	40,00	42,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,36	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
		Total	Lei			1 309,850
40	RCsR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi	m2			84,923 78,430
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,3400	31,00	72,54
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	31,00	5,89
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0450	18,00	0,81
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2100	25,00	5,25
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	15,20	0,30
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	0,02	0,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	0,50	0,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		Total	Lei			698,067
41	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			13,334 8,060
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	31,00	8,06
	27431235490258	Cornier aluminiu	m	1,0500	2,80	2,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,36	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
		Total	Lei			200,010
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila sau analog ca calitate,)	m2			31,285 17,050
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	31,00	17,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea Mattlatex lavabila sau analog ca calitate,)	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,20	0,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		Total	Lei			1 493,233
		1.3.3. Pardoseli				
43	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Cheramzit	m3			584,510 49,910
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	31,00	49,91
	2873122005400c	Granulit pentru betoane Cheramzit	m3	1,0400	510,00	530,40
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	15,00	4,20
		Total	Lei			3 740,864
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2			13,595 4,340
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,00	4,34

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101010	Grund cu cuart "Betonocontact"	kg	0,4150	22,00	9,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		Total	Lei			435,040
45	CG01A K=2.5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			120,960 54,250
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	31,00	46,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,00	7,75
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,36	44,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	21,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,36
		Total	Lei			3 870,720
46	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg			12,742 1,085
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	31,00	0,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	31,00	0,16
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	11,14	11,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	9,22	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,30	0,09
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		Total	Lei			407,760
47	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (orizontale,) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			157,130 27,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	31,00	15,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	31,00	11,78
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	108,00	129,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	10,00	0,25
		Total	Lei			5 028,160
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2			2,855 0,930
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,00	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		Total	Lei			91,360
49	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			93,364 7,254
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	31,00	7,25
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,50	84,57
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	12,00	1,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	7,00	0,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		Total	Lei			2 987,659
50	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitatea superioara 600*600mm)	m2			275,134 89,900
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	31,00	80,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	31,00	8,99
	2661112800700p	Gresie portelanat, calitatea superioara 600*600mm	m2	1,0300	160,00	164,80
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,80	11,34
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	16,50	4,95
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,80	2,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,54
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	7,00	0,08
		Total	Lei			8 804,288
51	CK18C	Profil din aluminiu la pardosele	m			29,294

1	2	3	4	5	6	7
						8,060
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	31,00	8,06
	2743123549025p	Profil din aluminiu la pardosele	m	1,0500	18,00	18,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,36	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
		Total	Lei			87,882
		1.3.4. Timplarie				
52	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 278,010 29,450
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	31,00	26,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,00	3,10
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	66,00	33,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	68,00	11,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	0,20	0,12
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,90	1,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		Total	Lei			7 668,060
53	CK12A1	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Usa metalica la intrare)	m2			1 994,211 156,860
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4,0000	31,00	124,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4900	31,00	15,19
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	31,00	5,89
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3800	31,00	11,78
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	1,90	0,53
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	45,00	6,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	1,36	1,90
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	200,00	1,01
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,20	0,10
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	25,00	17,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0400	250,00	10,00
		Total	Lei			3 689,291
		1.4. Retele interioare de apeduct si canalizare				
54	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m			72,091 23,250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	31,00	23,25
	25212167170336	Teava din material plastic	m	1,0200	18,36	18,73
	2523156719325	Cot din material plastic	buc	0,7000	3,61	2,53
	252315671942325	Teu din material plastic	buc	0,4500	5,30	2,38
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	32,80	3,28
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	21,00	21,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	22,00	0,92
		Total	Lei			3 604,550
55	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc			29,050 11,780
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	31,00	11,78
	28752742040021	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d 1'	buc	1,0000	17,27	17,27

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			1 162,000
56	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc			15,500 15,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	31,00	0,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	31,00	14,57
		Total	Lei			31,000
57	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			25,780 9,300
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	31,00	9,30
	252121672256369	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm	m	1,0300	16,00	16,48
		Total	Lei			206,240
58	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			46,594 11,780
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	31,00	11,78
	252121672052326	Teava din material plastic pentru canalizare d110mm	m	1,0300	33,80	34,81
		Total	Lei			931,880
59	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm cot D=50 x 90mm	buc			12,560 8,060
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	31,00	8,06
	25231564556321	Cot d 50 mm	buc	1,0000	4,50	4,50
		Total	Lei			125,600
60	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Mufa D= 50 mm	buc			14,560 8,060
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	31,00	8,06
	252315673760215 50	Mufa D= 50 mm	buc	1,0000	6,50	6,50
		Total	Lei			29,120
61	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm teu D= 50 mm	buc			23,300 9,300
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	31,00	9,30
	256660022	Ramificatie d 50 mm	buc	1,0000	14,00	14,00
		Total	Lei			69,900
62	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm teu D= 110mm 45 *	buc			35,580 11,780
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	31,00	11,78
	25231567128325	Teu d 110 x 45 mm	buc	1,0000	23,80	23,80
		Total	Lei			106,740
63	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm cot D= 110 mm 45*	buc			34,540 10,540
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	31,00	10,54
	2523156001110	Cot d110 x 45	buc	1,0000	24,00	24,00
		Total	Lei			414,480
64	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm trecere D=110 x 50 mm	buc			22,870 10,540
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	31,00	10,54
	2523157203125	Trecere d 110 * 50 mm	buc	1,0000	12,33	12,33
		Total	Lei			45,740

1	2	3	4	5	6	7
65	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm mufa D=110 mm	buc			26,390 10,540
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	31,00	10,54
	25231567210542	Mufa d 110 mm	buc	1,0000	15,85	15,85
		Total	Lei			105,560
66	RpSB43A	Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg			24,598 8,060
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1500	31,00	4,65
	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,1100	31,00	3,41
	2812106306050	Profile din otel	kg	1,0500	15,00	16,54
		Total	Lei			196,780
67	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc			622,254 58,900
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	31,00	58,90
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	380,00	391,48
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	62,00	63,24
	25212167170336	Teava din material plastic	m	0,3000	18,36	5,62
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	100,00	103,02
		Total	Lei			1 244,508
68	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			101,942 4,960
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	31,00	4,96
	29131242012	Robinet d 1/2 mm	buc	1,0000	83,00	83,42
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	13,50	13,57
		Total	Lei			407,770
69	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			107,269 6,820
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	31,00	6,82
	29131325565	Robinet d25mm	buc	1,0000	86,35	86,87
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	13,50	13,58
		Total	Lei			107,269
70	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			543,000 62,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	31,00	62,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	411,00	411,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"mm	buc	2,0000	35,00	70,00
		Total	Lei			1 086,000
71	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			57,875 7,750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	31,00	7,75
	27212041215548	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	49,58	50,13
		Total	Lei			463,003
72	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete	buc			137,000 88,970
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4600	31,00	45,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	31,00	12,40
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,9300	31,00	28,83
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	31,00	2,48
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,0000	29,88	29,88
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,3000	9,70	2,91
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	22,00	13,20
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	1,36	1,36
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	200,00	0,40
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	35,00	0,14

1	2	3	4	5	6	7
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0050	28,00	0,14
		Total	Lei			137,000
73	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete	buc			137,000 88,970
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4600	31,00	45,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	31,00	12,40
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,9300	31,00	28,83
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	31,00	2,48
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,0000	29,88	29,88
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,3000	9,70	2,91
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	22,00	13,20
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	1,36	1,36
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	200,00	0,40
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	35,00	0,14
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0050	28,00	0,14
		Total	Lei			137,000
74	RpSF02F	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 2" Dop D= 2"	buc			19,795 8,060
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	31,00	8,06
	2875274123521	Dop pentru busonare	buc	1,0000	11,00	11,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0210	35,00	0,74
		Total	Lei			79,180
75	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			4,650 4,650
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	31,00	4,65
		Total	Lei			232,500
76	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			3,100 3,100
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	31,00	3,10
		Total	Lei			15,500
77	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			2,480 2,480
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	31,00	2,48
		Total	Lei			6,448
78	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D= 27x9 mm	m			22,213 13,020
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	31,00	13,02
	332051352235	Termoizolatie conducte D= 27 x9mm	m	1,0300	8,50	9,19
		Total	Lei			1 110,638
		1.5. Incalzirea				
79	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda	m2			622,205 26,350
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	31,00	26,35
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	581,00	586,81
	26821173546	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	165,00	8,25
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	35,00	0,77
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	25,00	0,02
		Total	Lei			6 222,050
80	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de	buc			50,510

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop radiatoare				26,350
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	31,00	26,35
	252315138056895 4	Dop pentru radiator (Futorca)	buc	1,0000	22,00	22,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	35,00	1,05
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	25,00	0,35
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	15,20	0,76
		Total	Lei			808,160
81	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m			34,540 10,850
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	31,00	10,85
	252121671000122 3	Teava din polietilena sau polipropilena d20 mm	m	1,0300	23,00	23,69
		Total	Lei			207,240
82	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			45,978 12,400
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	31,00	12,40
	252121671012365	Teava din polietilena sau polipropilena d25 mm	m	1,0300	32,60	33,58
		Total	Lei			919,560
83	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot PPR D=25 mm 90)	buc			9,296 5,580
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	31,00	5,58
	28752748001124	Cot PPR d 25 * 90 mm	buc	1,0000	3,50	3,50
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	12,00	0,22
		Total	Lei			316,064
84	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot PPR D= 25mm 45)	buc			9,466 5,580
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	31,00	5,58
	2875274260321	Cot PPR d25 * 45 mm	buc	1,0000	3,67	3,67
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	12,00	0,22
		Total	Lei			113,592
85	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa PPR D= 25mm)	buc			8,446 5,580
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	31,00	5,58
	2875274120215	Mufa d 25 mm	buc	1,0000	2,65	2,65
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	12,00	0,22
		Total	Lei			42,230
86	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Racord PPR D= 25mm 3/4 FE)	buc			41,896 5,580
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	31,00	5,58
	287527421101621 32	Trecere PPR d25 * 3/4 FE	buc	1,0000	36,10	36,10
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	12,00	0,22
		Total	Lei			167,584
87	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din	buc			32,456

1	2	3	4	5	6	7
		polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Racord PPR D= 25 * 1/2 FE)				5,580
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	31,00	5,58
	28752747111147	Trecere PPR d 25 * 1/2 FE	buc	1,0000	26,66	26,66
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	12,00	0,22
		Total	Lei			64,912
88	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu PPR D= 25x20x25 mm)	buc			14,702 8,060
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	31,00	8,06
	2875274111253418	Teu d25 x20x25 mm	buc	1,0000	6,33	6,33
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	12,00	0,31
		Total	Lei			29,404
89	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu PPR D= 25 * 1/2 FE)	buc			47,022 8,060
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	31,00	8,06
	2875274110104589562	Teu d25 *x1/2 FE	buc	1,0000	38,65	38,65
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	12,00	0,31
		Total	Lei			94,044
90	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" Racord olandez D=1/2mm	buc			35,668 4,960
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1600	31,00	4,96
	252315673221548	Racord olandez 1/2 mm	buc	1,0000	30,00	30,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	35,00	0,42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	12,00	0,29
		Total	Lei			285,344
91	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Robinet Maievschii	buc			20,600 3,100
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	31,00	3,10
	291313450321	Robinet Maievschii	buc	1,0000	16,00	16,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	15,00	1,50
		Total	Lei			82,400
92	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet D= 1/2 mm	buc			89,288 5,580
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	31,00	5,58
	28752742980232	Robinet d 1/2 mm	buc	1,0000	83,00	83,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	35,00	0,42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	12,00	0,29
		Total	Lei			714,304
93	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			18,450 4,650
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	31,00	4,65
	282211570802	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	12,00	12,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,50	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	8,00	0,80
		Total	Lei			295,200
94	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			23,050 6,200
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	31,00	6,20

1	2	3	4	5	6	7
	287527420400211 78	Suport bratara d 1"mm	buc	1,0000	16,05	16,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	8,00	0,80
		Total	Lei			461,000
95	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc			15,500 15,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	31,00	0,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	31,00	14,57
		Total	Lei			31,000
96	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			3,100 3,100
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	31,00	3,10
		Total	Lei			80,600
97	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m			3,100 3,100
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	31,00	3,10
		Total	Lei			80,600
98	RCsB31I κ = 2,5	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm	buc			420,145 58,435
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5280	31,00	40,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2260	31,00	17,52
	5001000100552	Freza cu carota diamanta	buc	0,0113	2 550,00	71,91
	295226000390444	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3600	322,00	289,80
		Total	Lei			420,145
99	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" Filet D= 1 1/2mm	buc			41,428 18,910
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6100	31,00	18,91
	326598522	Filet D= 1 1/4 mm	buc	1,0000	13,50	13,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0760	15,00	1,14
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0230	10,00	0,23
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0180	36,00	0,65
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2800	25,00	7,00
		Total	Lei			82,856
100	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m			95,217 13,950
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	31,00	13,95
	252121671002152 36	Teava din polietilena sau polipropilena d40 mm	m	1,0300	78,90	81,27
		Total	Lei			3 808,680
101	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D= 42x9 mm	m			25,511 13,020
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	31,00	13,02
	33205173522241	Termoizolatie conducte D=42 x 9mm	m	1,0300	11,55	12,49
		Total	Lei			1 020,453
102	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D= 27x9 mm	m			22,213 13,020
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	31,00	13,02
	332051352235	Termoizolatie conducte D= 27 x9mm	m	1,0300	8,50	9,19
		Total	Lei			577,532
103	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm mufa PPR D=	buc			16,358 7,440

1	2	3	4	5	6	7
		40mm				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	31,00	7,44
	287527415412124	Mufa d40 mm	buc	1,0000	8,63	8,63
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0240	12,00	0,29
		Total	Lei			98,148
104	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm teu D=40 x 25 x 40mm	buc			27,068 10,540
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3400	31,00	10,54
	2875274012125	Teu d 40 x 25 x 40 mm	buc	1,0000	16,12	16,12
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0340	12,00	0,41
		Total	Lei			108,272
105	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Racord D= 40 * 1 1/4 FE	buc			198,128 7,440
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	31,00	7,44
	2875274110112458	Trecere PPR d 40 * 1 1/4 FE	buc	1,0000	190,40	190,40
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0240	12,00	0,29
		Total	Lei			396,256
106	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm cot PPR D= 40 * 90mm	buc			19,908 7,440
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	31,00	7,44
	287527415412332	Cot PPR d 40 x 90 mm	buc	1,0000	12,18	12,18
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0240	12,00	0,29
		Total	Lei			278,712
107	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet D= 1/2mm	buc			89,288 5,580
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	31,00	5,58
	287527429802148	Robinet d1/2 mm	buc	1,0000	83,00	83,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	35,00	0,42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	12,00	0,29
		Total	Lei			1 071,456
108	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc			280,800 7,750
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	31,00	7,75
	2875274205100326	Robinet cu mufa D=40mm	buc	1,0000	272,00	272,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	35,00	1,05
		Total	Lei			561,600
109	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida Bratara D=1 1/4 mm	buc			33,095 8,680
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	31,00	8,68
	28752742001114	Bratara fixare d 1 1/4mm	buc	1,0000	21,00	21,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	22,50	1,12
	25249067215258	Diblu din PVC d 8mm	buc	1,0000	0,85	0,85
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,42	0,42
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,22	0,22
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	8,00	0,80
		Total	Lei			794,280
110	RpCU06E	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2	m			72,850 72,850

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	31,00	13,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,9000	31,00	58,90
		Total	Lei			291,400
111	RpIE04B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2"	m			5,920 4,960
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	31,00	4,96
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0800	12,00	0,96
		Total	Lei			236,800
		1.6. Lucrari de reparatie acoperis				
112	RpCI42F k=3	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			65,010 62,310
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	31,00	43,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	31,00	18,60
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	15,00	2,70
		Total	Lei			14 081,166
113	RCsE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2			19,063 6,510
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,1600	31,00	4,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	31,00	1,55
	00000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	5,00	5,51
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	3 200,00	6,59
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		Total	Lei			4 128,950
114	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			10,400 9,300
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	31,00	4,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,00	4,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
		Total	Lei			2 252,640
115	IzF18C k=2,5	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2			148,112 27,125
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	31,00	27,13
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	21,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	10,00	0,25
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	1,36	44,20
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0300	730,00	54,75
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	15,00	0,79
		Total	Lei			32 081,167
116	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			12,588 0,930
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	31,00	0,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	31,00	0,16
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	11,14	11,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	9,22	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,30	0,09
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		Total	Lei			9 542,594
117	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2			15,920 2,170
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	31,00	1,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	31,00	0,93
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,7000	19,00	13,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0030	10,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			3 448,185
118	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Uniflex I strat ЭПП)	m2			95,056 27,280
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	31,00	22,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,00	4,65
	2682132600470epp	Membrane bituminoase(Uniflex I strat ЭПП)	m2	1,1500	52,98	64,28
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	9,00	2,85
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		Total	Lei			20 589,232
119	RpCI34A	IInvelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Uniflex II strat ЭКП)	m2			88,408 27,280
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	31,00	22,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,00	4,65
	2682132600470ekp	Membrane bituminoase(Uniflex II strat ЭКП)	m2	1,1500	47,50	57,63
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	9,00	2,85
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		Total	Lei			19 149,143
120	CE43B	Executarea invelitoarei de mastic (Reparatia rosturilor cu mastic)	m			89,817 2,093
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0675	31,00	2,09
	2416526101469	Mastic pentru invelitori	kg	1,8800	39,00	74,05
	2430226100041	Grund de bitum	kg	0,2400	23,00	5,58
	2875111000004	Tesatura cu greutatea 110+140g/m2	m2	0,5200	15,00	7,88
	2952270003011	Instalatie pentru pulverizare fara aer, puterea 4 kwt	h-ut	0,0193	8,50	0,16
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0025	12,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
		Total	Lei			12 125,289
121	RpCE26B	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), Aerator gata confectionat	buc			282,878 101,370
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,0000	31,00	93,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	31,00	8,37
	Aerator gata confectionat	Aerator gata confectionat	buc	1,0000	110,00	114,40
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	1,0000	17,00	17,68
	2874125885651	Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0300	16,00	0,50
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0900	20,00	1,87
	2682122600593	Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm	m2	0,5000	40,00	20,80
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,1000	17,50	20,02
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2200	3,00	0,69
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,2200	16,00	3,66
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0800	15,20	1,26
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	15,00	0,38
		Total	Lei			848,634
122	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t			24,490 24,490
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7900	31,00	24,49
		Total	Lei			857,150
123	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			34,410 34,410
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	31,00	34,41
		Total	Lei			1 204,350
124	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			121,548 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	280,00	121,55

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			4 254,180
125	CF50B K=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec Fasad, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			228,144 113,460
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	31,00	113,46
	2653102100831f	Amestec uscat Fasad	kg	7,1400	5,20	111,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	2,84
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	7,00	0,34
		Total	Lei			2 737,728
126	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			13,805 3,720
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	31,00	3,72
	2430226101010g	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	24,00	9,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		Total	Lei			165,660
127	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			106,908 37,820
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	31,00	37,82
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	30,00	69,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0060	8,00	0,05
		Total	Lei			1 282,896
128	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			35,169 23,250
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	31,00	23,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 200,00	0,96
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 200,00	0,32
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 200,00	0,96
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	5 300,00	0,64
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	14,20	0,04
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,00	9,00
		Total	Lei			703,372
		1.7. Coridor et. 1				
		1.7.1. Tavane				
129	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,020 8,370
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	31,00	3,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,00	4,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		Total	Lei			116,629
130	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			13,595 4,340
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,00	4,34
	2430226101010	Grund cu cuart "Betonocontact"	kg	0,4150	22,00	9,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		Total	Lei			27,190
131	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			58,550 47,430
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	31,00	47,43
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,40	10,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	7,00	0,14

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			117,101
132	CF53B K-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			117,820 96,100
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	31,00	96,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,40	20,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,00	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	7,00	1,12
		Total	Lei			235,640
133	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,203 6,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	31,00	6,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
		Total	Lei			30,406
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,855 0,930
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,00	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		Total	Lei			5,710
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			21,618 17,050
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,00	13,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,00	3,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,31	4,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		Total	Lei			43,237
136	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			14,242 9,300
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	31,00	6,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,00	3,10
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	10,00	4,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		Total	Lei			28,484
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,855 0,930
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,00	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		Total	Lei			5,710
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila ,Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2			31,285 17,050
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	31,00	17,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea Mattlatex lavabila sau analog ca calitate,)	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,20	0,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			62,570
139	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			180,630 68,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,00	4,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	31,00	63,55
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate 12mm	m2	1,0500	105,00	110,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,18
		Total	Lei			1 974,285
140	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			29,828 16,120
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	31,00	16,12
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	1,00	0,00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	3,43	0,29
	25211067183911	Baghete din mase plastice	m	1,0500	12,00	12,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,36	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,20
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	19,00	0,04
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	16,00	0,24
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	14,00	0,08
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	26,00	0,10
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	19,00	0,04
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	18,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	5,00	0,03
		Total	Lei			119,310
		1.7.2. Pereti				
141	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,020 8,370
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	31,00	3,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,00	4,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		Total	Lei			373,789
142	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m	m2			247,188 116,789
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	31,00	116,79
	2662102701000 9,5	Placi ghips-carton	m2	1,0500	27,00	28,49
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	8,00	16,68
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	10,00	42,21
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	3,00	12,66
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	4,4800	1,00	4,50
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,00	1,67
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	3,20	5,79
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	12,00	1,06
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,60	2,73
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,25	13,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	12,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	8,00	1,10
		Total	Lei			1 137,065
143	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			13,595 4,340
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,00	4,34
	2430226101010	Grund cu cuart "Betonocontact"	kg	0,4150	22,00	9,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		Total	Lei			563,377
144	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			48,916

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				37,820
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	31,00	37,82
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,40	10,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	7,00	0,11
		Total	Lei			2 027,080
145	CF51B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			96,650 74,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	31,00	74,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,40	20,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	1,92
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	7,00	0,21
		Total	Lei			4 005,176
146	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,203 6,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	31,00	6,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
		Total	Lei			630,012
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,855 0,930
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,00	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		Total	Lei			118,311
148	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			21,619 17,050
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,00	13,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,00	3,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,31	4,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		Total	Lei			895,875
149	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			14,242 9,300
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	31,00	6,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,00	3,10
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	10,00	4,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		Total	Lei			590,188
150	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,425 4,340
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,00	4,34
	2430226101010g	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	24,00	9,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		Total	Lei			597,772
151	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germana sau analog ca nivel de calitate)	m2			73,415 21,080
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	31,00	21,08

1	2	3	4	5	6	7
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata (Dufa Germana sau analog ca nivel de calitate)	kg	1,1100	46,00	51,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,03
		Total	Lei			3 042,317
152	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2			32,622 15,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5000	31,00	15,50
	lazura	Lac Lazura	kg	0,1020	45,00	4,59
	2430116100723	Grund de imbinare alchidic 5630	kg	0,1040	28,00	2,91
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1220	25,00	3,05
	2430116104000	Vopsea alchidica	kg	0,1020	25,00	2,55
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	11,00	1,10
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0700	16,00	1,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,50	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,20	0,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,03
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	16,00	1,60
		Total	Lei			1 351,857
153	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m			6,649 4,960
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	31,00	4,03
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	31,00	0,93
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0150	25,00	0,38
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0300	25,00	0,75
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0100	15,20	0,15
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,0150	25,00	0,38
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	0,50	0,02
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	0,02	0,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0020	10,00	0,02
		Total	Lei			39,894
154	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			13,334 8,060
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	31,00	8,06
	2743123549025	Cornier aluminiu	m	1,0500	2,80	2,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,36	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
		Total	Lei			133,340
		1.7.3. Pardoseli				
155	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			10,400 9,300
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	31,00	4,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,00	4,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
		Total	Lei			113,671
156	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			8,125 7,750
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	31,00	3,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	31,00	4,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	10,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		Total	Lei			116,188
157	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2			13,595 4,340
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,00	4,34
	2430226101010	Grund cu cuart "Betonocontact"	kg	0,4150	22,00	9,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		Total	Lei			148,592
158	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2			48,385

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				21,700
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	31,00	18,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,00	3,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,36	17,68
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		Total	Lei			528,845
159	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			32,471 14,880
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	31,00	12,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	31,00	2,48
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,36	11,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	200,00	5,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,07
		Total	Lei			354,910
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2			2,855 0,930
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,00	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		Total	Lei			31,205
161	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitatea superioara 600*600mm)	m2			275,134 89,900
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	31,00	80,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	31,00	8,99
	2661112800700p	Gresie portelanat, calitatea superioara 600*600mm	m2	1,0300	160,00	164,80
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,80	11,34
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	16,50	4,95
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,80	2,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,54
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	7,00	0,08
		Total	Lei			3 007,215
162	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			38,561 12,400
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	31,00	9,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,00	3,10
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	20,00	21,42
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,80	1,03
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	18,00	1,89
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	4,00	1,20
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	6,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	7,00	0,01
		Total	Lei			551,422
163	CK18C	Profil din aluminiu la pardosele	m			29,294 8,060
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	31,00	8,06
	2743123549025p	Profil din aluminiu la pardosele	m	1,0500	18,00	18,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,36	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			58,588
		1.7.4. Timplarie				
164	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			13,021 13,021
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	31,00	6,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	31,00	6,51
		Total	Lei			25,390
165	CK12A1	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Usa metalica la intrare)	m2			1 994,200 156,859
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4,0000	31,00	124,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4900	31,00	15,19
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	31,00	5,89
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3800	31,00	11,78
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	1,90	0,53
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	45,00	6,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	1,36	1,90
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	200,00	0,99
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,20	0,10
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	25,00	17,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0400	250,00	10,00
		Total	Lei			3 888,690
		1.8. Cabinet 245 et. 2				
		1.8.1. Tavane				
166	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,020 8,370
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	31,00	3,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,00	4,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		Total	Lei			220,088
167	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			13,595 4,340
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,00	4,34
	2430226101010	Grund cu cuart "Betonocontact"	kg	0,4150	22,00	9,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		Total	Lei			331,718
168	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			58,550 47,430
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	31,00	47,43
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,40	10,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	7,00	0,14
		Total	Lei			1 428,632
169	CF53B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			117,820 96,100
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	31,00	96,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,40	20,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,00	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	7,00	1,12
		Total	Lei			2 874,808
170	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,203 6,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	31,00	6,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
		Total	Lei			370,953
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,855 0,930
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,00	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		Total	Lei			69,662
172	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			21,619 17,050
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,00	13,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,00	3,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,31	4,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		Total	Lei			527,495
173	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			14,242 9,300
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	31,00	6,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,00	3,10
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	10,00	4,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		Total	Lei			347,505
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,855 0,930
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,00	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		Total	Lei			69,662
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila ,Producator Germania sau analog ca nivel de calitate	m2			31,285 17,050
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	31,00	17,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea Mattlatex lavabila sau analog ca calitate,)	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,20	0,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		Total	Lei			763,354
176	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			29,828 16,120
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	31,00	16,12
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	1,00	0,00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	3,43	0,29
	2521106718391	Baghete din mase plastice 120mm	m	1,0500	12,00	12,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,36	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	19,00	0,04
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	16,00	0,24
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	14,00	0,08
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	26,00	0,10
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	19,00	0,04
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	18,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	5,00	0,03
		Total	Lei			581,637
		1.8.2. Pereti				
177	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,020 8,370
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	31,00	3,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,00	4,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		Total	Lei			422,497
178	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			13,595 4,340
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,00	4,34
	2430226101010	Grund cu cuart "Betonocontact"	kg	0,4150	22,00	9,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		Total	Lei			636,790
179	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,916 37,820
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	31,00	37,82
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,40	10,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	7,00	0,11
		Total	Lei			2 291,227
180	CF53B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			176,730 144,150
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	31,00	144,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,40	30,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,00	0,72
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	7,00	1,68
		Total	Lei			8 278,033
181	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,203 6,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	31,00	6,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
		Total	Lei			712,109
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,855 0,930
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,00	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		Total	Lei			133,728
183	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			21,619 17,050
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,00	13,95

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,00	3,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,31	4,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		Total	Lei			1 012,616
184	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			14,242 9,300
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	31,00	6,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,00	3,10
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	10,00	4,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		Total	Lei			667,095
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,855 0,930
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,00	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		Total	Lei			133,728
186	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila ,Producator Germania sau analog ca nivel de calitate	m2			31,285 17,050
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	31,00	17,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea Mattlatex lavabila sau analog ca calitate,)	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,20	0,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		Total	Lei			1 465,390
187	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2			34,782 15,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5000	31,00	15,50
	lazura	Lac Lazura	kg	0,1500	45,00	6,75
	2430116100723	Grund de imbinare alchidic 5630	kg	0,1040	28,00	2,91
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1220	25,00	3,05
	2430116104000	Vopsea alchidica	kg	0,1020	25,00	2,55
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	11,00	1,10
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0700	16,00	1,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,50	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,20	0,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,02
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	16,00	1,60
		Total	Lei			1 629,190
188	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			13,334 8,060
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	31,00	8,06
	2743123549025	Cornier aluminiu	m	1,0500	2,80	2,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,36	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
		Total	Lei			66,670
189	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr 1,8 cm	m			76,115 21,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,00	3,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	31,00	18,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,50	0,38
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,25	0,50
	20301129477352	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr 1,8 cm	m	1,0200	52,00	53,04

1	2	3	4	5	6	7
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,25	0,50
		Total	Lei			456,690
		1.8.3. Pardoseli				
190	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,400 14,260
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	31,00	7,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	31,00	7,13
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	18,00	0,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		Total	Lei			375,760
191	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			10,400 9,300
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	31,00	4,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,00	4,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
		Total	Lei			253,760
192	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			8,125 7,750
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	31,00	3,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	31,00	4,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	10,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		Total	Lei			198,250
193	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2			13,595 4,340
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,00	4,34
	2430226101010	Grund cu cuart "Betonocontact"	kg	0,4150	22,00	9,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		Total	Lei			331,718
194	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			48,384 21,700
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	31,00	18,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,00	3,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,36	17,68
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		Total	Lei			1 180,570
195	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			32,472 14,880
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	31,00	12,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	31,00	2,48
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,36	11,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	200,00	5,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,07
		Total	Lei			792,317
196	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			93,364 7,254
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	31,00	7,25
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,50	84,57
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	12,00	1,09

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	7,00	0,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		Total	Lei			2 278,091
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2			2,855 0,930
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,00	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		Total	Lei			69,662
198	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum pentru oficii, rezistenta inalta la uzura,)	m2			195,210 41,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,00	3,10
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	31,00	38,75
	2523116716345	Covor PVC lenolium	m2	1,0500	102,00	108,71
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	26,00	0,79
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	16,00	9,74
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	14,00	1,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,36	0,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	19,00	3,86
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	1,00	0,02
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	200,00	0,12
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	25,00	27,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
		Total	Lei			4 763,135
199	CK18C	Profil din aluminiu la pardosele	m			29,294 8,060
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	31,00	8,06
	2743123549025p	Profil din aluminiu la pardosele	m	1,0500	18,00	18,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,36	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
		Total	Lei			29,294
		1.9. Cabinet inventar et. 2				
		1.9.1. Tavane				
200	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12mm	m2			180,630 68,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,00	4,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	31,00	63,55
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate 12mm	m2	1,0500	105,00	110,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,18
		Total	Lei			2 460,181
		1.9.2. Pereti				
201	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			41,620 40,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	31,00	40,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	10,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0600	10,00	0,60
		Total	Lei			449,496
202	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			49,855 49,600
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	31,00	24,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	31,00	24,80

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		Total	Lei			3 746,605
203	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,020 8,370
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	31,00	3,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,00	4,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		Total	Lei			677,763
204	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			27 363,156 5 275,278
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	31,00	4 378,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	31,00	896,83
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,66	18 446,40
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	720,00	1 656,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	9,70	873,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	14,00	32,20
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 200,00	49,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	10,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	250,00	1 027,50
		Total	Lei			2 462,684
205	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			73,194 52,700
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	31,00	43,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	31,00	9,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,36	14,28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	200,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,07
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
		Total	Lei			1 317,492
206	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			13,595 4,340
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,00	4,34
	2430226101010	Grund cu cuart "Betonocontact"	kg	0,4150	22,00	9,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		Total	Lei			1 021,528
207	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,916 37,820
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	31,00	37,82
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,40	10,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	7,00	0,11
		Total	Lei			3 675,548
208	CF53B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			176,730 144,150
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	31,00	144,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,40	30,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,00	0,72
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	7,00	1,68
		Total	Lei			13 279,492

1	2	3	4	5	6	7
209	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,203 6,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	31,00	6,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
		Total	Lei			1 140,225
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,855 0,930
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,00	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		Total	Lei			214,524
211	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			21,619 17,050
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,00	13,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,00	3,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,31	4,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		Total	Lei			1 624,422
212	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			14,242 9,300
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	31,00	6,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,00	3,10
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	10,00	4,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		Total	Lei			1 070,143
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,855 0,930
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,00	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		Total	Lei			214,524
214	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila ,Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2			31,285 17,050
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	31,00	17,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea Mattlatex lavabila sau analog ca calitate,)	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,20	0,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		Total	Lei			2 350,755
215	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2			32,622 15,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5000	31,00	15,50
	lazura	Lac Lazura	kg	0,1020	45,00	4,59
	2430116100723	Grund de imbinare alchidic 5630	kg	0,1040	28,00	2,91
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1220	25,00	3,05
	2430116104000	Vopsea alchidica	kg	0,1020	25,00	2,55
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	11,00	1,10
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0700	16,00	1,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,50	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,20	0,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,02
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	16,00	1,60

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			2 451,222
216	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			13,334 8,060
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	31,00	8,06
	2743123549025	Cornier aluminiu	m	1,0500	2,80	2,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,36	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
		Total	Lei			160,008
		1.9.3. Pardoseli				
217	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			49,855 49,600
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	31,00	24,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	31,00	24,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		Total	Lei			679,025
218	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			10,400 9,300
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	31,00	4,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,00	4,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
		Total	Lei			141,648
219	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			8,125 7,750
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	31,00	3,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	31,00	4,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	10,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		Total	Lei			162,500
220	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			13,595 4,340
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,00	4,34
	2430226101010	Grund cu cuart "Betonocontact"	kg	0,4150	22,00	9,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		Total	Lei			185,164
221	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			48,383 21,700
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	31,00	18,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,00	3,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,36	17,68
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		Total	Lei			658,982
222	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			32,473 14,880
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	31,00	12,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	31,00	2,48
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,36	11,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	200,00	5,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,07

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			442,277
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2			2,855 0,930
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,00	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		Total	Lei			38,885
224	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitatea superioara)	m2			254,534 89,900
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	31,00	80,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	31,00	8,99
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie portelanat, calitatea superioara	m2	1,0300	140,00	144,20
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,80	11,34
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	16,50	4,95
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,80	2,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,54
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	7,00	0,08
		Total	Lei			3 466,753
225	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			38,561 12,400
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	31,00	9,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,00	3,10
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	20,00	21,42
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,80	1,03
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	18,00	1,89
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	4,00	1,20
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	6,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	7,00	0,01
		Total	Lei			812,866
		1.9.4. Timplarie				
226	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			13,020 13,020
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	31,00	6,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	31,00	6,51
		Total	Lei			52,080
227	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 278,010 29,450
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	31,00	26,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,00	3,10
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	66,00	33,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	68,00	11,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	0,20	0,12
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,90	1,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		Total	Lei			5 112,040
		1.10. Coridor nr. 1 et. 2				
		1.10.1. Tavane				
228	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau	m2			9,020

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare driscuite la tavane				8,370
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	31,00	3,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,00	4,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		Total	Lei			737,836
229	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			13,595 4,340
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,00	4,34
	2430226101010	Grund cu cuart "Betonocontact"	kg	0,4150	22,00	9,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		Total	Lei			1 112,071
230	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			58,551 47,430
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	31,00	47,43
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,40	10,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	7,00	0,14
		Total	Lei			4 789,431
231	CF53B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			117,820 96,100
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	31,00	96,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,40	20,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,00	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	7,00	1,12
		Total	Lei			9 637,676
232	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,203 6,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	31,00	6,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
		Total	Lei			1 243,605
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,855 0,930
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,00	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		Total	Lei			233,539
234	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			21,619 17,050
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,00	13,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,00	3,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,31	4,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		Total	Lei			1 768,403
235	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			14,242 9,300
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	31,00	6,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,00	3,10
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	10,00	4,93

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		Total	Lei			1 164,996
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,855 0,930
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,00	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		Total	Lei			233,539
237	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila ,Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2			31,285 17,050
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	31,00	17,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea Mattlatex lavabila sau analog ca calitate,)	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,20	0,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		Total	Lei			2 559,113
238	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			29,828 16,120
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	31,00	16,12
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	1,00	0,00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	3,43	0,29
	25211067183911	Baghete din mase plastice	m	1,0500	12,00	12,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,36	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,20
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	19,00	0,04
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	16,00	0,24
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	14,00	0,08
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	26,00	0,10
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	19,00	0,04
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	18,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	5,00	0,03
		Total	Lei			1 458,568
		1.10.2. Pereti				
239	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,020 8,370
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	31,00	3,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,00	4,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		Total	Lei			857,712
240	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			13,595 4,340
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,00	4,34
	2430226101010	Grund cu cuart "Betonocontact"	kg	0,4150	22,00	9,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		Total	Lei			1 292,750
241	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,916 37,820
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	31,00	37,82
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,40	10,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	7,00	0,11

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			4 651,423
242	CF51B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			96,650 74,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	31,00	74,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,40	20,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	1,92
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	7,00	0,21
		Total	Lei			9 190,449
243	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,203 6,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	31,00	6,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
		Total	Lei			1 444,285
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,855 0,930
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,00	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		Total	Lei			271,482
245	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			21,619 17,050
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,00	13,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,00	3,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,31	4,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		Total	Lei			2 055,715
246	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			14,242 9,300
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	31,00	6,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,00	3,10
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	10,00	4,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		Total	Lei			1 354,272
247	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,425 4,340
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,00	4,34
	2430226101010g	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	24,00	9,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		Total	Lei			1 371,675
248	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germana sau analog ca nivel de calitate)	m2			73,415 21,080
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	31,00	21,08
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata (Dufa Germana sau analog ca nivel de calitate)	kg	1,1100	46,00	51,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,02
		Total	Lei			6 981,031
249	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate intr-	m2			34,782

1	2	3	4	5	6	7
		un strat (consumul 0.15 kg/m2)				15,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5000	31,00	15,50
	lazura	Lac Lazura	kg	0,1500	45,00	6,75
	2430116100723	Grund de imbinare alchidic 5630	kg	0,1040	28,00	2,91
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1220	25,00	3,05
	2430116104000	Vopsea alchidica	kg	0,1020	25,00	2,55
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	11,00	1,10
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0700	16,00	1,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,50	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,20	0,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,02
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	16,00	1,60
		Total	Lei			3 307,423
250	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			13,334 8,060
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	31,00	8,06
	2743123549025	Cornier aluminiu	m	1,0500	2,80	2,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,36	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
		Total	Lei			1 267,932
251	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr 1,8 cm	m			76,115 21,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,00	3,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	31,00	18,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,50	0,38
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,25	0,50
	20301129477352	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr 1,8 cm	m	1,0200	52,00	53,04
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,25	0,50
		Total	Lei			913,380
		1.10.3. Pardoseli				
252	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			10,400 9,300
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	31,00	4,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,00	4,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
		Total	Lei			850,720
253	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			8,125 7,750
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	31,00	3,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	31,00	4,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	10,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		Total	Lei			406,250
254	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2			13,595 4,340
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,00	4,34
	2430226101010	Grund cu cuart "Betonocontact"	kg	0,4150	22,00	9,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		Total	Lei			1 112,071
255	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			48,384 21,700
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	31,00	18,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,00	3,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,36	17,68
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		Total	Lei			3 957,811
256	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			32,472 14,880
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	31,00	12,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	31,00	2,48
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,36	11,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	200,00	5,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,07
		Total	Lei			2 656,210
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2			2,855 0,930
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,00	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		Total	Lei			233,539
258	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitatea superioara 600*600mm)	m2			275,134 89,900
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	31,00	80,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	31,00	8,99
	2661112800700p	Gresie portelanat, calitatea superioara 600*600mm	m2	1,0300	160,00	164,80
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,80	11,34
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	16,50	4,95
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,80	2,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,54
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	7,00	0,08
		Total	Lei			22 505,961
259	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			38,561 12,400
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	31,00	9,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,00	3,10
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	20,00	21,42
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,80	1,03
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	18,00	1,89
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	4,00	1,20
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	6,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	7,00	0,01
		Total	Lei			1 928,050
260	CK18C	Profil din aluminiu la pardosele	m			29,294 8,060
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	31,00	8,06
	2743123549025p	Profil din aluminiu la pardosele	m	1,0500	18,00	18,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,36	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
		Total	Lei			234,352
		1.11. Coridor nr. 2 et. 2				
		1.11.1. Tavane				
261	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			9,020 8,370

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	31,00	3,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,00	4,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		Total	Lei			563,750
262	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			13,595 4,340
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,00	4,34
	2430226101010	Grund cu cuart "Betonocontact"	kg	0,4150	22,00	9,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		Total	Lei			849,687
263	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			58,551 47,430
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	31,00	47,43
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,40	10,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	7,00	0,14
		Total	Lei			3 659,407
264	CF53B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			117,820 96,100
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	31,00	96,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,40	20,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,00	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	7,00	1,12
		Total	Lei			7 363,750
265	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,203 6,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	31,00	6,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
		Total	Lei			950,187
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,855 0,930
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,00	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		Total	Lei			178,437
267	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			21,619 17,050
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,00	13,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,00	3,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,31	4,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		Total	Lei			1 351,163
268	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			14,242 9,300
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	31,00	6,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,00	3,10
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	10,00	4,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			890,125
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,855 0,930
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,00	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		Total	Lei			178,437
270	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila ,Producator Germania sau analog ca nivel de calitate	m2			31,285 17,050
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	31,00	17,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea Mattlatex lavabila sau analog ca calitate,)	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,20	0,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		Total	Lei			1 955,312
271	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12mm	m2			180,630 68,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,00	4,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	31,00	63,55
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate 12mm	m2	1,0500	105,00	110,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,18
		Total	Lei			5 960,790
272	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			29,828 16,120
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	31,00	16,12
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	1,00	0,00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	3,43	0,29
	25211067183911	Baghete din mase plastice	m	1,0500	12,00	12,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,36	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,20
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	19,00	0,04
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	16,00	0,24
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	14,00	0,08
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	26,00	0,10
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	19,00	0,04
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	18,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	5,00	0,03
		Total	Lei			1 491,378
		1.11.2. Pereti				
273	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,020 8,370
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	31,00	3,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,00	4,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		Total	Lei			2 000,184
274	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			13,595 4,340
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,00	4,34
	2430226101010	Grund cu cuart "Betonocontact"	kg	0,4150	22,00	9,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		Total	Lei			3 014,690

1	2	3	4	5	6	7
275	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,916 37,820
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	31,00	37,82
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,40	10,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	7,00	0,11
		Total	Lei			10 847,124
276	CF51B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			96,650 74,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	31,00	74,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,40	20,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	1,92
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	7,00	0,21
		Total	Lei			21 432,138
277	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,203 6,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	31,00	6,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
		Total	Lei			3 371,265
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,855 0,930
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,00	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		Total	Lei			633,097
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			21,619 17,050
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,00	13,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,00	3,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,31	4,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		Total	Lei			4 793,930
280	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			14,242 9,300
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	31,00	6,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,00	3,10
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	10,00	4,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		Total	Lei			3 158,164
281	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,425 4,340
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,00	4,34
	2430226101010g	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	24,00	9,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		Total	Lei			3 198,743
282	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germana sau analog ca	m2			73,415 21,080

1	2	3	4	5	6	7
		nivel de calitate)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	31,00	21,08
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata (Dufa Germana sau analog ca nivel de calitate)	kg	1,1100	46,00	51,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,03
		Total	Lei			16 279,777
283	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2			34,782 15,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5000	31,00	15,50
	2430116100723	Grund de imbinare alchidic 5630	kg	0,1040	28,00	2,91
	lazura	Lac Lazura	kg	0,1500	45,00	6,75
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1220	25,00	3,05
	2430116104000	Vopsea alchidica	kg	0,1020	25,00	2,55
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	11,00	1,10
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0700	16,00	1,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,50	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,20	0,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,03
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	16,00	1,60
		Total	Lei			7 712,908
284	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			13,334 8,060
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	31,00	8,06
	2743123549025	Cornier aluminiu	m	1,0500	2,80	2,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,36	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
		Total	Lei			866,710
285	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr 1,8 cm	m			76,115 21,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,00	3,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	31,00	18,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,50	0,38
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,25	0,50
	20301129477352	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr 1,8 cm	m	1,0200	52,00	53,04
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,25	0,50
		Total	Lei			761,150
		1.11.3. Pardoseli				
286	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			10,400 9,300
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	31,00	4,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,00	4,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
		Total	Lei			335,815
287	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			8,125 7,750
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	31,00	3,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	31,00	4,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	10,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		Total	Lei			162,500
288	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2			13,595 4,340
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,00	4,34
	2430226101010	Grund cu cuart "Betonocontact"	kg	0,4150	22,00	9,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		Total	Lei			438,982

1	2	3	4	5	6	7
289	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			48,384 21,700
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	31,00	18,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,00	3,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,36	17,68
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		Total	Lei			1 562,323
290	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			32,472 14,880
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	31,00	12,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	31,00	2,48
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,36	11,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	200,00	5,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,07
		Total	Lei			1 048,516
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2			2,855 0,930
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,00	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		Total	Lei			92,188
292	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitatea superioara 600*600mm	m2			275,134 89,900
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	31,00	80,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	31,00	8,99
	2661112800700p	Gresie portelanat, calitatea superioara 600*600mm	m2	1,0300	160,00	164,80
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,80	11,34
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	16,50	4,95
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,80	2,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,54
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	7,00	0,08
		Total	Lei			8 884,077
293	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			38,561 12,400
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	31,00	9,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,00	3,10
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	20,00	21,42
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,80	1,03
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	18,00	1,89
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	4,00	1,20
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	6,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	7,00	0,01
		Total	Lei			771,220
294	CK18C	Profil din aluminiu la pardosele	m			29,294 8,060
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	31,00	8,06
	2743123549025p	Profil din aluminiu la pardosele	m	1,0500	18,00	18,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,36	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
		Total	Lei			292,940
		1.11.4. Timplarie				
295	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.)	m2			13,020 13,020
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	31,00	6,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	31,00	6,51
		Total	Lei			268,864
296	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 278,008 29,450
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	31,00	26,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,00	3,10
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	66,00	33,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	68,00	11,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	0,20	0,12
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,90	1,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		Total	Lei			2 747,718
297	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2			1 165,687 55,800
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	31,00	45,57
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	31,00	2,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	31,00	7,75
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	14,20	1,21
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	8,00	3,60
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	22,00	4,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		Total	Lei			21 565,210
		1.12. Lucrari diverse				
298	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t			24,490 24,490
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7900	31,00	24,49
		Total	Lei			2 816,350
299	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri	t			34,410 34,410
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	31,00	34,41
		Total	Lei			3 957,150
300	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			121,548 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	280,00	121,55
		Total	Lei			13 978,020
		2. Lucrari de ventilare (Lucrari de constructie)				
301	VA22A	Fixari canal de ventilare	kg			70,635 47,647
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5370	31,00	47,65
	287411584512	Fixari	kg	1,0000	22,00	22,22
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	12,00	0,77

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			706,350
302	VD06A	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm Гибкая вставка H.00.00-20	buc			328,504 85,250
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7500	31,00	85,25
	174022700052	Гибкая вставка H.00.00-20	buc	1,0000	230,00	231,15
	2710703700053	Banda de otel laminat la cald de 20 x 2 mm	kg	0,1500	12,50	1,88
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0800	15,00	1,21
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	10,00	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,20	0,20
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	36,00	1,81
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,0000	0,25	0,25
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2500	25,00	6,25
		Total	Lei			657,008
303	VA01A1	Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2			283,049 109,740
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5400	31,00	109,74
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	12,50	10,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	15,00	0,15
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	15,00	21,97
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	42,00	0,51
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	0,02	0,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	33,00	0,53
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	16,00	0,13
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	10,00	0,30
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	15,20	0,05
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,20	1,21
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0700	36,00	2,55
	2710403600069	Tabla neagra cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,9500	17,00	50,65
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	4,8000	17,00	82,42
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,12	0,73
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,25	1,52
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	10,00	0,50
		Total	Lei			2 830,486
304	VA13B	Piesa speciala (cot), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm	m2			822,665 251,100
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	31,00	251,10
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	12,50	52,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	15,00	0,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	0,02	0,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	33,00	7,92
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	10,00	0,30
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	15,20	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,20	1,60
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	36,00	4,32
	2710403600502	Tabla neagra 1x1000x2000 mm	kg	12,6000	17,00	214,20
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	17,00	107,10
	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	10,5000	17,00	178,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,12	0,96
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	25,00	1,75
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		Total	Lei			4 935,989
		3. Lucrari de ventilare (Lucrari de montare)				
305	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Gratar de ventilare RAG 200*200	buc			237,180 15,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	31,00	14,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	31,00	0,93
	2811236306548	Решетка вентиляционная RAG 150x150mm	buc	1,0000	221,00	221,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,36	0,68

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			1 423,080
306	VC07C	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 33,8 - 41,2 kg cu motor de 1,5 - 5,5 kw Вентилятор канальный DT K 160M 450 m3 - до 295 Па 0,068 кВт 1ф	buc			471,680 465,930
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	15,0300	31,00	465,93
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	25,00	3,75
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,2000	10,00	2,00
		Total	Lei			943,360
307	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg Калорифер электрический BALLU BCEH 160 -5,0/ 2	buc			322,657 307,520
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,9200	31,00	307,52
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,36	0,68
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	18,0000	0,30	5,43
	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,0000	0,30	5,43
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,3000	12,00	3,60
		Total	Lei			322,657
308	VB07B1	Sibar drept, montat pe canale circulare (detaliu IPCT 60/319), cu perimetrul 1600 - 2500 mm, confectionarea in ateliere centralizate	buc			310,470 115,630
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7300	31,00	115,63
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,2900	15,00	19,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4000	10,00	4,00
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,20	3,20
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4800	36,00	17,28
	2710403603280	Tabla cons.mecanice 1x1000x2000	kg	7,5200	17,00	127,84
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,2500	25,00	6,25
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,12	1,92
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	0,40	0,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,25	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3800	25,00	9,50
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		Total	Lei			310,470
309	VB18B	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm Глушитель DT LDC 160 - 600mm	buc			58,540 40,300
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	31,00	40,30
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	32,0000	0,20	6,40
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	32,0000	0,12	3,84
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	32,0000	0,25	8,00
		Total	Lei			117,080
310	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc			428,260 423,150
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,6500	31,00	423,15
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	1,36	1,36
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		Total	Lei			428,260
311	VB01A	Clapeta de reglare, Заслонка ф 160	buc			242,950 106,640
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	31,00	106,64
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,0200	15,00	0,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	15,00	1,50
	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	2,5000	15,00	37,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	33,00	0,66
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,0170	16,00	0,27
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,0850	12,50	1,06
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0950	12,50	1,19
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	10,00	0,10
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	0,10	0,40
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,0000	0,32	0,32
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,20	2,40

1	2	3	4	5	6	7
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,0000	0,15	0,15
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1100	36,00	3,96
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0140	17,00	0,24
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,3800	17,00	6,46
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	2,1500	17,00	36,55
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	1,7600	17,00	29,92
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1000	25,00	2,50
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,0000	0,10	0,40
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,0000	0,12	0,12
	2874115883964	Saiba grower M 8	buc	1,0000	0,12	0,12
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,12	1,44
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	0,35	0,35
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	0,45	0,45
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,25	3,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	25,00	3,75
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		Total	Lei			485,900
		4. Lucrari de ventilare(Utilaj)				
312	Pretul firmei	Вентилятор канальный DT K 160M 450 m3 - до 295 Па 0,068 кВт 1ф	buc			3 200,000 0,000
	Вентилятор канальный DT K	Вентилятор канальный DT K 160M 450 m3 - до 295 Па 0,068 кВт 1ф	buc	1,0000	3 200,00	3 200,00
		Total	Lei			6 400,000
313	94	Boiler 80 L	buc			2 740,000 0,000
	Boiler 80 L	Boiler 80 L	buc	1,0000	2 740,00	2 740,00
		Total	Lei			2 740,000
314	94	Boiler 15 L	buc			1 300,000 0,000
	Boiler 15 L	Boiler 15 L	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
		Total	Lei			1 300,000
315	Pretul firmei	Калорифер электрический BALLU BCEH 160 -5,0/ 2	buc			1 500,000 0,000
	Калорифер электрический	Калорифер электрический BALLU BCEH 160 -5,0/ 2	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
		Total	Lei			1 500,000
316	Pretul firmei	Заслонка Ф160	buc			266,000 0,000
	Заслонка Ф160	Заслонка Ф160	buc	1,0000	266,00	266,00
		Total	Lei			532,000
317	Pretul firmei	Глушитель DT LDC 160 - 600 mm	buc			628,000 0,000
	Глушитель DT LDC 160	Глушитель DT LDC 160 - 600 mm	buc	1,0000	628,00	628,00
		Total	Lei			1 256,000
318	Pretul firmei	Фильтровальный элемент	buc			2 155,000 0,000
	Фильтровальный элемент	Фильтровальный элемент	buc	1,0000	2 155,00	2 155,00
		Total	Lei			2 155,000
319	Pretul firmei	Термостат F-3000 (-30 + 30)	buc			580,000 0,000
	Термостат F-3000	Термостат F-3000 (-30 + 30)	buc	1,0000	580,00	580,00
		Total	Lei			1 740,000
320	Pretul firmei	Регулятор скорости "VENTS" PC-400 плавный 1,8 A	buc			472,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	Регулятор скорости "	Регулятор скорости "VENTS" PC-400 плавный 1,8 А	buc	1,0000	472,00	472,00
		Total	Lei			472,000
		5. Lucrari de electricitate(Lucrari de constructie)				
321	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc			6,820 6,820
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	31,00	6,82
		Total	Lei			197,780
322	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			28,520 28,520
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	31,00	28,52
		Total	Lei			1 283,400
323	RpEA11A	Demontari tuburi din PVC	m			4,340 4,340
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	31,00	4,34
		Total	Lei			659,680
324	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			9,300 9,300
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	31,00	0,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	31,00	8,68
		Total	Lei			279,000
325	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			14,684 13,330
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	31,00	10,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,00	3,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,36	0,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,20
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 000,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		Total	Lei			440,514
326	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m			10,850 10,850
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	31,00	10,85
		Total	Lei			5 804,750
327	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			18,615 13,950
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4500	31,00	13,95
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	1,50	3,38
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	200,00	0,10
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 000,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	10,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	12,00	0,24
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		Total	Lei			9 959,025
		6. Lucrari de electricitate (Lucrari de montare)				
328	RpEE04A	Legarea electromotoarelor la conductele electrice de alimentare, inclusiv probarea si verificarea functionarii, cu puterea instalatie pina la 4 kW	buc			9,035 8,370
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	31,00	8,37
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,3000	2,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	2523156718365	Banda pvc tip Sterling 20x0,5 mm	kg	0,0030	20,00	0,06
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	0,50	0,00
		Total	Lei			18,070
329	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg	buc			308,501 302,870
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	31,00	302,87
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,36	1,37
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	200,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,01
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	0,35	1,41
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	0,30	1,21
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,15	0,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	0,50	0,02
		Total	Lei			308,501
330	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc			152,992 102,610
	1	Muncitor	h-om	3,3100	31,00	102,61
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	3,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	28,00	1,37
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	3,00	3,66
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	18,00	0,25
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0200	12,00	0,24
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	25,00	0,75
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	12 200,00	24,40
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	1,00	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	22,00	0,68
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,2000	22,00	4,40
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	6,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0200	13,30	0,27
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0400	12,00	0,48
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	3,00	0,01
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,2500	12,00	3,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	8,00	0,32
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	280,00	0,56
		Total	Lei			764,960
331	Pret de piata	Cutie de distributie	buc			14,120 0,000
	Cutie de distributie	Cutie de distributie	buc	1,0000	14,12	14,12
		Total	Lei			70,600
332	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc			40,667 9,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	31,00	9,30
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	28,00	28,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,50	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,80	0,36
		Total	Lei			284,672
333	RpEE17D	Inlocuirea prizelor - priza cu protectie tip 1- simbol 0235	buc			41,178 16,740
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	31,00	16,74
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000	21,00	21,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,50	0,08
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,80	0,36
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,50	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			905,905
334	Pret de piata	Rama pentru prize si intrerupatoare	buc			12,000 0,000
	Rama pentru priz	Rama pentru prize si intrerupatoare	buc	1,0000	12,00	12,00
		Total	Lei			96,000
335	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m			19,441 10,540
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	31,00	10,54
	ВВГ нг 3х1,5 mmp	Cordoane de cupru ВВГ нг 3х1,5 mmp	m	1,0500	8,22	8,89
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	0,36	0,01
		Total	Lei			7 776,422
336	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m			23,835 10,850
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	31,00	10,85
	ВВГ нг 3х2,5 mmp	Cordoane de cupru ВВГ нг 3х2,5 mmp	m	1,0500	12,00	12,98
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0200	0,36	0,01
		Total	Lei			5 243,792
337	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 Iluminator tip LED 4x18, 600x600mm)	100 buc			7 245,545 5 239,000
	1	Muncitor	h-om	169,0000	31,00	5 239,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 800,00	5,59
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,50	102,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	135,00	275,40
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	11,20	31,36
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	100,00	404,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	1,00	57,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	280,00	1 131,20
		Total	Lei			2 101,208
338	Pret de piata	Iluminator tip LED 4x18, 600*600mm	buc			320,000 0,000
	Iluminator tip LED	Iluminator tip LED 4x18 600*600mm	buc	1,0000	320,00	320,00
		Total	Lei			9 280,000
339	08-03-526-1	Automat tip C16	buc			109,955 48,360
	1	Muncitor	h-om	1,5600	31,00	48,36
	Automat tip C16	Automat tip C16	buc	1,0000	27,00	27,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	3,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	28,00	1,37
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	3,00	3,66
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	18,00	0,25
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	12,00	0,07
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	25,00	0,90
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	12 200,00	12,20
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,50	3,05
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	1,00	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	22,00	0,44
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	6,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	13,30	0,08
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	12,00	0,14
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	3,00	0,01
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut	0,1300	12,00	1,56

1	2	3	4	5	6	7
		curent continuu)				
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	8,00	0,32
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	280,00	0,56
		Total	Lei			219,910
340	08-03-526-1	Automat tip B10	buc			109,955 48,360
	1	Muncitor	h-om	1,5600	31,00	48,36
	Automat tip B10	Automat tip B10	buc	1,0000	27,00	27,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	3,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	28,00	1,37
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	3,00	3,66
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	18,00	0,25
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	12,00	0,07
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	25,00	0,90
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	12 200,00	12,20
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,50	3,05
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	1,00	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	22,00	0,44
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	6,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	13,30	0,08
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	12,00	0,14
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	3,00	0,01
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	12,00	1,56
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	8,00	0,32
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	280,00	0,56
		Total	Lei			219,910
341	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 078,445 737,800
	1	Muncitor	h-om	23,8000	31,00	737,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	20 000,00	41,94
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	41,00	39,36
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	3,00	40,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	15,00	3,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	1,00	1,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,00	6,70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	3,00	5,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	3,00	0,33
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	1,00	15,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	12,00	32,40
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	8,00	38,72
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	280,00	30,80
		Total	Lei			6 686,362
342	Pret de piata	Tub din plastic d =16-20 mm	m			2,900 0,000
	Tub din plastic d	Tub din plastic d =16-20 mm	m	1,0000	2,90	2,90
		Total	Lei			1 798,000
		7. Lucrari de electricitate(Utilaj)				
343	Pret de piata	Щит автоматика для калорифера 3Ф до 20 А	buc			2 660,000 0,000
	Щит автоматика дл	Щит автоматика для калорифера 3Ф до 20 А	buc	1,0000	2 660,00	2 660,00
		Total	Lei			2 660,000

APROBAT:

Intocmit	**Investitor**
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)
L.S.	L.S.