

Reparatia unui sector de drum cu acces spre terenurile agricole din s. Cirpesti,r-ul Cantemir.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-1

Etapa II.Drum principal. Lucrari de reparatia

Valoarea de deviz 3 742 445,95 Lei

Intocmit in prețuri curente 22.01.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare				
		1.1. Demolarea sistemului rutier (asfalt si piatra sparta)				
1	TsC03G1	(demolarea sistemului rutier (asfalt si piatra sparta) hmed=15cm) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	1,21	1 170,00 0,00	1 415,70 0,00
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	211,75	10,74 0,00	2 275,25 0,00
3	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	1,21	218,02 26,60	263,81 32,19
4	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III	100 m3	1,21	148,45 0,00	179,62 0,00
		<i>Total</i>	Lei			4 134,38
		Total Demolarea sistemului rutier (asfalt si piatra sparta)				4 134,38 32,19

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	Lei			4 134,38
		Total Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu				4 134,38 32,19
		2. Lucrari de terasament				
5	TsC03B1	(p-ru rambleu din caseta ; Y=1.9t/m ³) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m ³	0,50	922,50 0,00	461,25 0,00
6	TsC22D1 k=2	(+20m) Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m ³	0,50	720,00 0,00	360,00 0,00
7	TsC03F1	(debleu ; din caseta ; Y=1.9t/m ³) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m ³	0,50	1 012,50 0,00	506,25 0,00
8	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (la depozit)	t	95,00	10,75 0,00	1 020,78 0,00
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m ³	0,50	207,12 25,20	103,56 12,60
10	TsC50B k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria II	100 m ³	0,50	137,52 0,00	68,76 0,00
11	DI96	(NUMAI Compactor 25 t) Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m ³	0,50	357,60 0,00	178,80 0,00
12	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t,	m ³	5,00	55,00 0,00	275,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri				
		<i>Total</i>	Lei			2 974,40
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				2 974,40 12,60
		3. Lucrari de finisare si planificare				
13	TsE05B	(terasamentului) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,36	75,60 0,00	707,60 0,00
		<i>Total</i>	Lei			707,60
		Total Lucrari de finisare si planificare Inclusiv salariu				707,60
		4. Amenejarea sistemului rutier				
14	TsC03F1	(incarcarea piatra sparta de la demolarea din depozit) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,03	1 012,50 0,00	1 042,88 0,00
15	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (	t	133,90	10,74 0,00	1 438,74 0,00
16	DA12C	(NUMAI LUCRU -- piatra sparta de la demolarea)Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere	m3	103,00	105,95 21,00	10 912,85 2 163,00
17	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestec de agregate optimal 0-32 Ga75	m3	84,20	556,59 10,50	46 864,87 884,10

1	2	3	4	5	6	7
		conf.SM-EN 13242+A1 H=10cm Kcomp-1.22)				
18	DA12C	(H=14cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta,LA30 fr.32- 63mm; LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;20088 pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	113,00	715,55 21,00	80 857,15 2 373,00
19	DA12B	(H=12cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	97,00	827,01 42,00	80 219,97 4 074,00
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m2)	t	0,40	11 731,00 0,00	4 692,40 0,00
21	DB19G	(BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	702,00	264,10 4,20	185 396,80 2 948,40
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)	t	0,20	11 731,00 0,00	2 346,20 0,00
23	DB16H	BA16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	702,00	177,42 3,50	124 547,44 2 457,00
		<i>Total</i>	Lei			538 319,30
		Total Amenejarea sistemului rutier Inclusiv salariu				538 319,30 14 899,50
		5. Amenejarea sistemului rutier (plombarea)				
24	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	12,00	7,50 0,00	90,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
25	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm Proiect 4 cm. K-0,8	m2	48,00	238,18 16,18	11 432,77 776,83
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)	t	0,40	11 731,00 0,00	4 692,40 0,00
27	DI108	(BA16 ;hmed=3cm) Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	71,20	2 081,77 39,62	148 222,17 2 820,94
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)	t	0,40	11 731,00 0,00	4 692,40 0,00
29	DB16H	BA16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 200,00	177,42 3,50	212 901,60 4 200,00
		<i>Total</i>	Lei			382 031,34
		Total Amenejarea sistemului rutier (plombarea) Inclusiv salariu				382 031,34 7 797,77
		6. Lucrari pregatitoare				
		6.1. Demolarea sistemului rutier (asfalt si piatra sparta)				
30	TsC03G1	(demolarea sistemului rutier (asfalt si piatra sparta) hmed=15cm) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,384	1 170,00 0,00	449,28 0,00
31	TsC03G1	(demolarea sistemului rutier (asfalt si piatra sparta) hmed=10cm) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	1,078	1 170,00 0,00	1 261,26 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III				
32	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	255,85	10,75 0,00	2 749,11 0,00
33	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	1,462	217,98 26,60	318,69 38,89
34	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III	100 m3	1,462	148,43 0,00	217,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			4 995,34
		Total Demolarea sistemului rutier (asfalt si piatra sparta) Inklusiv salariu				4 995,34 38,89
		<i>Total</i>	Lei			4 995,34
		Total Lucrari pregatitoare Inklusiv salariu				4 995,34 38,89
		7. Lucrari de terasament				
35	TsC03B1	(p-ru rambleu din caseta ; Y=1.9t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,28	922,50 0,00	1 180,80 0,00
36	TsC22D1 k=2	(+20m) Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	1,28	720,00 0,00	921,60 0,00
37	TsC03F1	(debleu ; din caseta ; Y=1.9t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,75	1 012,50 0,00	1 771,88 0,00

1	2	3	4	5	6	7
38	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (la depozit)	t	332,50	10,75 0,00	3 572,73 0,00
39	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,75	207,12 25,20	362,46 44,10
40	TsC50B k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria II	100 m3	1,75	137,52 0,00	240,66 0,00
41	DI96	(NUMAI Compactor 25 t) Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,28	357,61 0,00	457,74 0,00
42	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	12,80	55,00 0,00	704,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			9 211,87
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				9 211,87 44,10
		8. Lucrari de finisare si planificare				
43	TsE05B	(terasamentului) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	19,39	75,60 0,00	1 465,88 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 465,88
		Total Lucrari de finisare si planificare Inclusiv salariu				1 465,88
		9. Amenejarea sistemului rutier				
44	TsC03F1	(incarcarea piatra sparta de la demolarea din depozit) Sapatura	100 m3	1,24	1 012,50 0,00	1 255,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
45	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	161,20	$\frac{10,74}{0,00}$	$\frac{1\,732,08}{0,00}$
46	DA12C	(NUMAI LUCRU -- piatra sparta de la demolarea)Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire	m3	124,00	$\frac{105,95}{21,00}$	$\frac{13\,137,80}{2\,604,00}$
47	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestec de agregate optimal 0-32 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1 H=10cm Kcomp-1.22)	m3	173,00	$\frac{556,59}{10,50}$	$\frac{96\,290,07}{1\,816,50}$
48	DA12C	(H=14cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta,LA30 fr.32- 63mm; LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;20088 pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire	m3	232,00	$\frac{715,55}{21,00}$	$\frac{166\,007,60}{4\,872,00}$
49	DA12B	(H=12cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire	m3	199,00	$\frac{827,01}{42,00}$	$\frac{164\,574,99}{8\,358,00}$
50	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m2)	t	0,90	$\frac{11\,731,00}{0,00}$	$\frac{10\,557,90}{0,00}$
51	DB19G	(BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 439,00	$\frac{264,10}{4,20}$	$\frac{380\,037,02}{6\,043,80}$
52	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)	t	0,40	$\frac{11\,731,00}{0,00}$	$\frac{4\,692,40}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
53	DB16H	BA16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 439,00	177,42 3,50	255 304,50 5 036,50
		Total	Lei			1 093 589,86
		Total Amenejarea sistemului rutier Inclusiv salariu				1 093 589,86 28 730,80
		10. Constructia pentru evacuarea apelor 10.1. Amenajarea podetului cu tuburi 2*2.5*2.0m PC2*+33,L=10.03m				
54	TsC03B1	(curatirea albei podetului)Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	5,50	922,50 0,00	5 073,75 0,00
55	PJ05B k=0,8	(demolarea a pilei de zidarie de piatra) Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat	m3	41,00	357,76 259,84	14 668,16 10 653,44
56	TsC03G1	(incarcarea materialului de la decapare) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,41	1 170,00 0,00	479,70 0,00
57	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	99,00	13,41 0,00	1 327,10 0,00
58	TsC03F1	(Y=1.9t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,44	1 012,50 0,00	1 458,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
59	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	14,00	226,10 226,10	3 165,40 3 165,40
60	TRI1AA04 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	26,60	38,50 38,50	1 024,10 1 024,10
61	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	300,20	13,41 0,00	4 024,20 0,00
62	DI129	(fundatie din piatra bruta fr.63-180mm) Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3	33,20	538,00 194,60	17 861,60 6 460,72
63	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20(XF2) la edificii artificiale	m3	20,70	2 040,64 223,30	42 241,17 4 622,31
64	DI119	(rigola) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4) la edificii artificiale	m3	4,30	2 295,63 223,30	9 871,23 960,19
65	DI119	(Umplerea locului de iminare dintre tuburi)Fundatii monolite din beton C16/20(XF2) la edificii artificiale	m3	1,82	2 040,57 223,30	3 713,83 406,41
66	CP21B adapt	(Mp200)Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton	m3	1,31	1 716,00 630,00	2 247,96 825,30
67	pret	Inel bloc ZP-13-100 gr.4400kg/buc;volum -1.77m3 /buc	buc	16,00	19 535,00 0,00	312 560,00 0,00
68	PI06C	(Montarea inelor bloc ZP-13-100 cu automacara 25t) Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 20-29.9 tf	buc	16,00	3 213,50 1 946,00	51 416,00 31 136,00

1	2	3	4	5	6	7
69	pret	Inel bloc ZP-36 gr.5500kg/buc;volum - 2.19m3 /buc	buc	4,00	22 405,00 0,00	89 620,00 0,00
70	PI06C	(Montarea inelor bloc ZP-36 cu automacara 25t) Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 20-29.9 tf	buc	4,00	3 213,50 1 946,00	12 854,00 7 784,00
71	pret	Aripii ST-3 dr/st gr.2800kg/buc;volum -1.13m3 /buc	buc	4,00	9 940,00 0,00	39 760,00 0,00
72	PI06C	(Montarea aripelor ST-3 dr/st cu automacara 25t) Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 20-29.9 tf	buc	4,00	3 213,50 1 946,00	12 854,00 7 784,00
73	pret	Aripii ST-1 dr/st gr.3800kg/buc;volum - 1.52m3 /buc	buc	4,00	13 055,00 0,00	52 220,00 0,00
74	PI06C	(Montarea aripelor ST-1 dr/st cu automacara 25t) Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 20-29.9 tf	buc	4,00	3 213,50 1 946,00	12 854,00 7 784,00
75	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	157,00	98,56 39,48	15 474,06 6 198,36
76	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	24,10	368,28 81,20	8 875,65 1 956,92
77	IzF20A	(650 kg)Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m	1 083,33	28,23 18,20	30 582,39 19 716,61
78	DI130	(albiei la intrare)Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit(C30/37 (XC4 XD3 XF4)	100m2	0,431	48 266,73 11 445,01	20 802,96 4 932,80

1	2	3	4	5	6	7
		h=15 cm pe fundatie din piatra sparta (LA30 fr.16- 32mm) h=10 cm				
79	DI131 k=3	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2	-0,431	7 819,00 1 701,00	-3 369,99 -733,13
80	CC01A	(NUMAI LUCRU --- nu sunt incluse in norma DI130)Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	102,44	3,01 3,01	308,34 308,34
81	pret	Plasa din armatura A240	kg	102,44	20,00 0,00	2 048,80 0,00
82	DI130	(albiei la iesire)Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit(C30/37 (XC4 XD3 XF4) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta (LA30 fr.16- 32mm) h=10 cm	100m2	0,72	48 266,00 11 445,00	34 751,52 8 240,40
83	DI131 k=3	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2	-0,72	7 818,00 1 701,00	-5 628,96 -1 224,72
84	CC01A	(NUMAI LUCRU --- nu sunt incluse in norma DI130)Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	62,99	3,01 3,01	189,60 189,60
85	pret	Plasa din armatura A240	kg	62,99	20,00 0,00	1 259,80 0,00
86	DI130	Consolidarea taluzului rambleului (si sant) cu beton monolit(C30/37 (XC4 XD3 XF4) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta (LA30 fr.16- 32mm) h=10 cm	100m2	0,417	48 265,80 11 444,99	20 126,84 4 772,56
87	DI131 k=7	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2	-0,417	18 242,69 3 968,99	-7 607,20 -1 655,07
88	CC01A	(NUMAI LUCRU --- nu sunt incluse in norma DI130)Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in	kg	93,39	3,01 3,01	281,11 281,11

1	2	3	4	5	6	7
		ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv				
89	pret	Plasa din armatura A240	kg	93,39	20,00 0,00	1 867,80 0,00
90	DI119	(pinten) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4) la edificiile artificiale	m3	2,20	2 295,63 223,30	5 050,38 491,26
91	DI129	(fundatie din piatra bruta fr.63-180mm) Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3	43,90	538,00 194,60	23 618,20 8 542,94
92	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,50	378,00 0,00	189,00 0,00
93	DI96	(NUMAI Compactor 25 t)Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,50	357,60 0,00	178,80 0,00
94	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	5,00	55,00 0,00	275,00 0,00
		Total Amenajarea podetului cu tuburi 2*2.5*2.0m PC2*+33,L=10.03m Inklusiv salariu				840 568,30 134 623,85
		Total Constructia pentru evacuarea apelor Inklusiv salariu				840 568,30 134 623,85
		11. Instalatii de semnalizare rutiera 11.1. Montarea parapetului metalic rutier 11-DO -MM.2				
95	DF59A	(=0,67 t)Montarea parapetului metalic la drum	m	24,00	704,52 15,40	16 908,45 369,60
		Total Montarea parapetului metalic rutier 11-DO -MM.2 Inklusiv salariu				16 908,45 369,60

1	2	3	4	5	6	7
		Total Instalatii de semnalizare rutiera				16 908,45
		Inclusiv salariu				369,60

		Total	Lei	2 894 906,72
		Inclusiv salariul	100 %	186 549,30
		Fondul social si asigurarea medicala	24 %	44 771,83
		Total		2 939 678,55
		Cheltueli de regie	3 %	88 190,35
		Total		3 027 868,90
		Beneficiu de deviz	3 %	90 836,06
		Total		3 118 704,96
		TVA	20 %	623 740,99
				3 742 445,95
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		186 549,30

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)