

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului: Primaria or. Codru**
- 2. Obiectul achizițiilor: Echipament pentru instalarea/completarea terenurilor de joacă și amenajarea teritoriului acestora or. Codru, mun. Chișinău**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Str. Puhoi</b>		
		<b>1.1. Lucrari de constructii</b>		
1	TsC02A11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I, in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,3780
2	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	33,0000
3	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	25,2000
4	DA18A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale moluza + ciment, executat cu asternere manuala	m3	12,6000
5	DA18A	Strat din prundis, executat cu asternere manuala	m3	6,3000
6	CO04A1	Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi rotunzi din lemn brut de foioase D = 15 cm, cu scinduri de rasinoase geluite de 24 x 150 mm si rigle de rasinoase de 58 x 75 mm, inaltimea gardului fiind de 70 cm	m	30,0000
		<b>1.2. Utilaj</b>		
7		Tobogan	buc	1,0000
8		Balansor	buc	1,0000
9		Leagan	buc	1,0000
10		Balansor pe arc elicoidal	buc	1,0000
11		Banca	buc	2,0000
		<b>2. Str. Costiujeni 3/14</b>		
		<b>2.1. Lucrari de constructii</b>		
12	TsC02A11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de	100 m3	0,3600


1	2	3	4	5
		0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I, in conditiile gospodarii apelor		
13	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	32,0000
14	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,3600
15	DA18A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale moluza + ciment, executat cu asternere manuala	m3	36,0000
16	TsH42A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire tip ACE inaltimea parului 10 mm, acoperita cu nisip	m2	90,0000
17	CO04A1	Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi rotunzi din lemn brut de foioase D = 15 cm, cu scinduri de rasinoase geluite de 24 x 150 mm si rigle de rasinoase de 58 x 75 mm, inaltimea gardului fiind de 70 cm	m	32,0000
18	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimea pina la 4 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,2000
		<b>2.2. Utilaj</b>		
19		Stilp Iluminare	buc	1,0000
		<b>3. Str. Costiujeni 3/12</b>		
		<b>3.1. Lucrari de constructii</b>		
20	TsC02A11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I, in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,6760
21	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	52,0000
22	DA18A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale moluza + ciment, executat cu asternere manuala	m3	50,7000
23	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,2530

1	2	3	4	5
24	TsH42A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire tip ACE inaltimea parului 10 mm, acoperita cu nisip	m2	169,0000
25	CO04A1	Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi rotunzi din lemn brut de foioase D = 15 cm, cu scinduri de rasinoase geluite de 24 x 150 mm si rigle de rasinoase de 58 x 75 mm, inaltimea gardului fiind de 70 cm	m	45,0000
26	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 4 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,2000
<b>3.2. Utilaj</b>				
27		Leagan	buc	1,0000
28		Carusel	buc	1,0000
29		Tobogan	buc	1,0000
30		Banca	buc	2,0000
31		Nisipiera	buc	1,0000
32		Stilp Iluminare	buc	1,0000

Autoritatea contractantă Primăria or.Codru

Stelian Manic

Data "12" 11 2024



Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.