

Формуляр сметы № 1 – Список с объемом работ

Предмет **Ремонт электропроводки спортзала ПУ теоретический лицей с. Казаклия.**
(наименование, адрес)

Закупающий орган **ПУ Теоретический лицей с. Казаклия, ул. Пушкина, 103**
(наименование, адрес)

CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatii la Sala Sportiva IP Liceul Teoretic din s. Cazaclia**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Спортивный Зал 1.1. Электрика		
1	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром до 16 мм, снаружи с фиксацией прямо на стены)	m	325,0000
2	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) VVGng3*1,5	m	250,0000

1	2	3	4	5
3	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) VVGng3*2,5	m	50,0000
4	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) VVGng5*4	m	25,0000
5	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (Установка осветительных приборов с люминесцентными лампами-трубками, включая крепление, тип CPB, CGC, с одной или несколькими лампами)	buc	12,0000
6		UZO - УЗО	buc	5,0000
7		Intrerupator Automat - Автоматический выключатель ВА 47-63, 1P 25A (C) 4,5kA EKF PROxima	buc	15,0000
8		Cutie - Коробка распаячная (100x100x55) KMP-030-014 пылевлагозащищенная БЕЗ мембранных вводов EKF PROxima	buc	5,0000
9		Dular Щит распределительный навесной ЩРН-36 IP31 (400x600x200) EKF Basic	buc	1,0000

1	2	3	4	5
10	RpEE15C	Montarea intreruptoarelor - intrerupator 32 A-380 V, ST-simbol 0239 (Установка выключателей 32- А -380 Вт, ST - шифр 0239)	bus	6,0000
11	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток конструкции INTENC или подобных из аминопласта или бакелита, закрытых, герметичных металлических или эбонитовых с нулевым контактом до 25 А, скрытых или наружных на деревянные или пластиковые дюбеля)	bus	3,0000
12	RpEE06A	Montarea comutatoarelor (intreruptoarelor) stea-triunghi, 1 clapa (Установка переключателей (выключателей) звездно-треугольных, до 25 А, одноклавишных)	bus	1,0000
13	RpEE06A	Montarea comutatoarelor (intreruptoarelor) stea-triunghi, 1 clapa (Установка переключателей (выключателей) звездно-треугольных, до 25 А, двух-клавишных)	bus	1,0000