

**Lucrări de reparație capitală a
acoperișului CSP Cahul**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 03-04-05**Valoarea de deviz 350 718,69 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia acoperisului blocul administrativ				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	704,000	23,70 23,40	16 684,80 16 473,60
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	704,000	6,15 5,85	4 329,60 4 118,40
3	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	17,600	9,90 9,75	174,24 171,60
4	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	704,000	26,61 8,12	18 731,68 5 720,00
5	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3	1,224	4 885,25 715,00	5 979,54 875,16
6	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (brus 50*50 = 4,075 m3), la constructii obisnuite.	m2	704,000	30,91 9,59	21 758,24 6 749,60

1	2	3	4	5	6	7
		Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.				
7	CE31C2	Franton infundata, fara console aparente, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m	m2	17,600	328,06 134,88	5 773,88 2 373,80
8	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	704,000	163,85 37,38	115 350,40 26 312,00
9	CK26B	Instalarea retinerilor de zapada	m	96,000	44,40 13,00	4 262,40 1 248,00
10	CG02A	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 1 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle gr. 30 mm	m2	108,000	132,25 29,25	14 283,00 3 159,00
		Total Reparatia acoperisului blocul administrativ Inklusiv salariu				207 327,78 67 201,16
		2. Reparatia acoperisului garaj				
11	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	122,600	23,70 23,40	2 905,62 2 868,84
12	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	122,600	6,15 5,85	754,00 717,22
13	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	17,600	9,90 9,75	174,24 171,60
14	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	122,600	26,61 8,12	3 262,08 996,12
15	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3	0,420	4 885,21 715,00	2 051,79 300,30
16	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip	m2	122,600	36,33 9,59	4 454,61 1 175,43

1	2	3	4	5	6	7
		eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (brus 50*50 = 0,919 m3), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.				
17	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	122,600	163,85 37,37	20 087,98 4 582,17
18	CK26B	Instalarea retinerilor de zapada	m	96,000	44,40 13,00	4 262,40 1 248,00
19	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	42,000	110,68 9,75	4 648,48 409,50
20	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	26,500	110,11 11,38	2 917,84 301,44
21	CE31C2	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m	m2	38,720	328,23 134,88	12 709,18 5 222,36
		Total Reparatia acoperisului garaj Inclusiv salariu				58 228,22 17 992,98

		Total	lei	265 556,00
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	19 168,68
		Cheltuieli de transport	1,00 %	1 782,11
		Cheltuieli de regie	1,00 %	2 865,07
		Beneficiu de deviz	1,00 %	2 893,72
		Total	100,00 +	292 265,58
		TVA	20,00 %	58 453,11
		Total deviz: Inclusiv salariu		350 718,69 85 194,14

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

