

**Servicii de reparatii curente
(intretinerea periodica) a
strazilor prin mun. Soroca
(str.Alexandru cel Bun)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 4 281 521,82 lei

Intocmit in prețuri curente 01.12.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str.Al. cel Bun				
		1.1. Demolari				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	938,52	411,78 151,36	386 459,25 142 054,39
2	RpDD17A	Separarea manuala a materialului scarificat	m3	10,00	119,20 119,20	1 191,96 1 191,96
3	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (incarcarea materialului decapat)	m3	948,52	43,01 19,87	40 798,56 18 843,28
4	TsI51A1	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	1 423,38	10,44 0,00	14 859,90 0,00
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea materialului decapat in depozit, teren categoria I	100 m3	9,49	151,19 28,38	1 434,78 269,33
6	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (bordura 1000*300*150)	m	220,00	30,27 30,27	6 659,84 6 659,84
7	TsH92B	Incarcarea in auto bordura de la demolare	t	22,77	105,01 105,01	2 391,01 2 391,01

1	2	3	4	5	6	7
8	TsI51A1	Transportarea bordurei demolate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	22,70	10,45 0,00	237,15 0,00
		<i>Total</i>	lei			454 032,45
		Total Demolari Inclusiv salariu				454 032,45 171 409,81
		1.2. Partea carosabila				
9	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Racordarea stratului rutier nou cu stratul rutier existent)	m2	70,00	26,04 3,30	1 822,84 231,11
10	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,34	122,84 0,00	1 761,50 0,00
11	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv	100 m3	6,40	1 099,41 145,68	7 036,23 932,38
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm,31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innorore K(conditii restrinse)=1,20	m3	511,92	689,55 68,11	352 994,99 34 867,86
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,56	12 059,91 0,00	30 873,36 0,00
14	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 266,00	163,77 5,68	698 660,47 24 213,82
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,28	12 055,37 0,00	15 430,88 0,00
16	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic	m2	4 266,00	148,95	635 406,06

1	2	3	4	5	6	7
		BA 16 rul. 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			4,73	20 178,18
		<i>Total</i>	lei			1 743 986,33
		Total Partea carosabila Inclusiv salariu				1 743 986,33 80 423,35
		1.3. Instalarea bordurilor mari				
17	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 16,0-31.5, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	44,40	639,45 132,44	28 391,72 5 880,34
18	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x100 (15x30x75) cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	1 110,00	296,45 63,38	329 060,61 70 354,02
19	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	222,00	280,60 160,82	62 292,09 35 702,04
20	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (incarcarea materialului pentru umplutura)	m3	222,00	43,01 19,87	9 548,81 4 410,25
21	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	333,00	10,44 0,00	3 476,70 0,00
22	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	11,10	792,75 792,75	8 799,50 8 799,50
		<i>Total</i>	lei			441 569,43
		Total Instalarea bordurilor mari Inclusiv salariu				441 569,43 125 146,15
		1.4. Trotuare				
23	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	4,97	792,76 792,76	3 940,00 3 940,00

1	2	3	4	5	6	7
24	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv	100 m3	0,74	<u>1 099,68</u> 145,73	<u>813,76</u> 107,84
25	TsC54B	Strat de fundatie din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT H=10cm.	m3	49,70	<u>528,05</u> 93,65	<u>26 244,28</u> 4 654,60
26	TsC54A	Strat de fundatie din agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm H=5 cm.	m3	24,85	<u>376,74</u> 85,14	<u>9 361,94</u> 2 115,73
27	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grosimea 4 cm. asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-3 mm, grosime strat de 5 cm	m2	497,00	<u>245,09</u> 56,38	<u>121 810,71</u> 28 021,65
28	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 16,0-31.5, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	8,28	<u>639,46</u> 132,44	<u>5 294,74</u> 1 096,60
29	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 75x20x8 (50x20x8) cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	276,00	<u>234,20</u> 28,38	<u>64 639,47</u> 7 832,88
30	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (incarcarea materialului pentru umplutura)	m3	7,60	<u>42,99</u> 19,87	<u>326,76</u> 150,98
31	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	11,40	<u>10,42</u> 0,00	<u>118,80</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
32	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,38	792,66 792,66	301,21 301,21
		<i>Total</i>	lei			232 851,67
		Total Trotuare Inclusiv salariu				232 851,67 48 221,49
		1.5. Rigola de beton				
33	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3	35,00	43,01 19,87	1 505,45 695,31
34	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	56,00	10,44 0,00	584,55 0,00
35	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,50	792,74 792,74	396,37 396,37
36	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	4,94	528,05 93,66	2 608,59 462,69
37	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,64x2,0 m pentru edificii artificiale la drumuri <small>Alte materiale=1,03</small>	m3	14,53	10 337,60 1 144,66	150 205,29 16 631,91
		<i>Total</i>	lei			155 300,25
		Total Rigola de beton Inclusiv salariu				155 300,25 18 186,28
		1.6. Camine de vizitare				
38	AcE08D	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV <small>Mat. marunte (scinduri etc.)=1,01</small>	buc	17,00	2 856,60 208,12	48 562,21 3 538,04
39	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV <small>Mat. marunte (scinduri etc.)=1,02</small>	buc	17,00	1 378,34 104,06	23 431,83 1 769,02
		<i>Total</i>	lei			71 994,04

1	2	3	4	5	6	7
		Total Camine de vizitare Inclusiv salariu				71 994,04 5 307,06
		<i>Total</i>	lei			3 099 734,17
		Total str.Al. cel Bun Inclusiv salariu				3 099 734,17 448 694,14

		Total	lei			3 099 734,17
		Contributii la asigurari sociale (VR) * 24 %	24 %			107 686,59
		Total VR+Contri	100 %			3 207 420,76
		Cheltuieli de regie (Total) * 8 %	8 %			256 593,66
		Total Total+Cheltu	100 %			3 464 014,42
		Beneficiu de deviz (Total) * 3 %	3 %			103 920,43
		Total Total+Benefi	100 %			3 567 934,85
		TVA (Total) * 20 %	20 %			713 586,97
		Total deviz: Inclusiv salariu				4 281 521,82 448 694,14

Intocmit

Cojocaru Radu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Cebotarean Vasile

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Servicii de reparatii curente
(intretinerea periodica) a
strazilor prin mun. Soroca
(str.Alexandru cel Bun)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 4 281 521,82 lei

Intocmit in prețuri curente 01.12.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	71240100107001	Dulgher	h-om	321,90	94,60	30 451,74
2.	7129020012800	Pavator	h-om	1 357,573	94,60	128 426,41
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	469,26	94,60	44 392,00
4.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	56,10	94,60	5 307,06
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	527,638	94,60	49 914,55
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	310,255	94,60	29 350,12
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	20,453	94,60	1 934,85
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 679,888	94,60	158 917,41
Total manopera						448 694,14

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 leg. 50/70	t	503,388	1 220,00	614 133,36
2.	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70	t	401,004	1 405,00	563 410,62
3.	14111222016461	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	109,601	348,00	38 141,15
4.	141112220164621	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	0,019	348,00	6,61
5.	14111222016721	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-63 mm	m3	624,03	325,00	202 809,75
6.	14111222016722	Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 11.2-22.4	m3	66,904	348,00	23 282,59
7.	14111222017521	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	57,155	348,00	19 889,94
8.	14211022000001	Nisip bitumat sau Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70	t	25,596	1 405,00	35 962,38
9.	14211022005131	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm	m3	10,818	234,00	2 531,41

10.	1421102200525	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm	m3	3,701	234,00	866,04
11.	14211022005251	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm	m3	27,335	234,00	6 396,39
12.	14211022005461	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-3mm (pentru rosturi)	m3	2,485	234,00	581,49
13.	1421102200547	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm (pentru strat)	m3	21,272	234,00	4 977,65
14.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,444	4 125,00	1 831,50
15.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	4,44	4 125,00	18 315,00
16.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,444	4 125,00	1 831,50
17.	2320187315789	Decofrol	kg	26,64	60,00	1 598,40
18.	23203226000400 4921-1	Emulsia bitumasa	t	3,955	11 600,00	45 878,00
19.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3 800,22	2,50	9 500,55
20.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	795,20	2,50	1 988,00
21.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	962,234	2,50	2 405,59
22.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 911,39	2,50	9 778,47
23.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare grosimea 4 cm	m2	504,455	150,00	75 668,25
24.	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	17,342	1 200,00	20 810,40
25.	2663102100001	Beton clasa C15/12 B15/M200	m3	63,198	1 600,00	101 116,80
26.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 (750 x 300 x 150)	m	1 115,55	150,00	167 332,50
27.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 200 x 80 (500x200x80)	m	277,38	125,00	34 672,50
28.	2666122800562- 1	Sectiile rigolei 0.64 x 2,0 m	m3	14,966	7 350,00	110 000,10
29.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	115,182	20,00	2 303,64
30.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	33,30	10,50	349,65
31.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	55,50	48,00	2 664,00
32.	2875274200000	Capac cu rama	buc	34,51	1 200,00	41 412,00
33.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	9,94	80,00	795,20
34.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	81,662	48,00	3 919,77
35.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8,435	48,00	404,87
36.	4100126202818	Apa	m3	7,949	48,00	381,55
		Total materiale de constructii				2 167 947,6 2

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	727,353	240,00	174 564,72
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	33,386	20,00	667,72
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	16,692	100,00	1 669,20
4.	2922140007000	Macara	h-ut	49,111	480,00	23 573,28
5.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	1,274	365,00	465,01
6.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,152	370,00	426,24
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	46,437	650,00	30 184,05
8.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	50,766	425,00	21 575,55

9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	218,423	350,00	76 448,05
10.	2952240004017	Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf si 120 cp	h-ut	16,023	425,00	6 809,77
11.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	50,766	680,00	34 520,88
12.	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	71,088	395,00	28 079,76
13.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,132	370,00	1 158,84
14.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	727,353	80,00	58 188,24
15.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,55	450,00	1 147,50
16.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	1,274	450,00	573,30
17.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	42,838	450,00	19 277,10
18.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	10,752	350,00	3 763,20
Total utilaje de construcții						483 092,41

Total	lei	3 099 734,17
Contributii la asigurari sociale (VR) * 24 %	24 %	107 686,59
Total VR+Contri	100 %	3 207 420,76
Cheltuieli de regie (Total) * 8 %	8 %	256 593,66
Total Total+Cheltu	100 %	3 464 014,42
Beneficiu de deviz (Total) * 3 %	3 %	103 920,43
Total Total+Benefi	100 %	3 567 934,85
TVA (Total) * 20 %	20 %	713 586,97

Total deviz:

4 281 521,82

Intocmit

Cojocaru Radu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Cebotarean Vasile

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Servicii de reparatii curente (intretinerea periodica) a strazilor prin mun. Soroca (str.Alexandru cel Bun) Investitor Primaria mun. Soroca

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str.Al. cel Bun				
		1.1. Demolari				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			411,78 151,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	94,60	151,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,42
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	80,00	62,00
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	240,00	186,00
		<i>Total</i>	lei			386 459,25
2	RpDD17A	Separarea manuala a materialului scarificat	m3			119,20 119,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2600	94,60	119,20
		<i>Total</i>	lei			1 191,96
3	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (incarcarea materialului decapat)	m3			43,01 19,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	94,60	19,87
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586	395,00	23,15
		<i>Total</i>	lei			40 798,56
4	TsI51A1	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			10,44 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	450,00	10,44
		<i>Total</i>	lei			14 859,90
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea materialului decapat in depozit, teren categoria I	100 m3			151,19 28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	94,60	28,38
	141112220164621	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	0,0020	348,00	0,70
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	370,00	122,11
		<i>Total</i>	lei			1 434,78
6	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (bordura 1000*300*150)	m			30,27 30,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,27
		<i>Total</i>	lei			6 659,84
7	TsH92B	Incarcarea in auto bordura de la demolare	t			105,01 105,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	94,60	105,01
		<i>Total</i>	lei			2 391,01
8	TsI51A1	Transportarea bordurei demolate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			10,45 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	450,00	10,45

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			237,15
		1.2. Partea carosabila				
9	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Racordarea stratului rutier nou cu stratul rutier existent)	m2			26,04 ----- 3,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	94,60	3,30
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	48,00	1,54
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	365,00	6,64
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	350,00	6,37
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	450,00	8,19
		<i>Total</i>	lei			1 822,84
10	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II	100m2			122,84 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	650,00	122,84
		<i>Total</i>	lei			1 761,50
11	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compactor vibrator pe pneuri, de 20 t, în teren coeziv	100 m3			1 099,41 ----- 145,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5400	94,60	145,68
	2952240004017	Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf și 120 cp	h-ut	2,2440	425,00	953,73
		<i>Total</i>	lei			7 036,23
12	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din agregate naturale concosate cu rezistență la fragmentare LA 30, (clasă de granulozitate 11,2-22,4 mm, 31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008, IDT, cu asternere mecanică h-12 cm, executat cu impanare fără innozorire K(condiții restrinse)=1,20	m3			689,55 ----- 68,11
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	68,11
	14111222016461	Agregate naturale concosate cu rezistență la fragmentare LA 30 clasă de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	0,2030	348,00	70,64
	14111222016721	Agregate naturale concosate cu rezistență la fragmentare LA 30 clasă de granulozitate 31,5-63 mm	m3	1,2190	325,00	396,17
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	48,00	7,20
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	32,76
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	350,00	108,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	350,00	6,30
		<i>Total</i>	lei			352 994,99
13	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			12 059,91 ----- 0,00
	232032260004004 921-1	Emulsia bitumasa	t	1,0300	11 600,00	11 948,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	370,00	111,00
		<i>Total</i>	lei			30 873,36
14	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic BAD 22,4 leg. 50/70, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanică	m2			163,77 ----- 5,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	94,60	5,68
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald BAD 22,4 leg. 50/70	t	0,1180	1 220,00	143,96
	14211022000001	Nisip bitumat sau Mixtura asfaltică preparată la cald BA D 16 rul. 50/70	t	0,0030	1 405,00	4,22
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	20,00	0,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	350,00	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	425,00	2,81
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor	h-ut	0,0066	680,00	4,49

1	2	3	4	5	6	7
		term. 92 cp				
		<i>Total</i>	lei			698 660,47
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 055,37 0,00
	232032260004004 921-1	Emulsia bitumasa	t	1,0300	11 600,00	11 944,37
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	370,00	111,00
		<i>Total</i>	lei			15 430,88
16	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic BA 16 rul. 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			148,95 4,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70	t	0,0940	1 405,00	132,07
	14211022000001	Nisip bitumat sau Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70	t	0,0030	1 405,00	4,22
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	20,00	0,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	350,00	1,86
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	425,00	2,25
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	680,00	3,60
		<i>Total</i>	lei			635 406,06
		1.3. Instalarea bordurilor mari				
17	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 16,0-31.5, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3			639,45 132,44
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	94,60	132,44
	14111222016722	Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 11.2-22.4	m3	1,2700	348,00	441,96
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	48,00	2,40
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	350,00	60,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	350,00	1,75
		<i>Total</i>	lei			28 391,72
18	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x100 (15x30x75) cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			296,45 63,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	94,60	49,19
	2663102100001	Beton clasa C15/12 B15/M200	m3	0,0450	1 600,00	72,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,50	7,92
	14211022005131	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm	m3	0,0090	234,00	2,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	48,00	0,29
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 (750 x 300 x 150)	m	1,0050	150,00	150,75
		<i>Total</i>	lei			329 060,61
19	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			280,60 160,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	94,60	137,17
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	10,50	1,58
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	48,00	12,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	60,00	7,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 125,00	8,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	4 125,00	8,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	4 125,00	82,50
		<i>Total</i>	lei			62 292,09
20	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (incarcarea materialului pentru umplutura)	m3			43,01 19,87

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	94,60	19,87
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586	395,00	23,15
		<i>Total</i>	lei			9 548,81
21	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			10,44
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	450,00	10,44
		<i>Total</i>	lei			3 476,70
22	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			792,75
						792,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	94,60	792,75
		<i>Total</i>	lei			8 799,50
		1.4. Trotuare				
23	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			792,76
						792,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	94,60	792,76
		<i>Total</i>	lei			3 940,00
24	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv	100 m3			1 099,68
						145,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5400	94,60	145,73
	2952240004017	Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf si 120 cp	h-ut	2,2440	425,00	953,95
		<i>Total</i>	lei			813,76
25	TsC54B	Strat de fundatie din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm), conform SR EN 13242+A1:2008, IDT H=10cm.	m3			528,05
						93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	14111222017521	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	1,1500	348,00	400,20
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	48,00	4,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	20,00	8,40
		<i>Total</i>	lei			26 244,28
26	TsC54A	Strat de fundatie din agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm H=5 cm.	m3			376,74
						85,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,60	85,14
	14211022005251	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm	m3	1,1000	234,00	257,40
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	48,00	4,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	20,00	8,40
		<i>Total</i>	lei			9 361,94
27	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grosimea 4 cm. asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-3 mm, grosime strat de 5 cm	m2			245,09
						56,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare grosimea 4 cm	m2	1,0150	150,00	152,25
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,50	19,67
	14211022005461	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA	m3	0,0050	234,00	1,17

1	2	3	4	5	6	7
		30 clas de de granulozitate 0-3mm (pentru rosturi)				
	1421102200547	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm (pentru strat)	m3	0,0428	234,00	10,02
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	80,00	1,60
		<i>Total</i>	lei			121 810,71
28	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 16,0-31.5, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3			639,46 ----- 132,44
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	94,60	132,44
	14111222016722	Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 11.2-22.4	m3	1,2700	348,00	441,98
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	48,00	2,40
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	350,00	60,91
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	350,00	1,73
		<i>Total</i>	lei			5 294,74
29	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 75x20x8 (50x20x8) cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			234,20 ----- 28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,03
	2663102100001	Beton clasa C15/12 B15/M200	m3	0,0480	1 600,00	76,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,50	2,55
	14211022005131	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm	m3	0,0030	234,00	0,70
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 200 x 80 (500x200x80)	m	1,0050	125,00	125,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	48,00	0,14
		<i>Total</i>	lei			64 639,47
30	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (incarcarea materialului pentru umplutura)	m3			42,99 ----- 19,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	94,60	19,87
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586	395,00	23,13
		<i>Total</i>	lei			326,76
31	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			10,42 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	450,00	10,42
		<i>Total</i>	lei			118,80
32	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			792,66 ----- 792,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	94,60	792,66
		<i>Total</i>	lei			301,21
		1.5. Rigola de beton				
33	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3			43,01 ----- 19,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	94,60	19,87
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586	395,00	23,15
		<i>Total</i>	lei			1 505,45
34	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			10,44 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	450,00	10,44
		<i>Total</i>	lei			584,55
35	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in	100m2			792,74 -----

1	2	3	4	5	6	7
		teren mijlociu				792,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	94,60	792,74
		<i>Total</i>	lei			396,37
36	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			528,05
						93,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,66
	14111222016461	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	1,1500	348,00	400,20
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	48,00	4,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	20,99
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	20,00	8,40
		<i>Total</i>	lei			2 608,59
37	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,64x2,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m3			10 337,60
						1 144,66
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,1000	94,60	1 144,66
	2666122800562-1	Sectiile rigolei 0.64 x 2,0 m	m3	1,0000	7 350,00	7 570,55
	2922140007000	Macara	h-ut	3,3800	480,00	1 622,39
		<i>Total</i>	lei			150 205,29
		1.6. Camine de vizitare				
38	AcE08D	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV Mat. marunte (scinduri etc.)=1,01	buc			2 856,60
						208,12
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	94,60	208,12
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 200,00	1 212,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	41,6000	2,50	105,04
	1421102200525	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm	m3	0,1600	234,00	37,81
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	1 200,00	1 224,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0410	48,00	1,99
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	450,00	67,50
		<i>Total</i>	lei			48 562,21
39	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV Mat. marunte (scinduri etc.)=1,02	buc			1 378,34
						104,06
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1000	94,60	104,06
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 200,00	1 224,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,3000	2,50	36,47
	1421102200525	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm	m3	0,0550	234,00	13,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	48,00	0,69
		<i>Total</i>	lei			23 431,83

APROBAT:

Intocmit
Cojocaru Radu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Cebotorean Vasile

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.