

CAIET DE SARCINI

1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul Lotul 2 *Lucrări de reparații curente la Serviciul social Grădiniță Creșă bd. Cuza Vodă 29/4*

Autoritatea contractantă **Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | |
| | | 1.1. Pereti | | |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 730,00 |
| 2 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 76,70 |
| 3 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 8,50 |
| 4 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 365,00 |
| 5 | CF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: rigle | m2 | 9,50 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact, | m2 | 804,35 |
| 7 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 76,70 |
| 8 | CF50B | Tencuieli interioare de 7 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 746,60 |
| 9 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 746,60 |
| 10 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) | m2 | 746,60 |
| 11 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 756,10 |
| 12 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 756,10 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 756,10 |
| 14 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (super Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel) | m2 | 756,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-----------------|---|-----|--------|
| 15 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 57,75 |
| 16 | CK18C | Montarea coltari din pvc | m | 55,00 |
| 17 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, | buc | 24,00 |
| | | 1.2. Glafuri rigle ,coloane | | |
| 18 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 78,50 |
| 19 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 78,50 |
| 20 | CK18C k sal 0.5 | Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi) | m | 165,00 |
| 21 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 78,50 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 78,50 |
| 23 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel) | m2 | 78,50 |
| | | 1.3. Tavan | | |
| 24 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 455,18 |
| 25 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 62,60 |
| 26 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 6,20 |
| 27 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 62,60 |
| 28 | CF53B k=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | -62,60 |
| 29 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 62,60 |
| 30 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 62,60 |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavan | m2 | 62,60 |
| 32 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel) | m2 | 62,50 |
| | | 1.4. Pardoseli | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|--|-----|--------|
| 33 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 25,20 |
| 34 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 343,67 |
| 35 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 39,17 |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseli cu Betonocontact, | m2 | 343,67 |
| 37 | RpCE37A | Executarea hidroizolatiei la rece, in cimp continuu, cu 1 strat de material de armare gata impregnat, fara strat de acoperire pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 grade (tip Penetron) N mater hidroizolant 1.5 Kg/m2 | m2 | 25,20 |
| 38 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 25,20 |
| 39 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 343,67 |
| 40 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 25,20 |
| 41 | CG36B | Pardoseli din placi laminat gr 10 mm clasa 33 4V montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 343,67 |
| 42 | RpCK28C | Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din PVC | m | 210,00 |
| | | 1.5. Timplarie | | |
| 43 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 1,80 |
| 44 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,80 |
| | | 1.6. Lucrari retea incalzire | | |
| 45 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie | m2 | 42,30 |
| 46 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru reparatie | buc | 68,00 |
| 47 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (material existent) | buc | 34,00 |
| 48 | RpSA43C | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 20,00 |
| 49 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 95,00 |
| 50 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 95,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------|--|-----|-------|
| | | 1.7. Instalatii sanitare | | |
| 51 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 10,00 |
| 52 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 8,00 |
| 53 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 | m | 15,30 |
| 54 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 15,30 |
| 55 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 8,00 |
| 56 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 10,00 |
| 57 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 4,00 |
| 58 | RpSC02A | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile | buc | 2,00 |
| 59 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 11,00 |
| 60 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 20,00 |
| 61 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 35,00 |
| 62 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20- mm | m | 75,00 |
| 63 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 10,00 |
| 64 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 14,00 |
| 65 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 20,00 |
| 66 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 18,00 |
| 67 | RpSA43F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 10,00 |
| 68 | RpSA43I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 30,00 |
| 69 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 60,00 |
| 70 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal pentru copii | buc | 4,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|------------------|---|-------|--------|
| 71 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 7,00 |
| 72 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 4,00 |
| 73 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, cu racord flexibil, robimet colt si robinet plutitor cu dn=1/2" pentru copii | buc | 4,00 |
| 74 | RpSB15A | Montarea Furtunului gofrat p/u WC | buc | 4,00 |
| 75 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 12,00 |
| 76 | RpSC19A | Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.(existenta) | buc | 2,00 |
| 77 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 4,00 |
| | | 1.8. Diverse | | |
| 78 | TrB01A1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 20,00 |
| 79 | TRI1AA08 C2 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 2 | t | 20,00 |
| 80 | TrI1AA01 D1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa, in vagon, categoria 1 (gunoiul) | t | 20,00 |
| 81 | TsI50B5 | Transportarea deseu constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 20,00 |
| | | 2. Lucrari electrotehnice | | |
| 82 | RpEQ07A | Accesul | h-om | 4,00 |
| 83 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile | buc | 42,00 |
| 84 | RpEE24B | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare , prize . | buc | 32,00 |
| 85 | 08-02-145- 1 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 2,00 |
| 86 | pret furnizor | Cablu BBΓHF-LSL Tx-0.66 3x1.5 mm2 | m | 80,00 |
| 87 | pret furnizor | Cablu BBΓHF-LSL Tx-0.66 3x2.5 mm2 | m | 120,00 |
| 88 | pret furnizor | Doze 100x100 | buc | 4,00 |
| 89 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator ordinar | buc | 14,00 |
| 90 | RpEE14C | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu | buc | 11,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|--|-----|--------|
| 91 | RpEE17A | Montarea prizelor - priza bipolară simplă (cu protecție p/u copii) | buc | 36,00 |
| 92 | RpEE03A | Montarea prizelor RJ11 | buc | 4,00 |
| 93 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat 4x18 W led 600x600 încorporate | buc | 56,00 |
| 94 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: , tuburi led G13 LED | buc | 224,00 |
| 95 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat cu bandă led 30x30 22 W aplicabil | buc | 13,00 |
| 96 | RpEA09A | Montarea elementelor de protecție din material plastic, aparent pe perete sau în canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, având dimensiunile 8x21 mm | m | 60,00 |
| 97 | RpEA09B | Montarea elementelor de protecție din material plastic, aparent pe perete sau în canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, având dimensiunile 40x25 mm | m | 10,00 |
| 98 | RpEJ05A | Încercări, verificări electrice și reglaje la cabluri de energie electrică până la 1 kW | buc | 25,00 |

Data 27.10.2022

(semnătura autorizată)