

**Lucrari de constructie a blocului
locativ P+M in cadrul taberei de
odihna pentru copii'' Poienita
Vesela' '**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 145 879,39 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 50x45mm	m	150,00	3,40 3,40	510,00 510,00
2	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	150,00	12,37 8,16	1 854,82 1 224,00
3	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	40,00	43,52 43,52	1 740,80 1 740,80
4	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	40,00	6,27 5,10	250,74 204,00
5	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,10	137,40 134,30	13,74 13,43
		<i>Total</i>	lei			4 370,10
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			886,14
		<i>Transportul materialelor</i>	1 %			5,60
		<i>Total</i>				5 261,84




1	2	3	4	5	6	7
		Total	2 %			105,23
		Total				5 367,07
		Total	1 %			53,67
		Total				5 420,74
		Total				
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				5 420,74 3 692,23
		2. Lucrari de montare				
6	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (IIPB-363-1 36 IP31)	buc	1,00	141,47 80,58	141,47 80,58
7	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32/3P/25A	buc	1,00	161,82 95,54	161,82 95,54
8	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32/3P/40A	buc	1,00	161,82 95,54	161,82 95,54
9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10	buc	3,00	89,08 53,04	267,25 159,12
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АД-32/2/C16/30	buc	5,00	89,08 53,04	445,40 265,20
11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АД-32/2/C16/10	buc	1,00	89,06 53,04	89,06 53,04
12	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (IIPB-363-1 36 IP31)	buc	1,00	141,47 80,58	141,47 80,58
13	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32/3P/25A	buc	1,00	161,82 95,54	161,82 95,54
14	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de	buc	1,00	161,82	161,82



1	2	3	4	5	6	7
		pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32/3P/40A			95,54	95,54
15	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10	buc	3,00	89,08 53,04	267,25 159,12
16	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АД-32/2/C16/30	buc	5,00	89,08 53,04	445,40 265,20
17	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АД-32/2/C16/10	buc	1,00	89,06 53,04	89,06 53,04
18	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat cu contact de legare la pamint, la instalatie inchisa In=16A IP20	100 buc	0,20	5 833,90 1 295,40	1 166,78 259,08
19	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata In=16A IP54 PC20-3ББ	100 buc	0,02	7 786,50 2 587,50	155,73 51,75
20	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare de 10 A, IP20;	buc	20,00	38,15 9,18	763,06 183,60
21	RpEE01A	Montarea interupatoarelor bipolare de de 10 A, IP20;	buc	25,00	38,15 9,18	953,82 229,50
22		Cutie pentru priza si intrerupator KM40001	buc	30,00	6,51 0,00	195,30 0,00
23	08-03-594-10	Corp de iluminat ЛПО LED 2X36W, IP20	100 buc	0,30	70 815,13 9 214,00	21 244,54 2 764,20
24	08-03-593-6	Corp de iluminat LED 1x60W HПП1301 IP54,60W	100 buc	0,15	27 527,27 3 002,20	4 129,09 450,33
25	08-03-594-2	Corp de iluminat ЛПО 4004 18W IP20	100 buc	0,16	23 427,75 3 944,00	3 748,44 631,04
26	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	19,00	216,51 190,74	4 113,64 3 624,06
27	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,30	437,57 380,80	131,27 114,24
28	Pret de	Cablu BBГНГ-LSLTx-0.66	m	900,00	16,74	15 066,00



1	2	3	4	5	6	7
	piata	3x2.5mm2			0,00	0,00
29	Pret de piata	Cablu BBГHГ-LSLTx-0.66 3x1.5mm2	m	1 000,00	13,02	13 020,00
					0,00	0,00
30	Pret de piata	Cablu BBГHГ-LSLTx-0.66 5x6mm2	m	30,00	69,75	2 092,50
					0,00	0,00
31	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru la 25 mm	100 m	9,00	1 731,93	15 587,38
					809,20	7 282,80
32	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru la 20 mm	100 m	10,00	1 712,83	17 128,28
					809,20	8 092,00
33	08-02-472- 2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,20	2 091,75	418,35
					564,40	112,88
34	08-02-471- 4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,10	1 198,60	119,86
					281,90	28,19
35	08-02-472- 9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,15	2 610,80	391,62
					724,20	108,63
		<i>Total</i>	lei			102 959,30
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			6 103,28
		<i>Transportul materialelor</i>	1 %			660,10
		<i>Total</i>				109 722,68
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2 %			508,61
		<i>Total</i>				110 231,29
		<i>Total</i>	1 %			1 102,31
		<i>Beneficiu de deviz</i>				
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				111 333,60 25 430,34
		3. Utilaj				
36	Pret de piata	Panou de distributie ИПВ-363-1 36 IP31	buc	2,00	697,50	1 395,00
					0,00	0,00
37	Pret de	Automat BH32/3P/25A	buc	2,00	69,75	139,50



Beun

1	2	3	4	5	6	7
	piata				0,00	0,00
38	Pret de piata	Automat BH32-3P-40	buc	2,00	69,75	139,50
					0,00	0,00
39	Pret de piata	Automat BA47-29/1/B/10	buc	6,00	26,97	161,82
					0,00	0,00
40	Pret de piata	Automat diferential АД-32/2/C16/30	buc	10,00	251,10	2 511,00
					0,00	0,00
41	Pret de piata	Automat diferential АД-32/2/C16/10	buc	2,00	232,50	465,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			4 811,82
		<i>Achizitionare-depozitare</i>				
		Total Utilaj Inclusiv salariu				4 811,82

	Total	lei	121 566,16
	TVA	20 %	24 313,23
	Total deviz:		145 879,39
	Inclusiv salariu		29 122,57



Intocmit

Verificat

[Signature]

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)