

Obiect Lucrari de amenajare inteligenta a insulei Investitor PRIMARIA MUNICIPIULUI
din parcul Grdina Publica,,Vasile Alexandri,, EDINET
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Instalarea mobilier				
1	TsH91A	Instalarea pergola prefabricata pe beton C12/15 /k=2	buc			1 357,57
						1 223,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	84,97	322,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	76,47
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	824,21
	25132066214601	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	1,00	2,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 800,00	126,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,00	6,00
2	TsH91A	Instalarea banca trifoi pe beton C12/15	buc			678,78
						611,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	84,97	161,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,23
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,11
	25132066214601	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	1,00	1,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 800,00	63,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,00	3,00
3	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare pe beton C12/15 /Banca spatat BB38 (urbandecor) / Banca Nr.2 (radial plus) sau analog	buc			681,78
						611,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	84,97	161,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,10
	25132066214601	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	1,00	1,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 800,00	66,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,00	3,00
4	TsH91B	Instalarea urne pe beton C12/15 / Cos de gunoi CB02 sau analog	buc			656,52
						501,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,10
	20301129311021	Urne	buc	1,0000	1,00	1,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	1 800,00	151,20
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,00	3,00
		2. Mobilier urban				
5		Pergola prefabricata 5000x2600x2330h conform proiectului 17/23-SA Plansa 13	buc			25 000,00
						0,00
	50002600	Pergola prefabricata 5000x2600x2330h conform proiectului 17/23-SA Plansa 13	buc	1,0000	25 000,00	25 000,00
6		Banca parametrica lungime 12640 mm; latime 3330 mm; inaltime 300mm/560mm/700mm/1240mm/1660mm prelucrat antiseptic si vopsit cu vopsea pentru lemn rezistenta la conditii exterioare, inclusiv montarea / Conform proiectului 17/23-SA plansa 20-39)	buc			78 000,00
						0,00
	12640	Banca parametrica lungime 12640 mm; latime 3330 mm; inaltime 300mm/560mm/700mm/1240mm/1660mm prelucrat antiseptic si vopsit cu vopsea pentru lemn	buc	1,0000	78 000,00	78 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		rezistentă la condiții exterioare, inclusiv montarea/ Conform proiectului 17/23-SA plansa 20-39)				
7		Banca trifoi L:240 cm; L=57 cm; t'=30 cm;H=45 cm; r:183 conform proiectului 17/23-SA Plansa 41	buc			3 500,00 ----- 0,00
	2405730	Banca trifoi L:240 cm; L=57 cm; t'=30 cm;H=45 cm; r:183 conform proiectului 17/23-SA Plansa 41	buc	1,0000	3 500,00	3 500,00
8		Banca spatar BB38 (urbandecor) / Banca Nr.2 (radial plus) sau analog	buc			4 500,00 ----- 0,00
	382	Banca spatar BB38(urbandecor)/ Banca Nr.2 (radial plus) sau analog	buc	1,0000	4 500,00	4 500,00
9		Cos de gunoi CB02 sau analog	buc			1 800,00 ----- 0,00
	02	Cos de gunoi CB02 sau analog	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00
10		Scaun bar cu spatar H103 cm; h74cm; L46 cm;l40 cm tip IKEA INGOLF sau analog	buc			3 500,00 ----- 0,00
	1037446	Scaun bar cu spatar H103 cm; h74cm; L46 cm;l40 cm tip IKEA INGOLF sau analog	buc	1,0000	3 500,00	3 500,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.