

**Amenajarea teritoriului la
gradinita de copii "Andries" din
sat. Horodiste r-ul Calarasi
(Etapa I)**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1
Amenajarea teritoriului
(denumirea lucrări)**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari demolare		
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (demontarea acceselor din beton asfaltic h=60 mm) + fundatia de la borduri	m3	32,600
2	TsC35B2	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II la distanta < 10 m	100 m3	0,330
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	65,300
		Capitolul 2. Tip 1 (S=510 m2)		
4	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	5,100
5	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire / pietris (Fr.20/40) gros.60 mm	m3	30,600
6	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire / pietris (Fr.5/20) gros.60 mm	m3	30,600
7	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / pavele decorative 60 mm	m2	510,000
8	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (BP	m	78 000

1	2	3	4	5
		m3/m)		

Proiectant Severin T

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

primarul s. Florodisp L.S.



Munteanu Gh