

Lucrari de constructie a bazei de odihna pentru copii "Poenita Vesela " din r-nul Ialoveni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 962 733,07 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de constructie				
		1.1. Anexa la cantina Vestiar + WC				
		1.1.1. Lucrari de terasamente				
1	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	3,2000	105,40 105,40	337,28 337,28
2	TsD01D	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare (Обратная засыпка)	m3	3,2000	19,38 19,38	62,02 62,02
3	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	3,2000	30,82 29,58	98,62 94,66
		<i>Total</i>	lei			497,92
		Total Lucrari de terasamente				497,92



Handwritten signature

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				493,96
		1.1.2. Fundament				
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,4000	489,12 33,65	195,65 13,46
5	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,8000	89,75 40,80	700,03 318,24
6	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	3,6000	1 472,51 193,80	5 301,03 697,68
7	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	63,4000	19,79 2,01	1 254,98 127,18
8	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	17,5000	20,07 2,28	351,17 39,87
		<i>Total</i>				7 802,86
		Total Fundament Inclusiv salariu				7 802,86 1 196,43
		1.1.3. Zidaria peretilor				
9	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de (Fortan gr.20cm) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m - pereti exteriori	m3	4,8000	867,15 142,66	4 162,31 684,79
10	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de Fortan gr.12cm la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (pereti interiori)	m3	1,2000	867,15 142,67	1 040,58 171,20
		<i>Total</i>				5 202,89
		Total Zidaria peretilor				5 202,89



Beenu

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				855,99
		1.1.4. Coloane + centura monolita				
11	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	0,8500	1 584,64 224,40	1 346,94 190,74
12	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	114,2000	20,40 2,38	2 329,72 271,80
13	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	19,6000	21,59 3,54	423,15 69,31
14	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	17,9200	87,46 40,80	1 567,28 731,14
		<i>Total</i>	lei			5 667,09
		Total Coloane + centura monolita Inclusiv salariu				5 667,09 1 262,99
		1.1.5. Acoperis				
15	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,6000	9 165,37 819,07	5 499,22 491,44
16	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 0.11m3	m2	23,0000	45,70 10,03	1 051,04 230,69
17	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,7100	275,48 28,90	195,59 20,52
18	CN51A	Tratamentul antiseptic al	m3	0,7100	47,54	33,75



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.			8,51	6,04
19	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка полэтиленовая	m2	33,4000	29,32 8,50	979,25 283,90
20	CE09A	Invelitori din placi ondulate cu ondule medii sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre din azbest), montate pe pane metalice sau din beton armat, la acoperisuri neizolate termic, executate pe suprafete mai mari de 40 mp., inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor. Scinduri rasinoase-conform proiectului	m2	23,0000	183,75 32,30	4 226,22 742,90
21	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Profnastil)	m2	16,4000	184,62 39,10	3 027,74 641,24
22	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	16,7000	124,07 3,06	2 071,96 51,10
		<i>Total</i>	lei			17 084,77
		Total Acoperis Inclusiv salariu				17 084,77 2 467,83
		1.1.6. Pardoseli				
23	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,7000	489,15 33,66	831,56 57,22
24	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR d=5 (100x100))	kg	30,0600	15,96 1,02	479,87 30,66
25	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit,	m2	16,7000	108,99 35,70	1 820,12 596,19



1	2	3	4	5	6	7
		turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp				
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,7000	52,85 23,80	882,54 397,46
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	16,2000	13,64 4,76	220,92 77,11
28	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	16,2000	247,76 98,60	4 013,66 1 597,32
		<i>Total</i>	lei			8 248,67
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				8 248,67 2 755,96
		1.1.7. Pereti				
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Betoncontact"	m2	59,7000	4,38 1,02	261,30 60,89
30	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	125,0000	16,53 8,84	2 065,98 1 105,00
31	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	59,7000	154,14 78,20	9 201,91 4 668,54
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Betoncontact"	m2	59,7000	4,38 1,02	261,30 60,89
33	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi,	m2	59,7000	283,31 83,30	16 913,83 4 973,01



Handwritten signature

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
		<i>Total</i>	lei			28 704,32
		Total Pereti Inclusiv salariu				28 704,32 10 868,33
		1.1.8. Tavan				
34	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	16,2000	204,51 68,00	3 313,12 1 101,60
35	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,2000	13,64 4,76	220,92 77,11
36	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,2000	66,63 52,02	1 079,36 842,72
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,2000	16,27 6,80	263,62 110,16
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,2000	23,14 18,70	374,91 302,94
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,2000	3,69 1,02	59,85 16,52
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,2000	30,99 18,70	501,98 302,94
		<i>Total</i>	lei			5 813,76
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 813,76 2 753,99
		1.1.9. Usi, ferestre				



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
41	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat	m2	1,6200	<u>1 253,19</u> 55,66	<u>2 030,16</u> 90,17
42	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,9700	<u>1 294,79</u> 27,54	<u>9 024,67</u> 191,95
43	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	4,0000	<u>321,04</u> 85,00	<u>1 284,16</u> 340,00
44	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	2,0000	<u>92,32</u> 13,60	<u>184,64</u> 27,20
45	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	26,3000	<u>21,41</u> 17,00	<u>563,16</u> 447,10
46	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu plac_i de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	5,2600	<u>283,31</u> 83,30	<u>1 490,23</u> 438,16
47	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	10,4000	<u>21,41</u> 17,00	<u>222,69</u> 176,80
48	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1,0400	<u>14,54</u> 4,08	<u>15,12</u> 4,24
49	IzF55B	Termoizolarea exterioara	m2	1,0400	<u>144,11</u>	<u>149,87</u>



[Handwritten signature]


1	2	3	4	5	6	7
		peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 50mm			58,41	60,75
50	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	1,0400	94,04 41,48	97,80 43,14
		<i>Total</i>	lei			15 062,50
		Total Usi, ferestre Inclusiv salariu				15 062,50 1 819,51
		1.1.10. Lucrari exterioare - fasad + pereu				
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Betoncontact"	m2	19,8000	4,38 1,02	86,67 20,20
52	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	19,8000	79,37 54,40	1 571,60 1 077,12
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Betoncontact"	m2	19,8000	4,38 1,02	86,67 20,20
54	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 50mm	m2	19,8000	144,10 58,41	2 853,26 1 156,56
55	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	19,8000	14,54 4,08	287,93 80,78
56	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	19,8000	94,04 41,48	1 861,92 821,30
57	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	3,8500	281,09 98,60	1 082,20 379,61
58	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,8600	489,16 33,66	420,68 28,95
59	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi	kg	15,4800	15,49	239,78

Beau

1	2	3	4	5	6	7
		mai mici sau egale cu 35 m, la placi			1,02	15,79
60	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	8,6000	104,30 30,60	896,96 263,16
		<i>Total</i>	lei			9 387,67
		Total Lucrari exterioare - fasad + pereu Inclusiv salariu				9 387,67 3 863,67
		1.1.11. Lucrari sanitare, apeduct si canalizare				
61	RpCA01A	Sapatari manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adancime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	5,7600	105,40 105,40	607,10 607,10
62	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,4800	230,46 20,75	110,62 9,96
63	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110 mm	m	12,0000	76,28 12,58	915,42 150,96
64	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	5,2000	10,54 10,54	54,81 54,81
65	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,0000	30,76 8,50	92,28 25,50
66	SB09E	Piesa de legatura din material	buc	2,0000	26,53	53,06




1	2	3	4	5	6	7
		plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu			9,52	19,04
67	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot	buc	4,0000	24,67 9,52	98,68 38,08
68	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Reductie 110/50mm	buc	1,0000	30,25 9,52	30,25 9,52
69	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu	buc	2,0000	16,64 7,48	33,27 14,96
70	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot	buc	2,0000	14,78 7,48	29,55 14,96
71	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	3,0000	22,73 14,62	68,18 43,86
72	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	16,0000	59,60 21,42	953,64 342,72
73	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu	buc	4,0000	14,47 8,84	57,88 35,36
74	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc	8,0000	9,49 6,12	75,95 48,96
75	SD03A	Robinet pentru lavoar sau	buc	5,0000	163,75	818,74



1	2	3	4	5	6	7
		spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"			35,70	178,50
76	SA37C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	16,0000	19,32 11,22	309,04 179,52
77	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,0000	748,92 64,60	748,92 64,60
78	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailată, tablă emailată, polimetacril etc.	buc	1,0000	1 875,25 62,90	1 875,25 62,90
79	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montată pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	525,12 39,10	525,12 39,10
80	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	543,42 56,10	543,42 56,10
81	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apă montat la înaltime sau semiînaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,0000	1 928,24 159,80	1 928,24 159,80
82	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, din PVC 200x200	buc	2,0000	99,46 7,48	198,92 14,96
		<i>Total</i>		lei		10 128,34
		Total Lucrari sanitare, apeduct si canalizare Inclusiv salariu				10 128,34 2 171,27
		1.1.12. Lucrari diverse				




1	2	3	4	5	6	7
83	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	8,5000	199,24 199,24	1 693,54 1 693,54
84	TRI1AA11 B3	Descarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - din vagon, categoria 3, pe teren	t	8,5000	22,10 22,10	187,85 187,85
		<i>Total</i>	lei			1 881,39
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				1 881,39 1 881,39
		<i>Total</i>	lei			115 482,18
		Total Anexa la cantina Vestiar + WC Inclusiv salariu				115 482,18 32 391,32
		1.2. Casute de odihna (4 buc) 1.2.1. Pardoseli				
85	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	60,4000	8,15 7,48	492,31 451,79
86	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	6,0000	489,16 33,66	2 934,94 201,96
87	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	60,4000	104,30 30,60	6 299,53 1 848,24
88	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	60,4000	52,85 23,80	3 191,94 1 437,52
89	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	60,4000	13,64 4,76	823,67 287,50
90	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	60,4000	247,76 98,60	14 964,49 5 955,44
		<i>Total</i>	lei			28 706,88
		Total Pardoseli				28 706,88



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				10 182,45
		1.2.2. Tavane				
91	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	60,4000	31,96 31,96	1 930,38 1 930,38
92	RpCO53B	Inlocuirea tavanelor suspendate, executate pe santier, din Placi OSBgrs.10mm melaminat cu rosturi acoperite cu profile sau baghete din mase plastice	m2	60,4000	169,66 95,54	10 247,27 5 770,62
		<i>Total</i>	lei			12 177,65
		Total Tavane Inclusiv salariu				12 177,65 7 701,00
		1.2.3. Pereti				
93	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	28,2000	12,41 10,88	350,02 306,82
94	RpCO51E	Inlocuirea lambriurilor la pereti, executate pe santier, in cantitati de peste 10 mp, din placaj din PFL melaminat montat prin lipire Placi din OSB 10mm	m2	112,8000	357,49 113,90	40 325,02 12 847,92
95	RpCR16B	Vopsirea tavanelor, lambriurilor si streasinilor din lemn, PFL sau PAL, cu vopsele pe baza de ulei sau alchidice, pe suprafete de peste 20 mp, in doua straturi de vopsea	m2	112,8000	34,21 17,00	3 859,38 1 917,60
		<i>Total</i>	lei			44 534,42
		Total Pereti Inclusiv salariu				44 534,42 15 072,34
		1.2.4. Lucrari exterioare Pereti				
96	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	112,4000	5,14 3,74	577,18 420,38
97	RpCR17A	Vopsirea dusumelilor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2	112,4000	29,88 13,60	3 358,24 1 528,64
		<i>Total</i>	lei			3 935,42




1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari exterioare Pereti Inclusiv salariu				3 935,42 1 949,02
		1.2.5. Acoperis				
98	RpCI10A	Reparatii la invelitori din placi ondulate, de azbociment, montate pe pane metalice sau din beton armat prefabricat, placile avind dimensiunile de 1200x678x4 mm	m2	8,0000	270,74 41,48	2 165,92 331,84
		<i>Total</i>	lei			2 165,92
		Total Acoperis Inclusiv salariu				2 165,92 331,84
		1.2.6. Balustrada				
99	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	300,2000	29,55 5,44	8 870,73 1 633,09
100	CN25A	Vopsitorii pe suprafete metalice executate cu vopsea anticoroziva monocomponenta pe baza de asfalt natural, uleiuri, fibre,pigmenti de aluminiu si solventi aplicate in 2 straturi, manual	m2	18,8000	91,98 29,24	1 729,18 549,71
		<i>Total</i>	lei			10 599,91
		Total Balustrada Inclusiv salariu				10 599,91 2 182,80
		1.2.7. Lucrari diverse				
101	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	14,5000	199,24 199,24	2 888,98 2 888,98
102	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	14,5000	25,50 25,50	369,75 369,75
103	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	14,5000	50,96 -0,00	738,92 -0,00
		<i>Total</i>	lei			3 997,65



Belean

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				3 997,65 3 258,73
		<i>Total</i>	lei			106 117,85
		Total Casute de odihna (4 buc) Inclusiv salariu				106 117,85 40 678,18
		1.3. Lucrari de betonare a centurii bazinului				
104	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	8,2000	1 584,66 224,40	12 994,21 1 840,08
105	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	284,2000	20,40 2,38	5 797,78 676,40
106	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	106,6000	21,59 3,54	2 301,43 376,94
107	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	56,0000	87,48 40,80	4 898,61 2 284,80
108	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	13,0000	329,02 39,10	4 277,31 508,30
109	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	130,0000	242,16 83,64	31 480,46 10 873,20
110	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	10,8000	199,24 199,24	2 151,79 2 151,79
111	TRI1AA11	Descarcarea materialelor din	t	10,8000	22,10	238,68

1	2	3	4	5	6	7
	B3	grupa A - usoare si marunte prin aruncare - din vagon, categoria 3, pe teren			22,10	238,68
		<i>Total</i>	lei			64 140,27
		Total Lucrari de betonare a centurii bazinului Inklusiv salariu				64 140,27 18 950,19
		1.4. Amenajarea teritoriului linga cladirea Bazinului				
112	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,5400	1 536,50 0,00	829,71 0,00
113	Ts150B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	85,7000	72,24 0,00	6 190,97 0,00
114	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	3,6000	302,65 300,90	1 089,53 1 083,24
115	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	21,0000	489,16 33,66	10 272,28 706,86
116	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	14,0000	283,36 30,60	3 966,98 428,40
117	RpCS19A	Demontari: dale din beton, la trotuare, turnate pe loc	m2	168,0000	24,14 24,14	4 055,52 4 055,52
118	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	160,0000	242,16 83,64	38 745,18 13 382,40
		<i>Total</i>	lei			65 150,17
		Total Amenajarea teritoriului linga cladirea Bazinului Inklusiv salariu				65 150,17 19 656,42
		1.5. Ospatoria, frigider si depozit				
		1.5.1. Lucrari de terasamente				
119	TsA04D1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu	m3	14,1000	112,88 112,88	1 591,61 1 591,61




Handwritten signature

1	2	3	4	5	6	7
		umeditatea naturala adincimea sapatarii 0-1,5 m teren foarte tare				
120	TsD01D	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare (Обратная засыпка)	m3	14,1000	19,38 19,38	273,26 273,26
121	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	13,2800	30,82 29,58	409,23 392,82
		<i>Total</i>	lei			2 274,10
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				2 274,10 2 257,69
		1.5.2. Fundament				
122	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,4000	489,15 33,66	684,81 47,12
123	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	18,0000	89,75 40,80	1 615,46 734,40
124	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	13,5000	1 472,51 193,80	19 878,86 2 616,30
125	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	153,0000	19,79 2,01	3 028,58 306,92
126	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	57,3000	20,07 2,28	1 149,82 130,53



Beau

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			26 357,53
		Total Fundament Inclusiv salariu				26 357,53 3 835,27
		1.5.3. Zidaria peretilor exteriori				
127	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de (Fortan gr.20cm) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m - pereti exteriori	m3	15,7500	867,12 142,66	13 657,21 2 246,96
		<i>Total</i>	lei			13 657,21
		Total Zidaria peretilor exteriori Inclusiv salariu				13 657,21 2 246,96
		1.5.4. Coloane + centura monolita				
128	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	2,6400	1 584,67 224,40	4 183,52 592,42
129	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	363,0000	20,40 2,38	7 405,33 863,94
130	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	66,7000	21,59 3,54	1 440,00 235,85
131	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	56,7500	87,49 40,80	4 964,92 2 315,40
		<i>Total</i>	lei			17 993,77




[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		Total Coloane + centura monolita Inclusiv salariu				17 993,77 4 007,61
		1.5.5. Plansee monolite cota + 3.00				
132	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	2,6000	<u>1 584,66</u> 224,40	<u>4 120,11</u> 583,44
133	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	294,4000	<u>20,40</u> 2,38	<u>6 005,86</u> 700,67
134	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	19,7000	<u>87,48</u> 40,80	<u>1 723,26</u> 803,76
135	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	44,0000	<u>28,80</u> 15,30	<u>1 267,18</u> 673,20
		<i>Total</i>	lei			13 116,41
		Total Plansee monolite cota + 3.00 Inclusiv salariu				13 116,41 2 761,07
		1.5.6. Acoperis				
136	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,8400	<u>9 165,35</u> 819,06	<u>7 698,89</u> 688,01
137	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 0.58m3	m2	73,5000	<u>67,38</u> 10,03	<u>4 952,41</u> 737,21
138	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,4200	<u>28,90</u>	<u>391,17</u> 41,04



Bruna

1	2	3	4	5	6	7
139	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	1,4200	47,52 8,50	67,48 12,07
140	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка полиэтиленовая	m2	73,5000	29,32 8,50	2 154,94 624,75
141	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Profnastil)	m2	73,5000	184,62 39,10	13 569,45 2 873,85
142	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	10,8000	191,20 10,20	2 064,93 110,16
143	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	6,0000	235,82 11,90	1 414,95 71,40
		<i>Total</i>	lei			32 314,22
		Total Acoperis Inklusiv salariu				32 314,22 5 158,49
		1.5.7. Timplarie				
144	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv	m2	3,3300	2 423,86 113,56	8 071,45 378,16
145	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2	3,4200	3 105,21 58,14	10 619,83 198,84
146	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,7500	1 294,79 27,54	6 150,25 130,82
147		Plasa moschit la usa	m2	1,8500	320,85 0,00	593,57 0,00
148	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	4,0000	321,04	1 284,16



1	2	3	4	5	6	7
					85,00	340,00
149	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	28,9000	21,41 17,00	618,89 491,30
150	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,1000	283,32 83,30	311,65 91,63
151	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	19,5900	21,42 17,00	419,64 333,03
152	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1,9500	14,54 4,08	28,36 7,96
153	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	1,9500	94,04 41,48	183,38 80,89
		<i>Total</i>	lei			28 281,18
		Total Timplarie Inclusiv salariu				28 281,18
		1.5.8. Pardoseli				2 052,63
154	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	10,9000	489,16 33,66	5 331,79 366,89
155	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR d=5 (100x100)	kg	216,0000	15,96 1,02	3 448,25 220,32
156	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit,	m2	108,6000	108,99 35,70	11 836,21 3 877,02

Boscu

1	2	3	4	5	6	7
		turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp				
157	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	315,2000	13,64 4,76	4 298,37 1 500,35
158	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	315,2000	52,85 23,80	16 657,31 7 501,76
159	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	315,2000	35,41 16,32	11 161,76 5 144,06
160	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	45,1000	13,64 4,76	615,03 214,68
161	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	45,1000	247,76 98,60	11 173,82 4 446,86
		<i>Total</i>	lei			64 522,54
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				64 522,54 23 271,94
		1.5.9. Pereti				
162	CK17G	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de Profnastil	m2	24,7000	142,26 48,28	3 513,76 1 192,52
163	CK17F1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profiluri de mase plastice (Vagonca)	m2	20,4000	183,06 70,38	3 734,42 1 435,75
164	IzF12D	Izolatii termice in camere frigorifice la pereti cu placi din polistiren celular grs.100mm, in 3 straturi lipite cu mastic de bitum tip H 80/90 si fixate cu mustati din sirma zincata, inclusiv chituirea placilor	m2	22,6000	345,73 23,12	7 813,48 522,51



1	2	3	4	5	6	7
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Betoncontact"	m2	101,1000	4,38 1,02	442,51 103,12
166	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	202,0000	16,53 8,84	3 338,63 1 785,68
167	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	101,1000	154,14 78,20	15 583,12 7 906,02
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Betoncontact"	m2	50,2000	4,38 1,02	219,72 51,20
169	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	50,2000	283,31 83,30	14 222,35 4 181,66
170	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	14,9000	13,64 4,76	203,19 70,92
171	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	14,9000	56,00 41,48	834,40 618,05
172	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,9000	16,27 6,80	242,46 101,32
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	14,9000	23,14 18,70	344,82 278,63



1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,9000	3,69 1,02	55,05 15,20
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,9000	30,99 18,70	461,69 278,63
		<i>Total</i>	lei			51 009,60
		Total Pereti Inklusiv salariu				51 009,60 18 541,21
		1.5.10. Tavan				
176	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	32,0000	124,07 3,06	3 970,17 97,92
177	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка полэтиленовая	m2	64,0000	29,32 8,50	1 876,41 544,00
178	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular grs.100mm, puzderie de cinpa, PEL, poros, stabiliz etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	13,1000	118,19 4,08	1 548,26 53,45
179	CK17F1	Lambriuri la tavane, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profiluri de mase plastice (vagonca)	m2	13,1000	183,06 70,38	2 398,09 921,98
180	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	32,0000	204,51 68,00	6 544,44 2 176,00
181	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	32,0000	13,64 4,76	436,38 152,32

1	2	3	4	5	6	7
182	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	32,0000	66,63 52,02	2 132,08 1 664,64
183	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,0000	16,27 6,80	520,73 217,60
184	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,0000	23,14 18,70	740,56 598,40
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,0000	3,69 1,02	118,22 32,64
186	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,0000	30,99 18,70	991,56 598,40
		<i>Total</i>	lei			21 276,90
		Total Tavan Inclusiv salariu				21 276,90 7 057,35
		1.5.11. Lucrari exterioare				
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Betoncontact"	m2	53,6000	4,38 1,02	234,61 54,67
188	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	53,6000	79,37 54,40	4 254,44 2 915,84
189	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	53,6000	14,54 4,08	779,47 218,69
190	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	53,6000	94,04 41,48	5 040,35 2 223,33
191	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina	m2	10,5000	281,09 98,60	2 951,45 1 035,30

1	2	3	4	5	6	7
		la 400 x 400 mm				
		<i>Total</i>	lei			13 260,32
		Total Lucrari exterioare Inclusiv salariu				13 260,32 6 447,83
		1.5.12. Lucrari sanitare Apeduct si canalizare				
192	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	5,7600	105,40 105,40	607,10 607,10
193	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,4800	230,46 20,75	110,62 9,96
194	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110 mm	m	12,0000	76,28 12,58	915,42 150,96
195	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	5,2000	10,54 10,54	54,81 54,81
196	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu	buc	2,0000	26,53 9,52	53,06 19,04
197	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot	buc	4,0000	24,67 9,52	98,68 38,08
198	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Reductie 110/50mm	buc	1,0000	30,25 9,52	30,25 9,52




B. B...

1	2	3	4	5	6	7
199	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,0000	30,76 8,50	61,52 17,00
200	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu	buc	1,0000	16,64 7,48	16,64 7,48
201	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot	buc	2,0000	14,78 7,48	29,55 14,96
202	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,0000	22,72 14,62	45,45 29,24
203	RpCA01A	Săpături manuale de pământ în spații limitate, avind sub 1,00 m lățime și maximum 1,5 m adâncime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundații, șanțuri, canale etc., executate în cantități de până la 20 mc cu maluri neprijinite	m3	3,0000	105,40 105,40	316,20 316,20
204	AcF03A	Umpluturi în șanțuri la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,6000	230,45 20,73	138,27 12,44
205	AcA52A	Teava din polietilenă, pentru conducte de alimentare cu apă montată în șanț, cu diametrul de 25 mm. Nota: tipul tevi polietilenă și benzii de avertizare se va include conform proiectului	m	15,0000	44,54 1,84	668,06 27,54
206	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinări, din polipropilenă imbinată prin polifuziune cu teava din polipropilenă armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc	6,0000	9,50 6,12	56,97 36,72
207	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3	buc	2,0000	14,47	28,94



1	2	3	4	5	6	7
		imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu			8,84	17,68
208	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,0000	748,92 64,60	748,92 64,60
209	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,0000	1 875,25 62,90	1 875,25 62,90
210	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	525,12 39,10	525,12 39,10
211	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	543,42 56,10	543,42 56,10
212	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,0000	163,75 35,70	654,99 142,80
213	SA37C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1"	buc	15,0000	19,32 11,22	289,73 168,30
214	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,4000	2,72 2,72	3,81 3,81
215	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda	m	15,0000	5,10	76,50




Handwritten signature

1	2	3	4	5	6	7
		sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"			5,10	76,50
216	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	15,0000	3,40 3,40	51,00 51,00
		<i>Total</i>	lei			8 000,28
		Total Lucrari sanitare Apeduct si canalizare Inclusiv salariu				8 000,28 2 033,84
		1.5.13. Lucrari diverse				
217	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	24,5000	199,24 199,24	4 881,38 4 881,38
218	TR11AA11 B3	Descarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - din vagon, categoria 3, pe teren	t	24,5000	22,10 22,10	541,45 541,45
		<i>Total</i>	lei			5 422,83
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				5 422,83 5 422,83
		1.5.14. Amenajarea teritoriului + pereu din beton				
219	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	5,6000	489,16 33,66	2 739,28 188,50
220	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	100,0000	15,49 1,02	1 548,95 102,00
221	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	4,2000	1 584,66 224,40	6 655,57 942,48
222	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	14,0000	104,30 30,60	1 460,16 428,40



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			12 403,96
		Total Amenajarea teritoriului + pereu din beton Inclusiv salariu				12 403,96 1 661,38
		<i>Total</i>	lei			309 890,85
		Total Ospatoria, frigider si depozit Inclusiv salariu				309 890,85 86 756,10
		1.6. Ospataria (Depozit alimentar)				
		1.6.1. Pardoseli				
223	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	15,3600	13,64 4,76	209,46 73,11
224	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,3600	52,85 23,80	811,72 365,57
225	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	15,3600	247,76 98,60	3 805,54 1 514,50
		<i>Total</i>	lei			4 826,72
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				4 826,72 1 953,18
		1.6.2. Tavan				
226	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	83,4000	29,95 7,14	2 497,85 595,48
227	CK28D	Tavane suspendate executate pe santier din Profnastil	m2	15,3600	353,70 139,40	5 432,77 2 141,18
		<i>Total</i>	lei			7 930,62
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 930,62 2 736,66
		1.6.3. Pereti				
228	CL18A	Confectii metalice diverse din	kg	250,2000	29,95	7 493,54



Beleu