

**Amenajarea gunoistii autorizate
si lichidarea gunoistilor
neautorizate din s.Lapusna,
rn.Honcesti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
**Amenajarea gunoistii autorizate si lichidarea gunoistilor neautorizate din
s.Lapusna, rn.Honcesti**

Valoarea de deviz 958 716,80 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. GUNOISTE AUTORIZATA				
1	TsG08A	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	350,00	139,46 138,50	48 811,40 48 475,40
2	TrB05A1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m (Transportarea manuala a arborilor in afara terenului cu depozitare)	t	10,60	158,08 158,08	1 675,61 1 675,61
		Total GUNOISTE AUTORIZATA Inclusiv salariu				50 487,01 50 151,01
		2. LUCRARI TERASAMENTE				
3	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	160,60	769,99 0,00	123 660,00 0,00
4	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul	100 m3	160,60	800,00 0,00	128 480,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II				
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (exzekutarea pantelor)	100 m3	42,65	1 024,97 0,00	43 715,00 0,00
6	TsC26B1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II	100 m3	42,65	375,03 0,00	15 995,00 0,00
7	TsC27B1	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 81-180 CP pamint provenit din teren catg. I sau II	100 m3	42,65	184,99 0,00	7 890,00 0,00
8	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	65,00	37,00 0,00	2 405,00 0,00
		Total LUCRARI TERASAMENTE Inclusiv salariu				322 145,00
		3. DRUM DE ACCES				
9	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	7,50	859,74 67,98	6 448,02 509,82
10	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	15,00	170,66 101,96	2 559,91 1 529,46
11	RpDD27B	Armarea paminturilor de fundatie slabe sau instabile in monostrat sau multistrat, (la drumuri,	m2	150,00	49,29 28,04	7 393,52 4 206,02

1	2	3	4	5	6	7
		platforme, imbracaminti asfaltice, terasamente, in spatele zidurilor de sprijin, etc.), care prezinta incarcari mari si permanente, executate cu geotextile tip Basetex (membrana tensionata intre pilotii forati, la baza fundatiilor)				
12	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	187,50	30,32 3,82	5 684,14 717,14
13	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm	m2	150,00	378,82 52,68	56 823,21 7 902,21
14	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	25,00	40,14 24,64	1 003,48 616,03
		Total DRUM DE ACCES Inclusiv salariu				79 912,28 15 480,68
		4. GUNOISTE NEAUTORIZATA				
15	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	350,00	7,51 0,00	2 628,00 0,00
16	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot	buc	350,00	124,36 67,13	43 524,70 23 494,20
17	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I(impingerera gunoiului in burt pe lungimea grapii pozitia 2)	100 m3	7,50	604,67 0,00	4 535,00 0,00
18	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (dimensiunea grapii 100*12*3.0 m pozitia 3 de pe schita proiect)	100 m3	30,00	770,00 0,00	23 100,00 0,00
19	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I (Transportarea	100 m3	30,00	1 330,00 0,00	39 900,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului la distanta +20 m)				
20	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. (Impingerea gunoiului in groapa)	100 m3	30,00	605,00 0,00	18 150,00 0,00
21	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	30,00	665,00 0,00	19 950,00 0,00
22	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	30,00	1 939,61 256,61	58 188,28 7 698,28
23	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Astuparea gunoiului cu pamint 0.5, pamintul deasupra gunoistei din depozit)	100 m3	12,00	1 025,00 0,00	12 300,00 0,00
24	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Imprastierea pamintului deasupra gropii de gunoi)	100 m3	12,00	605,00 0,00	7 260,00 0,00
25	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (imprastierea pamintului ramas de la excavare pe suprafata gunoistei)	100 m3	18,00	605,00 0,00	10 890,00 0,00
26	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului	100m2	88,00	36,99 0,00	3 255,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		sapat, teren catg. I si II				
		Total GUNOISTE NEAUTORIZATA Inclusiv salariu				243 680,98 31 192,48

		Прямые затраты	lei	696 225,27
		Decontari fondul social	24,00 %	23 237,80
		Transportarea materialelor	7,00 %	5 256,34
		Total	100,00 +	724 719,41
		Cheltuieli de regie	6,00 %	43 483,16
		Total	100,00 +	768 202,57
		Beneficiu	4,00 %	30 728,10
		Total	100,00 +	798 930,67
		TVA	20,00 %	159 786,13
		958 716,80		
		Total deviz: Inclisiv salariu		96 824,17

Intocmit

R. Donciu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)