

**Капитальный ремонт крыши
здания Администрации р-на
Вулканешты АТО Гагаузия**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Работы

Valoarea de deviz, 545 904,57 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	1 058,90	31,78 31,68	33 651,84 33 545,95
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	1 058,90	8,07 7,92	8 545,32 8 386,49
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 3 km	t	12,30	34,20 0,00	420,66 0,00
4	TrIIAA01 F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3	t	12,30	19,80 19,80	243,54 243,54
5	RpCH06C	Reparatii la elemente de sarpana deteriorate prin dublarea capriorilor intre 2 reazeme	buc	98,00	122,94 29,92	12 048,61 2 932,16
6	RpCH06D	Reparatii la elemente de sarpana deteriorate prin consolidare cu scoabe	kg	30,00	27,76 5,28	832,80 158,40
7	RpCH06D	Reparatii la elemente de sarpana deteriorate prin consolidare cu scoabe	kg	50,00	27,76 5,28	1 388,00 264,00
Total Демонтажные работы						57 130,78
Incluziv salariu						45 530,54
		2. Кровельные работы				
8	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase	m3	1,14	4 900,75	5 586,85

1	2	3	4	5	6	7
		<i>pentru constructii rurale, executate la pereti(прижимная планка 50*25мм)</i>			968,00	1 103,52
9	CE17A	<i>Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate</i>	m2	1 068,50	18,28 11,00	19 532,82 11 753,50
10	CN50A	<i>Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.</i>	m3	29,20	140,88 37,40	4 113,75 1 092,08
11	CE30A	<i>Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.</i>	m2	1 068,50	44,43 12,98	47 473,46 13 869,13
12	CN50C	<i>Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.</i>	100m2	10,062	500,73 139,04	5 038,35 1 399,02
13	CN51K	<i>Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme.</i>	100m2	10,062	319,16 193,16	3 211,38 1 943,58
14	CE07A	<i>Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)</i>	m2	1 068,50	185,41 50,60	198 107,91 54 066,10
15	CE42A	<i>Executarea lucarnelor</i>	buc	5,00	1 086,33 290,53	5 431,66 1 452,66
16	CK26Dмо δ	<i>Установка снегозадержателей</i>	m	130,00	57,45 4,40	7 468,50 572,00
17	CE20A	<i>Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv</i>	m	149,00	113,00 13,20	16 837,60 1 966,80
18	CE22A	<i>Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv</i>	m	76,00	121,30 15,40	9 218,80 1 170,40
19	CE05B1M oδ	<i>Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.</i>	m2	19,40	150,30 44,00	2 915,77 853,60
20	CE05B1M oδ	<i>Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.</i>	m2	11,50	150,30 44,00	1 728,42 506,00

1	2	3	4	5	6	7
21	CE05B1M oð	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	11,50	150,30 44,00	1 728,42 506,00
Total Кровельные работы						328 393,69
Incluziv salariu						92 254,39
3. Пожарная лестница						
22	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	159,00	27,35 8,80	4 348,65 1 399,20
23	CN29A22	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Pentru vopsitorie executata la sol - aplicarea unui strat suplimentar de vopsea pe baza de rasini alchidice	t	0,159	953,82 437,37	151,66 69,54
Total Пожарная лестница						4 500,31
Incluziv salariu						1 468,74
Cheltuieli directe			lei		390 024,77	
Asigurari medicale si sociale			22,50 %		31 332,08	
Transport			3,00 %		7 449,33	
Total			100,00 %		428 806,18	
Cheltuieli de regie			3,00 %		12 864,19	
Total			100,00 %		441 670,36	
Beneficiu de deviz			3,00 %		13 250,11	
Total			100,00 %		454 920,47	
TVA			20,00 %		90 984,09	

Total deviz:

545 904,57

Intocmit

(director, Terzi A)

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

**Капитальный ремонт крыши
здания Администрации р-на
Вулканешты АТО Гагаузия**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

Работы

Valoarea de deviz, 545 904,57 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7124010010700	Dulgher	h-om	118,101	44,00	5 196,44
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	293,0525	44,00	12 894,31
3.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	29,85	44,00	1 313,40
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	213,70	44,00	9 402,80
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5805	44,00	69,54
6.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 454,434	44,00	63 995,10
7.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	30,21	44,00	1 329,24
8.	7422010060100	Timplar	h-om	11,70	44,00	514,80
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,535	44,00	243,54
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	905,905	44,00	39 859,82
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	100,7881	44,00	4 434,68
Total manopera						139 253,67

Materiale:

1.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,14	2 950,00	3 363,00
2.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластимы) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,30	2 950,00	885,00
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	10,685	2 950,00	31 520,75
4.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,30	2 950,00	885,00
5.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,50	2 950,00	1 475,00
6.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	3,225	2 950,00	9 513,75
7.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	110,012	11,00	1 210,13
8.	2413217300010	Cleme	buc	38,76	10,00	387,60
9.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,70	11,00	62,70
10.	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	0,7314	35,50	25,96
11.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,7529	36,00	27,10
12.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,59	36,00	57,24
13.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	427,066	11,00	4 697,73
14.	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	0,8427	35,50	29,92

15.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,0494	25,00	26,23
16.	2462106110602	Natriu fluor	kg	90,558	11,00	996,14
17.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	112,1925	100,00	11 219,25
18.	2666122800555	Element de inchidere	buc	30,694	10,00	306,94
19.	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	2,50	91,00	227,50
20.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 265,6382	6,00	7 593,83
21.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	560,9625	10,00	5 609,63
22.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	247,086	17,16	4 239,99
23.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1 290,2137	91,00	117 409,45
24.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	44,877	100,00	4 487,70
25.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	81,396	75,00	6 104,70
26.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	161,1435	76,00	12 246,91
27.	27431235490271	Снегозадержатели	m	130,00	50,00	6 500,00
28.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	159,00	18,00	2 862,00
29.	28631463108081	Balamale (нем.ли)	buc	20,00	5,00	100,00
30.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	5,00	10,00	50,00
31.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	133,92	15,00	2 008,80
32.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	1,3356	15,00	20,04
33.	2873147300863	Agrafe	kg	11,13	22,00	244,86
34.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,795	38,00	30,21
35.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,99	0,50	2,00
36.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	780,00	0,50	390,00
37.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	19,38	15,00	290,70
38.	2874115837745	Suruburi	buc	1 534,70	0,10	153,47
39.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,99	0,50	2,00
40.	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,99	0,50	2,00
41.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,00	15,00	105,00
42.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	34,727	10,00	347,27
43.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	30,694	15,00	460,41
44.	2875274000502	Cot burlan	buc	38,76	15,00	581,40
45.	2875274000503	Cot de capat	buc	19,38	15,00	290,70
46.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	19,38	10,00	193,80
47.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	30,694	15,00	460,41
48.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	214,858	5,00	1 074,29
49.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	106,90	22,00	2 351,80
50.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	10 097,325	0,50	5 048,66
51.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	13 206,66	0,01	132,07
Total materiale de constructii						248 311,02

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,5787	450,00	260,37
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,55	450,00	247,50
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	33,387	5,00	166,94
4.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	21,178	5,00	105,89
5.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,47	5,00	7,35
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	102,009	5,00	510,05
7.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	2,8991	50,00	144,96
8.	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,80	5,00	4,00
9.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	2,2512	450,00	1 013,04
Total utilaje de constructii						2 460,09

Total:

Cheltuieli directe	lei	390 024,77
Asigurari medicale si sociale	22,50 %	31 332,08

<i>Transport</i>	<i>3,00 %</i>	<i>7 449,33</i>
<i>Total</i>	<i>100,00 %</i>	<i>428 806,18</i>
<i>Cheltuieli de regie</i>	<i>3,00 %</i>	<i>12 864,19</i>
<i>Total</i>	<i>100,00 %</i>	<i>441 670,36</i>
<i>Beneficiu de deviz</i>	<i>3,00 %</i>	<i>13 250,11</i>
<i>Total</i>	<i>100,00 %</i>	<i>454 920,47</i>
<i>TVA</i>	<i>20,00 %</i>	<i>90 984,09</i>

Total deviz:

545 904,57

Intocmit

(director, Terzi A)

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

**Капитальный ремонт крыши здания
Администрации р-на Вулканешты АТО Гагаузия**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Работы
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			31,78 31,68
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	44,00	15,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	44,00	15,84
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			8,07 7,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	44,00	3,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	44,00	3,96
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 3 km	t			34,20 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
4	TrIIAA01F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3	t			19,80 19,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	44,00	19,80
5	RpCH06C	Reparatii la elemente de scarpanta deteriorate prin dublarea capriorilor intre 2 reazeme	buc			122,94 29,92
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,4800	44,00	21,12

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	44,00	8,80
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0300	2 950,00	88,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,2000	22,00	4,40
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0150	5,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
6	RpCH06D	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu scoabe	kg			27,76 5,28
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0700	44,00	3,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	44,00	2,20
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,0200	22,00	22,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	5,00	0,04
7	RpCH06D	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu scoabe	kg			27,76 5,28
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0700	44,00	3,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	44,00	2,20
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,0200	22,00	22,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	5,00	0,04
		2. Кровельные работы				
8	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti(прижимная планка 50*25мм)	m3			4 900,75 968,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	44,00	880,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	44,00	88,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	2 950,00	2 950,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	2 950,00	737,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	15,00	75,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	22,00	110,00
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	0,50	1,75
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	0,50	1,75
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	0,50	1,75
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	11,00	55,00
9	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			18,28 11,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	44,00	8,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	44,00	2,20
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	6,00	7,11
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			140,88 37,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	44,00	37,40

1	2	3	4	5	6	7
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	11,00	18,70
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	11,00	73,70
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	36,00	0,43
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,25
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	50,00	3,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	450,00	5,40
11	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.	m2			44,43 12,98
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	44,00	9,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	44,00	3,08
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	2 950,00	29,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	15,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
12	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2			500,73 139,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	44,00	139,04
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	11,00	66,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	11,00	253,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	36,00	1,44
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	450,00	10,35
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	50,00	5,70
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	450,00	25,20
13	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme.	100m2			319,16 193,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3900	44,00	193,16
	2462106110602	Natriu fluor	kg	9,0000	11,00	99,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	450,00	9,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0400	450,00	18,00
14	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			185,41 50,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	44,00	39,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	44,00	11,00
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	91,00	109,88
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	10,00	5,25
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,50	4,72
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	100,00	10,50
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	100,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
15	CE42A	Executarea lucarnelor	buc			1 086,33 290,53
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	44,00	262,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	44,00	27,85
	28631463108081	Balamale (nemli)	buc	4,0000	5,00	20,00
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	10,00	10,00
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластмты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	2 950,00	177,00
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	2 950,00	177,00
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	2 950,00	295,00
	2682132600001	Cerceveli (Переpleты)	m2	0,5000	91,00	45,50
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	15,00	21,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	450,00	49,50
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	5,00	0,80
16	CK26Dмод	Установка снегозадержателей	m			57,45 4,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	44,00	3,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	44,00	0,44
	27431235490271	Снегозадержатели	m	1,0000	50,00	50,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
17	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			113,00 13,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	44,00	13,20
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	76,00	82,19
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	5,00	7,21
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	10,00	2,06
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	10,00	1,03
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	15,00	3,09
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	15,00	3,09
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,10	1,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
18	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			121,30 15,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	44,00	15,40
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	75,00	80,33
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	15,00	7,65
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	10,00	2,55
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	10,00	5,10
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	15,00	3,83
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	15,00	3,83
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	10,00	2,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,07
19	CE05B1мод	Invelitori din tabla plana zincata	m2			150,30

1	2	3	4	5	6	7
		<i>sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.</i>				44,00
	7213050013100	Tinichigu	h-om	0,9500	44,00	41,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	44,00	2,20
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	17,16	100,00
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	15,00	0,47
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	22,00	5,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
20	CE05B1mod	<i>Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.</i>	m2			150,30 <hr/> 44,00
	7213050013100	Tinichigu	h-om	0,9500	44,00	41,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	44,00	2,20
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	17,16	100,00
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	15,00	0,47
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	22,00	5,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
21	CE05B1mod	<i>Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.</i>	m2			150,30 <hr/> 44,00
	7213050013100	Tinichigu	h-om	0,9500	44,00	41,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	44,00	2,20
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	17,16	100,00
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	15,00	0,47
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	22,00	5,78

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		3. Пожарная лестница				
22	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			27,35 8,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	44,00	8,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	44,00	0,44
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	18,00	18,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,00	0,19
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	36,00	0,36
23	CN29A22	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Pentru vopsitorie executata la sol - aplicarea unui strat suplimentar de vopsea pe baza de rasini alchidice	t			953,82 437,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,9400	44,00	437,37
	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	5,3000	35,50	188,15
	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	4,6000	35,50	163,30
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6,6000	25,00	165,00

Intocmit

(director, Terzi A)

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)