

Lucrari de reparatii in incinta IMSP AMT Centru

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 29.1 WC-uri et.2, 3

Valoarea de deviz 143 828,40 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. WC-uri et.2, 3				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, la pereti	m2	26,00	83,34 83,15	2 166,94 2 161,95
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din plac ceramice,	m2	10,80	41,74 40,54	450,76 437,80
3	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (postamentul)	m3	1,16	460,96 459,93	534,72 533,52
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,13	207,36 205,28	234,32 231,97
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.)	m2	1,80	21,83 21,83	39,29 39,29
6	RpCQ03Aa pl	Inlocuirea termopanelor, montate pe timplarie din PVC, pe termopane cu sticla mat - 1 buc x 1.12 m2 si 1 buc x 1.35 m2 (de exclus cuiele si chitul)	m2	2,47	1 268,45 51,45	3 133,07 127,08
7	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa - compartimentare cabine toaleta (partiti din placi HPL pe profile de aluminiu, de exclus chitul, spuma si hirtia)	m2	9,40	1 071,52 69,12	10 072,29 649,73
8	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	1,80	2 944,47 49,37	5 300,05 88,87

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" la pereti	m2	33,00	19,52 7,28	644,17 240,10
10	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni mari, executate pe suprafete plane la pereti, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (mat, dark gray)	m2	33,00	350,88 127,33	11 578,92 4 201,77
11	RpVB09E	Montarea ramei cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - (grila de ventilare din metal ~ 200x250)	buc	1,00	227,73 100,30	227,73 100,30
12	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,76	90,11 43,65	248,70 120,49
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" la pardosea	m2	10,30	19,52 7,28	201,06 74,94
14	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (mat, dark gray)	m2	10,30	273,85 57,17	2 820,67 588,82
15	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	8,00	295,31 114,33	2 362,47 914,67
16	RpCR29Aa pl	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (grinzi, glafuri)	m2	3,40	28,95 11,95	98,44 40,64
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" (ginzi, glafuri)	m2	3,40	19,52 7,28	66,37 24,74
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm - (grinzi, glafuri)	m2	3,40	37,52 29,29	127,57 99,60
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare ale tavanului - (grinzi, glafuri)	m2	3,40	4,76 1,56	16,18 5,30
20	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (grinzi, glafuri)	m2	3,40	58,02 35,86	197,25 121,92
21	CK26D	Baghete din aluminiu montate la colturi	m	16,00	12,05 5,20	192,75 83,15
22	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor	m2	0,73	4,16 4,16	3,04 3,04

1	2	3	4	5	6	7
23	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	0,73	<u>28,95</u> 11,95	<u>21,14</u> 8,73
24	CN23G	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de calorifer	m2	0,73	<u>58,45</u> 43,14	<u>42,66</u> 31,49
25	TrI1AA01F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 (deseuri din desfaceri)	t	4,50	<u>23,39</u> 23,39	<u>105,24</u> 105,24
26	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	4,50	<u>54,60</u> 0,00	<u>245,70</u> 0,00
27		Instalatii tehnico-sanitare	buc	0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
28	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,00	<u>57,17</u> 57,17	<u>114,33</u> 114,33
29	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	<u>49,37</u> 49,37	<u>49,37</u> 49,37
30	RpSC09A	Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat	buc	1,00	<u>42,62</u> 42,62	<u>42,62</u> 42,62
31	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	4,00	<u>26,73</u> 25,98	<u>106,94</u> 103,94
32	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (pt lavoar si pisoare)	m	4,00	<u>40,01</u> 15,59	<u>160,03</u> 62,36
33	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	4,00	<u>19,66</u> 12,47	<u>78,65</u> 49,89
34	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	2,00	<u>2 026,78</u> 270,24	<u>4 053,56</u> 540,49
35	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc.	buc	1,00	<u>919,82</u> 119,53	<u>919,82</u> 119,53

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal(b=60cm)				
36	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	643,94 103,94	643,94 103,94
37	RpSC26A	Montarea pisoarului din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,00	1 005,16 158,51	3 015,47 475,53
38	RpSC31Ap licat.	Montarea portpaharului sau sapunierii din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (dozator sapun lichid din inox)	buc	1,00	444,99 20,79	444,99 20,79
39	RpSE27A	Montarea uscatorului de maini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (costul uscatorului va fi inclus in compartimentul "Valoarea utilajului")	buc	1,00	18,80 18,19	18,80 18,19
40		Instalatii electrice	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
41	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent	m	6,00	2,08 2,08	12,47 12,47
42	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,00	11,43 11,43	11,43 11,43
43	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, prize, pentru inlocuire)	buc	2,00	3,12 3,12	6,24 6,24
44	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (ingroparea cablului pentru priza)	m	3,40	5,20 5,20	17,67 17,67
45	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	3,40	22,78 15,59	77,46 53,01
		Total WC-uri et.2, 3 Inclusiv salariu				50 905,31 12 836,95
		1.2. WC femeii (public) - et.3				
46	RpCM33A	Demontarea placajelor din	m2	21,50	83,34	1 791,90

1	2	3	4	5	6	7
		faianta,la pereti			83,15	1 787,77
47	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din plac ceramice,	m2	8,10	41,74 40,54	338,07 328,35
48	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (postamentul)	m3	0,83	460,96 459,93	382,60 381,75
49	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,..)	m2	1,89	21,83 21,83	41,25 41,25
50	RpCQ03Aa pl	Inlocuirea termopanelor, montate pe timplarie din PVC, pe termopane cu sticla mat - 2 buc x 0,89 m2 si 1 buc x 0,74 m2 (de exclus cuiele si chitul)	m2	2,52	1 268,45 51,45	3 196,49 129,65
51	RpCP31C	Inlocuirea glasswandurilor din profile de aluminiu, cu panouri fixe cu foi de usa - compartimentare cabine toaleta (partitii din placi HPL pe profile de aluminiu, de exclus chitul, spuma si hirtia)	m2	9,28	1 094,14 82,63	10 153,62 766,83
52	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,95	2 944,47 49,37	5 741,71 96,27
53	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact"la pereti	m2	31,80	19,52 7,28	620,75 231,37
54	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni mari, executate pe suprafete plane la pereti, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (mat, dark gray)	m2	31,80	350,88 127,33	11 157,87 4 048,98
55	RpVB09E	Montarea ramei cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - (grila de ventilare din metal ~ 200x250)	buc	1,00	227,73 100,30	227,73 100,30
56	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din	m2	3,36	90,11 43,65	302,77 146,68

1	2	3	4	5	6	7
		ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				
57	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" la pardosea	m2	11,00	19,52 7,28	214,72 80,03
58	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (mat, dark gray)	m2	11,00	273,85 57,17	3 012,37 628,84
59	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	11,00	295,31 114,33	3 248,40 1 257,67
60	RpCR29Aa pl	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (grinzi, glafuri)	m2	3,00	28,95 11,95	86,86 35,86
61	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" (ginzi, glafuri)	m2	3,00	19,52 7,28	58,56 21,83
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm - (grinzi, glafuri)	m2	3,00	37,52 29,29	112,56 87,88
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare ale tavanului - (grinzi, glafuri)	m2	3,00	4,76 1,56	14,28 4,68
64	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (grinzi, glafuri)	m2	3,00	58,02 35,86	174,05 107,58
65	CK26D	Baghete din aluminiu montate la colturi	m	16,00	12,05 5,20	192,75 83,15
66	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor	m2	0,98	4,16 4,16	4,07 4,07
67	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	0,98	28,95 11,95	28,37 11,71
68	CN23G	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de calorifer	m2	0,98	58,45 43,14	57,28 42,27
69	TrI1AA01F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 (deseuri din desfaceri)	t	4,50	23,39 23,39	105,24 105,24
70	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	4,50	54,60 0,00	245,70 0,00
71		Instalatii tehnico-sanitare				

1	2	3	4	5	6	7
72	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,00	<u>57,17</u> 57,17	<u>114,33</u> 114,33
73	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	<u>49,37</u> 49,37	<u>49,37</u> 49,37
74	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	2,00	<u>2 026,78</u> 270,24	<u>4 053,56</u> 540,49
75	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal(b=60cm)	buc	1,00	<u>919,82</u> 119,53	<u>919,82</u> 119,53
76	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	<u>643,94</u> 103,94	<u>643,94</u> 103,94
77	RpSC31Ap licat.	Montarea portpaharului sau sapunierii din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (dozator sapun lichid din inox)	buc	1,00	<u>444,99</u> 20,79	<u>444,99</u> 20,79
78	RpSE27A	Montarea uscatorului de maini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (costul uscatorului va fi inclus in compartimentul "Valoarea utilajului")	buc	1,00	<u>18,80</u> 18,19	<u>18,80</u> 18,19
79		Instalatii electrice				
80	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent	m	6,00	<u>2,08</u> 2,08	<u>12,47</u> 12,47
81	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	1,00	<u>11,43</u> 11,43	<u>11,43</u> 11,43
82	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize, pentru inlocuire)	buc	2,00	<u>3,12</u> 3,12	<u>6,24</u> 6,24
83	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in	m	4,00	<u>5,20</u> 5,20	<u>20,79</u> 20,79

1	2	3	4	5	6	7
		pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (ingroparea cablului pentru priza)				
84	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	4,00	22,78 15,59	91,12 62,36
		Total WC femei (public) - et.3 Inclusiv salariu				47 896,87 11 609,97
		<i>Total</i>	lei			98 802,18
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			5 867,26
		<i>Transportarea</i>	2,00 %			1 475,18
		<i>Total</i>	100,00 +			106 144,62
		<i>Cheltueli de regie</i>	2,00 %			2 122,89
		<i>Total</i>	100,00 +			108 267,51
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2,00 %			2 165,35
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				110 432,86 24 446,91
		2. Lucrari de montaj instalatii electrice				
		2.1. WC barbati (public) - et.2				
85	RpEA01A1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate	m	6,00	32,37 23,91	194,25 143,44
86	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp	m	6,00	19,06 3,64	114,35 21,83
87	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon, de tip LED,cu dimensiunile 600*600 mm (incastrate in tavan "Armstrong"), complet echipate	buc	2,00	351,82 14,55	703,65 29,10
88	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,00	57,20 15,59	57,20 15,59
89	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare,	buc	1,00	64,40 16,11	64,40 16,11

1	2	3	4	5	6	7
		montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic-duble				
		Total WC barbati (public) - et.2 Inclusiv salariu				1 133,84 226,07
		2.2. WC femei (public) - et.3				
90	RpEA01A1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate	m	6,00	32,37 23,91	194,25 143,44
91	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp	m	6,00	19,06 3,64	114,35 21,83
92	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon, de tip LED,cu dimensiunile 600*600 mm (incastrate in tavan "Armstrong"), complet echipate	buc	2,00	351,82 14,55	703,65 29,10
93	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,00	57,20 15,59	57,20 15,59
94	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic-duble	buc	1,00	64,40 16,11	64,40 16,11
		Total WC femei (public) - et.3 Inclusiv salariu				1 133,84 226,07
		<i>Total</i>	lei			2 267,69
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			108,51
		<i>Transportarea</i>	2,00 %			36,31
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			343,63
		<i>Total</i>	100,00 +			2 756,14
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2,00 %			55,12
		Total Lucrari de montaj instalatii electrice				2 811,26 452,14

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		3. Valoarea utilajului				
95	pret piata	Uscator de maini cu sensor, inox, tip "Gehler AK2901"	buc	2,00	3 306,45 0,00	6 612,90 0,00
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				6 612,90

		Total	lei	119 857,00
		Tva	20,00 %	23 971,40
		Total deviz: Inclusiv salariu		143 828,40 24 899,05

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)