

Primaria or. Sîngera

Denumirea operatorului economic:

Asocierea "ELIGIBIL-CON" S.R.L. - "LIVART PRIM" S.R.L.

Denumirea obiectivului:

Lucrări de construcții de canalizare de ape reziduale, repetat, remediat.Numărul procedurii: **ocds-b3wdp1-MD-1761747350019**Cod CPV: **45232400-6****REGISTRUL DEVIZELOR LOCALE**Costul total, inclusiv TVA, lei: **19 850 184,39**Întocmit în prețuri curente: **NOIEMBRIE - 2025**

Nr. d/o	Nr. Devizelor locale	DENUMIRE LUCRĂRILOR	VALOAREA, fără TVA, LEI	VALOAREA TVA 20%, LEI	VALOAREA TOTALĂ, inclusiv TVA, LEI
Pozitia I					
Construcția sistemului de canalizare Revaca-Singera, etapa I (din proiectul de extindere a rețelei de canalizare a satelor Revaca și Dobrogea, or. Sîngera, mun Chișinău)					
1	2-1	Retele exterioare de canalizare din satul Revaca	1 579 060,30	315 812,06	1 894 872,36
2	2-2	Retea de canalizare sub presiune	261 028,47	52 205,69	313 234,16
3	2-3	Statia de pompare . Tehnologia. Satul Revaca	253 651,55	50 730,31	304 381,86
4	2-4	Statia de pompare din satul Revaca. Elemente structurale	702 493,42	140 498,68	842 992,10
5	2-5	Retele exterioare de canalizare din satul Revaca	3 953 710,84	790 742,17	4 744 453,01
6	2-6	Retea de canalizare sub presiune in satul Revaca	116 157,78	23 231,56	139 389,34
7	2-7	Statia de pompare nr. 1 din satul Revaca	265 781,78	53 156,36	318 938,13
8	2-8	Statia de pompare nr. 2. Localitatea Revaca	389 387,47	77 877,49	467 264,96
9	2-9	Statia de pompare nr. 1 din satul Revaca. Automatizarea	186 714,00	37 342,80	224 056,80
10	4-1-1	Statia de pompare Nr. 1. Alimentare cu energie electrice 0.4 kV (marca REAE.SP-1)	193 148,68	38 629,74	231 778,41
11	4-1-2	Statia de pompare №1. Generator electric diesel 17kVA (marca REAE.SP-1)	164 450,00	32 890,00	197 340,00
12	4-2-1	Statia de pompare №2. Alimentare cu energie electrice 0.4 kV (marca AEES/REAE)	318 584,84	63 716,97	382 301,81
13	4-2-2	Statia de pompare Nr. 2. Generator electric diesel 17kVA (marca AEES/REAE)	164 450,00	32 890,00	197 340,00
14	7-1	Plan general. Statia de pompare din satul Revaca	213 703,88	42 740,78	256 444,65
15	7-2	Plan general SP 2	246 994,78	49 398,96	296 393,74
Total Pozitia I			9 009 317,78	1 801 863,56	10 811 181,33
Pozitia II					
Extindere a rețelei de canalizare din s. Revaca, or. Sîngera					
1	2-1	Conectari individuale (142 bucati)	837 046,98	167 409,40	1 004 456,37
2	2-2	Conectari individuale (54 bucati)	215 221,68	43 044,34	258 266,01
Total Pozitia II			1 052 268,65	210 453,73	1 262 722,38

Pozitia III					
Extinderea rețelei de canalizare din or. Sîngera, mun Chișinău					
1	2-1	Rețele exterioare de canalizare	2 918 310,32	583 662,06	3 501 972,38
2	2-2	Rețea exterioara de canalizare sub presiune	863 193,84	172 638,77	1 035 832,61
3	2-3	Conectari individuale (47 bucati)	838 158,06	167 631,61	1 005 789,67
4	2-4	Statia de pompare. Tehnologia	329 018,96	65 803,79	394 822,75
5	2-5-1	Statia de pompare. Elemente de constructie	827 464,42	165 492,88	992 957,30
6	2-5-2	Valoare container	106 462,40	21 292,48	127 754,88
7	2-6	Statia de pompare. Automatizarea proceselor tehnologice	186 714,00	37 342,80	224 056,80
8	4-1-1	Statia de de pompare. Rețele electrice externe (марка REAE)	94 120,05	18 824,01	112 944,06
9	4-1-2	Statia de pompare. Generator electric diesel 35kVA (marca REAE)	198 169,84	39 633,97	237 803,81
10	7-1	Statia de pompare. Plan general	118 622,02	23 724,40	142 346,42
Total Pozitia III			6 480 233,90	1 296 046,78	7 776 280,68
TOTAL Devize locale (Pozitiile I, II, III)			16 541 820,33	3 308 364,07	19 850 184,39

Întocmit Asocierea "ELIGIBIL-CON" S.R.L. - "LIVART PRIM" S.R.L.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat Primaria or. Sîngera
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia sistemului de
canalizare Revaca-Singera, etapa
I (din proiectul de extindere a
rețelei de canalizare a satelor
Revaca si Dobrogea, or. Singera,
mun Chisinau)**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1
Rețele exterioare de canalizare din satul Revaca**

Valoarea de deviz 1 894 872,36 lei

Intocmit in prețuri curente 19.11.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	28,96	984,00 0,00	28 496,64 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	153,47	194,88 194,88	29 907,62 29 907,62
3	TsF01B	Sprrijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (Cuprinde toate resursele normei in marime de 30 % din suprafata totala de sprrijiniri)	m2	1 482,60	41,94 28,38	62 184,61 42 076,19
4	TsF01B	Sprrijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60	m2	3 459,40	28,80 28,38	99 641,10 98 177,77

1	2	3	4	5	6	7
		m (Cuprinde doar salariul pentru dulgher in marime de 70 % din suprafata totala de sprijiniri)				
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamantului)	100 m3	0,37	1 080,00 0,00	399,60 0,00
6	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	59,20	19,20 0,00	1 136,64 0,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,37	226,06 34,06	83,64 12,60
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	421,68	29,33 29,33	12 366,19 12 366,19
9	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	421,68	72,45 70,95	30 550,72 29 918,20
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	25,91	523,20 0,00	13 556,11 0,00
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	25,91	1 541,62 834,37	39 943,43 21 618,58
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				318 266,29 234 077,14
		2. Conducute				
12	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9	m	1 200,00	257,60	309 124,74

1	2	3	4	5	6	7
		m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Conducta din PP durabila, SN4, SDR41, D=200 mm)			36,89	44 272,80
13	Pret de piata	Banda de semnalizare	m	1 200,00	1,04 0,00	1 248,00 0,00
14	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm (Tub de protectie, PE corugata, mufata cu garnitura, D=250 mm)	m	153,00	287,01 18,64	43 913,09 2 851,34
15	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm (Tub de protectie, PE corugata, mufata cu garnitura, D=315 mm)	m	71,00	368,05 18,64	26 131,67 1 323,17
		Total Conducte Inclusiv salariu				380 417,50 48 447,31
		3. Camine de vizitare				
		3.1. Lucrari de terasament la camine				
16	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,34	984,00 0,00	2 302,56 0,00
17	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	11,70	194,88 194,88	2 280,05 2 280,05
18	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,87	1 080,00 0,00	939,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamantului ramas de la executarea caminelor)				
19	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	139,00	19,20 0,00	2 668,80 0,00
20	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,87	226,06 34,06	196,67 29,63
21	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	1,59	403,20 0,00	641,09 0,00
22	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,59	1 613,62 834,37	2 565,66 1 326,65
		Total Lucrari de terasament la camine Inclusiv salariu				11 594,42 3 636,33
		3.2. Executarea caminelor				
23	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	21,64	3 113,63 1 312,10	67 378,91 28 393,89
24	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	14,50	2 490,44 913,84	36 111,35 13 250,62
25	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KLD-10 (0,16 m3)	buc	28,00	916,67 0,00	25 666,76 0,00
26	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru	buc	28,00	600,00 0,00	16 800,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare. Inel prefabricat pt. camine KI-10-6 (0,17m3)				
27	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KI-10-9 (0,28 m3)	buc	33,00	958,33 0,00	31 624,89 0,00
28	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KIPI-10- 1(0,10 m3)	buc	28,00	916,67 0,00	25 666,76 0,00
29	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. KIO-1(0,02 m3)	buc	32,00	333,33 0,00	10 666,56 0,00
30	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KI-15 (0,33 m3)	buc	9,00	1 666,67 0,00	15 000,03 0,00
31	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KI-15-3 (0,27 m3)	buc	3,00	1 166,67 0,00	3 500,01 0,00
32	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KI-15-9 (0,4 m3)	buc	28,00	1 666,67 0,00	46 666,76 0,00
33	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KIPI-15- 1(0,27 m3)	buc	9,00	1 666,67 0,00	15 000,03 0,00
34	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu	buc	3,00	333,33 0,00	999,99 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 1,5 m, pentru canalizare. KЦO-1(0,02 m3)				
35	IC44D k=0.4	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm. (Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=250 mm)	buc	74,00	61,56 35,95	4 555,81 2 660,15
36	Pret de piata	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	1 161,00	17,00 0,00	19 737,00 0,00
37	Pret de piata	Consum de metale pentru constructia scarilor	kg	778,00	16,50 0,00	12 837,00 0,00
38	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,94	1 470,91 609,22	2 853,57 1 181,89
39	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta. Categoria C250 - 25 tone/osie (250kN). Carosabil	buc	37,00	1 416,67 0,00	52 416,79 0,00
		Total Executarea caminelor Inclusiv salariu				387 482,21 45 486,56
		Total Camine de vizitare Inclusiv salariu				399 076,64 49 122,89
		4. Demolarea si reconditionarea drumului				
		4.1. Drum din pietris				
40	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	1,74	1 128,00 0,00	1 962,72 0,00
41	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	69,44	448,14 85,14	31 118,84 5 912,12
42	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	87,00	465,90 93,65	40 533,65 8 147,90
43	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	87,00	126,65	11 018,90

1	2	3	4	5	6	7
		(50% de utilizat din desfaceri)			93,65	8 147,90
		Total Drum din pietris Inclusiv salariu				84 634,11 22 207,92
		4.2. Transportarea gunoiului				
44	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea asfaltului decapat, nisipului si pietrisului sapat)	100 m3	0,87	1 080,00 0,00	939,60 0,00
45	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	165,30	22,80 0,00	3 768,84 0,00
46	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,87	226,06 34,06	196,67 29,63
		Total Transportarea gunoiului Inclusiv salariu				4 905,11 29,63
		Total Demolarea si reconditionarea drumului Inclusiv salariu				89 539,22 22 237,55

	Total	lei	1 187 299,64
	Asigurari sociale	24,00 %	84 932,37
	Total	100,00 +	1 272 232,01
	Transportarea materialelor	4,00 %	28 798,14
	Total	100,00 +	1 301 030,15
	Cheltuieli de regie	14,50 %	188 649,37
	Total	100,00 +	1 489 679,53
	Beneficiu de deviz	6,00 %	89 380,77
	Total	100,00 +	1 579 060,30
	TVA	20,00 %	315 812,06
	Total deviz: Inclusiv salariu		1 894 872,36 353 884,88

Intocmit

Asocierea "ELIGIBIL-CON" S.R.L. -

"LIVART PRIM" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția sistemului de
canalizare Revaca-Singera, etapa
I (din proiectul de extindere a
rețelei de canalizare a satelor
Revaca și Dobrogea, or. Singera,
mun Chisinau)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1
Rețele exterioare de canalizare din satul Revaca**

Valoarea de deviz 1 894 872,36 lei

Intocmit în prețuri curente 19.11.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1:				

Manopera :

1.	71240100107001	Dulgher	h-om	1 482,60	94,60	140 253,96
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	28,12	94,60	2 660,15
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	820,2724	94,60	77 597,77
4.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	12,4936	94,60	1 181,89
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 265,2966	94,60	119 697,06
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	132,0724	94,60	12 494,05
					Total manopera	353 884,88

Material:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	100,05	295,00	29 514,75
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	81,9858	300,00	24 595,71
3.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,1066	300,00	31,98
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,8915	20,00	37,83
5.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	5,1668	144,20	745,05
6.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	4,003	4 866,67	19 481,28
7.	2320166200676	White spirit	kg	3,783	39,81	150,60
8.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	8,88	58,40	518,59
9.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	3,9072	51,67	201,88
10.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	15,132	64,81	980,70
11.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	2,072	64,81	134,29
12.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	7,566	61,72	466,97
13.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive	kg	1,067	33,33	35,56
14.	2513206621505	Banda de semnalizare	m	1 200,00	1,04	1 248,00
15.	25212167005002 2	Conducta din PP durabila, SN4, SDR41, D=200 mm	m	1 254,00	211,11	264 731,94

16.	252121670100125	Tub de protectie, PE corugata, mufata cu garnitura, D=250 mm	m	156,8479	258,75	40 584,39
17.	252121670100133	Tub de protectie, PE corugata, mufata cu garnitura, D=315 mm	m	72,7856	337,80	24 586,98
18.	2521216716222	Piesa de trccere din PVC, L=200 mm, D=250 mm	m	5,92	157,20	930,62
19.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	19,0032	2,60	49,41
20.	26511221004022	Ciment M-400	kg	27,6441	2,60	71,87
21.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0089	3 200,00	28,48
22.	266112643300126	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-6 (0,17m3)	buc	28,00	600,00	16 800,00
23.	26611264330911	Inel de reazem KЦO-1(0,02 m3)	buc	35,00	333,33	11 666,55
24.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KЦД-10 (0,18 m3)	buc	28,00	916,67	25 666,76
25.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9 (0,28 m3)	buc	33,00	958,33	31 624,89
26.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	28,00	916,67	25 666,76
27.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KЦД-15 (0,33 m3)	buc	9,00	1 666,67	15 000,03
28.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	28,00	1 666,67	46 666,76
29.	266112643315229	Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-3 (0,27 m3)	buc	3,00	1 166,67	3 500,01
30.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-15-1 (0,27 m3)	buc	9,00	1 666,67	15 000,03
31.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	16,5197	1 625,00	26 844,51
32.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	2,8741	1 500,00	4 311,00
33.	2775276309142	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	1 161,00	17,00	19 737,00
34.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	778,00	16,50	12 837,00
35.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	92,9096	22,50	2 090,47
36.	28752742000011	Capac cu rama, tip carosabil. Categoria C250	buc	37,00	1 416,67	52 416,79
37.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	42,168	15,00	632,52
38.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0266	15,00	0,40
39.	4100126202818	Apa	m3	24,344	15,00	365,16
Total materiale de constructii						719 953,54

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	102,2448	75,00	7 668,36
2.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	3,024	120,00	362,88
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	73,0015	480,00	35 040,72
4.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	29,5775	480,00	14 197,20
5.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,844	480,00	405,12
6.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	2,40	50,00	120,00
7.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	260,8514	75,00	19 563,85
8.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	6,72	50,00	336,00
9.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	56,3856	500,00	28 192,80
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	25,2476	300,00	7 574,28
Total utilaje de constructii						113 461,21

Total	lei	1 187 299,64
Asigurari sociale	24,00 %	84 932,37
Total	100,00 +	1 272 232,01
Transportarea materialelor	4,00 %	28 798,14
Total	100,00 +	1 301 030,15
Cheltuieli de regie	14,50 %	188 649,37

Total	100,00 +	1 489 679,53
Beneficiu de deviz	6,00 %	89 380,77
Total	100,00 +	1 579 060,30
TVA	20,00 %	315 812,06

Total deviz:

**1 894 872,
36**

Intocmit

Asocierea "ELIGIBIL-CON" S.R.L. -
"LIVART PRIM" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia sistemului de canalizare
Revaca-Singera, etapa I (din proiectul de
extindere a rețelei de canalizare a satelor Revaca
si Dobrogea, or. Singera, mun Chisinau)**

Investitor Primaria or. Singera

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			984,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	480,00	984,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			194,88 194,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	94,60	194,88
3	TsF01B	Sprrijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (Cuprinde toate resursele normei in marime de 30 % din suprafata totala de sprrijiniri)	m2			41,94 28,38
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0027	4 866,67	13,14
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0188	22,50	0,42
4	TsF01B	Sprrijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (Cuprinde doar salariul pentru dulgher in marime de 70 % din suprafata totala de sprrijiniri)	m2			28,80 28,38
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0188	22,50	0,42
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamantului)	100 m3			1 080,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1 080,00
6	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			19,20 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	300,00	19,20
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			226,06 34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	480,00	192,00
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul	m3			29,33 29,33

1	2	3	4	5	6	7
		provenind din teren mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,33
9	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			72,45 ----- 70,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	94,60	70,95
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			523,20 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	480,00	523,20
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 541,62 ----- 834,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	75,00	707,25
		2. Conducte				
12	Aca08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Conducta din PP durabila, SN4, SDR41, D=200 mm)	m			257,60 ----- 36,89
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	94,60	36,89
	252121670050022	Conducta din PP durabila, SN4, SDR41, D=200 mm	m	1,0450	211,11	220,61
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	50,00	0,10
13	Pret de piata	Banda de semnalizare	m			1,04 ----- 0,00
	2513206621505	Banda de semnalizare	m	1,0000	1,04	1,04
14	Aca10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm (Tub de protectie, PE corugata, mufata cu garnitura, D=250 mm)	m			287,01 ----- 18,64
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1970	94,60	18,64
	252121670100125	Tub de protectie, PE corugata, mufata cu garnitura, D=250 mm	m	1,0150	258,75	265,26
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	50,00	1,50
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0135	120,00	1,62
15	Aca10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm (Tub de protectie, PE corugata, mufata cu garnitura, D=315 mm)	m			368,05 ----- 18,64
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1970	94,60	18,64
	252121670100133	Tub de protectie, PE corugata, mufata cu garnitura, D=315 mm	m	1,0150	337,80	346,30
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	50,00	1,50
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0135	120,00	1,62
		3. Camine de vizitare				
		3.1. Lucrari de terasament la camine				
16	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			984,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	480,00	984,00
17	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la	m3			194,88

1	2	3	4	5	6	7
		deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu				194,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	94,60	194,88
18	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamantului ramas de la executarea caminelor)	100 m3			1 080,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1 080,00
19	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			19,20 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	300,00	19,20
20	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			226,06 34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	480,00	192,00
21	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			403,20 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	480,00	403,20
22	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 613,62 834,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	75,00	779,25
		3.2. Executarea caminelor				
23	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			3 113,63 1 312,10
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	94,60	918,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	94,60	393,54
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 625,00	670,91
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	144,20	18,88
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 500,00	116,31
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	300,00	48,34
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,60	2,09
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	500,00	945,00
24	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			2 490,44 913,84
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	94,60	639,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	94,60	274,34
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	1 625,00	850,07
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	144,20	23,21
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 500,00	123,73
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	300,00	43,76
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	2,60	1,83
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	500,00	534,00
25	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,16 m3)	buc			916,67 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	916,67	916,67
26	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KII-10-6 (0,17m3)	buc			600,00 0,00
	266112643300126	Inel prefabricat pt. camine KII-10-6 (0,17m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
27	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,28 m3)	buc			958,33 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,28 m3)	buc	1,0000	958,33	958,33
28	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KИИ1-10-1(0,10 m3)	buc			916,67 0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KИИ1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	916,67	916,67
29	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. KИO-1(0,02 m3)	buc			333,33 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	333,33	333,33
30	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KИИ-15 (0,33 m3)	buc			1 666,67 0,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KИИ-15 (0,33 m3)	buc	1,0000	1 666,67	1 666,67
31	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KИ-15-3 (0,27 m3)	buc			1 166,67 0,00
	266112643315229	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-3 (0,27 m3)	buc	1,0000	1 166,67	1 166,67
32	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc			1 666,67 0,00
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 666,67	1 666,67
33	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KИИ1-15-1(0,27 m3)	buc			1 666,67 0,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KИИ1-15-1 (0,27 m3)	buc	1,0000	1 666,67	1 666,67
34	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. KИO-1(0,02 m3)	buc			333,33 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	333,33	333,33
35	IC44D k=0.4	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm. (Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=250 mm)	buc			61,56 35,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500	94,60	35,95
	2521216716222	Piesa de trccere din PVC, L=200 mm, D=250 mm	m	0,2000	157,20	12,58
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,3000	58,40	7,01
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,1320	51,67	2,73
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0700	64,81	1,81
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420	2,60	0,67
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0036	300,00	0,43
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0009	15,00	0,01
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	3 200,00	0,38
36	Pret de piata	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg			17,00 0,00
	2775276309142	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	1,0000	17,00	17,00
37	Pret de piata	Consum de metale pentru constructia scarilor	kg			16,50 0,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	1,0000	16,50	16,50
38	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 470,91 609,22
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,22
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	64,81	505,52
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000	61,72	240,71
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive	kg	0,5500	33,33	18,33
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	39,81	77,63
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	20,00	19,50
39	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta. Categoria C250 - 25 tone/osie (250kN). Carosabil	buc			1 416,67 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	28752742000011	Capac cu rama, tip carosabil. Categoria C250	buc	1,0000	1 416,67	1 416,67
		4. Demolarea si reconditionarea drumului				
		4.1. Drum din pietris				
40	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			1 128,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	480,00	1 128,00
41	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			448,14 85,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,60	85,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	300,00	330,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
42	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			465,90 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	295,00	339,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
43	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)	m3			126,65 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
		4.2. Transportarea gunoiului				
44	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea asfaltului decapat, nisipului si pietrisului sapat)	100 m3			1 080,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1 080,00
45	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			22,80 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	300,00	22,80
46	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			226,06 34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	480,00	192,00

APROBAT:

Intocmit

Asocierea "ELIGIBIL-CON" S.R.L. -
"LIVART PRIM" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Constructia sistemului de
canalizare Revaca-Singera, etapa
I (din proiectul de extindere a
rețelei de canalizare a satelor
Revaca si Dobrogea, or. Singera,
mun Chisinau)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 2-2
Rețea de canalizare sub presiune**

Valoarea de deviz 313 234,16 lei

Intocmit in prețuri curente 19.11.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	8,14	984,00 0,00	8 009,76 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	40,70	194,88 194,88	7 931,45 7 931,45
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Pat de nisip, H=100 mm)	m3	24,42	365,21 57,71	8 918,33 1 409,18
4	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat	m3	36,63	408,41 80,41	14 960,04 2 945,42

1	2	3	4	5	6	7
		filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar				
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Astuparea manuala)	m3	157,00	29,33 29,33	4 604,18 4 604,18
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv. (Compactarea manuala)	m3	157,00	72,45 70,95	11 374,65 11 139,15
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	6,33	523,20 0,00	3 311,86 0,00
8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	6,33	1 541,62 834,37	9 758,47 5 281,57
9	TsC03F1	Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamantului)	100 m3	0,65	1 080,00 0,00	702,00 0,00
10	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	104,00	19,20 0,00	1 996,80 0,00
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,65	226,06 34,06	146,94 22,14

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				71 714,48 33 333,10
		2. Accesorii				
12	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Cot compresiune PE, 90 grade, D=90 mm)	buc	1,00	411,94 54,87	411,94 54,87
13	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Mufa compresiune PE, D 90 mm)	buc	7,00	349,27 54,87	2 444,91 384,08
		Total Accesorii Inclusiv salariu				2 856,85 438,94
		3. Conducte				
14	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PN10, SDR17, D=90 mm)	m	653,00	150,13 17,22	98 037,31 11 242,83
15	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	653,00	0,55 0,39	357,75 253,27
16	Pret de piata	Banda de semnalizare	m	653,00	1,04 0,00	679,12 0,00
17	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Volumul de beton pentru suporturi, marca B20	m3	0,44	2 550,07 806,94	1 122,03 355,05
18	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap	m	15,00	287,01 18,64	4 305,19 279,54

1	2	3	4	5	6	7
		la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm (Tub de protectie, PE corugata, mufata cu garnitura, D=250 mm)				
		Total Conducte Inclusiv salariu				104 501,40 12 130,70
		4. Demolarea si reconditionarea drumului				
		4.1. Drum din pietris				
19	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,51	1 128,00 0,00	575,28 0,00
20	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	14,70	448,14 85,14	6 587,66 1 251,56
21	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	18,38	465,90 93,65	8 563,32 1 721,36
22	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)	m3	18,38	126,65 93,65	2 327,90 1 721,36
		Total Drum din pietris Inclusiv salariu				18 054,15 4 694,28
		4.2. Transportarea gunoiului				
23	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea nisipului si pietrisului sapat)	100 m3	0,18	1 080,00 0,00	194,40 0,00
24	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	34,00	22,80 0,00	775,20 0,00
25	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,18	226,06 34,06	40,69 6,13

1	2	3	4	5	6	7
		Total Transportarea gunoiului Inclusiv salariu				1 010,29 6,13
		Total Demolarea si reconditionarea drumului Inclusiv salariu				19 064,44 4 700,41

		Total	lei	198 137,17
		Asigurari sociale	24,00 %	12 144,76
		Total	100,00 +	210 281,93
		Transportarea materialelor	4,00 %	4 786,43
		Total	100,00 +	215 068,36
		Cheltuieli de regie	14,50 %	31 184,91
		Total	100,00 +	246 253,27
		Beneficiu de deviz	6,00 %	14 775,20
		Total	100,00 +	261 028,46
		TVA	20,00 %	52 205,69
		Total deviz: Inclusiv salariu		313 234,16 <hr/> 50 603,15

Intocmit

Asocierea "ELIGIBIL-CON" S.R.L. -
"LIVART PRIM" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția sistemului de
canalizare Revaca-Singera, etapa
I (din proiectul de extindere a
rețelei de canalizare a satelor
Revaca și Dobrogea, or. Singera,
mun Chisinau)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2
Rețea de canalizare sub presiune**

Valoarea de deviz 313 234,16 lei

Intocmit în prețuri curente 19.11.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2:				

Manopera :

1.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	3,7532	94,60	355,05
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,595	94,60	718,49
3.	7136080025000	Montator conducte	h-om	81,6903	94,60	7 727,90
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	356,0138	94,60	33 678,91
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	39,833	94,60	3 768,20
6.	9312040019600	Sapator	h-om	46,0317	94,60	4 354,60
					Total manopera	50 603,15

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	21,137	295,00	6 235,41
2.	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	37,5457	320,00	12 014,62
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	41,2005	300,00	12 360,15
4.	25132066215001	Banda de semnalizare	m	653,00	1,04	679,12
5.	252121670100125	Tub de protecție, PE corugată, mufată cu garnitură, D=250 mm	m	15,3772	258,75	3 978,85
6.	2521216710099	Conducta din PE neagră cu linii albastre cu un strat de protecție PE albastră, PE100, PN10, SDR17, D=90 mm	m	656,265	123,30	80 917,47
7.	2523156713890	Cot compresiune PE, 90 grade, D=90 mm	buc	1,03	346,67	357,07
8.	2523156713891	Mufa compresiune PE, D 90 mm	buc	7,21	285,83	2 060,83
9.	2663102100200	Beton, marca B 20	m3	0,4577	1 625,00	743,76
10.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	15,70	15,00	235,50
11.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0444	15,00	0,67
12.	4100126202818	Apa	m3	5,146	15,00	77,19
					Total materiale de construcții	119 660,66

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	21,6132	75,00	1 620,99
2.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	1,306	80,00	104,48
3.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,2025	120,00	24,30
4.	2952160007253	Utilaj pentru întindere teava	h-ut	26,12	25,00	653,00

5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	19,753	480,00	9 481,44
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	6,8997	480,00	3 311,86
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,332	480,00	159,36
8.	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,143	30,00	4,29
9.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,264	40,00	10,56
10.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	59,6919	75,00	4 476,89
11.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,604	50,00	30,20
12.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	26,12	200,00	5 224,00
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	9,24	300,00	2 772,00
Total utilaje de construcții						27 873,37

Total	lei	198 137,17
Asigurari sociale	24,00 %	12 144,76
Total	100,00 +	210 281,93
Transportarea materialelor	4,00 %	4 786,43
Total	100,00 +	215 068,36
Cheltuieli de regie	14,50 %	31 184,91
Total	100,00 +	246 253,27
Beneficiu de deviz	6,00 %	14 775,20
Total	100,00 +	261 028,46
TVA	20,00 %	52 205,69

Total deviz:

**313 234,1
6**

Intocmit

Asocierea "ELIGIBIL-CON" S.R.L. -
"LIVART PRIM" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia sistemului de canalizare
Revaca-Singera, etapa I (din proiectul de
extindere a retelei de canalizare a satelor Revaca
si Dobrogea, or. Singera, mun Chisinau)**

Investitor Primaria or. Singera

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3			984,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	480,00	984,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			194,88 194,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	94,60	194,88
3	AcF03A	Umpluturi în santuri la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Pat de nisip, H=100 mm)	m3			365,21 57,71
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	94,60	57,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	300,00	307,50
4	AcF03B	Umpluturi în santuri la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3			408,41 80,41
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	94,60	80,41
	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	1,0250	320,00	328,00
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Astuparea manuala)	m3			29,33 29,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,33
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate în sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pamint în parte, avînd 10 cm grosime pamint coeziv. (Compactarea manuala)	m3			72,45 70,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	94,60	70,95
	4100116202806	Apă industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			523,20 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,0900	480,00	523,20
8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se din pamint coeziv	100 m3			1 541,62 834,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	75,00	707,25
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamantului)	100 m3			1 080,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1 080,00
10	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			19,20 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	300,00	19,20
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			226,06 34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	480,00	192,00
		2. Accesorii				
12	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. (Cot compresiune PE, 90 grade, D=90 mm)	buc			411,94 54,87
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	94,60	54,87
	2523156713890	Cot compresiune PE, 90 grade, D=90 mm	buc	1,0300	346,67	357,07
13	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. (Mufa compresiune PE, D 90 mm)	buc			349,27 54,87
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	94,60	54,87
	2523156713891	Mufa compresiune PE, D 90 mm	buc	1,0300	285,83	294,40
		3. Conducte				
14	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PN10, SDR17, D=90 mm)	m			150,13 17,22
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210	94,60	11,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610	94,60	5,77
	2521216710099	Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=90 mm	m	1,0050	123,30	123,92
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	200,00	8,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	25,00	1,00
15	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,55 0,39
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	94,60	0,39
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	80,00	0,16
16	Pret de piata	Banda de semnalizare	m			1,04 0,00
	25132066215001	Banda de semnalizare	m	1,0000	1,04	1,04
17	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Volumul de beton pentru suporturi, marca B20	m3			2 550,07 806,94
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	94,60	806,94
	2663102100200	Beton, marca B 20	m3	1,0300	1 625,00	1 690,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,51
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	50,00	17,50
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec forat, actioanata electric	h-ut	0,3250	30,00	9,75
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	40,00	24,00
18	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura	m			287,01 18,64

1	2	3	4	5	6	7
		cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm (Tub de protectie, PE corugata, mufata cu garnitura, D=250 mm)				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1970	94,60	18,64
	252121670100125	Tub de protectie, PE corugata, mufata cu garnitura, D=250 mm	m	1,0150	258,75	265,26
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	50,00	1,50
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0135	120,00	1,62
		4. Demolarea si reconditionarea drumului				
		4.1. Drum din pietris				
19	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			1 128,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	480,00	1 128,00
20	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			448,14 85,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,60	85,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	300,00	330,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
21	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			465,90 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	295,00	339,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
22	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)	m3			126,65 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
		4.2. Transportarea gunoiului				
23	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea nisipului si pietrisului sapat)	100 m3			1 080,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1 080,00
24	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			22,80 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	300,00	22,80
25	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			226,06 34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	480,00	192,00

APROBAT:

Intocmit
Asocierea "ELIGIBIL-CON" S.R.L. -
"LIVART PRIM" S.R.L.

Investitor
Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia sistemului de
canalizare Revaca-Singera, etapa
I (din proiectul de extindere a
rețelei de canalizare a satelor
Revaca si Dobrogea, or. Singera,
mun Chisinau)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 2-3
Statia de pompare. Tehnologia. Satul Revaca**

Valoarea de deviz 304 381,86 lei

Intocmit in prețuri curente 19.11.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoare utilajului				
1	Pret de piata	Set din doua pompe submersibile G209T3V1, Q=3.1 l/s, H=15,0 m, N=3.9 kW dotate cu panou de comanda, plutitoare de nivel, si element de prindere a pompelor	set	1,00	83 125,00 0,00	83 125,00 0,00
2	Pret de piata	Gratar grosier	buc	1,00	1 833,33 0,00	1 833,33 0,00
3	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm. (Vana din fonta cu pana caiciucata, D=200 mm)	buc	1,00	9 231,38 0,00	9 231,38 0,00
4	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana caiciucata, D=80 mm)	buc	4,00	2 175,34 0,00	8 701,35 0,00
5	Pret de piata	Instalatie de ridicat pompele (palan), G=200 kg	buc	1,00	22 500,00 0,00	22 500,00 0,00
6	Pret de piata	Sistem de transmitere a datelor la distanta	buc	1,00	32 166,67 0,00	32 166,67 0,00

1	2	3	4	5	6	7
7	Pret de piata	Container pentru depozitarea deseurilor, V=1.1 m3	buc	1,00	6 250,00 0,00	6 250,00 0,00
8	Pret de piata	Ventilator centrifugal acoperis, inclusiv motorul, D=219 mm, P=0.25 kw	buc	1,00	2 083,33 0,00	2 083,33 0,00
		<i>Total</i>	lei			165 891,05
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	1,20 %			1 990,69
		Total Valoare utilajului Inklusiv salariu				167 881,74
		2. Montarea utilajului				
9	AcC05A	Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4"	buc	2,00	817,00 449,35	1 634,01 898,70
10	M7 F05 A1	Ghidaje si praguri (pentru organe de inchidere a apei, site sau gratare), cu greutate de 1-10 tone, Montate gratar cu snec (1buc)	t	0,10	23 630,39 19 497,06	2 363,04 1 949,71
11	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm. (Vana din fonta cu pana caiciucata, D=200 mm)	buc	1,00	299,60 94,60	299,60 94,60
12	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana caiciucata, D=80 mm)	buc	4,00	52,03 52,03	208,12 208,12
13	VC06C	Montarea ventilatoarelor de acoperis axiale antrenate direct, avind debitul de 600-2.100 mc/h cu motor electric de 0,25 - 0,37 kw	buc	1,00	3 041,83 2 733,94	3 041,83 2 733,94
		<i>Total</i>	lei			7 546,60
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			1 412,42
		<i>Total</i>	100,00 +			8 959,02

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			19,46
		<i>Total</i>	100,00 +			8 978,48
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			4 472,65
		<i>Total</i>	100,00 +			13 451,13
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			807,07
		Total Montarea utilajului Inclusiv salariu				14 258,19 5 885,07
		3. Lucrari de constructie-montare				
14	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Reductie din fonta cu flanse, D=65 mm - 80 mm)	buc	3,00	821,11 84,19	2 463,33 252,58
15	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Cot din fonta cu flanse, D=80 mm)	buc	4,00	1 004,45 84,19	4 017,80 336,78
16	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Supapa unisens cu bila, D=80 mm)	buc	2,00	2 847,03 52,03	5 694,06 104,06
17	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. (Mufa larga toleranta/ trecere otel D=80mm - PE D=90 mm)	buc	1,00	1 069,42 54,87	1 069,42 54,87
18	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm. (Flansa din otel, D=80 mm)	buc	14,00	349,13 99,33	4 887,87 1 390,62
19	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm. (Conducta din otel, D=80 mm)	m	20,00	226,62 47,30	4 532,41 946,00
20	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de	m	30,00	608,23	18 246,90

1	2	3	4	5	6	7
		ventilatie, gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Conducta din otel, D=219 mm)			122,98	3 689,40
21	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=65 mm)	buc	1,00	1 720,37 52,03	1 720,37 52,03
22	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. (Cot compresiune din PE, D=75 mm)	buc	1,00	342,40 54,87	342,40 54,87
23	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. (Conducta PE100, PN8, SDR21, D=75 mm)	m	16,00	82,56 10,22	1 320,90 163,47
24	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor flansa PE, D=75 x 65 mm)	buc	1,00	427,39 54,87	427,39 54,87
25	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Cruce din fonta cu flanse, D=80 mm)	buc	1,00	1 991,95 84,19	1 991,95 84,19
26	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Adaptor flansa larga toleranta, D=200 mm)	buc	2,00	4 258,60 175,01	8 517,19 350,02
		<i>Total</i>	lei			55 232,00
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			1 808,10
		<i>Total</i>	100,00 +			57 040,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			1 880,24
		<i>Total</i>	100,00 +			58 920,34
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			8 543,45
		<i>Total</i>	100,00 +			67 463,79
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			4 047,83
		Total Lucrari de constructie- montare Inclusiv salariu				71 511,61 7 533,75

		Total	lei			253 651,55
		TVA	20,00 %			50 730,31
		Total deviz: Inclusiv salariu				304 381,86 <hr/> 13 418,82

Intocmit

Asocierea "ELIGIBIL-CON" S.R.L. -
"LIVART PRIM" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția sistemului de
canalizare Revaca-Singera, etapa
I (din proiectul de extindere a
rețelei de canalizare a satelor
Revaca și Dobrogea, or. Singera,
mun Chisinau)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-3
Statia de pompare. Tehnologia. Satul Revaca**

Valoarea de deviz 304 381,86 lei

Intocmit in prețuri curente 19.11.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3:				

Manopera :

1.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	51,6100	94,60	4 882,31
2.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	67,9000	94,60	6 423,34
3.	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,1520	94,60	108,98
4.	7212030022750	Sudor electric	h-om	1,1000	94,60	104,06
5.	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	19,5100	94,60	1 845,65
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5760	94,60	54,49
					Total manopera	13 418,82

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0594	20,00	1,19
2.	1752117322873	Fringhie cinepa D=8-25 mm	kg	0,1060	70,83	7,51
3.	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,4200	45,00	18,90
4.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1320	24,50	3,23
5.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	2,9400	15,28	44,92
6.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2100	108,69	22,82
7.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	1,4700	35,33	51,94
8.	2320322600374	Citom	kg	0,4200	30,00	12,60
9.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	2,5220	58,40	147,28
10.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida)	kg	4,4625	51,67	230,58
11.	2414117300045	Acetilena	kg	0,2630	550,00	144,65
12.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,2020	64,81	13,09
13.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2100	61,72	12,96
14.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	10,1000	41,67	420,87
15.	2521216701188	Conducta din otel, D=80 mm	m	21,2100	132,21	2 804,17
16.	2521216701219	Conducta din otel, D=219 mm	m	30,0000	485,25	14 557,50
17.	25212167100075	Conducta PE100, PN8, SDR21, D=75 mm	m	16,0480	63,15	1 013,43
18.	252315671381	Cot compresiune din PE, D=75 mm	buc	1,0300	279,16	287,53
19.	252315671382	Adaptor flansa PE, D=75 x 65 mm	buc	1,0300	361,67	372,52
20.	2523156713899	Muta larga toleranta/ trecere otel D=80mm -	buc	1,0300	985,00	1 014,55

		PE D=90 mm				
21.	2735725904287	Sirma pt. sudare aliaj 2,5 mm	kg	0,4620	23,80	11,00
22.	2873155900801	Electrod pentru sudarea otelului E 44.22.9/TM D=3,25 mm	kg	0,6340	66,48	42,15
23.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	2,7300	66,48	181,49
24.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	50,0000	18,50	925,00
25.	2874115802037	Suruburi cap hexagonal OL37 M 16x110 mm	buc	4,0400	15,00	60,60
26.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	27,3000	3,50	95,55
27.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	4,0400	0,40	1,62
28.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	27,3000	0,10	2,73
29.	2874117300065	Vana din fonta cu sfera si flanse, D=65 mm	buc	1,0400	1 604,17	1 668,34
30.	287411730011.1	Supapa unisens cu bila, D=80 mm	buc	2,0800	2 687,50	5 590,00
31.	287527411011.1	Reductie din fonta cu flanse, D=65 mm - 80 mm	buc	3,0000	620,83	1 862,49
32.	287527411012.1	Cot din fonta cu flanse, D=80 mm	buc	4,0000	804,17	3 216,68
33.	2875274110188	Cruce din fonta cu flanse, D=80 mm	buc	1,0000	1 791,67	1 791,67
34.	287527411019	Adaptor flansa larga toleranta, D=200 mm	buc	2,0000	3 875,00	7 750,00
35.	2875274110299	Flansa din otel, D=80 mm	buc	14,2800	216,67	3 094,05
36.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,4480	4,92	16,96
37.	5010050050012	Vana din fonta cu pana caiciucata, D=200 mm	buc	1,0300	8 962,50	9 231,38
38.	5010050050016	Instalatie de ridicat pompele (palan), G=200 kg	buc	1,0000	22 500,00	22 500,00
39.	5010050050017	Container pentru depozitarea deseurilor, V=1.1 m3	buc	1,0000	6 250,00	6 250,00
40.	5010050050018	Ventilator centrifugal acoperis, inclusiv motorul, D=219 mm, P=0.25 kw	buc	1,0000	2 083,33	2 083,33
41.	5010050050080	Vana din fonta cu pana caiciucata, D=80 mm	buc	4,1600	2 091,67	8 701,35
42.	5010050050110	Gratar grosier	buc	1,0000	1 833,33	1 833,33
43.	5010050050117	Sistem de transmitere a datelor la distanta	buc	1,0000	32 166,67	32 166,67
44.	5010050064111	Set din doua pompe submersibile G209T3V1, Q=3.1 l/s, H=15,0 m, N=3.9 kW dotate cu panou de comanda, plutitoare de nivel, si element de prindere a pompelor	set	1,0000	83 125,00	83 125,00
Total materiale de constructii						213 383,63

Utilaje de constructii:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,1320	500,00	66,00
2.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,6400	25,00	16,00
3.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0200	50,00	1,00
4.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4600	50,00	23,00
5.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	3,3600	120,00	403,20
6.	3110500003004	Convertizor de sudura de 1-14 kw	h-ut	2,0000	120,00	240,00
7.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,6400	200,00	128,00
8.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,9800	500,00	990,00
Total utilaje de constructii						1 867,20

Total	lei	253 651,55
TVA	20,00 %	50 730,31

Total deviz:

**304 381,8
6**

Intocmit

Asocierea "ELIGIBIL-CON" S.R.L. -
"LIVART PRIM" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia sistemului de canalizare
Revaca-Singera, etapa I (din proiectul de
extindere a rețelei de canalizare a satelor Revaca
si Dobrogea, or. Singera, mun Chisinau)**

Investitor Primaria or. Singera

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoare utilajului				
1	Pret de piata	Set din doua pompe submersibile G209T3V1, Q=3.1 l/s, H=15,0 m, N=3.9 kW dotate cu panou de comanda, plutitoare de nivel, si element de prindere a pompelor	set			83 125,00 0,00
	5010050064111	Set din doua pompe submersibile G209T3V1, Q=3.1 l/s, H=15,0 m, N=3.9 kW dotate cu panou de comanda, plutitoare de nivel, si element de prindere a pompelor	set	1,0000	83 125,00	83 125,00
2	Pret de piata	Gratar grosier	buc			1 833,33 0,00
	5010050050110	Gratar grosier	buc	1,0000	1 833,33	1 833,33
3	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm. (Vana din fonta cu pana caiciucata, D=200 mm)	buc			9 231,38 0,00
	5010050050012	Vana din fonta cu pana caiciucata, D=200 mm	buc	1,0000	8 962,50	9 231,38
4	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana caiciucata, D=80 mm)	buc			2 175,34 0,00
	5010050050080	Vana din fonta cu pana caiciucata, D=80 mm	buc	1,0000	2 091,67	2 175,34
5	Pret de piata	Instalatie de ridicat pompele (palan), G=200 kg	buc			22 500,00 0,00
	5010050050016	Instalatie de ridicat pompele (palan), G=200 kg	buc	1,0000	22 500,00	22 500,00
6	Pret de piata	Sistem de transmitere a datelor la distanta	buc			32 166,67 0,00
	5010050050117	Sistem de transmitere a datelor la distanta	buc	1,0000	32 166,67	32 166,67
7	Pret de piata	Container pentru depozitarea deseurilor, V=1.1 m3	buc			6 250,00 0,00
	5010050050017	Container pentru depozitarea deseurilor, V=1.1 m3	buc	1,0000	6 250,00	6 250,00
8	Pret de piata	Ventilator centrifugal acoperis, inclusiv motorul, D=219 mm, P=0.25 kw	buc			2 083,33 0,00
	5010050050018	Ventilator centrifugal acoperis, inclusiv motorul, D=219 mm, P=0.25 kw	buc	1,0000	2 083,33	2 083,33
		2. Montarea utilajului				
9	AcC05A	Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4"	buc			817,00 449,35
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,7500	94,60	449,35

1	2	3	4	5	6	7
	2874115802037	Suruburi cap hexagonal OL37 M 16x110 mm	buc	2,0000	15,00	30,30
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	2,0000	0,40	0,81
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,1000	64,81	6,55
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,6600	500,00	330,00
10	M7 F05 A1	Ghidaje si praguri (pentru organe de inchidere a apei, site sau gratare), cu greutate de 1-10 tone, Montate gratar cu snec (1buc)	t			23 630,39 ----- 19 497,06
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	195,1000	94,60	18 456,46
	7212030022750	Sudor electric	h-om	11,0000	94,60	1 040,60
	2414117300045	Acetilena	kg	2,6300	550,00	1 446,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,5940	20,00	11,88
	2873155900801	Electrod pentru sudarea otelului E 44.22.9/TM D=3,25 mm	kg	6,3400	66,48	421,48
	4011106202741	Energie electrica	kw	34,4800	4,92	169,64
	1752117322873	Fringhie cinepa D=8-25 mm	kg	1,0600	70,83	75,08
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	4,2200	58,40	246,45
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,3200	24,50	32,34
	2735725904287	Sirma pt. sudare aliaj 2,5 mm	kg	4,6200	23,80	109,96
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	1,3200	500,00	660,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 1-14 kw	h-ut	8,0000	120,00	960,00
11	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm. (Vana din fonta cu pana caiciucata, D=200 mm)	buc			299,60 ----- 94,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0000	94,60	94,60
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,4100	500,00	205,00
12	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana caiciucata, D=80 mm)	buc			52,03 ----- 52,03
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	94,60	52,03
13	VC06C	Montarea ventilatoarelor de acoperis axiale antrenate direct, avind debitul de 600-2.100 mc/h cu motor electric de 0,25 - 0,37 kw	buc			3 041,83 ----- 2 733,94
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	28,9000	94,60	2 733,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,2500	51,67	13,56
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2000	61,72	12,96
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,2000	58,40	12,26
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,10	2,73
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	108,69	22,82
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	3,50	95,55
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4600	50,00	23,00
		3. Lucrari de constructie-montare				
14	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Reductie din fonta cu flanse, D=65 mm - 80 mm)	buc			821,11 ----- 84,19
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	94,60	84,19
	287527411011.1	Reductie din fonta cu flanse, D=65 mm - 80 mm	buc	1,0000	620,83	620,83
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	41,67	42,09
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	18,50	74,00
15	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Cot din fonta cu flanse, D=80 mm)	buc			1 004,45 ----- 84,19
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	94,60	84,19
	287527411012.1	Cot din fonta cu flanse, D=80 mm	buc	1,0000	804,17	804,17
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	41,67	42,09
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	18,50	74,00
16	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Supapa unisens cu bila, D=80 mm)	buc			2 847,03 ----- 52,03

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	94,60	52,03
	287411730011.1	Supapa unisens cu bila, D=80 mm	buc	1,0000	2 687,50	2 795,00
17	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Mufa larga toleranta/ trecere otel D=80mm - PE D=90 mm)	buc			1 069,42 54,87
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	94,60	54,87
	2523156713899	Mufa larga toleranta/ trecere otel D=80mm - PE D=90 mm	buc	1,0300	985,00	1 014,55
18	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm. (Flansa din otel, D=80 mm)	buc			349,13 99,33
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	94,60	99,33
	2875274110299	Flansa din otel, D=80 mm	buc	1,0000	216,67	221,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	120,00	28,80
19	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm. (Conducta din otel, D=80 mm)	m			226,62 47,30
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	94,60	47,30
	2521216701188	Conducta din otel, D=80 mm	m	1,0100	132,21	140,21
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,0900	58,40	5,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,2000	51,67	10,85
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	66,48	9,07
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	35,33	2,60
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	30,00	0,63
	2112307324986	Hirtie, sulfid tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	45,00	0,94
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	15,28	2,25
	3110500003004	Convertizor de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,0600	120,00	7,20
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	50,00	0,05
20	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie, gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Conducta din otel, D=219 mm)	m			608,23 122,98
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	94,60	122,98
	2521216701219	Conducta din otel, D=219 mm	m	1,0000	485,25	485,25
21	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventilile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=65 mm)	buc			1 720,37 52,03
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2874117300065	Vana din fonta cu sfera si flanse, D=65 mm	buc	1,0000	1 604,17	1 668,34
22	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Cot compresiune din PE, D=75 mm)	buc			342,40 54,87
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	94,60	54,87
	252315671381	Cot compresiune din PE, D=75 mm	buc	1,0300	279,16	287,53
23	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. (Conducta PE100, PN8, SDR21, D=75 mm)	m			82,56 10,22
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0720	94,60	6,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360	94,60	3,41
	25212167100075	Conducta PE100, PN8, SDR21, D=75 mm	m	1,0030	63,15	63,34
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	200,00	8,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	25,00	1,00
24	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor flansa PE, D=75 x 65 mm)	buc			427,39 54,87
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	94,60	54,87
	252315671382	Adaptor flansa PE, D=75 x 65 mm	buc	1,0300	361,67	372,52
25	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a	buc			1 991,95

1	2	3	4	5	6	7
		armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Cruce din fonta cu flanse, D=80 mm)				84,19
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	94,60	84,19
	2875274110188	Cruce din fonta cu flanse, D=80 mm	buc	1,0000	1 791,67	1 791,67
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	41,67	42,09
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	18,50	74,00
26	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Adaptor flansa larga toleranta, D=200 mm)	buc			4 258,60 ----- 175,01
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,8500	94,60	175,01
	287527411019	Adaptor flansa larga toleranta, D=200 mm	buc	1,0000	3 875,00	3 875,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	41,67	42,09
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	9,0000	18,50	166,50

APROBAT:

Intocmit

Asocierea "ELIGIBIL-CON" S.R.L. -
"LIVART PRIM" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Constructia sistemului de
canalizare Revaca-Singera, etapa
I (din proiectul de extindere a
retelei de canalizare a satelor
Revaca si Dobrogea, or. Singera,
mun Chisinau)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-4

Statia de pompare din satul Revaca. Elemente structurale.

Valoarea de deviz 842 992,10 lei

Intocmit in prețuri curente 19.11.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,91	984,00 0,00	895,44 0,00
2	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	5,88	1 416,00 0,00	8 326,08 0,00
3	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3	588,00	85,00 0,00	49 980,00 0,00
4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in transee. [Canal de drenaj]	m3	9,94	112,57 112,57	1 118,99 1 118,99
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fractia 60 - 200 mm	m3	2,84	494,65 93,65	1 404,82 265,98
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fractia 20 - 300 mm	m3	4,26	494,65 93,65	2 107,23 398,97
7	TsC54A	Strat de fundatie din nisip - 200	m3	2,84	448,14	1 272,72

1	2	3	4	5	6	7
		mm			85,14	241,80
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Volumul de argila nisipoasa necesara astuparii gropii de fundatie si aducerii statiei la cota de proiect)	100 m3	5,50	1 080,00 0,00	5 940,00 0,00
9	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	880,00	15,00 0,00	13 200,00 0,00
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	5,50	226,06 34,06	1 243,31 187,31
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	5,50	523,20 0,00	2 877,60 0,00
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	5,50	1 613,62 834,37	8 874,92 4 589,05
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamintului ce trebuie evacuat)	100 m3	6,80	1 080,00 0,00	7 344,00 0,00
14	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	1 088,00	19,20 0,00	20 889,60 0,00
15	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	6,80	226,06 34,06	1 537,18 231,58
		Total Lucrari de terasamente				127 011,88 7 033,66

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		2. Statia de pompare				
16		Placa de fundatie Pf1	capitol	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,22	1 613,62 834,37	355,00 183,56
18	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,82	156,56 113,52	284,95 206,61
19	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice. (Strat pregator din Beton C3.5)	m3	2,64	1 954,35 425,70	5 159,48 1 123,85
20	IzF18B	Strat suport de egalizare, executat cu mortar de ciment M100 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm. (Mortar de ciment aplicat pe suprafata fundatiei de beton)	m2	26,41	53,65 23,65	1 416,90 624,60
21	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	7,00	139,19 89,87	974,33 629,09
22	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton D=12 mm)	kg	967,80	22,58 5,96	21 848,67 5 767,89
23	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton D=8 mm)	kg	52,80	24,09 7,47	1 271,91 394,60

1	2	3	4	5	6	7
24	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15. (Placa de fundatie Pf 1 din Beton C15, W6)	m3	9,85	2 381,46 416,24	23 457,36 4 099,96
25	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda. (Aplicat peste placa de fundatie)	m2	24,62	189,76 83,25	4 671,87 2 049,57
26		Pereti monoliti Pm1	capitol	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	181,50	139,19 89,87	25 262,80 16 311,41
28	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel beton A III D=12 mm)	kg	1 038,60	23,30 5,96	24 200,00 6 189,85
29	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel beton A III D=10 mm)	kg	798,16	23,30 5,96	18 597,63 4 756,88
30	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje	kg	27,00	26,21 9,37	707,57 252,87

1	2	3	4	5	6	7
		glisante. (Otel beton AI D=6 mm)				
31	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20, W6. (Pereti monoliti PM-1)	m3	27,25	2 506,45 416,24	68 300,90 11 342,54
32	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda. (Aplicat peste peretii monoliti)	m2	79,65	189,76 83,25	15 114,31 6 630,70
33	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat pe suprafete verticale cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc. (Peretii exteriori)	m2	91,60	147,82 11,35	13 540,37 1 039,84
34		Placa de acoperire Pa1	capitol	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
35	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	16,70	289,18 160,82	4 829,34 2 685,69
36	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	20,00	62,00 42,57	1 240,07 851,40
37	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel beton A III D=16 mm)	kg	53,72	23,08 5,77	1 239,93 310,00
38	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu	kg	160,20	23,08 5,77	3 697,64 924,45

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel beton A III D=12 mm)				
39	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel beton A III D=10 mm)	kg	146,30	23,08 5,77	3 376,81 844,24
40	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel beton AI D=8 mm)	kg	13,00	23,84 6,53	309,90 84,86
41	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. (Placa de acoperiire Pa1)	m3	2,66	2 635,84 501,38	7 011,33 1 333,67
42		Grinda monolita Gm1	capitol	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
43	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	6,80	289,18 160,82	1 966,44 1 093,58
44	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel beton AIII D=20 mm)	kg	136,00	24,03 6,72	3 267,73 913,46
45	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35	kg	22,40	24,03 6,72	538,21 150,45

1	2	3	4	5	6	7
		m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel beton AIII D=16 mm)				
46	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel beton AI D=8 mm)	kg	41,80	26,68 9,37	1 115,07 391,47
47	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, (Grinda monolita Gm1)	m3	1,00	2 635,74 501,38	2 635,74 501,38
48	CL18A	Capac metalic Cm1- 1 buc.	kg	54,80	40,49 19,87	2 218,76 1 088,66
49	CL18A	Capac metalic Cm2- 1 buc.	kg	46,70	40,50 19,87	1 891,25 927,74
50	Pret de piata	Balama HIT3-150	buc	4,00	25,00 0,00	100,00 0,00
51	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Mn 1 -5 buc.)	kg	30,80	37,49 19,87	1 154,63 611,87
52	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Scara metalica Sm1- 1 buc.)	kg	91,50	40,27 19,87	3 684,39 1 817,74
53	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,22	1 470,91 609,22	323,60 134,03
		Total Statia de pompare				265 764,86

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				76 268,50
		3. Camin de vizitare. Caminul de distributie				
54	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,03	1 613,62 834,37	48,41 25,03
55	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	1,14	2 079,35 425,70	2 370,45 485,30
56	IzF18B	Strat suport de egalizare, executat cu mortar de ciment M100 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm. (Mortar de ciment aplicat pe suprafata fundatiei de beton)	m2	11,44	53,95 23,65	617,19 270,56
57	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda. (Aplicat peste placa de fundatie)	m2	9,81	189,76 83,25	1 861,54 816,66
58	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	7,55	2 400,75 836,26	18 125,69 6 313,79
59	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КИД-20 (0,59 m3)	buc	2,00	2 916,67 0,00	5 833,34 0,00
60	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel	buc	9,00	2 166,67 0,00	19 500,03 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)				
61	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIII1-20-1(0,51 m3)	buc	2,00	2 916,67 0,00	5 833,34 0,00
62	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIIIO-1(0,02 m3)	buc	2,00	333,33 0,00	666,66 0,00
63	Pret de piata	Capac cu rama din fonta	buc	2,00	1 416,67 0,00	2 833,34 0,00
64	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (Scoabe Sc1-27 buc, 26.2 kg)	kg	26,20	32,71 15,14	856,95 396,56
65	Pret de piata	Elemente de conexiune MC1	buc	28,00	38,50 0,00	1 078,00 0,00
66	Pret de piata	Elemente de conexiune MC2	buc	8,00	31,50 0,00	252,00 0,00
67	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,10	1 470,91 609,22	147,09 60,92
68	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat pe suprafete verticale cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc. (Peretii exteriori)	m2	54,50	147,82 11,35	8 056,26 618,68
69	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi:	m2	50,33	189,76 83,25	9 550,57 4 189,87

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata neteda. (Peretii interiori)				
70	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat. (Gauri pentru conducta cu D=200 mm)	buc	3,00	35,00 35,00	105,01 105,01
71	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat. (Gaura pentru conducta cu D=110 mm)	buc	1,00	18,92 18,92	18,92 18,92
		Total Camin de vizitare. Caminul de distributie Inclusiv salariu				77 754,78 13 301,31
		4. Cabina pentru panoul electric				
72	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,00	112,57 112,57	225,15 225,15
73	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	1,80	29,33 29,33	52,79 52,79
74	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,10	1 613,62 834,37	1 774,98 917,81
75	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,44	448,14 85,14	645,32 122,60
76	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de	m2	1,84	139,08 89,87	255,92 165,36

1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv				
77	CA03F	Beton M150 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii (Beton C 12,5)	m3	0,90	<u>1 965,23</u> 364,21	<u>1 768,71</u> 327,79
78	CG22E1	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	2,90	<u>159,36</u> 94,60	<u>462,14</u> 274,34
79	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta de PE, D=32 mm)	m	1,80	<u>19,13</u> 5,11	<u>34,43</u> 9,20
80	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg. (Ancora)	kg	1,92	<u>67,89</u> 19,87	<u>130,34</u> 38,14
81	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat. (Cabina electrica KИДК 1,5x1,5x2,0 m)	buc	1,00	<u>41 724,78</u> 208,12	<u>41 724,78</u> 208,12
82	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm. (Acoperis)	m2	3,30	<u>53,65</u> 23,65	<u>177,04</u> 78,05
83	IzB02A	Protectie anticoroziva cu masa de spaclu din mastic bituminos, pe suprafete orizontale sau verticale pina la inaltimea de 0,80 m inclusiv, aplicate metal, beton sau tencuieli, fin driscuite, din mortar de ciment M 100 (fara adaos de var) executate simplu nearmate, in trei straturi a 3 mm	m2	3,30	<u>365,34</u> 200,55	<u>1 205,61</u> 661,82
84	IzF04B	3 straturi hidroizolant executat la	m2	3,30	<u>245,96</u>	<u>811,67</u>

1	2	3	4	5	6	7
	K=3	cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum			22,70	74,92
85	IzF19C	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu pietris margaritar 5...7 mm (20 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 15 %	m2	3,30	92,31 12,30	304,63 40,58
86	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	2,00	191,22 94,60	382,44 189,20
87	CF07A	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil	m2	11,00	113,95 80,41	1 253,47 884,51
88	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	11,00	8,19 5,68	90,13 62,44
89	CG22E1	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv	m2	1,80	159,36 94,60	286,85 170,28

1	2	3	4	5	6	7
		scliviseala in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp				
90	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,10	494,65 93,65	49,47 9,37
91	CA03F	Beton M100 simplu turnat cu mijloace clasice in fundatii. (Beton C15, F100)	m3	0,90	2 095,28 364,21	1 885,75 327,79
		Total Cabina pentru panoul electric Inclusiv salariu				53 521,63 4 840,25
		5. Platforma pentru generator				
92	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	4,80	49,19 49,19	236,12 236,12
93	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,02	1 541,62 834,37	30,83 16,69
94	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,80	448,14 85,14	806,65 153,25
95	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,20	494,65 93,65	593,58 112,38
96	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	3,70	156,64 113,52	579,58 420,02
97	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton D=10 mm)	kg	76,70	22,58 5,96	1 731,55 457,12
98	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri	m3	2,08	2 272,39 416,24	4 726,57 865,78

1	2	3	4	5	6	7
		de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15. (Placa de fundatie Pf 1)				
99	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Piesa inglobata MI 1-18 - 6 buc.)	kg	10,02	37,61 19,87	376,83 199,06
100	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	8,50	21,53 3,78	182,98 32,16
101	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,30	29,33 29,33	126,10 126,10
102	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotund gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2	1,44	1 093,31 161,77	1 574,37 232,94
103	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici. (Stilpi metalici 83.58 kg, plasa zincata ochi 40 x 40 mm, d=6 mm, Panouri de gard din sirma zincata, d=5 mm)	m	7,60	802,27 122,98	6 097,28 934,65
104	IzD03C	Vopsirea confectionilor si	t	0,15	595,41	89,31

1	2	3	4	5	6	7
		construcțiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina			244,07	36,61
105	IzD04C	Vopsirea confectiilor si construcțiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,20	1 129,19 588,41	225,84 117,68
		Total Platforma pentru generator Inclusiv salariu				17 377,60 3 940,57

		Total	lei	541 430,75
		Asigurari sociale	24,00 %	25 292,23
		Total	100,00 +	566 722,97
		Transportarea materialelor	4,00 %	12 080,21
		Total	100,00 +	578 803,18
		Cheltuieli de regie	14,50 %	83 926,46
		Total	100,00 +	662 729,64
		Beneficiu de deviz	6,00 %	39 763,78
		Total	100,00 +	702 493,42
		TVA	20,00 %	140 498,68
		Total deviz: Inclusiv salariu		842 992,10 105 384,29

Intocmit

Asocierea "ELIGIBIL-CON" S.R.L. -
"LIVART PRIM" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia sistemului de
canalizare Revaca-Singera, etapa
I (din proiectul de extindere a
rețelei de canalizare a satelor
Revaca si Dobrogea, or. Singera,
mun Chisinau)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-4
Statia de pompare din satul Revaca. Elemente structurale.**

Valoarea de deviz 842 992,10 lei

Intocmit in prețuri curente 19.11.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-4:						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	70,9058	94,60	6 707,69
2.	7123010010200	Betonist	h-om	199,464	94,60	18 869,29
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	214,5463	94,60	20 296,08
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	8,992	94,60	850,64
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	142,755	94,60	13 504,62
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	45,871	94,60	4 339,40
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	10,2875	94,60	973,20
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	19,027	94,60	1 799,95
9.	7134050013250	Izolator	h-om	6,996	94,60	661,82
10.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	45,30	94,60	4 285,38
11.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0648	94,60	6,13
12.	7136080025001	Montator	h-om	0,4032	94,60	38,14
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9192	94,60	86,96
14.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,6918	94,60	349,24
15.	7212030022700	Sudor	h-om	2,8738	94,60	271,86
16.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,90	94,60	179,74
17.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,3824	94,60	130,78
18.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	48,0938	94,60	4 549,67
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	97,471	94,60	9 220,76
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	171,6121	94,60	16 234,51
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	21,442	94,60	2 028,41
Total manopera						105 384,29

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,3585	35,00	82,55
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,975	295,00	582,63

3.	1412122100880	Filer de calcar	kg	1,32	6,46	8,53
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,495	320,00	478,40
5.	14211022000681	Pietris fractia 60	m3	3,266	320,00	1 045,12
6.	14211022000682	Pietris fractia 20	m3	4,899	320,00	1 567,68
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1398	300,00	41,94
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,688	300,00	2 006,40
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,312	20,00	6,24
10.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,3353	4 866,67	1 631,79
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,6797	4 866,67	3 307,88
12.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,2473	4 866,67	1 203,53
13.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0305	4 300,00	131,15
14.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	1,6014	144,20	230,92
15.	2010237318750	Distantieri	buc	884,2806	1,50	1 326,42
16.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	19,586	150,00	2 937,90
17.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,44	900,00	1 296,00
18.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	370,075	2,69	995,50
19.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,1961	2 687,50	526,75
20.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	2,55	39,81	101,52
21.	2320166200676	White spirit	kg	1,8493	39,81	73,62
22.	2320187315789	Decofrol	kg	26,3232	25,00	658,08
23.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	519,465	35,33	18 352,70
24.	2320322600074	Bitum cu adaos de cauc. tip SAC. 110/120 S 8788	kg	10,4346	35,33	368,65
25.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,7722	35,33	27,28
26.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0388	48,75	1,89
27.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	131,528	132,67	17 449,82
28.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	2,496	64,81	161,77
29.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,60	64,81	103,70
30.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,042	64,81	67,53
31.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,144	61,72	8,89
32.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,248	61,72	77,03
33.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive	kg	0,176	33,33	5,87
34.	2521216710032	Conducta de PE, D=32 mm	m	1,8054	13,98	25,24
35.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	76,924	2,60	200,00
36.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	3,30	6,21	20,49
37.	2652102100737	Var hidratat	kg	12,10	6,21	75,14
38.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	102,318	6,46	660,97
39.	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	2,00	333,33	666,66
40.	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine КЦЦ-20 (0,59 m3)	buc	2,00	2 916,67	5 833,34
41.	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)	buc	2,00	2 916,67	5 833,34
42.	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)	buc	9,00	2 166,67	19 500,03
43.	2663102100015	Beton C15, F100	m3	0,9363	1 625,00	1 521,49
44.	2663102100035	Beton cl. C3.5	m3	3,9132	1 450,00	5 674,28
45.	2663102100075	Beton C15, F75	m3	2,164	1 625,00	3 516,50
46.	2663102100125	Beton cl. 12,5	m3	0,9363	1 500,00	1 404,45
47.	2663102100206	Beton C20, W6	m3	42,462	1 850,00	78 554,51
48.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	2,1656	1 625,00	3 519,10
49.	2664102101126	Var	kg	1,1209	6,21	6,96
50.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,6558	1 500,00	983,70
51.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,066	1 500,00	99,00
52.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,066	1 500,00	99,00
53.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,1034	1 500,00	155,10
54.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,823	1 500,00	1 234,50
55.	26661228006002	Cabina electrica КИЖ [1,5*1,5*2,0 m]	buc	1,01	40 833,33	41 241,66

56.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,55	12,50	6,88
57.	26821326016261	Ruberoid	m2	10,89	13,06	142,22
58.	271040364181	Placa de metal galvanizata	kg	9,345	20,10	187,83
59.	271060210008	Otel beton AI, D=8 mm	kg	54,12	15,80	855,10
60.	2710602100106	Otel beton AI D=6 mm	kg	27,675	15,80	437,26
61.	2710602100108	Otel beton AI D=8 mm	kg	42,845	15,80	676,95
62.	2710602100110	Otel beton AI D=10 mm	kg	0,38	15,80	6,00
63.	2710602100116	Otel beton AI D=16 mm	kg	26,20	15,80	413,96
64.	2710602100188	Otel beton AI D=8 mm	kg	13,325	15,80	210,53
65.	271060210118	Otel beton AIII D=8 mm	kg	2,00	15,80	31,60
66.	2710602200010	Otel beton D=10 mm	kg	78,6175	15,80	1 242,16
67.	2710602200012	Otel beton A III D=12 mm	kg	991,995	15,80	15 673,52
68.	2710602200111	Otel beton AIII D=12 mm	kg	1 228,77	15,80	19 414,57
69.	2710602200112	Otel beton AIII D=10 mm	kg	968,0715	15,80	15 295,53
70.	271060220016	Otel beton AIII D=16 mm	kg	87,903	15,80	1 388,87
71.	2710602200222	Otel beton AIII D=20 mm	kg	139,40	15,80	2 202,52
72.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald	kg	65,72	18,50	1 215,82
73.	273060000101	Tabla 80 x 8, L=160 mm	kg	51,20	17,50	896,00
74.	273060000201	Tabla 80 x 8, L=120 mm	kg	16,80	17,50	294,00
75.	273060000203	Tabla 80 x 8, L=200 mm	kg	8,00	17,50	140,00
76.	2732003646255	Plasa zincata ochi 40 x 40 mm, d=6 mm	m2	3,4017	125,00	425,21
77.	2732103646020	Panouri de gard din sirma zincata, d=5 mm	m2	18,50	100,00	1 850,00
78.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,3382	19,58	45,78
79.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	13,318	19,58	260,77
80.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	35,3448	19,58	692,05
81.	2775276309110	Otel beton A I, D=10 mm	kg	1,92	15,80	30,34
82.	2775276309180	Tabla d=8 x 120, L=180	kg	8,10	17,50	141,75
83.	27752763098861	Tabla, 4 mm	kg	101,50	20,00	2 030,00
84.	27752763098861 2	Cornier 63 x 5	kg	28,80	16,58	477,50
85.	27752763098861 8	Piesa inglobata MI 1-18	kg	30,60	25,00	765,00
86.	27752763098865 5	Cornier 50 x 50 x 5 mm	kg	51,00	16,58	845,58
87.	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	83,58	20,00	1 671,60
88.	28112363099001	Ancora	kg	2,0168	35,00	70,59
89.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	8,00	30,00	240,00
90.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	11,0751	22,50	249,19
91.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,063	85,83	5,41
92.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0194	66,48	1,29
93.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,4657	66,48	97,44
94.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	5,76	4,00	23,04
95.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	58,758	6,50	381,93
96.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	58,758	0,15	8,81
97.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	5,76	0,10	0,58
98.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	5,76	0,05	0,29
99.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,9793	0,10	0,10
100.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,6863	22,50	15,44
101.	28752742000012	Capac cu rama din fonta	buc	2,00	1 416,67	2 833,34
102.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,8758	25,00	146,90
103.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,4114	4,92	11,86
104.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,2797	15,00	139,20
105.	4100126202818	Apa	m3	1,448	15,00	21,72
106.	43040013061026	Balama HII3-150	buc	4,00	25,00	100,00
Total materiale de constructii						302 005,16

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	6,0816	75,00	456,12
2.	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,55	500,00	275,00
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4312	25,00	10,78

4.	2922140007000	Macara	h-ut	3,92	500,00	1 960,00
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,011	35,00	0,39
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	46,8865	480,00	22 505,52
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	5,995	480,00	2 877,60
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	4,92	480,00	2 361,60
9.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,512	65,00	98,28
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	26,784	65,00	1 740,96
11.	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	999,60	50,00	49 980,00
12.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0282	40,00	1,13
13.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0596	40,00	2,38
14.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	71,3601	75,00	5 352,01
15.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	3,9622	100,00	396,22
16.	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,066	55,00	3,63
17.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1536	120,00	18,43
18.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	12,684	500,00	6 342,00
19.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	11,1393	500,00	5 569,65
20.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	113,632	300,00	34 089,60
		Total utilaje de construcții				134 041,30

Total	lei	541 430,75
Asigurari sociale	24,00 %	25 292,23
Total	100,00 +	566 722,97
Transportarea materialelor	4,00 %	12 080,21
Total	100,00 +	578 803,18
Cheltuieli de regie	14,50 %	83 926,46
Total	100,00 +	662 729,64
Beneficiu de deviz	6,00 %	39 763,78
Total	100,00 +	702 493,42
TVA	20,00 %	140 498,68

Total deviz:

**842 992,1
0**

Intocmit

Asocierea "ELIGIBIL-CON" S.R.L. -
"LIVART PRIM" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia sistemului de canalizare
Revaca-Singera, etapa I (din proiectul de
extindere a retelei de canalizare a satelor Revaca
si Dobrogea, or. Singera, mun Chisinau)**

Investitor Primaria or. Singera

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			984,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	480,00	984,00
2	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 416,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500	480,00	1 416,00
3	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3			85,00 0,00
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	1,7000	50,00	85,00
4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in transee. [Canal de drenaj]	m3			112,57 112,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	94,60	112,57
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fractia 60 - 200 mm	m3			494,65 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	14211022000681	Pietris fractia 60	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fractia 20 - 300 mm	m3			494,65 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	14211022000682	Pietris fractia 20	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
7	TsC54A	Strat de fundatie din nisip - 200 mm	m3			448,14 85,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,60	85,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	300,00	330,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Volumul de argila nisipoasa necesara astuparii gropii de fundatie si aducerii statiei la cota de proiect)	100 m3			1 080,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1 080,00
9	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			15,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	300,00	15,00
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			226,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	480,00	192,00
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			523,20
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	480,00	523,20
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 613,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	75,00	779,25
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamintului ce trebuie evacuat)	100 m3			1 080,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1 080,00
14	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			19,20
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	300,00	19,20
15	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			226,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	480,00	192,00
		2. Statia de pompare				
16		Placa de fundatie Pf1	capitol			0,00
						0,00
17	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 613,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	75,00	779,25
18	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			156,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	94,60	99,33
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,04
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,50	1,95
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,58	0,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,50	1,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	150,00	15,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 866,67	17,11

1	2	3	4	5	6	7
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 866,67	2,41
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
19	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice. (Strat pregatitor din Beton C3.5)	m3			1 954,35 ----- 425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	2663102100035	Beton cl. C3.5	m3	1,0250	1 450,00	1 501,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,51
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	65,00	26,00
20	IzF18B	Strat suport de egalizare, executat cu mortar de ciment M100 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm. (Mortar de ciment aplicat pe suprafata fundatiei de beton)	m2			53,65 ----- 23,65
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	94,60	23,65
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	1 500,00	30,00
21	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			139,19 ----- 89,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,04
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,50	1,95
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,58	0,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	22,50	0,56
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	150,00	15,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 866,67	4,87
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 866,67	4,87
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 866,67	7,30
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
22	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton D=12 mm)	kg			22,58 ----- 5,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	94,60	5,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602200012	Otel beton A III D=12 mm	kg	1,0250	15,80	16,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,50	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,58	0,20
23	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton D=8 mm)	kg			24,09 ----- 7,47
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	94,60	7,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	271060210008	Otel beton AI, D=8 mm	kg	1,0250	15,80	16,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,50	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,58	0,20
24	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15. (Placa de fundatie Pf 1 din Beton C15, W6)	m3			2 381,46 ----- 416,24
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100206	Beton C20, W6	m3	1,0250	1 850,00	1 924,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
25	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda. (Aplicat peste placa de fundatie)	m2			189,76 ----- 83,25

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	94,60	47,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	94,60	35,95
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	132,67	106,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	15,00	0,38
26		Pereti monoliti Pm1	capitol			0,00
						0,00
27	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			139,19
						89,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,04
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,50	1,95
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,58	0,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	22,50	0,56
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	150,00	15,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 866,67	4,87
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 866,67	4,87
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 866,67	7,30
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
28	CC02J2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel beton A III D=12 mm)	kg			23,30
						5,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	94,60	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602200111	Otel beton AIII D=12 mm	kg	1,0250	15,80	16,20
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,58	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,50	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
29	CC02J2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel beton A III D=10 mm)	kg			23,30
						5,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	94,60	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602200112	Otel beton AIII D=10 mm	kg	1,0250	15,80	16,20
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,58	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,50	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
30	CC02I	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel beton AI D=6 mm)	kg			26,21
						9,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	94,60	9,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602100106	Otel beton AI D=6 mm	kg	1,0250	15,80	16,20
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,58	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,50	0,45
31	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20, W6. (Pereti monoliti PM-1)	m3			2 506,45
						416,24
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100206	Beton C20, W6	m3	1,0250	1 850,00	1 924,69

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
32	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda. (Aplicat peste peretii monoliti)	m2			189,76
						83,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	94,60	47,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	94,60	35,95
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	132,67	106,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	15,00	0,38
33	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat pe suprafete verticale cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc. (Peretii exteriori)	m2			147,82
						11,35
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	94,60	11,35
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	35,33	120,12
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	6,46	4,39
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	2 687,50	3,22
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	2,69	6,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	100,00	2,60
34		Placa de acoperire Pa1	capitol			0,00
						0,00
35	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			289,18
						160,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	94,60	137,17
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	19,58	2,94
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	22,50	5,63
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 866,67	9,73
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	4 866,67	9,73
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	4 866,67	97,33
36	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			62,00
						42,57
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	30,00	12,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 866,67	2,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	500,00	5,00
37	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel beton A III D=16 mm)	kg			23,08
						5,77
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	94,60	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	271060220016	Otel beton AIII D=16 mm	kg	1,0250	15,80	16,20
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,58	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
38	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel beton A III D=12 mm)	kg			23,08
						5,77
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	94,60	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602200111	Otel beton AIII D=12 mm	kg	1,0250	15,80	16,20
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,58	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
39	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante. (Oțel beton A III D=10 mm)	kg			23,08 5,77
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	94,60	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602200112	Oțel beton AIII D=10 mm	kg	1,0250	15,80	16,20
	2734113803881	Sirna din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,58	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
40	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante. (Oțel beton AI D=8 mm)	kg			23,84 6,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	94,60	6,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100188	Oțel beton AI D=8 mm	kg	1,0250	15,80	16,20
	2734113803881	Sirna din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,58	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
41	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice. (Placa de acoperire Pa1)	m3			2 635,84 501,38
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2663102100206	Beton C20, W6	m3	1,0250	1 850,00	1 953,14
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,1500	15,00	2,32
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,00
42		Grinda monolita Gm1	capitol			0,00 0,00
43	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare între elementele prefabricate (planșee, grinzi și diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			289,18 160,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	94,60	137,17
	2734113803233	Sirna neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	19,58	2,94
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,2500	22,50	5,63
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 866,67	9,73
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	4 866,67	9,73
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	4 866,67	97,33
44	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante. (Oțel beton AIII D=20 mm)	kg			24,03 6,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2710602200222	Oțel beton AIII D=20 mm	kg	1,0250	15,80	16,20
	2734113803881	Sirna din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,58	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
45	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante. (Oțel beton AIII D=16 mm)	kg			24,03 6,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	271060220016	Otel beton AIII D=16 mm	kg	1,0250	15,80	16,20
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,58	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
46	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel beton AI D=8 mm)	kg			26,68 ----- 9,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	94,60	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100108	Otel beton AI D=8 mm	kg	1,0250	15,80	16,20
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,58	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
47	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, (Grinda monolita Gm1)	m3			2 635,74 ----- 501,38
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2663102100206	Beton C20, W6	m3	1,0250	1 850,00	1 953,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,00	2,32
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,00
48	CL18A	Capac metalic Cm1- 1 buc.	kg			40,49 ----- 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,58	0,20
	2710602100110	Otel beton AI D=10 mm	kg	0,003467	15,80	0,05
	27752763098861	Tabla, 4 mm	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	66,48	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,92	0,04
49	CL18A	Capac metalic Cm2- 1 buc.	kg			40,50 ----- 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,58	0,20
	2710602100110	Otel beton AI D=10 mm	kg	0,004068	15,80	0,06
	27752763098861	Tabla, 4 mm	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	66,48	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,92	0,04
50	Pret de piata	Balama HI13-150	buc			25,00 ----- 0,00
	43040013061026	Balama HI13-150	buc	1,0000	25,00	25,00
51	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Mn 1 -5 buc.)	kg			37,49 ----- 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,58	0,20
	277527630988612	Cornier 63 x 5	kg	0,935065	16,58	15,50
	2710602101118	Otel beton AIII D=8 mm	kg	0,064935	15,80	1,03
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	66,48	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,92	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	35,00	0,53
52	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Scara metalica Sm1- 1	kg			40,27 ----- 19,87

1	2	3	4	5	6	7
		buc.)				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,58	0,20
	277527630988655	Cornier 50 x 50 x 5 mm	kg	0,557377	16,58	9,24
	277527630988618	Piesa inglobata MH 1-18	kg	0,334426	25,00	8,36
	271060220016	Otel beton AIII D=16 mm	kg	0,107978	15,80	1,71
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	66,48	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,92	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	35,00	0,53
53	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 470,91 609,22
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,22
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	64,81	505,52
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000	61,72	240,71
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive	kg	0,5500	33,33	18,33
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	39,81	77,63
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	20,00	19,50
		3. Camin de vizitare. Caminul de distributie				
54	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 613,62 834,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	75,00	779,25
55	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, la inaltime pna la 35 m inclusiv, beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			2 079,35 425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	2663102100035	Beton cl. C3.5	m3	1,0250	1 450,00	1 501,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,51
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	65,00	26,00
56	IzF18B	Strat suport de egalizare, executat cu mortar de ciment M100 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm. (Mortar de ciment aplicat pe suprafata fundatiei de beton)	m2			53,95 23,65
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	94,60	23,65
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	1 500,00	30,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	25,00	0,30
57	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda. (Aplicat peste placa de fundatie)	m2			189,76 83,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	94,60	47,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	94,60	35,95
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	132,67	106,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	15,00	0,38
58	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 400,75 836,26
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,0000	94,60	567,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8400	94,60	268,66
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,2840	1 625,00	466,11
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	144,20	30,59

1	2	3	4	5	6	7
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0860	1 500,00	130,29
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2590	295,00	77,17
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0900	22,50	2,05
	2664102101126	Var	kg	0,1470	6,21	0,92
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	4 300,00	17,37
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,6800	500,00	840,00
59	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-20 (0,59 m3)	buc			2 916,67 0,00
	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine KИД-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	2 916,67	2 916,67
60	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9 (0,59 m3)	buc			2 166,67 0,00
	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	2 166,67	2 166,67
61	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИИ1-20-1(0,51 m3)	buc			2 916,67 0,00
	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine KИИ1-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	2 916,67	2 916,67
62	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KИО-1(0,02 m3)	buc			333,33 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KИО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	333,33	333,33
63	Pret de piata	Capac cu rama din fonta	buc			1 416,67 0,00
	28752742000012	Capac cu rama din fonta	buc	1,0000	1 416,67	1 416,67
64	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (Scoabe Sc1-27 buc, 26.2 kg)	kg			32,71 15,14
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	94,60	13,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2710602100116	Otel beton AI D=16 mm	kg	1,0000	15,80	15,80
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	66,48	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,92	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	64,81	0,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,60	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	35,00	0,70
65	Pret de piata	Elemente de conexiune MC1	buc			38,50 0,00
	273060000101	Tabla 80 x 8, L=160 mm	kg	1,6000	17,50	28,00
	273060000201	Tabla 80 x 8, L=120 mm	kg	0,6000	17,50	10,50
66	Pret de piata	Elemente de conexiune MC2	buc			31,50 0,00
	273060000101	Tabla 80 x 8, L=160 mm	kg	0,8000	17,50	14,00
	273060000203	Tabla 80 x 8, L=200 mm	kg	1,0000	17,50	17,50
67	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 470,91 609,22
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,22
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	64,81	505,52
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000	61,72	240,71
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive	kg	0,5500	33,33	18,33
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	39,81	77,63

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	20,00	19,50
68	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat pe suprafete verticale cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc. (Peretii exteriori)	m2			147,82 11,35
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	94,60	11,35
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	35,33	120,12
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	6,46	4,39
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	2 687,50	3,23
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	2,69	6,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	100,00	2,60
69	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda. (Peretii interiori)	m2			189,76 83,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	94,60	47,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	94,60	35,95
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	132,67	106,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	15,00	0,38
70	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat. (Gauri pentru conducta cu D=200 mm)	buc			35,00 35,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	94,60	4,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	94,60	30,27
71	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat. (Gaura pentru conducta cu D=110 mm)	buc			18,92 18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	94,60	2,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	94,60	16,08
		4. Cabina pentru panoul electric				
72	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			112,57 112,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	94,60	112,57
73	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3			29,33 29,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,33
74	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 613,62 834,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	75,00	779,25
75	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			448,14 85,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,60	85,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	300,00	330,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
76	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la	m2			139,08 89,87

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi pina la 20 m inclusiv				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,04
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,50	1,95
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,58	0,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	22,50	0,56
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	150,00	15,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 866,67	4,76
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 866,67	4,76
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 866,67	7,41
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
77	CA03F	Beton M150 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii (Beton C 12,5)	m3			1 965,23 ----- 364,21
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100125	Beton cl. 12,5	m3	1,0250	1 500,00	1 560,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
78	CG22E1	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			159,36 ----- 94,60
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9000	94,60	85,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0220	1 500,00	33,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0000	2,60	23,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	300,00	7,80
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	40,00	0,32
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	40,00	0,24
79	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta de PE, D=32 mm)	m			19,13 ----- 5,11
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	94,60	3,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	94,60	1,70
	2521216710032	Conducta de PE, D=32 mm	m	1,0030	13,98	14,02
80	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg. (Ancora)	kg			67,89 ----- 19,87
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	94,60	19,87
	28112363099001	Ancora	kg	1,0400	35,00	36,76
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	48,75	0,99
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,48	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	120,00	9,60
81	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat. (Cabina electrica KIDK 1,5x1,5x2,0 m)	buc			41 724,78 ----- 208,12
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	94,60	189,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	26661228006002	Cabina electrica KIDK [1,5*1,5*2,0 m]	buc	1,0100	40 833,33	41 241,66
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,5500	500,00	275,00
82	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm. (Acoperis)	m2			53,65 ----- 23,65
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	94,60	23,65
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	1 500,00	30,00
83	IzB02A	Protectie anticoroziva cu masa de spaclu din mastic bituminos, pe suprafete orizontale sau verticale pina la inaltimea de 0,80 m inclusiv, aplicate metal, beton sau tencuieli, fin driscuite, din mortar de ciment M 100 (fara	m2			365,34 ----- 200,55

1	2	3	4	5	6	7
		adaos de var) executate simplu narmate, in trei straturi a 3 mm				
	7134050013250	Izolator	h-om	2,1200	94,60	200,55
	2320322600074	Bitum cu adaos de cauc. tip SAC. 110/120 S 8788	kg	3,1620	35,33	111,71
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,2340	35,33	8,27
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0040	2 687,50	10,75
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	7,5000	2,69	20,18
	2320166200676	White spirit	kg	0,3210	39,81	12,78
	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,0200	55,00	1,10
84	IzF04B K=3	3 straturi hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			245,96 ----- 22,70
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	94,60	22,70
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	35,33	158,99
	26821326016261	Ruberoid	m2	1,1000	13,06	43,10
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	6,46	5,81
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	2 687,50	3,99
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	2,69	8,07
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	100,00	3,30
85	IzF19C	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu pietris margaritar 5...7 mm (20 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 15 %	m2			92,31 ----- 12,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	94,60	10,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	94,60	1,89
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	2,0000	35,33	70,66
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,4000	6,46	2,58
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00067	2 687,50	1,79
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,3300	2,69	3,58
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0140	100,00	1,40
86	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			191,22 ----- 94,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	94,60	89,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	271040364181	Placa de metal galvanizata	kg	4,4500	20,10	93,92
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	85,83	2,70
87	CF07A	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil	m2			113,95 ----- 80,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	1 500,00	9,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0060	1 500,00	9,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1000	2,60	8,06
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,1000	6,21	6,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0016	300,00	0,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0037	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	40,00	0,08
88	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice	m2			8,19 -----

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)				5,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	94,60	5,68
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	6,21	1,86
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	12,50	0,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
89	CG22E1	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			159,36 94,60
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9000	94,60	85,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0220	1 500,00	33,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0000	2,60	23,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	300,00	7,80
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	40,00	0,32
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	40,00	0,24
90	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			494,65 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
91	CA03F	Beton M100 simplu turnat cu mijloace clasice in fundatii. (Beton C15, F100)	m3			2 095,28 364,21
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100015	Beton C15, F100	m3	1,0250	1 625,00	1 690,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
		5. Platforma pentru generator				
92	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			49,19 49,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	94,60	49,19
93	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 541,62 834,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	75,00	707,25
94	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			448,14 85,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,60	85,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	300,00	330,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
95	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			494,65 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
96	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			156,64 113,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19

1	2	3	4	5	6	7
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	94,60	99,33
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,04
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,50	1,95
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,58	0,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,50	1,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	150,00	15,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 866,67	17,10
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 866,67	2,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
97	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton D=10 mm)	kg			22,58 5,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	94,60	5,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602200010	Otel beton D=10 mm	kg	1,0250	15,80	16,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,50	0,22
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,58	0,20
98	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15. (Placa de fundatie Pf 1)	m3			2 272,39 416,24
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100075	Beton C15, F75	m3	1,0250	1 625,00	1 690,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
99	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminare, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Piesa inglobata MI 1-18 - 6 buc.)	kg			37,61 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,58	0,20
	2775276309110	Otel beton A I, D=10 mm	kg	0,19162	15,80	3,03
	2775276309180	Tabla d=8 x 120, L=180	kg	0,80838	17,50	14,15
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	66,48	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,92	0,04
100	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2			21,53 3,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	35,33	5,30
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	2 687,50	0,13
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000	2,69	0,27
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	39,81	11,94
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	25,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	100,00	0,10
101	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			29,33 29,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,33
102	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2			1 093,31 161,77
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	94,60	17,97
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	94,60	90,82

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	94,60	17,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	94,60	35,95
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	900,00	900,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	4,00	16,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,10	0,40
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,05	0,20
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	61,72	6,17
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	66,48	7,65
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	4,92	1,13
103	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici. (Stilpi metalici 83.58 kg, plasa zincata ochi 40 x 40 mm, d=6 mm, Panouri de gard din sirma zincata, d=5 mm)	m			802,27 ----- 122,98
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	94,60	87,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	94,60	35,95
	2732003646255	Plasa zincata ochi 40 x 40 mm, d=6 mm	m2	0,43561	125,00	55,95
	2732103646020	Panouri de gard din sirma zincata, d=5 mm	m2	2,36906	100,00	243,42
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald	kg	8,41593	18,50	159,98
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	10,703035	20,00	219,95
104	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			595,41 ----- 244,07
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,5800	94,60	244,07
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,2000	64,81	337,01
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	39,81	14,33
105	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			1 129,19 ----- 588,41
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	94,60	588,41
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	64,81	518,48
	2320166200676	White spirit	kg	0,5600	39,81	22,29

APROBAT:

Intocmit
Asocierea "ELIGIBIL-CON" S.R.L. -
"LIVART PRIM" S.R.L.

Investitor
Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia sistemului de
canalizare Revaca-Singera, etapa
I (din proiectul de extindere a
rețelei de canalizare a satelor
Revaca si Dobrogea, or. Singera,
mun Chisinau)**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-5
Rețele exterioare de canalizare din satul Revaca

Valoarea de deviz 4 744 453,01 lei

Intocmit in prețuri curente 19.11.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	42,63	984,00 0,00	41 947,92 0,00
2	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	14,21	1 228,80 0,00	17 461,25 0,00
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	153,47	194,88 194,88	29 907,62 29 907,62
4	TsF01B	Sprrijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m. (Cuprinde toate resursele normei in marime de 30 % din suprafata totala de sprrijiniri)	m2	3 009,00	41,94 28,38	126 206,51 85 395,42

1	2	3	4	5	6	7
5	TsF01B	Sprajiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m. (Cuprinde doar salariul pentru dulgher in marime de 70 % din suprafata totala de sprajiniri)	m2	7 023,00	28,80 28,38	202 283,47 199 312,74
6	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Pat de nisip, H=100 mm)	m3	310,00	365,21 57,71	113 213,86 17 888,86
7	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3	65,00	408,41 80,41	26 546,65 5 226,65
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamantului)	100 m3	4,44	1 080,00 0,00	4 795,20 0,00
9	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	710,40	19,20 0,00	13 639,68 0,00
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4,44	226,06 34,06	1 003,69 151,21
11	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gamezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	918,00	29,33 29,33	26 921,27 26 921,27
12	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm	m3	918,00	72,45 70,95	66 509,10 65 132,10

1	2	3	4	5	6	7
		grosime pamint coeziv				
13	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	44,75	523,20 0,00	23 413,20 0,00
14	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	44,75	1 541,62 834,37	68 987,58 37 338,15
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				762 837,00 467 274,01
		2. Conducte si accesorii				
15	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm. (Conducta din PP durabila, SN4, SDR33, D=200 mm)	m	1 480,00	257,60 36,89	381 253,85 54 603,12
16	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm. (Conducta din PP durabila, SN4, SDR33, D=160 mm)	m	1 070,00	191,30 28,38	204 693,26 30 366,60
17	Pret de piata	Banda de semnalizare	m	2 550,00	1,04 0,00	2 652,00 0,00
18	SB09G	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm. (Cot PP, 90 grade, D=160 mm)	buc	5,00	138,63 34,06	693,14 170,28
19	SB09G	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm. (Cot PP, 90 grade, D=200 mm)	buc	2,00	210,29 34,06	420,57 68,11
20	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarelor cu apa, asamblate prin sudura cap	m	59,00	644,77 21,38	38 041,72 1 261,40

1	2	3	4	5	6	7
		la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 350-500 mm. (Tub de protectie, PE corugata, SN8, D=400 mm). (Exclus bile, manele)				
21	Pret de piata	Inel distantier, D=400 mm	buc	59,00	100,00 0,00	5 900,00 0,00
		Total Conducte si accesorii Inklusiv salariu				633 654,53 86 469,51
		3. Camine de vizitare				
		3.1. Lucrari de terasament la camine				
22	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	3,76	984,00 0,00	3 699,84 0,00
23	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	18,80	194,88 194,88	3 663,67 3 663,67
24	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamantului ramas de la executarea caminelor)	100 m3	1,36	1 080,00 0,00	1 468,80 0,00
25	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	217,60	19,20 0,00	4 177,92 0,00
26	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,36	226,06 34,06	307,44 46,32
27	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	2,59	403,20 0,00	1 044,29 0,00
28	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in	100 m3	2,59	1 613,62 834,37	4 179,28 2 161,02

1	2	3	4	5	6	7
		straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv				
		Total Lucrari de terasament la camine Inclusiv salariu				18 541,23 5 871,01
		3.2. Executarea caminelor				
29	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana.	m3	56,10	3 113,63 1 312,10	174 674,69 73 608,92
30	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana.	m3	12,60	2 490,45 913,84	31 379,62 11 514,33
31	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KIQ-10 (0,16 m3)	buc	71,00	916,67 0,00	65 083,57 0,00
32	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KIQ-10-6 (0,17m3)	buc	77,00	600,00 0,00	46 200,00 0,00
33	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KIQ-10-9 (0,28 m3)	buc	85,00	958,33 0,00	81 458,05 0,00
34	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KIPI1-10-1(0,10 m3)	buc	71,00	916,67 0,00	65 083,57 0,00
35	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu	buc	75,00	333,33 0,00	24 999,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 1,0 m, pentru canalizare. KЦO-1(0,02 m3)				
36	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KЦД-15 (0,33 m3)	buc	7,00	<u>1 666,67</u> 0,00	<u>11 666,69</u> 0,00
37	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-3 (0,27 m3)	buc	12,00	<u>1 166,67</u> 0,00	<u>14 000,04</u> 0,00
38	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	22,00	<u>1 666,67</u> 0,00	<u>36 666,74</u> 0,00
39	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KЦП1-15- 1(0,27 m3)	buc	7,00	<u>1 666,67</u> 0,00	<u>11 666,69</u> 0,00
40	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. KЦO-1(0,02 m3)	buc	5,00	<u>333,33</u> 0,00	<u>1 666,65</u> 0,00
41	IC44D k=0.4	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm. (Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=250 mm)	buc	156,00	<u>80,43</u> 35,95	<u>12 546,68</u> 5 607,89
42	Pret de piata	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	2 217,40	<u>17,00</u> 0,00	<u>37 695,80</u> 0,00
43	Pret de piata	Consum de metale pentru constructia scarilor	kg	1 494,00	<u>16,50</u> 0,00	<u>24 651,00</u> 0,00
44	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat	t	3,71	<u>1 470,91</u> 609,22	<u>5 457,08</u> 2 260,22

1	2	3	4	5	6	7
		de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
45	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta. Categoria C250 - 25 tone/osie (250kN). Carosabil	buc	78,00	1 416,67 0,00	110 500,26 0,00
		Total Executarea caminelor Inclusiv salariu				755 396,88 92 991,36
		Total Camine de vizitare Inclusiv salariu				773 938,11 98 862,37
		4. Demolarea si reconditionarea drumului din asfalt				
46	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	1 560,00	54,41 27,43	84 883,26 42 797,04
47	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	74,88	185,31 151,36	13 875,71 11 333,84
48	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	2,34	1 128,00 0,00	2 639,52 0,00
49	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	140,40	467,04 85,14	65 572,42 11 953,66
50	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	117,00	484,80 93,65	56 722,07 10 957,52
51	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. (Exlus piatra sparta din norma, deoarece se va utiliza din desfaceri)	m3	117,00	145,55 93,65	17 029,82 10 957,52
52	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m.p.)	t	0,56	8 935,00 0,00	5 003,60 0,00
53	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	936,00	186,05 11,35	174 142,03 10 625,47
54	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	0,28	8 935,00	2 501,80

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m.p.)			0,00	0,00
55	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	936,00	209,60 11,35	196 188,58 10 625,47
		Total Demolarea si reconditionarea drumului din asfalt Inclusiv salariu				618 558,80 109 250,51
		5. Demolarea si reconditionarea drumului din pietris				
56	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	3,50	1 128,00 0,00	3 948,00 0,00
57	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	140,00	467,04 85,14	65 385,60 11 919,60
58	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	175,00	484,80 93,65	84 840,70 16 389,45
59	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. (Exlus piatra sparta din norma, deoarece se va utiliza din desfaceri)	m3	175,00	145,55 93,65	25 471,95 16 389,45
		Total Demolarea si reconditionarea drumului din pietris Inclusiv salariu				179 646,25 44 698,50
		6. Transportarea asfaltului si piatra sparta decapata				
60	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea nisipului si pietrisului sapat)	100 m3	3,67	1 080,00 0,00	3 963,60 0,00
61	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	697,30	22,80 0,00	15 898,44 0,00
62	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3	3,67	226,06	829,63

1	2	3	4	5	6	7
		in depozit, teren categoria II			34,06	124,99
		Total Transportarea asfaltului si piatra sparta decapata Inclusiv salariu				20 691,67 124,99

		Total	lei	2 989 326,35
		Asigurari sociale	24,00 %	193 603,17
		Total	100,00 +	3 182 929,53
		Transportarea materialelor	4,00 %	74 638,93
		Total	100,00 +	3 257 568,46
		Cheltuieli de regie	14,50 %	472 347,43
		Total	100,00 +	3 729 915,89
		Beneficiu de deviz	6,00 %	223 794,95
		Total	100,00 +	3 953 710,84
		TVA	20,00 %	790 742,17
		Total deviz: Inclusiv salariu		4 744 453,01 <hr/> 806 679,89

Intocmit

Asocierea "ELIGIBIL-CON" S.R.L. -
"LIVART PRIM" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția sistemului de
canalizare Revaca-Singera, etapa
I (din proiectul de extindere a
rețelei de canalizare a satelor
Revaca și Dobrogea, or. Singera,
mun Chisinau)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-5
Rețele exterioare de canalizare din satul Revaca**

Valoarea de deviz 4 744 453,01 lei

Intocmit în prețuri curente 19.11.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-5:						

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	452,40	94,60	42 797,04
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	3 009,60	94,60	284 708,16
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	224,64	94,60	21 250,94
4.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,52	94,60	238,39
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	59,28	94,60	5 607,89
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1 541,441	94,60	145 820,32
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	23,8924	94,60	2 260,22
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2 579,4242	94,60	244 013,53
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	269,916	94,60	25 534,05
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	119,808	94,60	11 333,84
11.	9312040019600	Sapator	h-om	244,35	94,60	23 115,51
Total manopera						806 679,89

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	87,984	1 791,67	157 638,29
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	87,984	2 041,67	179 634,29
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	335,80	295,00	99 061,00
4.	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	66,625	320,00	21 320,00
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	637,0668	300,00	191 120,04
6.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,2246	300,00	67,38
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,6172	20,00	72,34
8.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	9,3721	144,20	1 351,47
9.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	8,1243	4 866,67	39 538,29
10.	201023731844	Inel distantier, D=400 mm	buc	59,00	100,00	5 900,00
11.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,161	60,00	9,66

12.	2320166200676	White spirit	kg	7,2345	39,81	288,01
13.	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	0,8652	8 500,00	7 354,20
14.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	18,72	58,40	1 093,25
15.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	8,2368	51,67	425,60
16.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	28,938	64,81	1 875,47
17.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	4,368	64,81	283,09
18.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	14,469	61,72	893,03
19.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive	kg	2,0405	33,33	68,01
20.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,42	108,69	45,65
21.	2513206621505	Banda de semnalizare	m	2 550,00	1,04	2 652,00
22.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	123,6652	15,00	1 854,98
23.	2521216700516	Conducta din PP durabila, SN4, SDR33, D=160 mm	m	1 118,364	154,17	172 418,18
24.	2521216700522	Conducta din PP durabila, SN4, SDR33, D=200 mm	m	1 546,60	211,11	326 502,73
25.	2521216701444	Tub de protectie, PE corugata, SN8, D=400 mm	m	60,4838	605,00	36 592,70
26.	2521216716222	Piesa de trccere din PVC, L=200 mm, D=250 mm	m	31,20	157,20	4 904,64
27.	2523156721160	Cot PP, 90 grade, D=160 mm	buc	5,00	96,67	483,35
28.	2523156721222	Cot PP, 90 grade, D=200 mm	buc	2,00	168,33	336,66
29.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	40,0608	2,60	104,16
30.	26511221004022	Ciment M-400	kg	54,0671	2,60	140,57
31.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0187	3 200,00	59,84
32.	266112643300126	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,17m3)	buc	77,00	600,00	46 200,00
33.	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	80,00	333,33	26 666,40
34.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	71,00	916,67	65 083,57
35.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,28 m3)	buc	85,00	958,33	81 458,05
36.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	71,00	916,67	65 083,57
37.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,33 m3)	buc	7,00	1 666,67	11 666,69
38.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	22,00	1 666,67	36 666,74
39.	266112643315229	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-3 (0,27 m3)	buc	12,00	1 166,67	14 000,04
40.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 (0,27 m3)	buc	7,00	1 666,67	11 666,69
41.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	29,7533	1 625,00	48 349,11
42.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	5,3893	1 500,00	8 083,95
43.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	5,46	2 916,67	15 925,02
44.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	10,296	16,20	166,80
45.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	10,296	16,20	166,80
46.	2775276309142	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	2 217,40	17,00	37 695,80
47.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	1 494,00	16,50	24 651,00
48.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	188,6016	22,50	4 243,54
49.	28752742000011	Capac cu rama, tip carosabil. Categoria C250	buc	78,00	1 416,67	110 500,26
50.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	154,20	15,00	2 313,00
51.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0562	15,00	0,84
52.	4100126202818	Apa	m3	86,44	15,00	1 296,60
		Total materiale de constructii				1 865 973,33

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	363,048	75,00	27 228,60
2.	2912340002506	Compresor mobil, pres. pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	181,524	90,00	16 337,16
3.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,826	120,00	99,12
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,252	600,00	151,20

5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,4302	560,00	800,91
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	21,2472	540,00	11 473,49
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	166,5086	480,00	79 924,13
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	50,9531	480,00	24 457,49
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,788	480,00	1 818,24
10.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	4,03	50,00	201,50
11.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	58,032	30,00	1 740,96
12.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	448,9026	75,00	33 667,69
13.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	458,64	55,00	25 225,20
14.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,77	50,00	88,50
15.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	119,4858	500,00	59 742,90
16.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	112,3868	300,00	33 716,04
Total utilaje de constructii						316 673,13

Total	lei	2 989 326,35
Asigurari sociale	24,00 %	193 603,17
Total	100,00 +	3 182 929,53
Transportarea materialelor	4,00 %	74 638,93
Total	100,00 +	3 257 568,46
Cheltuieli de regie	14,50 %	472 347,43
Total	100,00 +	3 729 915,89
Beneficiu de deviz	6,00 %	223 794,95
Total	100,00 +	3 953 710,84
TVA	20,00 %	790 742,17

Total deviz:

**4 744 453,
01**

Intocmit

Asocierea "ELIGIBIL-CON" S.R.L. -
"LIVART PRIM" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia sistemului de canalizare
Revaca-Singera, etapa I (din proiectul de
extindere a rețelei de canalizare a satelor Revaca
si Dobrogea, or. Singera, mun Chisinau)**

Investitor Primaria or. Singera

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			984,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	480,00	984,00
2	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 228,80 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,5600	480,00	1 228,80
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			194,88 194,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	94,60	194,88
4	TsF01B	Sprrijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m. (Cuprinde toate resursele normei in marime de 30 % din suprafata totala de sprrijiniri)	m2			41,94 28,38
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0027	4 866,67	13,14
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0188	22,50	0,42
5	TsF01B	Sprrijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m. (Cuprinde doar salariul pentru dulgher in marime de 70 % din suprafata totala de sprrijiniri)	m2			28,80 28,38
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0188	22,50	0,42
6	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Pat de nisip, H=100 mm)	m3			365,21 57,71
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	94,60	57,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	300,00	307,50
7	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3			408,41 80,41
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	94,60	80,41
	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	1,0250	320,00	328,00

1	2	3	4	5	6	7
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamantului)	100 m3			1 080,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1 080,00
9	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			19,20 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	300,00	19,20
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			226,06 34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	480,00	192,00
11	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			29,33 29,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,33
12	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			72,45 70,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	94,60	70,95
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
13	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			523,20 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	480,00	523,20
14	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 541,62 834,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	75,00	707,25
		2. Conducte si accesorii				
15	Aca08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm. (Conducta din PP durabila, SN4, SDR33, D=200 mm)	m			257,60 36,89
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	94,60	36,89
	2521216700522	Conducta din PP durabila, SN4, SDR33, D=200 mm	m	1,0450	211,11	220,61
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	50,00	0,10
16	Aca08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm. (Conducta din PP durabila, SN4, SDR33, D=160 mm)	m			191,30 28,38
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2521216700516	Conducta din PP durabila, SN4, SDR33, D=160 mm	m	1,0400	154,17	161,14
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	15,00	1,73
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	50,00	0,05
17	Pret de piata	Banda de semnalizare	m			1,04 0,00
	2513206621505	Banda de semnalizare	m	1,0000	1,04	1,04
18	SB09G	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm. (Cot PP, 90	buc			138,63 34,06

1	2	3	4	5	6	7
		grade, D=160 mm)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	94,60	34,06
	2523156721160	Cot PP, 90 grade, D=160 mm	buc	1,0000	96,67	96,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0600	108,69	6,52
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0230	60,00	1,38
19	SB09G	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm. (Cot PP, 90 grade, D=200 mm)	buc			210,29 34,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	94,60	34,06
	2523156721222	Cot PP, 90 grade, D=200 mm	buc	1,0000	168,33	168,33
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0600	108,69	6,52
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0230	60,00	1,38
20	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 350-500 mm. (Tub de protectie, PE corugata, SN8, D=400 mm). (Exclus bile, manele)	m			644,77 21,38
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,2260	94,60	21,38
	2521216701444	Tub de protectie, PE corugata, SN8, D=400 mm	m	1,0150	605,00	620,22
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	50,00	1,50
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0140	120,00	1,68
21	Pret de piata	Inel distantier, D=400 mm	buc			100,00 0,00
	201023731844	Inel distantier, D=400 mm	buc	1,0000	100,00	100,00
		3. Camine de vizitare				
		3.1. Lucrari de terasament la camine				
22	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			984,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	480,00	984,00
23	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			194,88 194,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	94,60	194,88
24	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamantului ramas de la executarea caminelor)	100 m3			1 080,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1 080,00
25	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			19,20 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	300,00	19,20
26	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			226,06 34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	480,00	192,00
27	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			403,20 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	480,00	403,20
28	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din	100 m3			1 613,62 834,37

1	2	3	4	5	6	7
		pamint necoeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	75,00	779,25
		3.2. Executarea caminelor				
29	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana.	m3			3 113,63 ----- 1 312,10
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	94,60	918,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	94,60	393,54
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 625,00	670,91
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	144,20	18,88
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 500,00	116,31
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	300,00	48,34
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,60	2,09
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	500,00	945,00
30	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana.	m3			2 490,45 ----- 913,84
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	94,60	639,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	94,60	274,34
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	1 625,00	850,07
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	144,20	23,21
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 500,00	123,74
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	300,00	43,76
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	2,60	1,83
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	500,00	534,00
31	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,16 m3)	buc			916,67 ----- 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	916,67	916,67
32	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KI-10-6 (0,17m3)	buc			600,00 ----- 0,00
	266112643300126	Inel prefabricat pt. camine KI-10-6 (0,17m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
33	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KI-10-9 (0,28 m3)	buc			958,33 ----- 0,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KI-10-9 (0,28 m3)	buc	1,0000	958,33	958,33
34	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KIII-10-1(0,10 m3)	buc			916,67 ----- 0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KIII-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	916,67	916,67
35	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. KI-O-1(0,02 m3)	buc			333,33 ----- 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KI-O-1(0,02 m3)	buc	1,0000	333,33	333,33
36	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,33 m3)	buc			1 666,67 ----- 0,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,33 m3)	buc	1,0000	1 666,67	1 666,67
37	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KI-15-3 (0,27 m3)	buc			1 166,67 ----- 0,00
	266112643315229	Inel prefabricat pt. camine KI-15-3 (0,27 m3)	buc	1,0000	1 166,67	1 166,67
38	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KI-15-9 (0,4 m3)	buc			1 666,67 ----- 0,00
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KI-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 666,67	1 666,67
39	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale	buc			1 666,67

1	2	3	4	5	6	7
		caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KIIII-15-1(0,27 m3)				0,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KIIII-15-1 (0,27 m3)	buc	1,0000	1 666,67	1 666,67
40	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. KIIQO-1(0,02 m3)	buc			333,33 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KIIQO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	333,33	333,33
41	IC44D k=0.4	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm. (Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=250 mm)	buc			80,43 35,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500	94,60	35,95
	2521216716222	Piesa de trecere din PVC, L=200 mm, D=250 mm	m	0,5000	157,20	31,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,3000	58,40	7,01
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,1320	51,67	2,73
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0700	64,81	1,81
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420	2,60	0,67
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0036	300,00	0,43
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0009	15,00	0,01
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	3 200,00	0,38
42	Pret de piata	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg			17,00 0,00
	2775276309142	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	1,0000	17,00	17,00
43	Pret de piata	Consum de metale pentru constructia scarilor	kg			16,50 0,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	1,0000	16,50	16,50
44	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 470,91 609,22
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,22
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	64,81	505,52
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000	61,72	240,71
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive	kg	0,5500	33,33	18,33
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	39,81	77,63
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	20,00	19,50
45	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta. Categoria C250 - 25 tone/osie (250kN). Carosabil	buc			1 416,67 0,00
	28752742000011	Capac cu rama, tip carosabil. Categoria C250	buc	1,0000	1 416,67	1 416,67
		4. Demolarea si reconditionarea drumului din asfalt				
46	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			54,41 27,43
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	94,60	27,43
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 916,67	10,21
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	55,00	16,17
47	DII109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			185,31 151,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	94,60	151,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	560,00	10,70
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	30,00	23,25
48	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			1 128,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	480,00	1 128,00

1	2	3	4	5	6	7
49	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			467,04 ----- 85,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,60	85,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	300,00	330,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil, pres. pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,90
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
50	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			484,80 ----- 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	295,00	339,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil, pres. pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,90
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
51	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. (Exlus piatra sparta din norma, deoarece se va utiliza din desfaceri)	m3			145,55 ----- 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil, pres. pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,90
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
52	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m.p.)	t			8 935,00 ----- 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
53	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			186,05 ----- 11,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	94,60	11,35
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,0940	1 791,67	168,42
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0110	16,20	0,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0113	540,00	6,10
54	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m.p.)	t			8 935,00 ----- 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
55	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			209,60 ----- 11,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	94,60	11,35
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	2 041,67	191,92
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,20	0,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	540,00	6,16
		5. Demolarea si reconditionarea drumului din pietris				
56	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			1 128,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	480,00	1 128,00
57	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			467,04 ----- 85,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,60	85,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	300,00	330,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil, pres. pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,90
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50

1	2	3	4	5	6	7
58	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			484,80
						93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	295,00	339,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil, pres. pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,90
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
59	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. (Exlus piatra sparta din norma, deoarece se va utiliza din desfaceri)	m3			145,55
						93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil, pres. pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,90
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
		6. Transportarea asfaltului si piatra sparta decapata				
60	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea nisipului si pietrisului sapat)	100 m3			1 080,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1 080,00
61	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			22,80
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	300,00	22,80
62	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			226,06
						34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	480,00	192,00

APROBAT:

Intocmit

Asocierea "ELIGIBIL-CON" S.R.L. -
"LIVART PRIM" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia sistemului de
canalizare Revaca-Singera, etapa
I (din proiectul de extindere a
rețelei de canalizare a satelor
Revaca si Dobrogea, or. Singera,
mun Chisinau)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-6
Retea de canalizare sub presiune in satul Revaca

Valoarea de deviz 139 389,34 lei

Intocmit in prețuri curente 19.11.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,42	984,00 0,00	1 397,28 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	8,74	194,88 194,88	1 703,22 1 703,22
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Pat de nisip, H=100 mm)	m3	13,00	365,21 57,71	4 747,68 750,18
4	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar. (Pat de pietris, H=150 mm)	m3	19,00	408,41 80,41	7 759,79 1 527,79
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3	0,34	1 080,00	367,20

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamantului)			0,00	0,00
6	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	54,40	19,20 0,00	1 044,48 0,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,34	226,06 34,06	76,86 11,58
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	39,15	29,33 29,33	1 148,11 1 148,11
9	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	39,15	72,45 70,95	2 836,42 2 777,69
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,78	523,20 0,00	408,10 0,00
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,78	1 541,62 834,37	1 202,47 650,81
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				22 691,59 8 569,38
		2. Conducte si accesorii				
12	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100,	m	290,00	150,13 17,22	43 538,77 4 992,99

1	2	3	4	5	6	7
		PN10, SDR17, D=90 mm). (Exclus banda de semnalizare)				
13	Pret de piata	Banda de semnalizare	m	290,00	1,04 0,00	301,60 0,00
14	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Volumul de beton pentru suporturi, marca B 20.	m3	0,25	2 550,36 806,94	637,59 201,73
15	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Cot compresiune PE, 90 grade, D=90 mm)	buc	2,00	411,94 54,87	823,88 109,74
16	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Mufa compresiune PE, D=90 mm)	buc	3,00	349,27 54,87	1 047,82 164,60
17	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm. (Tub de protectie, PE corugata, SN4, D=160 mm)	m	21,00	138,35 35,00	2 905,35 735,04
		Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu				49 255,01 6 204,10
		3. Demolarea si reconditionarea druinului din pietris				
18	TsC03C1	Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,33	1 128,00 0,00	372,24 0,00
19	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	13,05	448,14 85,14	5 848,23 1 111,08
20	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	16,31	465,90 93,65	7 598,89 1 527,50
21	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)	m3	16,31	126,65 93,65	2 065,73 1 527,50
		Total Demolarea si				15 885,09

1	2	3	4	5	6	7
		reconditionarea druinului din pietris Inclusiv salariu				4 166,07
		4. Transportarea gunoiului				
22	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea nisipului si pietrisului sapat)	100 m3	0,16	1 080,00 0,00	172,80 0,00
23	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	30,40	22,80 0,00	693,12 0,00
24	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,16	226,06 34,06	36,17 5,45
		Total Transportarea gunoiului Inclusiv salariu				902,09 5,45

		Total	lei	88 733,78
		Asigurari sociale	24,00 %	4 546,80
		Total	100,00 +	93 280,58
		Transportarea materialelor	4,00 %	2 424,94
		Total	100,00 +	95 705,52
		Cheltuieli de regie	14,50 %	13 877,30
		Total	100,00 +	109 582,82
		Beneficiu de deviz	6,00 %	6 574,97
		Total	100,00 +	116 157,79
		TVA	20,00 %	23 231,56
		Total deviz: Inclusiv salariu		139 389,34
				18 945,00

Intocmit

Asocierea "ELIGIBIL-CON" S.R.L. -
"LIVART PRIM" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia sistemului de
canalizare Revaca-Singera, etapa
I (din proiectul de extindere a
rețelei de canalizare a satelor
Revaca si Dobrogea, or. Singera,
mun Chisinau)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-6
Rețea de canalizare sub presiune in satul Revaca**

Valoarea de deviz 139 389,34 lei

Intocmit in prețuri curente 19.11.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-6:				

Manopera :

1.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,1325	94,60	201,73
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	10,67	94,60	1 009,38
3.	7136080025000	Montator conducte	h-om	35,09	94,60	3 319,51
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	110,6018	94,60	10 462,93
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,69	94,60	1 673,47
6.	9312040019600	Sapator	h-om	24,08	94,60	2 277,97
		Total manopera				18 945,00

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	18,7565	295,00	5 533,17
2.	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	19,475	320,00	6 232,00
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	27,68	300,00	8 304,00
4.	25132066215001	Banda de semnalizare	m	290,00	1,04	301,60
5.	2521216700166	Tub de protectie, PE corugata, SN4, D=160 mm	m	22,491	96,45	2 169,26
6.	2521216710099	Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=90 mm	m	291,45	123,30	35 935,79
7.	2523156713890	Cot compresiune PE, 90 grade, D=90 mm	buc	2,06	346,67	714,14
8.	2523156713891	Mufa compresiune PE, D 90 mm	buc	3,09	285,83	883,21
9.	2663102100200	Beton, marca B 20	m3	0,2601	1 625,00	422,66
10.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,915	15,00	58,73
11.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0253	15,00	0,38
12.	4100126202818	Apa	m3	4,567	15,00	68,50
		Total materiale de construcții				60 623,44

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	19,1814	75,00	1 438,61
2.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	11,60	25,00	290,00
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,8115	480,00	2 309,52
4.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8502	480,00	408,10
5.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,20	480,00	96,00

6.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,021	50,00	1,05
7.	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,0813	30,00	2,44
8.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,15	40,00	6,00
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	7,3554	75,00	551,65
10.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0875	50,00	4,38
11.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	11,60	200,00	2 320,00
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,792	300,00	1 737,60
Total utilaje de constructii						9 165,34

Total	lei	88 733,78
Asigurari sociale	24,00 %	4 546,80
Total	100,00 +	93 280,58
Transportarea materialelor	4,00 %	2 424,94
Total	100,00 +	95 705,52
Cheltuieli de regie	14,50 %	13 877,30
Total	100,00 +	109 582,82
Beneficiu de deviz	6,00 %	6 574,97
Total	100,00 +	116 157,79
TVA	20,00 %	23 231,56

Total deviz: **139 389,34**

Intocmit

Asocierea "ELIGIBIL-CON" S.R.L. -
"LIVART PRIM" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia sistemului de canalizare
Revaca-Singera, etapa I (din proiectul de
extindere a rețelei de canalizare a satelor Revaca
si Dobrogea, or. Singera, mun Chisinau)**

Investitor Primaria or. Singera

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			984,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	480,00	984,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			194,88 194,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	94,60	194,88
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Pat de nisip, H=100 mm)	m3			365,21 57,71
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	94,60	57,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	300,00	307,50
4	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar. (Pat de pietris, H=150 mm)	m3			408,41 80,41
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	94,60	80,41
	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	1,0250	320,00	328,00
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamantului)	100 m3			1 080,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1 080,00
6	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			19,20 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	300,00	19,20
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			226,06 34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	480,00	192,00
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			29,33 29,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,33
9	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint	m3			72,45 70,95

1	2	3	4	5	6	7
		in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	94,60	70,95
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			523,20 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	480,00	523,20
11	TsD05B	Compactarea cu maui mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 541,62 834,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	75,00	707,25
		2. Conducte si accesorii				
12	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=90 mm). (Exclus banda de semnalizare)	m			150,13 17,22
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210	94,60	11,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610	94,60	5,77
	2521216710099	Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=90 mm	m	1,0050	123,30	123,92
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	200,00	8,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	25,00	1,00
13	Pret de piata	Banda de semnalizare	m			1,04 0,00
	25132066215001	Banda de semnalizare	m	1,0000	1,04	1,04
14	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Volumul de beton pentru suporturi, marca B 20.	m3			2 550,36 806,94
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	94,60	806,94
	2663102100200	Beton, marca B 20	m3	1,0300	1 625,00	1 690,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	50,00	17,50
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	30,00	9,76
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	40,00	24,00
15	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. (Cot compresiune PE, 90 grade, D=90 mm)	buc			411,94 54,87
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	94,60	54,87
	2523156713890	Cot compresiune PE, 90 grade, D=90 mm	buc	1,0300	346,67	357,07
16	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. (Mufa compresiune PE, D=90 mm)	buc			349,27 54,87
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	94,60	54,87
	2523156713891	Mufa compresiune PE, D 90 mm	buc	1,0300	285,83	294,40
17	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm. (Tub de protectie, PE corugata, SN4, D=160 mm)	m			138,35 35,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	94,60	35,00
	2521216700166	Tub de protectie, PE corugata, SN4, D=160 mm	m	1,0500	96,45	103,30
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	50,00	0,05
		3. Demolarea si reconditionarea druinului din pietris				

1	2	3	4	5	6	7
18	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			1 128,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	480,00	1 128,00
19	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			448,14 85,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,60	85,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	300,00	330,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
20	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			465,90 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	295,00	339,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
21	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)	m3			126,65 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
		4. Transportarea gunoiului				
22	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea nisipului si pietrisului sapat)	100 m3			1 080,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1 080,00
23	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			22,80 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	300,00	22,80
24	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			226,06 34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	480,00	192,00

APROBAT:

Intocmit

Asocierea "ELIGIBIL-CON" S.R.L. -
"LIVART PRIM" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Constructia sistemului de
canalizare Revaca-Singera, etapa
I (din proiectul de extindere a
rețelei de canalizare a satelor
Revaca si Dobrogea, or. Singera,
mun Chisinau)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 2-7
Statia de pompare nr. 1 din satul Revaca**

Valoarea de deviz 318 938,13 lei

Intocmit in prețuri curente 19.11.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoare utilajului				
1	Pret de piata	Set din doua pompe submersibile G209T6T2, Q=3,0 L/S, H=22,0 m, N=3,1 kW dotat cu panou de comanda, elemente de prindere a pompelor si plutitoare de nivel.	set	1,00	93 625,00 0,00	93 625,00 0,00
2	Pret de piata	Gratar manual cu bare, distanta dintre bare 10 mm	buc	1,00	1 833,33 0,00	1 833,33 0,00
3	Pret de piata	Instalatie de ridicat pompele (palan), G=200 kg	buc	1,00	22 500,00 0,00	22 500,00 0,00
4	Pret de piata	Vana din fonta cu pana caiciucata, D=200 mm	buc	1,00	8 962,50 0,00	8 962,50 0,00
5	Pret de piata	Ventilator centrifugal acoperis, inclusiv motorul, D=219 mm, P=0.25 kw	buc	1,00	2 083,33 0,00	2 083,33 0,00
6	Pret de piata	Container pentru depozitarea deseurilor, V=1.1 m3	buc	1,00	6 250,00 0,00	6 250,00 0,00
7	Pret de piata	Sistem de transmitere a datelor la distanta	buc	1,00	32 166,67 0,00	32 166,67 0,00
		<i>Total</i>	lei			167 420,83
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	1,20 %			2 009,05
		Total Valoare utilajului				169 429,88

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		2. Montarea utilajului				
8	AcC05A	Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4"	buc	2,00	817,00 449,35	1 634,01 898,70
9	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=200 mm). (Exclus utilajul)	buc	1,00	299,60 94,60	299,60 94,60
10	M7 F05 A1	Ghidaje si praguri (pentru organe de inchidere a apei, site sau gratare), cu greutate de 1-10 tone, Montate gratar cu snec (1buc)	t	0,10	23 630,39 19 497,06	2 363,04 1 949,71
11	VC06C	Montarea ventilatoarelor de acoperis axiale antrenate direct, avind debitul de 600-2.100 mc/h cu motor electric de 0,25 - 0,37 kw	buc	1,00	3 041,83 2 733,94	3 041,83 2 733,94
		<i>Total</i>	lei			7 338,48
		<i>Asigurari sociale</i>		24,00 %		1 362,47
		<i>Total</i>		100,00 +		8 700,95
		<i>Transportarea materialelor</i>		4,00 %		19,46
		<i>Total</i>		100,00 +		8 720,41
		<i>Cheltuieli de regie</i>		76,00 %		4 314,48
		<i>Total</i>		100,00 +		13 034,89
		<i>Beneficiu de deviz</i>		6,00 %		782,09
		Total Montarea utilajului Inclusiv salariu				13 816,98 5 676,95
		3. Lucrari de constructie-montare				
12	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control. (Manometru)	buc	2,00	231,43 37,84	462,85 75,68
13	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor,	buc	4,00	1 083,61 84,19	4 334,44 336,78

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 50-100 mm. (Reductie din fonta cu flanse, D=80mm - 50 mm)				
14	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Cot din fonta cu flanse, D=80 mm)	buc	4,00	1 004,45 84,19	4 017,80 336,78
15	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50- 100 mm. (Supapa unisens cu bila, D=80 mm)	buc	2,00	2 847,03 52,03	5 694,06 104,06
16	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50- 100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=80 mm)	buc	3,00	2 227,37 52,03	6 682,10 156,09
17	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor flansa D=90 mm - 80 mm)	buc	1,00	439,40 54,87	439,40 54,87
18	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm. (Flansa din otel, D=80 mm)	buc	14,00	349,13 99,33	4 887,87 1 390,62
19	SA01G	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 2 1/2". (Conducta din otel, D=80 mm), (Exclus toate fittingurile)	m	20,00	267,98 132,44	5 359,50 2 648,80
20	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie, gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm. (Conducta din otel, D=219 mm)	m	30,00	608,23 122,98	18 246,90 3 689,40
21	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane,	buc	1,00	1 529,69 52,03	1 529,69 52,03

1	2	3	4	5	6	7
		robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=50 mm)				
22	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. (Cot compresiune, PE, D=63 mm)	buc	1,00	165,59 54,87	165,59 54,87
23	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta din PE 100, SDR21, PN8, D=63 mm), (Exclus banda de avertizare)	m	16,00	59,45 5,11	951,26 81,73
24	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor flansa PE, D=63 mm - 50 mm)	buc	1,00	306,36 54,87	306,36 54,87
25	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Cruce din fonta cu flanse, D=80 mm)	buc	1,00	1 991,95 84,19	1 991,95 84,19
26	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Adaptor flansa larga toleranta, D=200 mm)	buc	2,00	4 258,60 175,01	8 517,19 350,02
		<i>Total</i>	lei			63 586,98
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			2 272,99
		<i>Total</i>	100,00 +			65 859,97
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			2 142,76
		<i>Total</i>	100,00 +			68 002,73
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			9 860,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			77 863,13
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			4 671,79
		Total Lucrari de constructie- montare Inclusiv salariu				82 534,92 9 470,78

		Total	lei			265 781,78
		TVA	20,00 %			53 156,36
		Total deviz: Inclusiv salariu				318 938,13 <hr/> 15 147,73

Intocmit

Asocierea "ELIGIBIL-CON" S.R.L. -
"LIVART PRIM" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia sistemului de
canalizare Revaca-Singera, etapa
I (din proiectul de extindere a
retelei de canalizare a satelor
Revaca si Dobrogea, or. Singera,
mun Chisinau)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-7
Statia de pompare nr. 1 din satul Revaca**

Valoarea de deviz 318 938,13 lei

Intocmit in prețuri curente 19.11.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-7:				

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	28,0000	94,60	2 648,80
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	94,60	75,68
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	41,9500	94,60	3 968,47
4.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	67,9000	94,60	6 423,34
5.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,5760	94,60	54,49
6.	7212030022750	Sudor electric	h-om	1,1000	94,60	104,06
7.	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	19,5100	94,60	1 845,65
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2880	94,60	27,24
					Total manopera	15 147,73

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0594	20,00	1,19
2.	1752117322873	Fringhie cinepa D=8-25 mm	kg	0,1060	70,83	7,51
3.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1320	24,50	3,23
4.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2100	108,69	22,82
5.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,6320	58,40	36,91
6.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,2625	51,67	13,56
7.	2414117300045	Acetilena	kg	0,2630	550,00	144,65
8.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,2020	64,81	13,09
9.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2100	61,72	12,96
10.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	11,1100	41,67	462,95
11.	2521216701188	Conducta din otel, D=80 mm	m	20,5030	132,21	2 710,70
12.	2521216701219	Conducta din otel, D=219 mm	m	30,0000	485,25	14 557,50
13.	2521216710063	Conducta din PE 100, SDR21, PN8, D=63 mm	m	16,0480	45,21	725,53
14.	2523156713163	Adaptor flansa PE, D=63 x 50 mm	buc	1,0300	244,17	251,50
15.	252315671363	Cot compresiune din PE, D=63 mm	buc	1,0300	107,50	110,72
16.	252315671388	Adaptor flansa PE, D=90 mm - 80 mm	buc	1,0300	373,33	384,53
17.	2735725904287	Sirma pt. sudare aliaj 2,5 mm	kg	0,4620	23,80	11,00
18.	2873155900801	Electrod pentru sudarea otelului E 44.22.9/TM D=3,25 mm	kg	0,6340	66,48	42,15

19.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	54,0000	18,50	999,00
20.	2874115802037	Suruburi cap hexagonal OL37 M 16x110 mm	buc	4,0400	15,00	60,60
21.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	27,3000	3,50	95,55
22.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	4,0400	0,40	1,62
23.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	27,3000	0,10	2,73
24.	2874117300055	Vana din fonta cu sfera si flanse, D=50 mm	buc	1,0400	1 420,83	1 477,66
25.	2874117300088	Vana din fonta cu sfera si flanse, D=80 mm	buc	3,1200	2 091,67	6 526,01
26.	287411730011.1	Supapa unisens cu bila, D=80 mm	buc	2,0800	2 687,50	5 590,00
27.	287527411012.1	Cot din fonta cu flanse, D=80 mm	buc	4,0000	804,17	3 216,68
28.	2875274110188	Cruce din fonta cu flanse, D=80 mm	buc	1,0000	1 791,67	1 791,67
29.	287527411019	Adaptor flansa larga toleranta, D=200 mm	buc	2,0000	3 875,00	7 750,00
30.	2875274110299	Flansa din otel, D=80 mm	buc	14,2800	216,67	3 094,05
31.	2875274110805	Reductie din fonta cu flanse, D=80 mm - 50 mm	buc	4,0000	883,33	3 533,32
32.	3320500000111	Manometru	buc	2,0200	191,67	387,17
33.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,4480	4,92	16,96
34.	5010050050010	Gratar grosier manual cu bare, distanta dintre bare 10 mm	buc	1,0000	1 833,33	1 833,33
35.	5010050050012	Vana din fonta cu pana caiciucata, D=200 mm	buc	1,0000	8 962,50	8 962,50
36.	5010050050016	Instalatie de ridicat pompele (palan), G=200 kg	buc	1,0000	22 500,00	22 500,00
37.	5010050050017	Container pentru depozitarea deseurilor, V=1.1 m3	buc	1,0000	6 250,00	6 250,00
38.	5010050050018	Ventilator centrifugal acoperis, inclusiv motorul, D=219 mm, P=0.25 kw	buc	1,0000	2 083,33	2 083,33
39.	5010050050117	Sistem de transmitere a datelor la distanta	buc	1,0000	32 166,67	32 166,67
40.	5010050064112	Set din doua pompe submersibile G209T6T2, Q=3,0 L/S, H=22,0 m, N=3,1 kW dotat cu panou de comanda, elemente de prindere a pompelor si plutitoare de nivel.	set	1,0000	93 625,00	93 625,00
Total materiale de constructii						221 476,36

Utilaje de constructii:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,1320	500,00	66,00
2.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,6400	25,00	16,00
3.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4600	50,00	23,00
4.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	3,3600	120,00	403,20
5.	3110500003004	Convertizor de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,8000	120,00	96,00
6.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,6400	200,00	128,00
7.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,9800	500,00	990,00
Total utilaje de constructii						1 722,20

Total	lei	265 781,78
TVA	20,00 %	53 156,36

Total deviz:

**318 938,1
3**

Intocmit

Asocierea "ELIGIBIL-CON" S.R.L. -
"LIVART PRIM" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia sistemului de canalizare
Revaca-Singera, etapa I (din proiectul de
extindere a rețelei de canalizare a satelor Revaca
si Dobrogea, or. Singera, mun Chisinau)**

Investitor Primaria or. Singera

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoare utilajului				
1	Pret de piata	Set din doua pompe submersibile G209T6T2, Q=3,0 L/S, H=22,0 m, N=3,1 kW dotat cu panou de comanda, elemente de prindere a pompelor si plutitoare de nivel.	set			93 625,00 0,00
	5010050064112	Set din doua pompe submersibile G209T6T2, Q=3,0 L/S, H=22,0 m, N=3,1 kW dotat cu panou de comanda, elemente de prindere a pompelor si plutitoare de nivel.	set	1,0000	93 625,00	93 625,00
2	Pret de piata	Gratar manual cu bare, distanta dintre bare 10 mm	buc			1 833,33 0,00
	5010050050010	Gratar grosier manual cu bare, distanta dintre bare 10 mm	buc	1,0000	1 833,33	1 833,33
3	Pret de piata	Instalatie de ridicat pompele (palan), G=200 kg	buc			22 500,00 0,00
	5010050050016	Instalatie de ridicat pompele (palan), G=200 kg	buc	1,0000	22 500,00	22 500,00
4	Pret de piata	Vana din fonta cu pana caiciucata, D=200 mm	buc			8 962,50 0,00
	5010050050012	Vana din fonta cu pana caiciucata, D=200 mm	buc	1,0000	8 962,50	8 962,50
5	Pret de piata	Ventilator centrifugal acoperis, inclusiv motorul, D=219 mm, P=0.25 kw	buc			2 083,33 0,00
	5010050050018	Ventilator centrifugal acoperis, inclusiv motorul, D=219 mm, P=0.25 kw	buc	1,0000	2 083,33	2 083,33
6	Pret de piata	Container pentru depozitarea deseurilor, V=1.1 m3	buc			6 250,00 0,00
	5010050050017	Container pentru depozitarea deseurilor, V=1.1 m3	buc	1,0000	6 250,00	6 250,00
7	Pret de piata	Sistem de transmitere a datelor la distanta	buc			32 166,67 0,00
	5010050050117	Sistem de transmitere a datelor la distanta	buc	1,0000	32 166,67	32 166,67
		2. Montarea utilajului				
8	AcC05A	Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4"	buc			817,00 449,35
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,7500	94,60	449,35
	2874115802037	Suruburi cap hexagonal OL37 M 16x110 mm	buc	2,0000	15,00	30,30
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	2,0000	0,40	0,81
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,1000	64,81	6,55

1	2	3	4	5	6	7
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,6600	500,00	330,00
9	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=200 mm). (Exclus utilajul)	buc			299,60 ----- 94,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0000	94,60	94,60
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,4100	500,00	205,00
10	M7 F05 A1	Ghidaje si praguri (pentru organe de inchidere a apei, site sau gratare), cu greutate de 1-10 tone, Montate gratar cu snec (1buc)	t			23 630,39 ----- 19 497,06
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	195,1000	94,60	18 456,46
	7212030022750	Sudor electric	h-om	11,0000	94,60	1 040,60
	2414117300045	Acetilena	kg	2,6300	550,00	1 446,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,5940	20,00	11,88
	2873155900801	Electrod pentru sudarea otelului E 44.22.9/TM D=3,25 mm	kg	6,3400	66,48	421,48
	4011106202741	Energie electrica	kw	34,4800	4,92	169,64
	1752117322873	Fringhie cinepa D=8-25 mm	kg	1,0600	70,83	75,08
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	4,2200	58,40	246,45
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,3200	24,50	32,34
	2735725904287	Sirma pt. sudare aliaj 2,5 mm	kg	4,6200	23,80	109,96
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	1,3200	500,00	660,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 1-14 kw	h-ut	8,0000	120,00	960,00
11	VC06C	Montarea ventilatoarelor de acoperis axiale antrenate direct, avind debitul de 600-2.100 mc/h cu motor electric de 0,25 - 0,37 kw	buc			3 041,83 ----- 2 733,94
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	28,9000	94,60	2 733,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,2500	51,67	13,56
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2000	61,72	12,96
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,2000	58,40	12,26
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,10	2,73
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	108,69	22,82
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	3,50	95,55
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4600	50,00	23,00
		3. Lucrari de constructie-montare				
12	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control. (Manometru)	buc			231,43 ----- 37,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	94,60	37,84
	3320500000111	Manometru	buc	1,0100	191,67	193,59
13	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Reductie din fonta cu flanse, D=80mm - 50 mm)	buc			1 083,61 ----- 84,19
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	94,60	84,19
	2875274110805	Reductie din fonta cu flanse, D=80 mm - 50 mm	buc	1,0000	883,33	883,33
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	41,67	42,09
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	18,50	74,00
14	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Cot din fonta cu flanse, D=80 mm)	buc			1 004,45 ----- 84,19
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	94,60	84,19
	287527411012.1	Cot din fonta cu flanse, D=80 mm	buc	1,0000	804,17	804,17
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	41,67	42,09
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	18,50	74,00
15	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Supapa unisens cu bila, D=80 mm)	buc			2 847,03 ----- 52,03

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	94,60	52,03
	287411730011.1	Supapa unisens cu bila, D=80 mm	buc	1,0000	2 687,50	2 795,00
16	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=80 mm)	buc			2 227,37 52,03
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2874117300088	Vana din fonta cu sfera si flanse, D=80 mm	buc	1,0000	2 091,67	2 175,34
17	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor flansa D=90 mm - 80 mm)	buc			439,40 54,87
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	94,60	54,87
	252315671388	Adaptor flansa PE, D=90 mm - 80 mm	buc	1,0300	373,33	384,53
18	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm. (Flansa din otel, D=80 mm)	buc			349,13 99,33
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	94,60	99,33
	2875274110299	Flansa din otel, D=80 mm	buc	1,0000	216,67	221,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	120,00	28,80
19	SA01G	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 2 1/2". (Conducta din otel, D=80 mm), (Exclus toate fittingurile)	m			267,98 132,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,4000	94,60	132,44
	2521216701188	Conducta din otel, D=80 mm	m	1,0100	132,21	135,54
20	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie, gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm. (Conducta din otel, D=219 mm)	m			608,23 122,98
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	94,60	122,98
	2521216701219	Conducta din otel, D=219 mm	m	1,0000	485,25	485,25
21	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=50 mm)	buc			1 529,69 52,03
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2874117300055	Vana din fonta cu sfera si flanse, D=50 mm	buc	1,0000	1 420,83	1 477,66
22	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Cot compresiune, PE, D=63 mm)	buc			165,59 54,87
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	94,60	54,87
	252315671363	Cot compresiune din PE, D=63 mm	buc	1,0300	107,50	110,72
23	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta din PE 100, SDR21, PN8, D=63 mm), (Exclus banda de avertizare)	m			59,45 5,11
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	94,60	3,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	94,60	1,70
	2521216710063	Conducta din PE 100, SDR21, PN8, D=63 mm	m	1,0030	45,21	45,35
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	200,00	8,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	25,00	1,00
24	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor flansa PE, D=63 mm - 50 mm)	buc			306,36 54,87
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	94,60	54,87

1	2	3	4	5	6	7
	2523156713163	Adaptor flansa PE, D=63 x 50 mm	buc	1,0300	244,17	251,50
25	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Cruce din fonta cu flanse, D=80 mm)	buc			1 991,95 ----- 84,19
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	94,60	84,19
	2875274110188	Cruce din fonta cu flanse, D=80 mm	buc	1,0000	1 791,67	1 791,67
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	41,67	42,09
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	18,50	74,00
26	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Adaptor flansa larga toleranta, D=200 mm)	buc			4 258,60 ----- 175,01
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,8500	94,60	175,01
	287527411019	Adaptor flansa larga toleranta, D=200 mm	buc	1,0000	3 875,00	3 875,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	41,67	42,09
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	9,0000	18,50	166,50

APROBAT:

Intocmit
Asocierea "ELIGIBIL-CON" S.R.L. -
"LIVART PRIM" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia sistemului de
canalizare Revaca-Singera, etapa
I (din proiectul de extindere a
retelei de canalizare a satelor
Revaca si Dobrogea, or. Singera,
mun Chisinau)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 2-8
Statia de pompare nr. 2. Localitatea Revaca**

Valoarea de deviz 467 264,96 lei

Intocmit in prețuri curente 19.11.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,77	984,00 0,00	757,68 0,00
2	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	6,89	1 228,80 0,00	8 466,43 0,00
3	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	7,66	1 315,20 0,00	10 074,43 0,00
4	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	7,66	772,80 0,00	5 919,65 0,00
5	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in	m3	4,30	194,88	837,97

1	2	3	4	5	6	7
		taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapturii la profilul taluzului, in teren mijlociu			194,88	837,97
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamintului ce trebuie evacuat)	100 m3	0,70	1 080,00 0,00	756,00 0,00
7	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	112,00	15,00 0,00	1 680,00 0,00
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,70	226,06 34,06	158,24 23,84
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	7,00	523,20 0,00	3 662,40 0,00
10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	7,00	1 541,62 834,37	10 791,35 5 840,60
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				43 104,15 6 702,41
		2. Camin de vizitare				
11	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,01	1 613,62 834,37	16,14 8,34
12	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	0,70	155,82 113,52	109,07 79,46

1	2	3	4	5	6	7
13	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, beton marfa, turnare cu mijloace clasice. (Beton C 8/10)	m3	0,38	1 975,82 425,70	750,81 161,77
14	IzF18B	Strat suport de egalizare, executat cu mortar de ciment M100 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm.	m2	3,80	53,95 23,65	205,01 89,87
15	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat pe suprafete verticale cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc.	m2	3,80	147,80 11,35	561,64 43,14
16	IzF18B	Strat suport de egalizare, executat cu mortar de ciment M100 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm.	m2	3,80	53,95 23,65	205,01 89,87
17	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda. (Aplicat peste placa de fundatie)	m2	1,80	189,76 83,25	341,57 149,85
18	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana	m3	2,30	3 541,48 1 055,74	8 145,40 2 428,19
19	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	1,00	1 666,67 0,00	1 666,67 0,00
20	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KИД-15-9 (0,4 m3)	buc	4,00	1 666,67 0,00	6 666,68 0,00

1	2	3	4	5	6	7
21	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,27 m3)	buc	1,00	1 166,67 0,00	1 166,67 0,00
22	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KIPII-15-1 (0,27 m3)	buc	1,00	1 666,67 0,00	1 666,67 0,00
23	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. KIIO-1(0,02 m3)	buc	1,00	315,00 0,00	315,00 0,00
24	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta, tip B125	buc	1,00	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00
25	AcE09B	Montarea treptelor din otel-beton cu D=16 mm, la caminele de vizitare si canal, executate din tuburi de beton. (Scoabe Sc1 (Scara pentru camine din otel beton A I, D=16 mm, 12.60 kg))	buc	14,00	29,78 13,24	416,88 185,42
26	Pret de piata	Elemente de conexiune MC1 - 16 buc.	buc	35,20	25,00 0,00	880,00 0,00
27	Pret de piata	Elemente de conexiune MC2 - 4 buc.	buc	7,20	25,00 0,00	180,00 0,00
28	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,06	1 470,91 609,22	88,25 36,55
29	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (P4, plansa 4)	kg	160,00	37,96 19,87	6 073,37 3 178,56

1	2	3	4	5	6	7
30	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat pe suprafete verticale cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc. (Peretii exteriori)	m2	21,90	147,82 11,35	3 237,34 248,61
31	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	19,55	242,83 83,25	4 747,27 1 627,50
32	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat. (Gauri pentru conducta cu D=90 mm)	buc	2,00	23,65 23,65	47,30 47,30
33	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,78	513,55 93,65	400,57 73,05
34	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15. (Pereu)	m3	0,78	2 220,36 364,21	1 731,88 284,08
		Total Camin de vizitare Inclusiv salariu				40 619,20 8 731,56
		3. Camin de distributie				
35	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,02	1 613,62 834,37	32,27 16,69
36	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	0,85	156,51 113,52	133,03 96,49
37	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, la inaltimei pina la 35 m	m3	0,57	1 975,82 425,70	1 126,22 242,65

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, beton marfa, turnare cu mijloace clasice. (Beton C 8/10)				
38	IzF18B	Strat suport de egalizare, executat cu mortar de ciment M100 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm.	m2	5,72	53,95 23,65	308,59 135,28
39	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat pe suprafete verticale cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc.	m2	5,72	147,79 11,35	845,35 64,93
40	IzF18B	Strat suport de egalizare, executat cu mortar de ciment M100 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm.	m2	5,72	53,95 23,65	308,59 135,28
41	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda. (Aplicat peste placa de fundatie)	m2	3,14	189,76 83,25	595,84 261,40
42	AcE15B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana	m3	2,70	3 486,95 866,54	9 414,76 2 339,65
43	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-20 (0,59 m3)	buc	1,00	2 916,67 0,00	2 916,67 0,00
44	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9 (0,59 m3)	buc	2,00	2 166,67 0,00	4 333,34 0,00
45	AcE15A1	Elemente din beton armat	buc	1,00	1 500,00	1 500,00

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-20-6 (0,39 m3)			0,00	0,00
46	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIII1-20-1(0,51 m3)	buc	1,00	2 916,67 0,00	2 916,67 0,00
47	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIIQO-1(0,02 m3)	buc	1,00	315,00 0,00	315,00 0,00
48	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta, tip B125	buc	1,00	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00
49	AcE09B	Montarea treptelor din otel-beton cu D=16 mm, la caminele de vizitare si canal, executate din tuburi de beton. (Scoabe Sc1 (Scara pentru camine din otel beton A I, D=16 mm, 7.20 kg))	buc	8,00	29,78 13,24	238,24 105,95
50	Pret de piata	Elemente de conexiune MC1 - 8 buc.	kg	17,60	25,00 0,00	440,00 0,00
51	Pret de piata	Elemente de conexiune MC2 - 4 buc.	kg	7,20	25,00 0,00	180,00 0,00
52	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,03	1 470,87 609,22	44,13 18,28
53	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat pe suprafete verticale cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc. (Peretii	m2	17,63	147,83 11,35	2 606,21 200,14

1	2	3	4	5	6	7
		exteriori)				
54	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16,33	242,83 83,25	3 965,37 1 359,44
55	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat. (Gauri pentru conducta cu D=90 mm)	buc	2,00	23,65 23,65	47,30 47,30
56	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,00	513,55 93,65	513,55 93,65
57	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15. (Pereu)	m3	1,00	2 220,38 364,21	2 220,38 364,21
		Total Camin de distributie Inclusiv salariu				36 001,51 5 481,33
		4. Statia de pompare				
58	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,04	1 613,62 834,37	64,54 33,37
59	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,26	156,36 113,52	197,01 143,04
60	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, la inaltime pina la 35 m inclusiv, beton marfa, turnare cu mijloace clasice. (Beton C 7.5)	m3	1,30	1 975,78 425,70	2 568,51 553,41
61	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2	4,80	156,51 113,52	751,25 544,90

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
62	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton A 240, D=8 mm)	kg	6,30	24,09 7,47	151,76 47,08
63	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton A 240, D=12 mm)	kg	267,20	22,58 5,96	6 032,20 1 592,46
64	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25. (Placa de fundatii FM-1)	m3	5,80	2 506,46 416,24	14 537,49 2 414,19
65	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc. (Inel pentru amfore cu fund, CTN -1)	buc	1,00	11 298,78 208,12	11 298,78 208,12
66	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda. (Aplicat peste placa de fundatie)	m2	7,07	189,76 83,25	1 341,60 588,56
67	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc. (Inel pentru amfore fara fund,	buc	5,00	6 773,98 208,12	33 869,91 1 040,60

1	2	3	4	5	6	7
		CTR -1)				
68	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc. (Capac pentru amfore, P -1)	buc	1,00	6 957,80 208,12	6 957,80 208,12
69	AcE12B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	buc	1,00	315,00 0,00	315,00 0,00
70	AcE11B1	Capacul cu rama din fonta, tip B125	buc	1,00	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00
71	AcE09B	Montarea treptelor din otel-beton cu D=16 mm, la caminele de vizitare si canal, executate din tuburi de beton. (Scoabe Sc1 (Scara pentru camine din otel beton A I, D=16 mm, 24.30 kg))	buc	27,00	29,78 13,24	804,00 357,59
72	Pret de piata	Elemente de conexiune MC1 - 28 buc.	buc	61,60	25,00 0,00	1 540,00 0,00
73	Pret de piata	Elemente de conexiune MC2 - 4 buc.	buc	7,20	25,00 0,00	180,00 0,00
74	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,90	1 470,91 609,22	1 323,82 548,30
75	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda.	m2	67,35	189,76 83,25	12 780,27 5 606,75
76	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat pe suprafete verticale cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de	m2	70,65	147,77 11,35	10 440,09 802,02

1	2	3	4	5	6	7
		cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc.				
77	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	2,00	35,00 35,00	70,00 70,00
78	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,26	513,55 93,65	647,08 118,00
79	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15. (Pereu)	m3	1,26	2 220,38 364,21	2 797,68 458,90
		Total Statia de pompare Inclusiv salariu				109 668,80 15 335,43
		5. Cabina pentru panoul electric				
80	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,00	112,57 112,57	225,15 225,15
81	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,80	29,33 29,33	52,79 52,79
82	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,10	1 613,62 834,37	1 774,98 917,81
83	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,44	467,04 85,14	672,54 122,60
84	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile,	m2	2,04	139,09	283,75

1	2	3	4	5	6	7
		cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv			89,87	183,33
85	CA03F	Beton M150 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii (Beton C 16/20)	m3	0,90	2 095,28 364,21	1 885,75 327,79
86	CG22E1	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	2,90	159,36 94,60	462,14 274,34
87	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta de PE, D=32 mm)	m	1,80	19,13 5,11	34,43 9,20
88	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg. (Ancora)	kg	1,92	67,89 19,87	130,34 38,14
89	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat. (Cabina electrica KИДЖ 1,5x1,5x2,0 m)	buc	1,00	41 724,78 208,12	41 724,78 208,12
90	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm. (Acoperis)	m2	3,30	53,65 23,65	177,04 78,05
91	IzB02A	Protectie anticoroziva cu masa de spaclu din mastic bituminos, pe suprafete orizontale sau verticale pina la inaltimea de 0,80 m inclusiv, aplicate metal, beton sau tencuieli, fin driscuite, din mortar de ciment M 100 (fara adaos de var) executate simplu nearmate, in trei straturi a 3 mm	m2	3,30	365,34 200,55	1 205,61 661,82
92	IzF04B	3 straturi hidroizolant executat la	m2	3,30	245,96	811,67

1	2	3	4	5	6	7
	K=3	cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum			22,70	74,92
93	IzF19C	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu pietris margaritar 5...7 mm (20 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 15 %	m2	3,30	92,31 12,30	304,63 40,58
94	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	2,00	191,22 94,60	382,44 189,20
95	CF07A	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil	m2	11,00	113,95 80,41	1 253,47 884,51
96	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	11,00	8,19 5,68	90,13 62,44
97	CG22E1	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv	m2	1,80	159,36 94,60	286,85 170,28

1	2	3	4	5	6	7
		scliviseala in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp				
98	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,10	513,55 93,65	51,36 9,37
99	CA03F	Beton M100 simplu turnat cu mijloace clasice in fundatii. (Beton C15, F100)	m3	0,90	2 095,28 364,21	1 885,75 327,79
		Total Cabina pentru panoul electric Inclusiv salariu				53 695,61 4 858,22
		6. Platforma pentru generator				
100	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapatarii teren usor	m3	4,80	49,19 49,19	236,12 236,12
101	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,02	1 541,62 834,37	30,83 16,69
102	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,80	467,04 85,14	840,67 153,25
103	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,20	513,55 93,65	616,26 112,38
104	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	3,70	156,64 113,52	579,58 420,02
105	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton D=10 mm)	kg	76,70	22,58 5,96	1 731,55 457,12
106	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero,	m3	2,08	2 506,47 416,24	5 213,47 865,78

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25. (Placa de fundatie Fm1)				
107	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Piesa inglobata MI 1-18 - 6 buc.)	kg	10,02	37,61 19,87	376,83 199,06
108	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	8,50	21,53 3,78	182,98 32,16
109	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,30	29,33 29,33	126,10 126,10
110	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotund gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2	1,48	1 093,31 161,77	1 618,11 239,41
111	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici. (Stilpi metalici 83.58 kg, plasa zincata ochi 40 x 40 mm, d=6 mm, Panouri de gard din sirma zincata, d=5 mm)	m	7,60	869,84 122,98	6 610,82 934,65
112	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat	t	0,15	595,41 244,07	89,31 36,61

1	2	3	4	5	6	7
		de grund anticoroziva, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina.				
113	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	0,20	1 129,19 588,41	225,84 117,68
		Total Platforma pentru generator Inclusiv salariu				18 478,47 3 947,04

		Total	lei	301 567,75
		Asigurari sociale	24,00 %	10 813,44
		Total	100,00 +	312 381,19
		Transportarea materialelor	4,00 %	8 445,59
		Total	100,00 +	320 826,78
		Cheltuieli de regie	14,50 %	46 519,88
		Total	100,00 +	367 346,67
		Beneficiu de deviz	6,00 %	22 040,80
		Total	100,00 +	389 387,47
		TVA	20,00 %	77 877,49
		Total deviz: Inclusiv salariu		467 264,96 45 055,99

Intocmit

Asocierea "ELIGIBIL-CON" S.R.L. -
"LIVART PRIM" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia sistemului de
canalizare Revaca-Singera, etapa
I (din proiectul de extindere a
rețelei de canalizare a satelor
Revaca si Dobrogea, or. Singera,
mun Chisinau)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-8
Statia de pompare nr. 2. Localitatea Revaca**

Valoarea de deviz 467 264,96 lei

Intocmit in prețuri curente 19.11.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-8:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	59,1212	94,60	5 592,87
2.	7123010010200	Betonist	h-om	61,1105	94,60	5 781,05
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	20,7626	94,60	1 964,14
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	22,992	94,60	2 175,04
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	1,53	94,60	144,74
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	11,8755	94,60	1 123,42
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	5,585	94,60	528,34
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	15,859	94,60	1 500,26
9.	7134050013250	Izolator	h-om	6,996	94,60	661,82
10.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	35,27	94,60	3 336,54
11.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0648	94,60	6,13
12.	7136080025001	Montator	h-om	0,4032	94,60	38,14
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9264	94,60	87,64
14.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	8,0066	94,60	757,42
15.	7212030022700	Sudor	h-om	1,9814	94,60	187,44
16.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,90	94,60	179,74
17.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,4208	94,60	134,41
18.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	32,3038	94,60	3 055,94
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	95,3914	94,60	9 024,03
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	77,6488	94,60	7 345,58
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,13	94,60	1 431,30
		Total manopera				45 055,99

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,40	35,00	84,00
2.	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	87,2913	2,04	178,07
3.	1412122100880	Filer de calcar	kg	1,32	6,46	8,53
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	4,991	320,00	1 597,12
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1958	300,00	58,74
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,6397	300,00	1 091,91

7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9652	20,00	19,30
8.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	35,0132	70,83	2 479,99
9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0087	4 866,67	42,34
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0416	4 866,67	202,45
11.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,002	4 866,67	9,73
12.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0035	4 866,67	17,03
13.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,8929	144,20	128,76
14.	2010237318750	Distantieri	buc	52,53	1,50	78,80
15.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,335	150,00	200,25
16.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,48	900,00	1 332,00
17.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	310,411	2,69	835,01
18.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,1644	2 687,50	442,09
19.	2320156200901	Motorina	kg	6,9913	15,28	106,83
20.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	2,55	39,81	101,52
21.	2320166200676	White spirit	kg	3,1558	39,81	125,63
22.	2320187315789	Decofrol	kg	1,602	25,00	40,05
23.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	467,1726	35,33	16 505,21
24.	2320322600074	Bitum cu adaos de cauc. tip SAC. 110/120 S 8788	kg	10,4346	35,33	368,65
25.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,7722	35,33	27,28
26.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0388	48,75	1,89
27.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	106,544	132,67	14 135,19
28.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,722	64,81	500,46
29.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,60	64,81	103,70
30.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,78	64,81	50,55
31.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,148	61,72	9,13
32.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,861	61,72	238,30
33.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive	kg	0,5445	33,33	18,15
34.	2521216710032	Conducta de PE, D=32 mm	m	1,8054	13,98	25,24
35.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	115,2115	2,60	299,55
36.	26511221004022	Ciment M-400	kg	3,2445	2,60	8,44
37.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	3,30	6,21	20,49
38.	2652102100737	Var hidratat	kg	12,10	6,21	75,14
39.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,10	3,03	6,36
40.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	84,366	6,46	545,00
41.	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	3,00	315,00	945,00
42.	26611264331520 1	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,00	1 666,67	1 666,67
43.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	4,00	1 666,67	6 666,68
44.	26611264331522 6	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,27 m3)	buc	1,00	1 166,67	1 166,67
45.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 (0,27 m3)	buc	1,00	1 666,67	1 666,67
46.	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3)	buc	1,00	2 916,67	2 916,67
47.	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)	buc	1,00	2 916,67	2 916,67
48.	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)	buc	2,00	2 166,67	4 333,34
49.	26611264332021 1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0,39 m3)	buc	1,00	1 500,00	1 500,00
50.	2663102100085	Beton de ciment C8/10	m3	2,8067	1 350,00	3 789,18
51.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	2,7553	1 625,00	4 477,36
52.	2663102101215	Beton, marca C12/15	m3	4,0991	1 625,00	6 661,04
53.	2663102101620	Beton cl. C16/20	m3	0,9363	1 625,00	1 521,49
54.	2663102102025	Beton C20/25	m3	8,1982	1 850,00	15 166,67
55.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,3766	1 500,00	564,75
56.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,066	1 500,00	99,00
57.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,066	1 500,00	99,00
58.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,1454	1 500,00	218,10

59.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,4468	1 500,00	670,20
60.	26661228006002	Cabina electrica KИJK [1,5*1,5*2,0 m]	buc	1,01	40 833,33	41 241,66
61.	266612280061	Inel pentru amfore fara fund, CTR -1	buc	5,05	6 208,00	31 350,40
62.	2666122800615	Inel pentru amforc cu fund. CTN-1	buc	1,01	10 688,00	10 794,88
63.	26661228006p1	Capac pentru amfore, P -1	buc	1,01	6 390,00	6 453,90
64.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,55	12,50	6,88
65.	26821326016261	Ruberoid	m2	10,89	13,06	142,22
66.	271040364181	Placa de metal galvanizata	kg	9,345	20,10	187,83
67.	2710602100081	Otel beton, D=8 mm	kg	6,4575	15,80	102,03
68.	2710602200010	Otel beton D=10 mm	kg	78,6175	15,80	1 242,16
69.	2710602200022	Otel beton, D=12 mm	kg	273,88	15,80	4 327,30
70.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald	kg	65,72	18,50	1 215,82
71.	27306000010101	Elemente de conexiune MC1	kg	114,40	25,00	2 860,00
72.	27306000010102	Elemente de conexiune MC2	kg	21,60	25,00	540,00
73.	2732003646255	Plasa zincata ochi 40 x 40 mm, d=6 mm	m2	7,51	125,00	938,75
74.	2732103646020	Panouri de gard din sirma zincata, d=5 mm	m2	18,50	100,00	1 850,00
75.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,7002	19,58	33,29
76.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,6675	19,58	13,07
77.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,502	19,58	68,57
78.	2775276309110	Otel beton A I, D=10 mm	kg	1,92	15,80	30,34
79.	2775276309180	Tabla d=8 x 120, L=180	kg	8,10	17,50	141,75
80.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	160,00	17,00	2 720,00
81.	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	83,58	20,00	1 671,60
82.	28112363063271	Trepte din otel rotund diam 16 mm	kg	44,10	16,50	727,65
83.	28112363099001	Ancora	kg	2,0168	35,00	70,59
84.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,9558	22,50	21,51
85.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,063	85,83	5,41
86.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0194	66,48	1,29
87.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,0203	66,48	67,83
88.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	5,92	4,00	23,68
89.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	4,005	6,50	26,03
90.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	4,005	0,15	0,60
91.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	5,92	0,10	0,59
92.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	5,92	0,05	0,30
93.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0668	0,10	0,01
94.	28752742000125	Capac cu rama din fonta, categoria B125	buc	3,00	1 000,00	3 000,00
95.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,4005	25,00	10,01
96.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,7006	4,92	8,37
97.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,5405	15,00	68,11
98.	4100126202818	Apa	m3	0,758	15,00	11,37
		Total materiale de constructii				211 139,84

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,1836	75,00	238,77
2.	2912340002506	Compresor mobil, pres. pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,5918	90,00	143,26
3.	2922140006700	Macara turn	h-ut	4,40	500,00	2 200,00
4.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3092	25,00	7,73
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,5625	500,00	281,25
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,011	35,00	0,39
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	20,7919	480,00	9 980,11
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	40,951	480,00	19 656,48
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,28	480,00	134,40
10.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,90	65,00	58,50
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	7,632	65,00	496,08
12.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0282	40,00	1,13
13.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0596	40,00	2,38
14.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	78,3549	75,00	5 876,62

15.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	3,2758	100,00	327,58
16.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,2888	100,00	28,88
17.	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,066	55,00	3,63
18.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1536	120,00	18,43
19.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	5,7018	500,00	2 850,90
20.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,7708	500,00	1 385,40
21.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,60	300,00	1 680,00
		Total utilaje de construcții				45 371,92

Total	lei	301 567,75
Asigurari sociale	24,00 %	10 813,44
Total	100,00 +	312 381,19
Transportarea materialelor	4,00 %	8 445,59
Total	100,00 +	320 826,78
Cheltuieli de regie	14,50 %	46 519,88
Total	100,00 +	367 346,67
Beneficiu de deviz	6,00 %	22 040,80
Total	100,00 +	389 387,47
TVA	20,00 %	77 877,49

Total deviz:

**467 264,9
6**

Intocmit

Asocierea "ELIGIBIL-CON" S.R.L. -
"LIVART PRIM" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia sistemului de canalizare
Revaca-Singera, etapa I (din proiectul de
extindere a rețelei de canalizare a satelor Revaca
si Dobrogea, or. Singera, mun Chisinau)**

Investitor Primaria or. Singera

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			984,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	480,00	984,00
2	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 228,80 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,5600	480,00	1 228,80
3	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			1 315,20 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	480,00	1 315,20
4	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			772,80 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	480,00	772,80
5	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			194,88 194,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	94,60	194,88
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamintului ce trebuie evacuat)	100 m3			1 080,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1 080,00
7	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			15,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	300,00	15,00
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			226,06 34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	480,00	192,00
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			523,20 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	480,00	523,20
10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a ampluturilor in straturi succesive de 20-	100 m3			1 541,62

1	2	3	4	5	6	7
		30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv				834,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	75,00	707,25
		2. Camin de vizitare				
11	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 613,62 834,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	75,00	779,25
12	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			155,82 113,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	94,60	99,33
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,05
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,50	1,95
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,58	0,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,50	1,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	150,00	15,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 866,67	16,69
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 866,67	2,09
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
13	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, beton marfa, turnare cu mijloace clasice. (Beton C 8/10)	m3			1 975,82 425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	2663102100085	Beton de ciment C8/10	m3	1,0250	1 350,00	1 397,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	65,00	26,00
14	IzF18B	Strat suport de egalizare, executat cu mortar de ciment M100 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm.	m2			53,95 23,65
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	94,60	23,65
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	1 500,00	30,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	25,00	0,30
15	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat pe suprafete verticale cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc.	m2			147,80 11,35
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	94,60	11,35
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	35,33	120,12
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	6,46	4,39
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	2 687,50	3,25
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	2,69	6,08
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	100,00	2,60
16	IzF18B	Strat suport de egalizare, executat cu mortar de ciment M100 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm.	m2			53,95 23,65
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	94,60	23,65
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	1 500,00	30,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	25,00	0,30
17	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda. (Aplicat peste placa de fundatie)	m2			189,76 83,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	94,60	47,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	94,60	35,95

1	2	3	4	5	6	7
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	132,67	106,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	15,00	0,38
18	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana	m3			3 541,48 1 055,74
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,8100	94,60	738,83
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,3500	94,60	316,91
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	1 625,00	849,24
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1400	144,20	20,29
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 500,00	123,59
	2663102100085	Beton de ciment C8/10	m3	0,1010	1 350,00	137,05
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	8,0000	35,33	284,05
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	6,0000	70,83	427,10
	2320156200901	Motorina	kg	1,5000	15,28	23,03
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	19,0000	2,04	38,95
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	2,60	1,83
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,1490	500,00	574,50
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0610	100,00	6,10
19	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc			1 666,67 0,00
	266112643315201	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 666,67	1 666,67
20	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc			1 666,67 0,00
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 666,67	1 666,67
21	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6 (0,27 m3)	buc			1 166,67 0,00
	266112643315226	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6 (0,27 m3)	buc	1,0000	1 166,67	1 166,67
22	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1 (0,27 m3)	buc			1 666,67 0,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1 (0,27 m3)	buc	1,0000	1 666,67	1 666,67
23	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. KИO-1(0,02 m3)	buc			315,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	315,00	315,00
24	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta, tip B125	buc			1 000,00 0,00
	28752742000125	Capac cu rama din fonta, categoria B125	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
25	AcE09B	Montarea treptelor din otel-beton cu D=16 mm, la caminele de vizitare si canal, executate din tuburi de beton. (Scoabe Sc1 (Scara pentru camine din otel beton A I, D=16 mm, 12.60 kg))	buc			29,78 13,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	94,60	13,24
	28112363063271	Trepte din otel rotund diam 16 mm	kg	0,873786	16,50	14,85
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4500	2,60	1,21
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0015	300,00	0,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,02
26	Pret de piata	Elemente de conexiune MC1 - 16 buc.	buc			25,00 0,00
	27306000010101	Elemente de conexiune MC1	kg	1,0000	25,00	25,00
27	Pret de piata	Elemente de conexiune MC2 - 4 buc.	buc			25,00 0,00
	27306000010102	Elemente de conexiune MC2	kg	1,0000	25,00	25,00
28	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor	t			1 470,91 609,22

1	2	3	4	5	6	7
		metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,22
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	64,81	505,52
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000	61,72	240,71
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive	kg	0,5500	33,33	18,33
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	39,81	77,63
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	20,00	19,50
29	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (P4, plansa 4)	kg			37,96 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,58	0,20
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	17,00	17,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	66,48	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,92	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	35,00	0,53
30	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat pe suprafete verticale cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc. (Peretii exteriori)	m2			147,82 11,35
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	94,60	11,35
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	35,33	120,12
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	6,46	4,39
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	2 687,50	3,23
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	2,69	6,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	100,00	2,60
31	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			242,83 83,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	94,60	47,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	94,60	35,95
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	132,67	159,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	15,00	0,38
32	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat. (Gauri pentru conducta cu D=90 mm)	buc			23,65 23,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	94,60	2,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	94,60	20,81
33	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			513,55 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil, pres. pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,90
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
34	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15. (Pereu)	m3			2 220,36 364,21
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102101215	Beton, marca C12/15	m3	1,0250	1 625,00	1 690,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
		3. Camin de distributie				
35	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a ampluturilor in straturi succesive de 20-	100 m3			1 613,62

1	2	3	4	5	6	7
		30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv				834,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	75,00	779,25
36	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			156,51 113,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	94,60	99,33
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,04
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,50	1,95
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,58	0,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,50	1,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	150,00	15,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 866,67	17,18
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 866,67	2,29
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
37	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, beton marfa, turnare cu mijloace clasice. (Beton C 8/10)	m3			1 975,82 425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	2663102100085	Beton de ciment C8/10	m3	1,0250	1 350,00	1 397,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	65,00	26,00
38	IzF18B	Strat suport de egalizare, executat cu mortar de ciment M100 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm.	m2			53,95 23,65
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	94,60	23,65
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	1 500,00	30,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	25,00	0,30
39	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat pe suprafete verticale cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc.	m2			147,79 11,35
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	94,60	11,35
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	35,33	120,12
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	6,46	4,39
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	2 687,50	3,24
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	2,69	6,08
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	100,00	2,60
40	IzF18B	Strat suport de egalizare, executat cu mortar de ciment M100 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm.	m2			53,95 23,65
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	94,60	23,65
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	1 500,00	30,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	25,00	0,30
41	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda. (Aplicat peste placa de fundatie)	m2			189,76 83,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	94,60	47,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	94,60	35,95
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	132,67	106,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	15,00	0,38
42	AcE15B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana	m3			3 486,95 866,54
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,4100	94,60	606,39
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,7500	94,60	260,15
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5730	1 625,00	934,86
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	144,20	30,40
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0690	1 500,00	103,89

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100085	Beton de ciment C8/10	m3	0,0900	1 350,00	122,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	7,0000	35,33	248,30
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	7,8000	70,83	554,68
	2320156200901	Motorina	kg	1,3000	15,28	19,94
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	16,0000	2,04	32,77
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,6000	2,60	1,57
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,1330	500,00	566,50
	2952270004030	Topitor bitum de 400 1	h-ut	0,0550	100,00	5,50
43	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII-20 (0,59 m3)	buc			2 916,67 0,00
	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine KII-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	2 916,67	2 916,67
44	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)	buc			2 166,67 0,00
	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	2 166,67	2 166,67
45	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-20-6 (0,39 m3)	buc			1 500,00 0,00
	266112643320211	Inel prefabricat pt. camine KII-20-6 (0,39 m3)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
46	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIII-20-1(0,51 m3)	buc			2 916,67 0,00
	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine KIIII-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	2 916,67	2 916,67
47	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc			315,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc	1,0000	315,00	315,00
48	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta, tip B125	buc			1 000,00 0,00
	28752742000125	Capac cu rama din fonta, categoria B125	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
49	AcE09B	Montarea treptelor din otel-beton cu D=16 mm, la caminele de vizitare si canal, executate din tuburi de beton. (Scoabe Sc1 (Scara pentru camine din otel beton A I, D=16 mm, 7.20 kg))	buc			29,78 13,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	94,60	13,24
	28112363063271	Trepte din otel rotund diam 16 mm	kg	0,873786	16,50	14,85
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4500	2,60	1,21
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0015	300,00	0,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,02
50	Pret de piata	Elemente de conexiune MC1 - 8 buc.	kg			25,00 0,00
	27306000010101	Elemente de conexiune MC1	kg	1,0000	25,00	25,00
51	Pret de piata	Elemente de conexiune MC2 - 4 buc.	kg			25,00 0,00
	27306000010102	Elemente de conexiune MC2	kg	1,0000	25,00	25,00
52	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 470,87 609,22
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,22
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	64,81	505,52
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000	61,72	240,71
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive	kg	0,5500	33,33	18,33

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	39,81	77,63
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	20,00	19,47
53	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat pe suprafete verticale cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc. (Peretii exteriori)	m2			147,83 11,35
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	94,60	11,35
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	35,33	120,12
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	6,46	4,39
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	2 687,50	3,23
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	2,69	6,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	100,00	2,60
54	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			242,83 83,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	94,60	47,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	94,60	35,95
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	132,67	159,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	15,00	0,38
55	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat. (Gauri pentru conducta cu D=90 mm)	buc			23,65 23,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	94,60	2,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	94,60	20,81
56	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			513,55 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil, pres. pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,90
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
57	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15. (Pereu)	m3			2 220,38 364,21
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102101215	Beton, marca C12/15	m3	1,0250	1 625,00	1 690,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
		4. Statia de pompare				
58	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 613,62 834,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	75,00	779,25
59	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			156,36 113,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	94,60	99,33
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,04
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,50	1,95
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,58	0,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,50	1,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	150,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 866,67	16,99
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 866,67	2,32
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
60	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, beton marfa, turnare cu mijloace clasice. (Beton C 7.5)	m3			1 975,78 ----- 425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	2663102100085	Beton de ciment C8/10	m3	1,0250	1 350,00	1 397,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,51
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	65,00	26,00
61	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			156,51 ----- 113,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	94,60	99,33
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,04
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,50	1,95
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,58	0,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,50	1,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	150,00	15,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 866,67	17,03
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 866,67	2,43
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
62	CC01C	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton A 240, D=8 mm)	kg			24,09 ----- 7,47
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	94,60	7,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100081	Otel beton, D=8 mm	kg	1,0250	15,80	16,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,50	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,58	0,20
63	CC01D1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton A 240, D=12 mm)	kg			22,58 ----- 5,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	94,60	5,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602200022	Otel beton, D=12 mm	kg	1,0250	15,80	16,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,50	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,58	0,20
64	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25. (Placa de fundatii FM-1)	m3			2 506,46 ----- 416,24
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102102025	Beton C20/25	m3	1,0250	1 850,00	1 924,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
65	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit, mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc. (Inel pentru amfore cu fund, CTN -1)	buc			11 298,78 ----- 208,12
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	94,60	189,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	1 500,00	9,00
	2666122800615	Inel pentru amforc cu fund. CTN-1	buc	1,0100	10 688,00	10 794,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3000	3,03	0,91
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	4 866,67	2,43
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	300,00	2,40

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3000	2,60	5,98
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,5500	500,00	275,00
66	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda. (Aplicat peste placa de fundatie)	m2			189,76 83,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	94,60	47,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	94,60	35,95
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	132,67	106,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	15,00	0,38
67	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit, mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc. (Inel pentru amfore fara fund, CTR -1)	buc			6 773,98 208,12
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	94,60	189,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	1 500,00	9,00
	266612280061	Inel pentru amfore fara fund, CTR -1	buc	1,0100	6 208,00	6 270,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3000	3,03	0,91
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	4 866,67	2,43
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	300,00	2,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3000	2,60	5,98
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,5500	500,00	275,00
68	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit, mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc. (Capac pentru amfore, P -1)	buc			6 957,80 208,12
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	94,60	189,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	1 500,00	9,00
	26661228006p1	Capac pentru amfore, P -1	buc	1,0100	6 390,00	6 453,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3000	3,03	0,91
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	4 866,67	2,43
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	300,00	2,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3000	2,60	5,98
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,5500	500,00	275,00
69	AcE12B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	buc			315,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	315,00	315,00
70	AcE11B1	Capacul cu rama din fonta, tip B125	buc			1 000,00 0,00
	28752742000125	Capac cu rama din fonta, categoria B125	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
71	AcE09B	Montarea treptelor din otel-beton cu D=16 mm, la caminele de vizitare si canal, executate din tuburi de beton. (Scoabe Sc1 (Scara pentru camine din otel beton A I, D=16 mm, 24.30 kg))	buc			29,78 13,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	94,60	13,24
	28112363063271	Trepte din otel rotund diam 16 mm	kg	0,873786	16,50	14,85
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4500	2,60	1,21
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0015	300,00	0,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,02
72	Pret de piata	Elemente de conexiune MC1 - 28 buc.	buc			25,00 0,00
	27306000010101	Elemente de conexiune MC1	kg	1,0000	25,00	25,00
73	Pret de piata	Elemente de conexiune MC2 - 4 buc.	buc			25,00 0,00
	27306000010102	Elemente de conexiune MC2	kg	1,0000	25,00	25,00

1	2	3	4	5	6	7
74	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 470,91 609,22
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,22
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	64,81	505,52
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000	61,72	240,71
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive	kg	0,5500	33,33	18,33
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	39,81	77,63
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	20,00	19,50
75	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda.	m2			189,76 83,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	94,60	47,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	94,60	35,95
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	132,67	106,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	15,00	0,37
76	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat pe suprafete verticale cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc.	m2			147,77 11,35
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	94,60	11,35
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	35,33	120,12
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	6,46	4,39
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	2 687,50	3,23
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	2,69	6,08
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	100,00	2,60
77	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc			35,00 35,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	94,60	4,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	94,60	30,27
78	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			513,55 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil, pres. pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,90
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
79	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15. (Pereu)	m3			2 220,38 364,21
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102101215	Beton, marca C12/15	m3	1,0250	1 625,00	1 690,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
		5. Cabina pentru panoul electric				
80	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			112,57 112,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	94,60	112,57
81	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul	m3			29,33 29,33

1	2	3	4	5	6	7
		provenind din teren mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,33
82	TsD05A	Compactarea cu maui mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 613,62 ----- 834,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	75,00	779,25
83	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			467,04 ----- 85,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,60	85,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	300,00	330,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil, pres. pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,90
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
84	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			139,09 ----- 89,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,04
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,50	1,95
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,58	0,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	22,50	0,56
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	150,00	15,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 866,67	4,77
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 866,67	4,77
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 866,67	7,40
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
85	CA03F	Beton M150 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii (Beton C 16/20)	m3			2 095,28 ----- 364,21
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102101620	Beton cl. C16/20	m3	1,0250	1 625,00	1 690,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
86	CG22E1	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			159,36 ----- 94,60
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9000	94,60	85,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0220	1 500,00	33,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0000	2,60	23,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	300,00	7,80
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	40,00	0,32
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	40,00	0,24
87	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta de PE, D=32 mm)	m			19,13 ----- 5,11
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	94,60	3,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	94,60	1,70
	2521216710032	Conducta de PE, D=32 mm	m	1,0030	13,98	14,02
88	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg. (Ancora)	kg			67,89 ----- 19,87
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	94,60	19,87
	28112363099001	Ancora	kg	1,0400	35,00	36,76
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	48,75	0,99
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,48	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	120,00	9,60
89	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton	buc			41 724,78

1	2	3	4	5	6	7
		armat. (Cabina electrica KИДЖ 1,5x1,5x2,0 m)				208,12
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	94,60	189,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	26661228006002	Cabina electrica KИДЖ [1,5*1,5*2,0 m]	buc	1,0100	40 833,33	41 241,66
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,5500	500,00	275,00
90	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm. (Acoperis)	m2			53,65 23,65
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	94,60	23,65
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	1 500,00	30,00
91	IzB02A	Protectie anticoroziva cu masa de spaclu din mastic bituminos, pe suprafete orizontale sau verticale pina la inaltimea de 0,80 m inclusiv, aplicate metal, beton sau tencuieli, fin driscuite, din mortar de ciment M 100 (fara adaos de var) executate simplu narmate, in trei straturi a 3 mm	m2			365,34 200,55
	7134050013250	Izolator	h-om	2,1200	94,60	200,55
	2320322600074	Bitum cu adaos de cauc. tip SAC. 110/120 S 8788	kg	3,1620	35,33	111,71
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,2340	35,33	8,27
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0040	2 687,50	10,75
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	7,5000	2,69	20,18
	2320166200676	White spirit	kg	0,3210	39,81	12,78
	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,0200	55,00	1,10
92	IzF04B K=3	3 straturi hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			245,96 22,70
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	94,60	22,70
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	35,33	158,99
	26821326016261	Ruberoid	m2	1,1000	13,06	43,10
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	6,46	5,81
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	2 687,50	3,99
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	2,69	8,07
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	100,00	3,30
93	IzF19C	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu pietris margaritar 5...7 mm (20 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 15 %	m2			92,31 12,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	94,60	10,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	94,60	1,89
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	2,0000	35,33	70,66
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,4000	6,46	2,58
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00067	2 687,50	1,79
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,3300	2,69	3,58
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0140	100,00	1,40
94	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			191,22 94,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	94,60	89,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	271040364181	Placa de metal galvanizata	kg	4,4500	20,10	93,92
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	85,83	2,70
95	CF07A	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat	m2			113,95 80,41

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	1 500,00	9,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0060	1 500,00	9,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1000	2,60	8,06
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,1000	6,21	6,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0016	300,00	0,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0037	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	40,00	0,08
96	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2			8,19 5,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	94,60	5,68
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	6,21	1,86
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	12,50	0,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
97	CG22E1	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			159,36 94,60
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9000	94,60	85,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0220	1 500,00	33,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0000	2,60	23,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	300,00	7,80
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	40,00	0,32
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	40,00	0,24
98	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			513,55 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil, pres. pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,90
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
99	CA03F	Beton M100 simplu turnat cu mijloace clasice in fundatii. (Beton C15, F100)	m3			2 095,28 364,21
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102101215	Beton, marca C12/15	m3	1,0250	1 625,00	1 690,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
		6. Platforma pentru generator				
100	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			49,19 49,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	94,60	49,19
101	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 541,62 834,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	75,00	707,25
102	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			467,04 85,14

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,60	85,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	300,00	330,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil, pres. pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,90
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
103	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			513,55 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil, pres. pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,90
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
104	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			156,64 113,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	94,60	99,33
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,04
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,50	1,95
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,58	0,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,50	1,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	150,00	15,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 866,67	17,10
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 866,67	2,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
105	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton D=10 mm)	kg			22,58 5,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	94,60	5,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602200010	Otel beton D=10 mm	kg	1,0250	15,80	16,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,50	0,22
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,58	0,20
106	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25. (Placa de fundatie Fm1)	m3			2 506,47 416,24
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102102025	Beton C20/25	m3	1,0250	1 850,00	1 924,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
107	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Piesa inglobata MI 1-18 - 6 buc.)	kg			37,61 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,58	0,20
	2775276309110	Otel beton A I, D=10 mm	kg	0,19162	15,80	3,03
	2775276309180	Tabla d=8 x 120, L=180	kg	0,80838	17,50	14,15
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	66,48	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,92	0,04
108	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2			21,53 3,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	35,33	5,30

1	2	3	4	5	6	7
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	2 687,50	0,13
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000	2,69	0,27
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	39,81	11,94
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	25,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	100,00	0,10
109	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			29,33 ----- 29,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,33
110	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2			1 093,31 ----- 161,77
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	94,60	17,97
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	94,60	90,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	94,60	17,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	94,60	35,95
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	900,00	900,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	4,00	16,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,10	0,40
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,05	0,20
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	61,72	6,17
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	66,48	7,65
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	4,92	1,13
111	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stlpilor metalici. (Stilpi metalici 83.58 kg, plasa zincata ochi 40 x 40 mm, d=6 mm, Panouri de gard din sirma zincata, d=5 mm)	m			869,84 ----- 122,98
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	94,60	87,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	94,60	35,95
	2732003646255	Plasa zincata ochi 40 x 40 mm, d=6 mm	m2	0,96171	125,00	123,52
	2732103646020	Panouri de gard din sirma zincata, d=5 mm	m2	2,36906	100,00	243,42
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald	kg	8,41593	18,50	159,98
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	10,703035	20,00	219,95
112	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziva, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t			595,41 ----- 244,07
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,5800	94,60	244,07
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,2000	64,81	337,01
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	39,81	14,33
113	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t			1 129,19 ----- 588,41
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	94,60	588,41
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	64,81	518,48
	2320166200676	White spirit	kg	0,5600	39,81	22,29

APROBAT:

Intocmit
Asocierea "ELIGIBIL-CON" S.R.L. -
"LIVART PRIM" S.R.L.

Investitor
Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia sistemului de
canalizare Revaca-Singera, etapa
I (din proiectul de extindere a
rețelei de canalizare a satelor
Revaca si Dobrogea, or. Singera,
mun Chisinau)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-9

Statia de pompare nr. 1 din satul Revaca. Automatizarea

Valoarea de deviz 224 056,80 lei

Intocmit in prețuri curente 19.11.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoare utilajului				
1	Pret de piata	Panou de automatizare si complectatie pentru statia de pompare, inclusiv programarc PLC, programarea GSM. integrarea sistemului SCADA.	set	1,00	184 500,00 0,00	184 500,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			184 500,00
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	1,20 %			2 214,00
		Total Valoare utilajului Inclusiv salariu				186 714,00
		Total	lei			186 714,00
		TVA	20,00 %			37 342,80
		Total deviz: Inclusiv salariu				224 056,80

Intocmit

Asocierea "ELIGIBIL-CON" S.R.L. -
"LIVART PRIM" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia sistemului de
canalizare Revaca-Singera, etapa
I (din proiectul de extindere a
rețelei de canalizare a satelor
Revaca si Dobrogea, or. Singera,
mun Chisinau)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-9
Statia de pompare nr. 1 din satul Revaca. Automatizarea**

Valoarea de deviz 224 056,80 lei

Intocmit in prețuri curente 19.11.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-9:				
		Total manopera				0,00

Materiale:

1.	5010050050120	Panou de automatizare si complectatie pentru statia de pompare, inclusiv programare PLC, programarea GSM, integrarea sistemului SCADA	set	1,0000	184 500,00	184 500,00
		Total materiale de construcții				184 500,00
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	lei	186 714,00
TVA	20,00 %	37 342,80

Total deviz:

224 056,80

Intocmit

Asocierea "ELIGIBIL-CON" S.R.L. -
"LIVART PRIM" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia sistemului de canalizare
Revaca-Singera, etapa I (din proiectul de
extindere a rețelei de canalizare a satelor Revaca
si Dobrogea, or. Singera, mun Chisinau)**

Investitor Primaria or. Singera

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoare utilajului				
1	Pret de piata	Panou de automatizare si complectatie pentru statia de pompare, inclusiv programarc PLC, programarea GSM. integrarea sistemului SCADA.	set			184 500,00 0,00
	5010050050120	Panou de automatizare si complectatie pentru statia de pompare, inclusiv programare PLC, programarea GSM, integrarea sistemului SCADA	set	1,0000	184 500,00	184 500,00

APROBAT:

Intocmit

Asocierea "ELIGIBIL-CON" S.R.L. -
"LIVART PRIM" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Constructia sistemului de
canalizare Revaca-Singera, etapa
I (din proiectul de extindere a
retelei de canalizare a satelor
Revaca si Dobrogea, or. Singera,
mun Chisinau)**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-1-1

Statia de pompare Nr. 1. Alimentare cu energie electrice 0.4 kV (marca REAE.SP-1)

Valoarea de deviz 231 778,41 lei

Intocmit in prețuri curente 19.11.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (Разработка грунта для траншеи)	m3	4,32	297,99 297,99	1 287,32 1 287,32
2	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка)	m3	2,88	152,31 152,31	438,64 438,64
3	Цена поставщика	Caramida	buc	135,00	6,67 0,00	900,45 0,00
4	Цена поставщика	Nisip	m3	1,50	300,00 0,00	450,00 0,00
5	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных	buc	1,00	1 212,47 359,48	1 212,47 359,48

1	2	3	4	5	6	7
		opor monostoechnye - CB105)				
6	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (Установка железобетонной опоры двустоечной - CB105)	buc	1,00	2 099,93 747,34	2 099,93 747,34
7	Pretul firmei	Stilp CB-105	buc	3,00	4 833,33 0,00	14 499,99 0,00
8	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опор одностоечных - CB95)	buc	4,00	1 212,47 359,48	4 849,88 1 437,92
9	33-04-003-3	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu doua proptele (Установка железобетонных опор трехст. CB-95)	buc	1,00	2 533,07 1 145,61	2 533,07 1 145,61
10	Pretul firmei	Stilp CB-95	buc	7,00	4 500,00 0,00	31 500,00 0,00
11	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	10,00	245,62 41,62	2 456,24 416,24
12	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	10,00	72,65 23,65	726,50 236,50
13	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Teva din polietelen d=25mm)	1 km	0,011	18 221,80 12 581,80	200,44 138,40
14	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Teva din polietelen d=32mm)	1 km	0,007	20 681,80 12 581,80	144,77 88,07
15	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Teva din polietelen d=50mm)	1 km	0,013	27 581,80 12 581,80	358,56 163,56
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				63 658,26 6 459,08
		1.2. Cablu СИП-2 si lista				

1	2	3	4	5	6	7
		materiarelor				
16	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.(Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП -4-1) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.)	1000 m	0,375	8 911,90 6 171,70	3 341,96 2 314,39
17	Pret de piata	Cablu СИП-2-1 3x35+1x54,6мм2	m	375,00	36,08 0,00	13 530,00 0,00
18	Цена поставщика	Clema CA1500	buc	13,00	80,83 0,00	1 050,79 0,00
19	Цена поставщика	Clema de ancorare PA1500	buc	16,00	94,17 0,00	1 506,72 0,00
20	Цена поставщика	Banda din otel F2007	m	58,00	11,67 0,00	676,86 0,00
21	Цена поставщика	Catarama pentru banda de otel A200	buc	58,00	3,73 0,00	216,34 0,00
22	Цена поставщика	Curea din cablu CSB	buc	49,00	2,08 0,00	101,92 0,00
23	Цена поставщика	Clema P2x95	buc	20,00	22,91 0,00	458,20 0,00
24	Цена поставщика	Clema intermediara cu suport ES1500	buc	5,00	158,33 0,00	791,65 0,00
		Total Cablu СИП-2 si lista materialelor Inclusiv salariu				21 674,44 2 314,39
		1.3. Instalatie de paratrasnet				
25	34-02-064-1	Montarea paratrasnet (Молниеприемник analogic MCC-1.1К-2000-0,3ГЦ)	buc	1,00	299,88 299,88	299,88 299,88
		Total Instalatie de paratrasnet Inclusiv salariu				299,88 299,88
		<i>Total</i>	lei			85 632,59
		<i>Asigurari sociale</i>		24,00 %		2 177,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			87 810,19
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			2 772,73
		<i>Total</i>	100,00 +			90 582,92
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			13 134,52
		<i>Total</i>	100,00 +			103 717,45
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			6 223,05
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				109 940,50 9 073,35
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Post de transformare PT-6079/F4				
26	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Siguranta fuzibila ППН-33/40А)	buc	3,00	121,41 110,68	364,22 332,05
27	08-03-524-4	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu doua blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu doua sigurante, montate pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A (Siguranta-intrerupator-separator ПБР-33)	buc	1,00	280,74 232,72	280,74 232,72
		Total Post de transformare PT-6079/F4 Inclusiv salariu				644,97 564,76
		2.2. Panouri de evidenta, dulapuri de distributie				
28	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Panou BZUM-TF-02-100-11)	buc	1,00	922,37 330,15	922,37 330,15
29	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ЩУ)	buc	2,00	106,85 105,95	213,70 211,90
30	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Счетчик акт. энергии)	buc	1,00	82,30 82,30	82,30 82,30
31	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения)	set	1,00	300,90 283,80	300,90 283,80

1	2	3	4	5	6	7
32	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит PD-1)	buc	8,00	106,85 105,95	854,82 847,62
33	M1H05B	Generator electric diesel 17kVA, AAR- 63 montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de 0,7-4 tone	t	0,52	3 242,61 2 846,51	1 686,16 1 480,19
34	08-03-482-16	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RELETE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,8 t	buc	1,00	484,81 452,19	484,81 452,19
35	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателя в дизель)	buc	1,00	106,85 105,95	106,85 105,95
36	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou ЩРН-24з IP54 - PRO - PD-1)	buc	1,00	306,39 219,47	306,39 219,47
37	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит PD-1)	buc	8,00	106,85 105,95	854,82 847,62
		Total Panouri de evidenta, dulapuri de distributie Inklusiv salariu				5 813,12 4 861,19
		2.3. Cabluri si conductori				
38	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабеля в траншее)	100 m	0,29	1 948,52 1 296,02	565,07 375,85
39	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в трубах ПЭ)	100 m	0,31	1 245,96 1 173,04	386,25 363,64
40	Pret de piata	Cabluri АПВБШП-1 5x16,0мм2	m	20,00	51,67	1 033,40

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
41	Pret de piata	Cabluri C2XY-F 5x6,0MM2	m	15,00	141,10	2 116,45
					0,00	0,00
42	Pret de piata	Cabluri C2XY-F 3x1,5MM2	m	25,00	53,33	1 333,25
					0,00	0,00
43	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели)	100 m	0,16	627,20	100,35
					627,20	100,35
44	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmat de se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m	0,44	235,55	103,64
					235,55	103,64
45	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,11	615,85	67,74
					615,85	67,74
46	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmat de	100 m	0,18	321,64	57,90
					321,64	57,90
47	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в трубах, коробе)	100 m	0,20	1 245,94	249,19
					1 173,04	234,61
48	Pret de piata	Cablu ВВГнг(А)-LS 3x1,5MM2	m	15,00	14,17	212,55
					0,00	0,00
49	Pret de piata	Cablu ВВГнг(А)-LS 5x6MM2	m	5,00	71,67	358,35
					0,00	0,00
50	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Conducator ПуВ 1x6мм -1 прокладка)	100 m	0,20	2 519,70	503,94
					637,60	127,52
		Total Cabluri si conductori Inklusiv salariu				7 088,08 1 431,25
		2.4. Lista materialelor СИП-2				
51	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS)	set	12,00	300,90	3 610,80
					283,80	3 405,60
		Total Lista materialelor СИП-2 Inklusiv salariu				3 610,80 3 405,60
		2.5. Mansoane				
52	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu	buc	2,00	910,60	1 821,21
					477,73	955,46

1	2	3	4	5	6	7
		cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ² (Manson terminal 5ПКТП-1 16/25)				
		Total Mansoane Inclusiv salariu				1 821,21 955,46
		2.6. Tevi				
53	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,20	2 397,78 2 251,48	479,56 450,30
54	Pret de piata	Teava PVC Д=20мм	m	20,00	8,75 0,00	175,00 0,00
		Total Tevi Inclusiv salariu				654,56 450,30
		2.7. Echipament de iluminat				
55	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник для наруж. освещения)	buc	1,00	184,77 173,12	184,77 173,12
56	Pret de piata	Corp de iluminat 5100Lm/35W/220V/IP66	buc	1,00	1 246,60 0,00	1 246,60 0,00
57	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка кронштейна К1П-10-10)	buc	1,00	1 869,49 322,59	1 869,49 322,59
58	08-03-593-1	Corp de iluminat pentru lampi incandescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale	100 buc	0,01	30 263,87 4 559,72	302,64 45,60
59	Pret de piata	Corp de iluminat НПП1301	buc	1,00	208,33 0,00	208,33 0,00
60	Pret de piata	Lampa incandescenta	buc	1,00	6,12 0,00	6,12 0,00
		Total Echipament de iluminat Inclusiv salariu				3 817,95 541,30
		2.8. Articole electrice de instalare				
61	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa 10A/230V, IP54	100 buc	0,01	8 832,70 3 736,70	88,33 37,37

1	2	3	4	5	6	7
62	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/12)	buc	1,00	1 476,51 135,28	1 476,51 135,28
63	08-03-591-8	Priza 2P+PE, 16A IP54 de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,01	9 117,87 4 086,72	91,18 40,87
64	08-03-605-1	Convecteur electric 500W	buc	1,00	124,50 117,30	124,50 117,30
		Total Articole electrice de instalare Inclusiv salariu				1 780,52 330,82
		2.9. Materiale auxiliare				
65	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=25mm)	100 m	0,50	3 904,24 1 683,88	1 952,12 841,94
66	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm ² (Otel cornier 50x50x5mm - без стоимости уголка)	100 m	0,25	2 815,37 2 014,98	703,84 503,75
67	Pret de piata	Otel cornier 50x50x5mm	m	25,00	63,85 0,00	1 596,25 0,00
68	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm ² (Plat banda din otel 50x5mm)	100 m	0,30	5 036,20 2 014,98	1 510,86 604,49
69	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (Метал, короб)	100 m	0,02	3 430,36 2 781,24	68,61 55,62
70	Pret de piata	Cutie metalica cu capac 60x40x2,5mm	m	2,00	108,33 0,00	216,66 0,00
71	08-02-406-1	Constructii metalice	t	0,05	57 296,20 25 258,20	2 864,81 1 262,91
72	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (25x16mm)	100 m	0,10	3 998,83 1 541,03	399,88 154,10
73	Pret de piata	Papuci din aluminiu DL-35 d=35mm ²	buc	6,00	6,08 0,00	36,48 0,00
74	Pret de piata	Papuci din aluminiu DL-50 d=50mm ²	buc	2,00	6,83 0,00	13,66 0,00
		Total Materiale auxiliare Inclusiv salariu				9 363,17 3 422,82

1	2	3	4	5	6	7
		2.10. Instalatie de paratrasnet				
75	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm ² (Plat-banda 30x4MM)	100 m	0,10	5 036,20 2 014,98	503,62 201,50
		Total Instalatie de paratrasnet Inklusiv salariu				503,62 201,50
		<i>Total</i>	lei			35 097,99
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			3 879,60
		<i>Total</i>	100,00 +			38 977,59
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			690,71
		<i>Total</i>	100,00 +			39 668,30
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			12 285,39
		<i>Total</i>	100,00 +			51 953,70
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			3 117,22
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				55 070,92 16 164,99
		3. Valoare utilajului				
76	Pret de piata	Siguranta fuzibila IIIIH-33/40A	buc	3,00	36,81 0,00	110,43 0,00
77	Pret de piata	Siguranta-intrerupator-separator IIBP33	buc	1,00	2 228,33 0,00	2 228,33 0,00
78	Pret de piata	Panou din metal BZUM-TF-02-100-11	buc	1,00	5 250,00 0,00	5 250,00 0,00
79	Pret de piata	Intrerupator de sarcina tripolar 100A BP 32-31	buc	1,00	483,33 0,00	483,33 0,00
80	Pret de piata	Contor electric 380/220B, 5-60A AMT B1x-Fx	buc	1,00	1 166,67 0,00	1 166,67 0,00
81	Pret de piata	Intrerupator automat tripolar, BA47-29/3P/C25, 20, 16A	buc	3,00	81,44 0,00	244,32 0,00
82	Pret de piata	Limitator de impulsuri OIC1-B-4P 400	buc	1,00	2 000,00 0,00	2 000,00 0,00
83	Pret de piata	Panou IIIPH-24з-1/IP54-PRO разм.454x310x138MM	buc	1,00	1 250,00 0,00	1 250,00 0,00
84	Pret de piata	Separator de sarcina, tripolar, BH-32/3P/25A	buc	1,00	81,67 0,00	81,67 0,00

1	2	3	4	5	6	7	
85	Pret de piata	Separator de sarcina monopolar BH-32 1P 10A	buc	1,00	35,00 0,00	35,00 0,00	
86	Pret de piata	Intrerupator automat monopolar, BA47- 29/1P/6A/4,5kA (C)	buc	1,00	28,33 0,00	28,33 0,00	
87	Pret de piata	Automat diferential 2-poli 2P/B6/30mA/4,5kA	buc	2,00	266,67 0,00	533,34 0,00	
88	Pret de piata	Automat diferential 2-poli 2P/C6/30mA/4,5kA	buc	1,00	316,67 0,00	316,67 0,00	
89	Pret de piata	Taimer electronic TƏ15	buc	1,00	452,20 0,00	452,20 0,00	
90	Pret de piata	Limitator de impulsuri LVA-440-CS	buc	12,00	670,00 0,00	8 040,00 0,00	
91	Pret de piata	Convectoelectric P=500W	buc	1,00	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00	
92	Pret de piata	Paratrasnet (anologic MCC-1.1K-2000-0,3ГЦ)	buc	1,00	4 083,33 0,00	4 083,33 0,00	
		<i>Total</i>	lei				27 803,62
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	1,20 %				333,64
		Total Valoare utilajului Inklusiv salariu					28 137,26

		Total	lei			193 148,68
		TVA	20,00 %			38 629,74
		Total deviz: Inklusiv salariu				231 778,41 25 238,34

Intocmit

Asocierea "ELIGIBIL-CON" S.R.L. -
"LIVART PRIM" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia sistemului de
canalizare Revaca-Singera, etapa
I (din proiectul de extindere a
retelei de canalizare a satelor
Revaca si Dobrogea, or. Singera,
mun Chisinau)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4-1-1

Statia de pompare Nr. 1. Alimentare cu energie electrice 0.4 kV (marca REAE.SP-1)

Valoarea de deviz 231 778,41 lei

Intocmit in prețuri curente 19.11.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-1-1:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	232,898	94,60	22 032,20
2.	7137010011500	Electrician	h-om	5,890	94,60	557,16
3.	7212030022700	Sudor	h-om	1,867	94,60	176,60
4.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	13,780	94,60	1 303,59
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,355	94,60	1 168,80
		Total manopera				25 238,34

Materiale:

1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotond 4x40 mm	kg	0,100	45,00	4,50
2.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,030	45 000,00	1 350,00
3.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,140	20,00	2,80
4.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	20,000	1,00	20,00
5.	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,085	15 800,00	1 343,00
6.	1011619	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,046	15 800,00	726,80
7.	10116411	Otel cornier	t	0,052	16 583,33	854,04
8.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	3,119	66,48	207,37
9.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	6,507	45,00	292,81
10.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	6,550	15,00	98,25
11.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,040	100,00	4,00
12.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	5,330	15,00	79,95
13.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,013	17 083,33	222,08
14.	10193735	Otel fisie necalmat 50x5 mm	t	0,039	17 083,33	666,25
15.	1019852	Vopsea	kg	2,029	64,81	131,50
16.	110-03332	Canale din masa plastica 25x16	m	10,000	20,00	200,00
17.	110-9091	Dibluri	buc	40,000	5,00	200,00
18.	110-9126	Placi metalice	buc	0,700	320,00	224,00
19.	1421102200550	Nisip	m3	1,500	300,00	450,00
20.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,130	20,00	2,60
21.	201-9261	Piese de fixare din otel	kg	5,000	25,00	125,00

22.	201-9266	Bratari din otel	kg	0,030	25,00	0,75
23.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,025	18 500,00	462,50
24.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,270	18,76	5,07
25.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,520	24,50	12,74
26.	2320186201486	Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30	kg	0,104	105,00	10,92
27.	2320186202613	Unsoare consistenta U 100	kg	0,083	105,00	8,74
28.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,364	58,40	21,26
29.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,260	51,67	13,43
30.	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,832	20,10	16,72
31.	2710703500624	Otel cornier laminat cald 50x50x5 mm	kg	0,520	16,58	8,62
32.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,312	66,48	20,74
33.	2874115817100	Surub cap hexagonal M 20x60	buc	3,120	25,00	78,00
34.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	3,120	0,60	1,87
35.	2874125882312	Saiba gros. plata pt. met M24	kg	0,052	1,00	0,05
36.	400400500561	Cablu СИП-2-1 3x35+1x54,6мм2	m	375,000	36,08	13 530,00
37.	400400500562	Cablu АПВБ6ШП-1 5x16,0мм2	m	20,000	51,67	1 033,40
38.	400400500563	Cabluri C2XY-F 5x6,0мм2	m	15,300	138,33	2 116,45
39.	400400500565	Cablu C2XY-F 3x1,5мм2	m	25,000	53,33	1 333,25
40.	400400500570	Cablu ВВГнг(А)-LS 3x1,5мм2	m	15,000	14,17	212,55
41.	400400500571	Cablu ВВГнг(А)-LS 5x6мм2	m	5,000	71,67	358,35
42.	400400500575	Лента из нержав. стали F2007	m	58,000	11,67	676,86
43.	400400500596	Otel cornier 50x50x5мм	m	25,000	63,85	1 596,25
44.	400400500781	Провод ПуВ 1x6	m	20,600	17,50	360,50
45.	400400500840	Teava PVC D=20мм	m	20,000	8,75	175,00
46.	400400501596	Cutie metalica cu sarac 60x40x2,5мм	m	2,000	108,33	216,66
47.	4204001305011	Промежуточный зажим с кронштейном ES1500	buc	5,000	158,33	791,65
48.	420400130503	Automat diferetiat 2-poli 2P/B6/30mA/4,5kA	buc	2,000	266,67	533,34
49.	420400130506	Выключатель нагрузки однопол. ВН32-1P 10A	buc	1,000	35,00	35,00
50.	420400130510	Наконечники аллюм. 35мм2	buc	6,000	6,08	36,48
51.	42040013051011	Скрепы для крепления лент А200	buc	58,000	3,73	216,34
52.	42040013051012	Кабельный ремешок CSB	buc	49,000	2,08	101,92
53.	42040013051013	Прокалывающий зажим P2x95	buc	20,000	22,91	458,20
54.	420400130511	Наконечники аллюм. 50мм2	buc	2,000	6,83	13,66
55.	420400130515	Automat diferetiat 2-poli 2P/C6/30mA/4,5kA	buc	1,000	316,67	316,67
56.	420400130530	Разъединитель-выключ.-предохранитель ПВР33	buc	1,000	2 228,33	2 228,33
57.	420400130532	Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР 32-31 100A	buc	1,000	483,33	483,33
58.	420400130533	Автом. выключатель трехпол. ВА47-29/3P/C25, 20, 16A	buc	3,000	81,44	244,32
59.	420400130535	Ограничитель ОПС1-В-4P 400	buc	1,000	2 000,00	2 000,00
60.	420400130540	Автом. выключатель однопол. ВА47-29/1P/6A/4,5kA (C)	buc	1,000	28,33	28,33
61.	420400130543	Выключатель нагрузки трехпол. ВН32-3P 25A	buc	1,000	81,67	81,67
62.	420400130550	Щит ЩРН-24з-1/P54-PRO разм. 454x310x138мм	buc	1,000	1 250,00	1 250,00
63.	420400130560	Шкаф учета ВZUM-TF-02-100-11	buc	1,000	5 250,00	5 250,00
64.	420400130562	Счетчик акт. энергии 380/220В, 5-60А АМТ В1х-Фх	buc	1,000	1 166,67	1 166,67
65.	420400130564	Таймер цифровой ТЭ15	buc	1,000	452,20	452,20
66.	42040013061	Предохранитель ППН-33/40А	buc	3,000	36,81	110,43
67.	420400130701	Светильник со светодиод. лампами 5100Lm/35W/220V/IP66	buc	1,000	1 246,60	1 246,60
68.	420400130702	Светильник НПП1301	buc	1,000	208,33	208,33
69.	420400130710	Лампа incandescenta - 60W	buc	1,020	6,00	6,12
70.	420400130811	Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS	buc	12,000	670,00	8 040,00
71.	420400130815	Конвектор электр. 500W	buc	1,000	1 500,00	1 500,00

72.	420400130821	Paratrasnet (analogic MCC-1.1K-2000-0,3ГЦ)	buc	1,000	4 083,33	4 083,33
73.	420400130825	Анкерный кронштейн СА1500	buc	13,000	80,83	1 050,79
74.	420400130830	Анкерный зажим РА1500	buc	16,000	94,17	1 506,72
75.	420400130990	Выключатель для откр. установки однокл. 10А/230V, IP54	buc	1,000	50,00	50,00
76.	420400130991	Ящик ЯТП-0,25 220/12	buc	1,000	1 333,33	1 333,33
77.	420400130995	Розетка 2Р+РЕ	buc	1,000	49,17	49,17
78.	50010301010	Saramida	buc	135,000	6,67	900,45
79.	50010301055	Стойка СВ-105	buc	3,000	4 833,33	14 499,99
80.	50010301056	Стойка СВ-95	buc	7,000	4 500,00	31 500,00
81.	5009031	Scoabe	10 buc	2,315	11,00	25,46
82.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,062	130,00	8,06
83.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,160	12,00	1,92
84.	5009062	Papuci de cablu	buc	8,180	1,30	10,63
85.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	2,000	5,00	10,00
86.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,006	810,00	5,26
87.	5009109	Cirlig	buc	1,020	250,00	255,00
88.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,087	100,00	8,71
89.	5009619	Ate de cusut	kg	0,004	35,00	0,14
90.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,005	88,96	0,43
91.	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,010	150,00	1,53
92.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,255	145,00	36,98
93.	530-0182025	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 25 mm	m	11,000	5,64	62,04
94.	530-0182032	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 32 mm	m	7,000	8,10	56,70
95.	530-0182050	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 50 mm	m	13,000	15,00	195,00
96.	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,700	108,65	76,06
97.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,015	108,65	1,63
98.	5440089	Banda adeziva izolatoare, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, gr. 0,14 - 0,19 mm	kg	0,152	165,00	25,11
99.	6010069	Концевая муфта 5ПКТП-1 16/25	buc	2,000	430,00	860,00
100.	65001581010	Кронштейн однорожковый К1П-10-10	buc	1,000	1 500,00	1 500,00
Total materiale de constructii						114 389,68

Utilaje de constructii:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	3,800	150,00	570,00
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	3,800	200,00	760,00
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic, 10 t	h-ut	0,156	500,00	78,05
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,400	500,00	1 200,00
5.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,934	70,00	65,37
6.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	3,660	70,00	256,20
7.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,934	70,00	65,37
8.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	4,481	70,00	313,68
9.	031002	Autohidroascensor	h-ut	9,154	50,00	457,69
10.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,582	90,00	1 402,40
11.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,608	20,00	12,16
12.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	8,770	420,00	3 683,40
13.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,868	15,00	13,02
14.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,576	15,00	23,64
15.	3410520006730	Macara pe pneuri 15-19,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	0,010	500,00	5,20

		Total utilaje de construcții				8 906,17
--	--	-------------------------------------	--	--	--	-----------------

Total		lei				193 148,68
TVA		20,00 %				38 629,74

Total deviz:

**231 778,4
1**

Intocmit

Asocierea "ELIGIBIL-CON" S.R.L. -
"LIVART PRIM" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia sistemului de canalizare
Revaca-Singera, etapa I (din proiectul de
extindere a rețelei de canalizare a satelor Revaca
si Dobrogea, or. Singera, mun Chisinau)**

Investitor Primaria or. Singera

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (Разработка грунта для траншей)	m3			297,99 297,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,860	94,60	270,56
	7137010011500	Electrician	h-om	0,290	94,60	27,43
2	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка)	m3			152,31 152,31
	7137010011500	Electrician	h-om	1,610	94,60	152,31
3	Цена поставщика	Caramida	buc			6,67 0,00
	50010301010	Caramida	buc	1,000	6,67	6,67
4	Цена поставщика	Nisip	m3			300,00 0,00
	1421102200550	Nisip	m3	1,000	300,00	300,00
5	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опор одностоечных - CB105)	buc			1 212,47 359,48
	1	Muncitor	h-om	3,800	94,60	359,48
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,005	45 000,00	225,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,015	15 800,00	237,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,100	320,00	32,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,020	20,00	0,40
	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,100	108,65	10,87
	110-9091	Dibluri	buc	4,000	5,00	20,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,005	25,00	0,13
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,780	420,00	327,60
6	33-04-003-2	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o prorpeta (Установка железобетонной опоры двустоечной - CB105)	buc			2 099,93 747,34
	1	Muncitor	h-om	7,900	94,60	747,34
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,005	45 000,00	225,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,010	15 800,00	158,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,100	320,00	32,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,020	20,00	0,40
	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,100	108,65	10,87
	110-9091	Dibluri	buc	4,000	5,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7
	201-9261	Piese de fixare din otel	kg	5,000	25,00	125,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,005	25,00	0,13
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,860	420,00	781,20
7	Pretul firmei	Stilp CB-105	buc			4 833,33 0,00
	50010301055	Стойка СВ-105	buc	1,000	4 833,33	4 833,33
8	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опор одностоечных - СВ95)	buc			1 212,47 359,48
	1	Muncitor	h-om	3,800	94,60	359,48
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,005	45 000,00	225,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,015	15 800,00	237,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,100	320,00	32,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,020	20,00	0,40
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,100	108,65	10,87
	110-9091	Dibluri	buc	4,000	5,00	20,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,005	25,00	0,13
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,780	420,00	327,60
9	33-04-003-3	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu doua proptele (Установка железобетонных опор трехст. СВ-95)	buc			2 533,07 1 145,61
	1	Muncitor	h-om	12,110	94,60	1 145,61
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,000	45 000,00	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,000	15 800,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,100	320,00	32,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,020	20,00	0,40
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,100	108,65	10,87
	110-9091	Dibluri	buc	16,000	5,00	80,00
	201-9261	Piese de fixare din otel	kg	0,000	25,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,000	25,00	0,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	3,010	420,00	1 264,20
10	Pretul firmei	Stilp CB-95	buc			4 500,00 0,00
	50010301056	Стойка СВ-95	buc	1,000	4 500,00	4 500,00
11	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			245,62 41,62
	1	Muncitor	h-om	0,440	94,60	41,62
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,240	150,00	36,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,240	200,00	48,00
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,240	500,00	120,00
12	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc			72,65 23,65
	1	Muncitor	h-om	0,250	94,60	23,65
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,140	150,00	21,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,140	200,00	28,00
13	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Teva din polietelen d=25mm)	1 km			18 221,80 12 581,80
	1	Muncitor	h-om	133,000	94,60	12 581,80
	530-0182025	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 25 mm	m	1 000,000	5,64	5 640,00
14	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Teva din polietelen d=32mm)	1 km			20 681,80 12 581,80
	1	Muncitor	h-om	133,000	94,60	12 581,80
	530-0182032	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 32 mm	m	1 000,000	8,10	8 100,00

1	2	3	4	5	6	7
15	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Teva din polietilen d=50mm)	1 km			27 581,80 ----- 12 581,80
	1	Muncitor	h-om	133,000	94,60	12 581,80
	530-0182050	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 50 mm	m	1 000,000	15,00	15 000,00
		1.2. Cablu СИП-2 si lista materialelor				
16	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.(Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП -4-1) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.)	1000 m			8 911,90 ----- 6 171,70
	1	Muncitor	h-om	65,240	94,60	6 171,70
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,760	70,00	683,20
	030411	Sabastane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,950	70,00	836,49
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,410	50,00	1 220,51
17	Pret de piata	Cablu СИП-2-1 3x35+1x54,6мм2	m			36,08 ----- 0,00
	400400500561	Cablu СИП-2-1 3x35+1x54,6мм2	m	1,000	36,08	36,08
18	Цена поставщика	Clema CA1500	buc			80,83 ----- 0,00
	420400130825	Анкерный кронштейн CA1500	buc	1,000	80,83	80,83
19	Цена поставщика	Clema de ancorare PA1500	buc			94,17 ----- 0,00
	420400130830	Анкерный зажим PA1500	buc	1,000	94,17	94,17
20	Цена поставщика	Banda din otel F2007	m			11,67 ----- 0,00
	400400500575	Лента из нержав. стали F2007	m	1,000	11,67	11,67
21	Цена поставщика	Catarama pentru banda de otel A200	buc			3,73 ----- 0,00
	42040013051011	Скрепцы для крепления лент A200	buc	1,000	3,73	3,73
22	Цена поставщика	Curea din cablu CSB	buc			2,08 ----- 0,00
	42040013051012	Кабельный ремешок CSB	buc	1,000	2,08	2,08
23	Цена поставщика	Clema P2x95	buc			22,91 ----- 0,00
	42040013051013	Прокальвающий зажим P2x95	buc	1,000	22,91	22,91
24	Цена поставщика	Clema intermediara cu suport ES1500	buc			158,33 ----- 0,00
	4204001305011	Промежуточный зажим с кронштейном ES1500	buc	1,000	158,33	158,33
		1.3. Instalatie de paratrasnet				
25	34-02-064-1	Montarea paratrasnet (Молниеприемник analogic MCC-1.1К-2000-0,3ГЦ)	buc			299,88 ----- 299,88
	1	Muncitor	h-om	3,170	94,60	299,88
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Post de transformare PT-6079/F4				
26	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Siguranta fuzibila ППН-33/40А)	buc			121,41 ----- 110,68

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	1,170	94,60	110,68
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,159	45,00	7,16
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	35,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,003	108,65	0,33
	5440089	Banda adeziva izolatoare, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, gr. 0,14 - 0,19 mm	kg	0,014	165,00	2,31
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,060	15,00	0,90
27	08-03-524-4	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu doua blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu doua sigurante, montate pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A (Siguranta-intreruptor-separator ПИБ-33)	buc			280,74 ----- 232,72
	1	Muncitor	h-om	2,460	94,60	232,72
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,270	45,00	12,15
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	15,00	18,30
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,100	1,30	5,33
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	100,00	2,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	35,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	108,65	0,65
	5440089	Banda adeziva izolatoare, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, gr. 0,14 - 0,19 mm	kg	0,024	165,00	3,96
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	15,00	0,60
		2.2. Panouri de evidenta, dulapuri de distributie				
28	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Panou BZUM-TF-02-100-11)	buc			922,37 ----- 330,15
	1	Muncitor	h-om	3,490	94,60	330,15
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,250	66,48	16,62
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170	45,00	7,65
	1019852	Vopsea	kg	0,030	64,81	1,94
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,025	18 500,00	462,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,150	90,00	103,50
29	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ЦУ)	buc			106,85 ----- 105,95
	1	Muncitor	h-om	1,120	94,60	105,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	45,00	0,90
30	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Счетчик акт. энергии)	buc			82,30 ----- 82,30
	1	Muncitor	h-om	0,870	94,60	82,30
31	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения)	set			300,90 ----- 283,80
	1	Muncitor	h-om	3,000	94,60	283,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,380	45,00	17,10
32	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит PD-1)	buc			106,85 ----- 105,95
	1	Muncitor	h-om	1,120	94,60	105,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	45,00	0,90
33	M1H05B	Generator electric diesel 17kVA, AAR- 63 montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de 0,7-4 tone	t			3 242,61 ----- 2 846,51
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	26,500	94,60	2 506,90
	7212030022700	Sudor	h-om	3,590	94,60	339,61
	2710703500624	Otel cornier laminat cald 50x50x5 mm	kg	1,000	16,58	16,58
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	1,600	20,10	32,16
	2874115817100	Surub cap hexagonal M 20x60	buc	6,000	25,00	150,00
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,000	0,60	3,60
	2874125882312	Saiba gros. plata pt. met M24	kg	0,100	1,00	0,10
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm	kg	0,600	66,48	39,89

1	2	3	4	5	6	7
		invelit R1.2				
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,700	58,40	40,88
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,520	18,76	9,76
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,000	24,50	24,50
	2320186201486	Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30	kg	0,200	105,00	21,00
	2320186202613	Unsoare consistenta U 100	kg	0,160	105,00	16,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,250	20,00	5,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,500	51,67	25,84
	3410520006730	Macara pe pneuri 15-19,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	0,020	500,00	10,00
34	08-03-482-16	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RELETE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,8 t	buc			484,81 ----- 452,19
	1	Muncitor	h-om	4,780	94,60	452,19
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,080	66,48	5,32
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,080	1,30	5,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,041	100,00	4,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, gr. 0,14 - 0,19 mm	kg	0,020	165,00	3,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic, 10 t	h-ut	0,003	500,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,090	90,00	8,10
35	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателя в дизель)	buc			106,85 ----- 105,95
	1	Muncitor	h-om	1,120	94,60	105,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	45,00	0,90
36	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou ЦПН-24з IP54 - PRO - PD-1)	buc			306,39 ----- 219,47
	1	Muncitor	h-om	2,320	94,60	219,47
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,150	66,48	9,97
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170	45,00	7,65
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,770	90,00	69,30
37	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит PD-1)	buc			106,85 ----- 105,95
	1	Muncitor	h-om	1,120	94,60	105,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	45,00	0,90
		2.3. Cabluri si conductori				
38	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабеля в траншее)	100 m			1 948,52 ----- 1 296,02
	1	Muncitor	h-om	13,700	94,60	1 296,02
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	810,00	6,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic, 10 t	h-ut	0,390	500,00	195,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,220	70,00	225,40
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,220	70,00	225,40
39	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в трубах ПЭ)	100 m			1 245,96 ----- 1 173,04
	1	Muncitor	h-om	12,400	94,60	1 173,04
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	100,00	0,42
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,500	145,00	72,50
40	Pret de piata	Cabluri АПВБШП-1 5x16,0мм2	m			51,67 ----- 0,00
	400400500562	Cablu АПВБШП-1 5x16,0мм2	m	1,000	51,67	51,67
41	Pret de piata	Cabluri C2XY-F 5x6,0мм2	m			141,10 ----- 0,00
	400400500563	Cabluri C2XY-F 5x6,0мм2	m	1,000	138,33	141,10
42	Pret de piata	Cabluri C2XY-F 3x1,5мм2	m			53,33 -----

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	23,800	94,60	2 251,48
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700	11,00	73,70
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	15,00	72,60
54	Pret de piata	Teava PVC D=20mm	m			8,75
						0,00
	400400500840	Teava PVC D=20mm	m	1,000	8,75	8,75
		2.7. Echipament de iluminat				
55	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник для наруж. освещения)	buc			184,77
						173,12
	1	Muncitor	h-om	1,830	94,60	173,12
	5440089	Banda adeziva izolatoare, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, gr. 0,14 - 0,19 mm	kg	0,010	165,00	1,65
	021102	Масара pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic, 10 t	h-ut	0,020	500,00	10,00
56	Pret de piata	Corp de iluminat 5100Lm/35W/220V/IP66	buc			1 246,60
						0,00
	420400130701	Светильник со светодиоид. лампами 5100Lm/35W/220V/IP66	buc	1,000	1 246,60	1 246,60
57	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка кронштейна К1П-10-10)	buc			1 869,49
						322,59
	1	Muncitor	h-om	3,410	94,60	322,59
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,100	45,00	4,50
	1019852	Vopsea	kg	0,500	64,81	32,41
	65001581010	Кронштейн однорожковый К1П-10-10	buc	1,000	1 500,00	1 500,00
	021102	Масара pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic, 10 t	h-ut	0,020	500,00	10,00
58	08-03-593-1	Corp de iluminat pentru lampi incandescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale	100 buc			30 263,87
						4 559,72
	1	Muncitor	h-om	48,200	94,60	4 559,72
	5009109	Cirlig	buc	102,000	250,00	25 500,00
	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	1,020	150,00	153,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, gr. 0,14 - 0,19 mm	kg	0,310	165,00	51,15
59	Pret de piata	Corp de iluminat НПП1301	buc			208,33
						0,00
	420400130702	Светильник НПП1301	buc	1,000	208,33	208,33
60	Pret de piata	Lampa incandescenta	buc			6,12
						0,00
	420400130710	Lampa incandescenta - 60W	buc	1,020	6,00	6,12
		2.8. Articole electrice de instalare				
61	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa 10A/230V, IP54	100 buc			8 832,70
						3 736,70
	1	Muncitor	h-om	39,500	94,60	3 736,70
	420400130990	Выключатель для откр. установки однокл. 10A/230V, IP54	buc	100,000	50,00	5 000,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,400	15,00	96,00
62	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/12)	buc			1 476,51
						135,28
	1	Muncitor	h-om	1,430	94,60	135,28
	420400130991	Ящик ЯТП-0,25 220/12	buc	1,000	1 333,33	1 333,33
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,040	100,00	4,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,260	15,00	3,90
63	08-03-591-8	Priza 2P+PE, 16A IP54 de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			9 117,87
						4 086,72
	1	Muncitor	h-om	43,200	94,60	4 086,72
	420400130995	Розетка 2P+PE	buc	100,000	49,17	4 917,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, gr. 0,14 - 0,19 mm	kg	0,110	165,00	18,15
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,400	15,00	96,00

1	2	3	4	5	6	7
64	08-03-605-1	Convecteur electric 500W	buc			124,50 117,30
	1	Muncitor	h-om	1,240	94,60	117,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, gr. 0,14 - 0,19 mm	kg	0,020	165,00	3,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,260	15,00	3,90
		2.9. Materiale auxiliare				
65	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=25mm)	100 m			3 904,24 1 683,88
	1	Muncitor	h-om	17,800	94,60	1 683,88
	1011619	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,092	15 800,00	1 453,60
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,800	66,48	119,66
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,190	90,00	647,10
66	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (Otel cornier 50x50x5mm - без стоимости уголка)	100 m			2 815,37 2 014,98
	1	Muncitor	h-om	21,300	94,60	2 014,98
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,300	66,48	86,42
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,200	15,00	123,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,200	15,00	123,00
	1019852	Vopsea	kg	2,300	64,81	149,06
	5009031	Scoabe	10 buc	1,500	11,00	16,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,360	90,00	302,40
67	Pret de piata	Otel cornier 50x50x5mm	m			63,85 0,00
	400400500596	Otel cornier 50x50x5mm	m	1,000	63,85	63,85
68	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (Plat banda din otel 50x5mm)	100 m			5 036,20 2 014,98
	1	Muncitor	h-om	21,300	94,60	2 014,98
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,300	66,48	86,42
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,200	15,00	123,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,200	15,00	123,00
	10193735	Otel fisie necalcat 50x5 mm	t	0,130	17 083,33	2 220,83
	1019852	Vopsea	kg	2,300	64,81	149,06
	5009031	Scoabe	10 buc	1,500	11,00	16,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,360	90,00	302,40
69	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (Метал, короб)	100 m			3 430,36 2 781,24
	1	Muncitor	h-om	29,400	94,60	2 781,24
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,840	66,48	454,72
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,160	90,00	194,40
70	Pret de piata	Cutie metalica cu capac 60x40x2,5mm	m			108,33 0,00
	400400501596	Cutie metalica cu capac 60x40x2,5mm	m	1,000	108,33	108,33
71	08-02-406-1	Constructii metalice	t			57 296,20 25 258,20
	1	Muncitor	h-om	267,000	94,60	25 258,20
	10116411	Otel cornier	t	1,030	16 583,33	17 080,83
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	15,150	66,48	1 007,17
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	155,000	90,00	13 950,00
72	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (25x16mm)	100 m			3 998,83 1 541,03
	1	Muncitor	h-om	16,290	94,60	1 541,03
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,000	45,00	45,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,000	1,00	200,00

1	2	3	4	5	6	7
	110-03332	Canale din masa plastica 25x16	m	100,000	20,00	2 000,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,080	20,00	121,60
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,080	15,00	91,20
73	Pret de piata	Papuci din aluminiu DL-35 d=35mm2	buc			6,08
						0,00
	420400130510	Наконечники алюм. 35мм2	buc	1,000	6,08	6,08
74	Pret de piata	Papuci din aluminiu DL-50 d=50mm2	buc			6,83
						0,00
	420400130511	Наконечники алюм. 50мм2	buc	1,000	6,83	6,83
		2.10. Instalatie de paratrasnet				
75	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (Plat-banda 30x4mm)	100 m			5 036,20
						2 014,98
	1	Muncitor	h-om	21,300	94,60	2 014,98
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,300	66,48	86,42
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,200	15,00	123,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,200	15,00	123,00
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,130	17 083,33	2 220,83
	1019852	Vopsea	kg	2,300	64,81	149,06
	5009031	Scoabe	10 buc	1,500	11,00	16,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,360	90,00	302,40
		3. Valoare utilajului				
76	Pret de piata	Siguranta fuzibila ППН-33/40А	buc			36,81
						0,00
	42040013061	Предохранитель ППН-33/40А	buc	1,000	36,81	36,81
77	Pret de piata	Siguranta-intreupator-separator ПБП33	buc			2 228,33
						0,00
	420400130530	Разъединитель-выключ.-предохранитель ПБП33	buc	1,000	2 228,33	2 228,33
78	Pret de piata	Panou din metal BZUM-TF-02-100-11	buc			5 250,00
						0,00
	420400130560	Шкаф учета BZUM-TF-02-100-11	buc	1,000	5 250,00	5 250,00
79	Pret de piata	Intreupator de sarcina tripolar 100A BP 32-31	buc			483,33
						0,00
	420400130532	Выключатель-разъединитель 3-хпол. BP 32-31 100А	buc	1,000	483,33	483,33
80	Pret de piata	Contor electric 380/220В, 5-60А АМТ В1х-Фх	buc			1 166,67
						0,00
	420400130562	Счетчик акт. энергии 380/220В, 5-60А АМТ В1х-Фх	buc	1,000	1 166,67	1 166,67
81	Pret de piata	Intreupator automat tripolar, BA47-29/3P/C25, 20, 16А	buc			81,44
						0,00
	420400130533	Автом. выключатель трехпол. BA47-29/3P/C25, 20, 16А	buc	1,000	81,44	81,44
82	Pret de piata	Limitator de impulsuri ОПС1-В-4Р 400	buc			2 000,00
						0,00
	420400130535	Ограничитель ОПС1-В-4Р 400	buc	1,000	2 000,00	2 000,00
83	Pret de piata	Panou ЩРН-24з-1/П54-PRO разм.454x310x138мм	buc			1 250,00
						0,00
	420400130550	Щит ЩРН-24з-1/П54-PRO разм. 454x310x138мм	buc	1,000	1 250,00	1 250,00
84	Pret de piata	Separator de sarcina, tripolar, ВН-32/3Р/25А	buc			81,67
						0,00
	420400130543	Выключатель нагрузки трехпол. ВН32-3Р 25А	buc	1,000	81,67	81,67
85	Pret de piata	Separator de sarcina monopolar ВН-32 1Р 10А	buc			35,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	420400130506	Выключатель нагрузки однопол. ВН32-1P 10A	buc	1,000	35,00	35,00
86	Pret de piata	Întreupator automat monopolar, BA47-29/1P/6A/4,5kA (C)	buc			28,33
						0,00
	420400130540	Автом. выключатель однопол. ВА47-29/1P/6A/4,5kA (C)	buc	1,000	28,33	28,33
87	Pret de piata	Automat diferential 2-poli 2P/B6/30mA/4,5kA	buc			266,67
						0,00
	420400130503	Automat diferential 2-poli 2P/B6/30mA/4,5kA	buc	1,000	266,67	266,67
88	Pret de piata	Automat diferential 2-poli 2P/C6/30mA/4,5kA	buc			316,67
						0,00
	420400130515	Automat diferential 2-poli 2P/C6/30mA/4,5kA	buc	1,000	316,67	316,67
89	Pret de piata	Taimer electronic ТЭ15	buc			452,20
						0,00
	420400130564	Таймер цифровой ТЭ15	buc	1,000	452,20	452,20
90	Pret de piata	Limitator de impulsuri LVA-440-CS	buc			670,00
						0,00
	420400130811	Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS	buc	1,000	670,00	670,00
91	Pret de piata	Convectoelectric P=500W	buc			1 500,00
						0,00
	420400130815	Конвектор электр. 500W	buc	1,000	1 500,00	1 500,00
92	Pret de piata	Paratrasnet (analogic MCC-1.1K-2000-0,3ГЦ)	buc			4 083,33
						0,00
	420400130821	Paratrasnet (analogic MCC-1.1K-2000-0,3ГЦ)	buc	1,000	4 083,33	4 083,33

APROBAT:

Intocmit

Asocierea "ELIGIBIL-CON" S.R.L. -
"LIVART PRIM" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Constructia sistemului de
canalizare Revaca-Singera, etapa
I (din proiectul de extindere a
retelei de canalizare a satelor
Revaca si Dobrogea, or. Singera,
mun Chisinau)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 4-1-2

Statia de pompare №1. Generator electric diesel 17kVA (marca REAE.SP-1)

Valoarea de deviz 197 340,00 lei

Intocmit in prețuri curente 19.11.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoare utilajului				
1	Pret de piata	Generator electric diesel 17kVA, dotatcu sistem anclasare automata a rezervei AAR-63, marime 1672x823x1127mm	buc	1,00	162 500,00 0,00	162 500,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			162 500,00
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	1,20 %			1 950,00
		Total Valoare utilajului Inclusiv salariu				164 450,00
		Total	lei			164 450,00
		TVA	20,00 %			32 890,00
		Total deviz: Inclusiv salariu				197 340,00

Intocmit

Asocierea "ELIGIBIL-CON" S.R.L. -
"LIVART PRIM" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia sistemului de
canalizare Revaca-Singera, etapa
I (din proiectul de extindere a
rețelei de canalizare a satelor
Revaca si Dobrogea, or. Singera,
mun Chisinau)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-1-2
Statia de pompare №1. Generator electric diesel 17kVA (marca REAE.SP-1)**

Valoarea de deviz 197 340,00 lei

Intocmit in prețuri curente 19.11.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-1-2:				
		Total manopera				0,00

Materiale:

1.	5010050065063	Generator electric diesel 17kBA cu sistem de anclasangere automata a rezervei AAR-63A	buc	1,0000	162 500,00	162 500,00
		Total materiale de construcții				162 500,00
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	lei	164 450,00
TVA	20,00 %	32 890,00

Total deviz: 197 340,00

Intocmit

Asocierea "ELIGIBIL-CON" S.R.L. -
"LIVART PRIM" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia sistemului de canalizare
Revaca-Singera, etapa I (din proiectul de
extindere a rețelei de canalizare a satelor Revaca
si Dobrogea, or. Singera, mun Chisinau)**

Investitor Primaria or. Singera

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoare utilajului				
1	Pret de piata	Generator electric diesel 17kVA, dotatcu sistem anclasare automata a rezervei AAR-63, marime 1672x823x1127mm	buc			162 500,00 0,00
	5010050065063	Generator electric diesel 17κBA cu sistemde anclasare automata a rezervei AAR-63A	buc	1,0000	162 500,00	162 500,00

APROBAT:

Intocmit

Asocierea "ELIGIBIL-CON" S.R.L. -
"LIVART PRIM" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Constructia sistemului de
canalizare Revaca-Singera, etapa
I (din proiectul de extindere a
rețelei de canalizare a satelor
Revaca si Dobrogea, or. Singera,
mun Chisinau)**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-2-1

**Statia de pompare №2. Alimentare cu energie electrice 0.4 kV (marca
AEES/REAE)**

Valoarea de deviz 382 301,81 lei

Intocmit in prețuri curente 19.11.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под фундамент трансфор.подстанции)	m3	2,53	112,57 112,57	284,81 284,81
2	33-04-027-1	Montarea statiilor de transformare de stilpi, putere pina la 100 kVA: montarea elementelor de constructii (+заделка бетоном B15 - 0,4м3)	buc	1,00	1 170,84 190,15	1 170,84 190,15
3	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime <	m3	13,86	125,82 125,82	1 743,84 1 743,84

1	2	3	4	5	6	7
		1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта для траншеи)				
4	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную)	m3	9,21	93,26 91,76	858,94 845,13
5	Цена поставщика	Caramida	buc	225,00	6,67 0,00	1 500,75 0,00
6	Цена поставщика	Nisip	m3	9,60	300,00 0,00	2 880,00 0,00
7	33-04-009-4	Suspendarea in localitate nepopulata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, manual (Подвеска провода АС70-10, ШФ20- 3 шт.)	1 km	0,01	59 710,84 6 130,08	597,11 61,30
8	Pret de piata	Conducator aluminiu neizolate АС70-10	m	30,00	50,83 0,00	1 524,90 0,00
9	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, (Teava din PE d=50mm)	1 km	0,004	26 276,80 12 581,80	105,11 50,33
10	33-01-016-1	Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (Опоры СС 6М60/144/3 - 1 шт.)	t	0,06	64 874,18 2 754,75	3 892,45 165,29
11	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта для заземления)	m3	12,50	125,82 125,82	1 572,72 1 572,72
12	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную - для	m3	12,50	93,26 91,76	1 165,78 1 147,03

1	2	3	4	5	6	7
		заземления)				
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				17 297,25 6 060,59
		<i>Total</i>	lei			17 297,25
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			1 454,54
		<i>Total</i>	100,00 +			18 751,79
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			425,38
		<i>Total</i>	100,00 +			19 177,17
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			2 780,69
		<i>Total</i>	100,00 +			21 957,86
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			1 317,47
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				23 275,33 6 060,59
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Post de transformare				
13	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Siguranta fuzibila ПКТ 101-10-31,5 У3)	buc	3,00	131,56 110,68	394,69 332,05
14	08-01-056-1	Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 A (Разъединитель РЛНД1-10/400 с приводом)	buc	1,00	335,89 262,99	335,89 262,99
15	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения ОПН-10)	set	3,00	393,90 283,80	1 181,70 851,40
16	08-01-001-1	Transformator cu trei faze de 35 kV, putere, kV A: 250 (Монтаж трансформатора ТМ-25-10/0,4kV в СТП)	buc	1,00	4 143,16 2 128,50	4 143,16 2 128,50
17	08-01-052-1	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 (Изолятор подвесной ШФ-20)	buc	3,00	226,40 43,52	679,19 130,55
		Total Post de transformare Inclusiv salariu				6 734,64 3 705,48

1	2	3	4	5	6	7
		2.2. Panouri de evidenta, dulapuri de distributie				
18	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Шкаф учета навесной ВZUM-TF-02-100-11 - PE-1)	buc	1,00	1 154,37 330,15	1 154,37 330,15
19	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ВZUM)	buc	2,00	108,45 105,95	216,90 211,90
20	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00	90,30 82,30	90,30 82,30
21	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения ОПС1-В-4Р)	set	1,00	393,90 283,80	393,90 283,80
22	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou ЩРН-24з IP54 - PRO - PD-1)	buc	1,00	665,84 219,47	665,84 219,47
23	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит PD-1)	buc	11,00	108,45 105,95	1 192,97 1 165,47
24	M1H05A	Generator electric diesel 17kVA, AAR-63, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de pina la 0,7 tone	t	0,52	7 759,19 6 824,44	4 034,78 3 548,71
25	08-03-482-16	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,8 t	buc	1,00	571,77 452,19	571,77 452,19
26	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателя в генератор)	buc	1,00	108,45 105,95	108,45 105,95

1	2	3	4	5	6	7
		Total Panouri de evidenta, dulapuri de distributie Inclusiv salariu				8 429,28 6 399,95
		2.3. Cabluri si conductori				
27	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабель в траншее)	100 m	1,06	2 290,93 1 296,02	2 428,38 1 373,78
28	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубах ПЭ)	100 m	0,04	1 985,01 1 173,04	79,40 46,92
29	Pret de piata	Cablu АПВБШП-1 5x16,0мм2	m	55,00	51,67 0,00	2 841,85 0,00
30	Pret de piata	Cablu АПВБШП-1 3x6,0мм2	m	20,00	40,00 0,00	800,00 0,00
31	Pret de piata	Cablu C2XY-F 5x1,5мм2	m	10,00	60,83 0,00	608,30 0,00
32	Pret de piata	Cablu C2XY-F 3x1,5мм2	m	15,00	53,33 0,00	799,95 0,00
33	Pret de piata	Cablu КГ-1 5x1,5мм2	m	10,00	22,08 0,00	220,80 0,00
34	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели)	100 m	0,70	4 619,20 627,20	3 233,44 439,04
35	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m	0,40	1 379,55 235,55	551,82 94,22
36	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,66	4 007,85 615,85	2 645,18 406,46
37	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m	0,40	2 353,64 321,64	941,46 128,66
38	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубах)	100 m	0,35	2 003,94 1 173,04	701,38 410,56
39	Pret de piata	Cablu ВВГнг(А)-LS 3x1,5мм2	m	25,00	14,17 0,00	354,25 0,00
40	Pret de piata	Cablu ВВГнг(А)-LS 3x6мм2	m	5,00	44,17 0,00	220,85 0,00
41	Pret de piata	Cablu АВВГнг(А)-LS 4x16мм2	m	5,00	29,17 0,00	145,85 0,00

1	2	3	4	5	6	7
42	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² (Conducator ПУВ 1x6мм -1 прокладка)	100 m	0,20	2 519,70 637,60	503,94 127,52
		Total Cabluri si conductori Inclusiv salariu				17 076,85 3 027,16
		2.4. Armatura LEA-10kV				
43	08-02-305-4	Traversa pe stilp	buc	1,00	52,89 38,79	52,89 38,79
44	Pret de piata	Traversa TM-2	buc	1,00	1 220,00 0,00	1 220,00 0,00
45	08-02-305-1	Bratara pe stilp	buc	2,00	47,30 22,70	94,61 45,41
46	Pret de piata	Clema X1	buc	2,00	32,50 0,00	65,00 0,00
47	Pret de piata	Conducator ЗП1	m	0,60	68,70 0,00	41,22 0,00
48	Pret de piata	Capacel K-6	buc	3,00	5,00 0,00	15,00 0,00
49	Pret de piata	Fixarea firului	buc	2,00	25,00 0,00	50,00 0,00
50	Pret de piata	Clema ПА	buc	3,00	46,67 0,00	140,01 0,00
		Total Armatura LEA-10kV Inclusiv salariu				1 678,72 84,19
		2.5. Mansoane				
51	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ² (Manson terminal 5ПКТп-1 16/25)	buc	4,00	1 182,70 477,73	4 730,82 1 910,92
52	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ² (Mini manson terminal 3ПКТпмини -2,5/10)	buc	2,00	947,70 477,73	1 895,41 955,46

1	2	3	4	5	6	7
		Total Mansoane Inclusiv salariu				6 626,22 2 866,38
		2.6. Tevi				
53	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,20	4 962,86 2 251,48	992,57 450,30
54	Pret de piata	Teava PVC Д=20ММ	m	20,00	8,93 0,00	178,50 0,00
55	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,02	6 907,36 3 254,24	138,15 65,08
56	Pret de piata	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC Д=40ММ	m	2,00	20,83 0,00	41,66 0,00
		Total Tevi Inclusiv salariu				1 350,88 515,38
		2.7. Echipament de iluminat				
57	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник для наруж. освещения)	buc	1,00	184,77 173,12	184,77 173,12
58	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele	100 buc	0,01	14 736,99 8 835,64	147,37 88,36
59	Pret de piata	Corp de iluminat cu lampi incandescente НПП1301	buc	1,00	208,33 0,00	208,33 0,00
60	Pret de piata	Lampa incandescenta 60W	buc	1,00	6,00 0,00	6,00 0,00
		Total Echipament de iluminat Inclusiv salariu				546,47 261,47
		2.8. Articole electrice de instalare				
61	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa, 10A/230V, IP54	100 buc	0,01	9 131,35 3 736,70	91,31 37,37
62	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/12)	buc	1,00	1 492,51 135,28	1 492,51 135,28

1	2	3	4	5	6	7
63	08-03-591-8	Priza 2P+PE, 16A IP54 aplicabila	100 buc	0,01	9 406,37 4 086,72	94,06 40,87
64	08-03-605-1	Convecteur electric 500W	buc	1,00	188,50 117,30	188,50 117,30
65	08-03-524-4	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu doua blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu doua sigurante, montate pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A (Panou ЯРП-20)	buc	1,00	387,78 232,72	387,78 232,72
66	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Установка на опоре выключателя ВА47-29 - на опоре)	buc	1,00	245,19 147,58	245,19 147,58
67	Pret de piata	Cleme ЗНИ-1,5мм2 - на опоре	buc	5,00	4,70 0,00	23,50 0,00
68	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка кронштейна WGS1/1,5/10 FI60)	buc	1,00	1 743,84 322,59	1 743,84 322,59
		Total Articole electrice de instalare Inclusiv salariu				4 266,69 1 033,69
		2.9. Materiale auxiliare				
69	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=25mm)	100 m	0,50	5 136,86 2 014,98	2 568,43 1 007,49
70	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (Otel cornier 50x50x5mm - без стоимости уголка)	100 m	0,25	3 751,37 2 014,98	937,84 503,75
71	Pret de piata	Otel cornier 50x50x5mm	m	25,00	63,85 0,00	1 596,25 0,00
72	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de	100 m	0,30	5 972,20 2 014,98	1 791,66 604,49

1	2	3	4	5	6	7
		constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm ² (Plat banda din otel 50x5MM)				
73	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,02	5 629,36 2 781,24	112,59 55,62
74	Pret de piata	Cutie metalica cu capac 60x40x2,5MM	m	2,00	108,33 0,00	216,66 0,00
75	08-02-406-1	Constructii metalice	t	0,05	79 631,03 25 258,20	3 981,55 1 262,91
76	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Canal plastic 25x16 mm	100 m	0,10	3 998,83 1 541,03	399,88 154,10
		Total Materiale auxiliare Inclusiv salariu				11 604,86 3 588,37
		<i>Total</i>	lei			58 314,62
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			5 155,70
		<i>Total</i>	100,00 +			63 470,32
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			911,54
		<i>Total</i>	100,00 +			64 381,86
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			16 326,39
		<i>Total</i>	100,00 +			80 708,25
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			4 842,50
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				85 550,75 21 482,09
		3. Valoare utilajului				
77	Pret de piata	Post de transformare CTII-25/10/0,4kV (complect)	buc	1,00	150 000,00 0,00	150 000,00 0,00
78	Pret de piata	Transformator ТМГ-25-10/0,4kV	buc	1,00	26 666,67 0,00	26 666,67 0,00
79	Pret de piata	Siguranta fuzibila ПКТ 101-10-31,5 У3	buc	3,00	191,67 0,00	575,01 0,00
80	Pret de piata	Separator de sarcina РЛНД1-10/400 cu ПРНЗ	buc	1,00	6 166,67 0,00	6 166,67 0,00
81	Pret de piata	Limitator de impulsuri ОПН-10	buc	3,00	850,00 0,00	2 550,00 0,00
82	Pret de	Suport РЛНД1-10/400	buc	1,00	3 583,33	3 583,33

1	2	3	4	5	6	7
	piata				0,00	0,00
83	Pret de piata	Panou din metal BZUM-TF-02-100-11	buc	1,00	5 250,00	5 250,00
					0,00	0,00
84	Pret de piata	Intrerupator de sarcina tripolar 100A BP 32-31	buc	1,00	100,00	100,00
					0,00	0,00
85	Pret de piata	Contor electric 380/220B, 5-60A AMT B1x-Fx	buc	1,00	1 166,67	1 166,67
					0,00	0,00
86	Pret de piata	Intrerupator automat tripolar, BA-29/3P/C25A	buc	1,00	91,67	91,67
					0,00	0,00
87	Pret de piata	Limitator de impulsuri OIC1-B-4P	buc	1,00	3 240,00	3 240,00
					0,00	0,00
88	Pret de piata	Panou IIIPH-243-1/IP54-PRO разм.454x310x138MM	buc	1,00	1 250,00	1 250,00
					0,00	0,00
89	Pret de piata	Separator de sarcina 3-pol. BH-32/3P/20A	buc	1,00	326,67	326,67
					0,00	0,00
90	Pret de piata	Separator de sarcina monopolar BH-32 1P 10A	buc	3,00	27,98	83,94
					0,00	0,00
91	Pret de piata	Intrerupator automat 1-polar, 1P/C2A/4,5 kA	buc	1,00	35,00	35,00
					0,00	0,00
92	Pret de piata	Intrerupator automat 1-polar, 1P/C6A/4,5 kA	buc	1,00	30,00	30,00
					0,00	0,00
93	Pret de piata	Intrerupator automat tripolar, 3P/C6, 16A/4,5 kA	buc	2,00	81,67	163,34
					0,00	0,00
94	Pret de piata	Automat diferential 2-poli 2P/B6A/30mA/4,5kA	buc	2,00	40,83	81,66
					0,00	0,00
95	Pret de piata	Automat diferential 2-poli 2P/C6A/30mA/4,5kA	buc	1,00	105,00	105,00
					0,00	0,00
96	Pret de piata	Taimer electronic TƏ15	buc	1,00	452,20	452,20
					0,00	0,00
97	Pret de piata	Contactator magnetic IIPK32-1,6/Ir=1-1,6A	buc	1,00	536,25	536,25
					0,00	0,00
98	Pret de piata	Intrerupator automat tripolar, BA47-29/3P/C20A	buc	1,00	87,50	87,50
					0,00	0,00
99	Pret de piata	Corp de iluminat 5100Lm/35W/220V/IP66	buc	1,00	1 246,60	1 246,60
					0,00	0,00
100	Pret de piata	Convector electric P=500W	buc	1,00	1 500,00	1 500,00
					0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
101	Pret de piata	Panou ЯПП-20	buc	1,00	1 833,33 0,00	1 833,33 0,00
102	Pret de piata	Intreupator automat 1-polar, BA47-29/1P/B2A	buc	4,00	37,50 0,00	150,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			207 271,51
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	1,20 %			2 487,26
		Total Valoare utilajului Inclusiv salariu				209 758,77

		Total	lei			318 584,84
		TVA	20,00 %			63 716,97
		Total deviz: Inclusiv salariu				382 301,81 27 542,68

Intocmit

Asocierea "ELIGIBIL-CON" S.R.L. -
"LIVART PRIM" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia sistemului de
canalizare Revaca-Singera, etapa
I (din proiectul de extindere a
rețelei de canalizare a satelor
Revaca si Dobrogea, or. Singera,
mun Chisinau)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-2-1
Statia de pompare №2. Alimentare cu energie electrice 0.4 kV (marca
AEES/REAE)**

Valoarea de deviz 382 301,81 lei

Intocmit in prețuri curente 19.11.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 4-2-1:						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	194,5078	94,60	18 400,44
2.	7137010011500	Electrician	h-om	3,1632	94,60	299,24
3.	7212030022700	Sudor	h-om	0,4628	94,60	43,78
4.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	37,0500	94,60	3 504,93
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	55,9650	94,60	5 294,29
Total manopera						27 542,68

Materiale:

1.	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,0000	18 758,33	0,00
2.	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,0001	94 500,00	9,45
3.	101-1292	White-spirit	t	0,0001	39 810,00	3,98
4.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,1000	45,00	4,50
5.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	45 000,00	0,00
6.	101-1745	Benzina solvent	t	0,0000	18 758,33	0,00
7.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0505	20,00	1,01
8.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	20,0000	1,00	20,00
9.	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0024	25 000,00	60,00
10.	1010113	Pinza de bumbac aspra art. 6804	10 m2	0,2100	175,00	36,75
11.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0001	45 000,00	0,00
12.	1010501	Lacuri de colofoniu "КФ-965"	t	0,0000	60 000,00	0,00
13.	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,0001	50 000,00	0,00
14.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0011	19 580,00	19,58
15.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0012	21 500,00	23,65
16.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,0000	45 000,00	0,00
17.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0000	53 000,00	0,00
18.	10116134	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0460	15 800,00	726,80
19.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0042	16 500,00	69,30
20.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2"	t	0,0621	16 583,33	1 029,82

		dimensiuni 50x50x5 mm				
21.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0526	17 083,33	898,58
22.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0008	47 000,00	37,60
23.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,8905	66,48	192,16
24.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0360	32,00	1,15
25.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,6960	45,00	166,32
26.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	18,8230	15,00	282,35
27.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,1332	100,00	13,32
28.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	18,8230	15,00	282,35
29.	10193735	Otel fisie necalmat 50x5 mm	t	0,0390	17 083,33	666,25
30.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0220	65,00	1,43
31.	1019852	Vopsea	kg	3,3740	64,81	218,67
32.	1019925	Saibe patrate	100 buc	0,0400	80,00	3,20
33.	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0003	4 866,67	1,46
34.	110-03332	Canale din masa plastica 25x16	m	10,0000	20,00	200,00
35.	110-9009	Armatura liniara	t	0,0000	15 800,00	0,00
36.	110-903255	Izolatori de suspensie liniari ШФ-20	buc	3,0000	175,00	525,00
37.	110-9126	Placi metalice	buc	0,0000	320,00	0,00
38.	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0000	47 000,00	0,00
39.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,0780	15,50	1,21
40.	1421102200550	Nisip	m3	9,6000	300,00	2 880,00
41.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1300	20,00	2,60
42.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0440	18 500,00	814,00
43.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,6240	18,76	11,71
44.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,5200	24,50	12,74
45.	2320186201486	Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30	kg	0,2496	105,00	26,21
46.	2320186202613	Unsoare consistenta U 100	kg	0,2496	105,00	26,21
47.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,5200	58,40	30,37
48.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,3640	51,67	18,81
49.	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	2,0800	20,10	41,81
50.	2710703500624	Otel cornier laminat cald 50x50x5 mm	kg	1,3000	16,58	21,55
51.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,5200	66,48	34,57
52.	2874115817100	Surub cap hexagonal M 20x60	buc	9,3600	25,00	234,00
53.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	9,3600	0,60	5,62
54.	2874125882312	Saiba gros. plata pt. met M24	kg	0,0520	1,00	0,05
55.	35400001520	Izolatori de suspensie liniari ШФ-20	buc	3,0000	175,00	525,00
56.	400400500559	Cablu АПвБШп-1 3x6,0мм2	m	20,0000	40,00	800,00
57.	400400500562	Cablu АПвБШп-1 5x16,0мм2	m	55,0000	51,67	2 841,85
58.	400400500564	Cablu C2XY-F 5x1,5мм2	m	10,0000	60,83	608,30
59.	400400500565	Cablu C2XY-F 3x1,5мм2	m	15,0000	53,33	799,95
60.	400400500567	Cablu КГ-1 5x1,5мм2	m	10,0000	22,08	220,80
61.	400400500570	Cablu ВВГнг(А)-LS 3x1,5мм2	m	25,0000	14,17	354,25
62.	400400500596	Otel cornier 50x50x5мм	m	25,0000	63,85	1 596,25
63.	400400500610	Cablu ВВГнг(А)-LS 3x6мм2	m	5,0000	44,17	220,85
64.	400400500615	Cablu АВВГнг(А)-LS 4x16мм2	m	5,0000	29,17	145,85
65.	400400500640	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC d=40мм	m	2,0000	20,83	41,66
66.	400400500781	Провод ПуВ 1x6	m	20,6000	17,50	360,50
67.	400400500840	Teava PVC D=20мм	m	20,4000	8,75	178,50
68.	400400501596	Cutie metalica cu carac 60x40x2,5мм	m	2,0000	108,33	216,66
69.	400400700585	Провод АС-70-10	m	30,0000	50,83	1 524,90
70.	4011106202741	Energie electrica	kw	4,0300	4,92	19,83
71.	408-0200	Amestec din nisip-pietris	m3	0,0000	400,00	0,00
72.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,1710	15,00	32,56
73.	420400130564	Таймер цифровой ТЭ15	buc	1,0000	452,20	452,20
74.	4204001307021	Corp de iluminat cu lampi incandescente НПП1301	buc	1,0000	208,33	208,33
75.	420400130710	Lampa incandescenta - 60W	buc	1,0000	6,00	6,00

76.	420400130990	Выключатель для откр. установки однокл. 10А/230V, IP54	buc	1,0000	50,00	50,00
77.	420400130991	Ящик ЯТП-0,25 220/12	buc	1,0000	1 333,33	1 333,33
78.	420400130995	Розетка 2Р+РЕ	buc	1,0000	49,17	49,17
79.	420400180502	Колпачиок К-6	buc	3,0000	5,00	15,00
80.	420400180505	Зажим ПА	buc	3,0000	46,67	140,01
81.	420400180509	Fixarea firului	buc	2,0000	25,00	50,00
82.	420400180510	Traversa ТМ-2	buc	1,0000	1 220,00	1 220,00
83.	420400180511	Хомут Х1	buc	2,0000	32,50	65,00
84.	4204001806101	Заземляющий проводник ЗП1	m	0,6000	68,70	41,22
85.	420400200530	Suport РЛНД1-10/400	buc	1,0000	3 583,33	3 583,33
86.	420400200532	Intreupator de sarcina tripolar 100А ВР 32-31	buc	1,0000	100,00	100,00
87.	420400200535	Limitator de impulsuri ОПН-10	buc	3,0000	850,00	2 550,00
88.	420400200543	Separator de sarcina, РЛНД1-10/400 cu ПРНЗ	buc	1,0000	6 166,67	6 166,67
89.	420400200560	Panou din metal ВZUM-TF-02-100-11	buc	1,0000	5 250,00	5 250,00
90.	420400200562	Contor electric 380/220В, 5-60А АМТ В1х-Fx	buc	1,0000	1 166,67	1 166,67
91.	420400200610	Post de transformare СТП-25/10/0,4кV (complect)	buc	1,0000	150 000,00	150 000,00
92.	420400200611	Transformator ТМГ-25-10/0,4кV	buc	1,0000	26 666,67	26 666,67
93.	420400200612	Siguranta fuzibila ПКТ 101-10-31,5 УЗ	buc	3,0000	191,67	575,01
94.	420400201543	Intreupator automat tripolar, ВА-29/3Р/С25А	buc	1,0000	91,67	91,67
95.	420400211811	Limitator de impulsuri ОПС1-В-4Р	buc	1,0000	3 240,00	3 240,00
96.	420400212550	Panou ЩРН-24з-1/ІР54-PRO разм.454x310x138мм	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
97.	420400222543	Separator de sarcina 3-pol. ВН-32/3Р/20А	buc	1,0000	326,67	326,67
98.	420400223506	Separator de sarcina monopolar ВН-32 1Р 10А	buc	3,0000	27,98	83,94
99.	420400225503	Intreupator automat 1-polar, 1Р/С2А/4,5кА	buc	1,0000	35,00	35,00
100.	420400226515	Intreupator automat 1-polar, 1Р/С6А/4,5кА	buc	1,0000	30,00	30,00
101.	420400227515	Intreupator automat tripolar, 3Р/С6,16А/4,5кА	buc	2,0000	81,67	163,34
102.	420400230503	Automat diferential 2-poli 2Р/В6А/30мА/4,5кА	buc	2,0000	40,83	81,66
103.	420400231564	Contactator magnetic ППК32-1,6/Іr=1-1,6А	buc	1,0000	536,25	536,25
104.	420400240533	Intreupator automat tripolar, ВА47- 29/3Р/С20А	buc	1,0000	87,50	87,50
105.	420400250515	Automat diferential 2-poli 2Р/С6А/30мА/4,5кА	buc	1,0000	105,00	105,00
106.	420400300701	Corp de iluminat 5100Lm/35W/220V/IP66	buc	1,0000	1 246,60	1 246,60
107.	420400350815	Convectoe electric P=500W	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
108.	420400450821	Panou ЯРП-20	buc	1,0000	1 833,33	1 833,33
109.	420400480540	Intreupator automat 1-polar, ВА47-29/1Р/В2А	buc	4,0000	37,50	150,00
110.	420400550821	Cleme ЗНІ-1,5мм2 - на опоре	buc	5,0000	4,70	23,50
111.	420400560821	Кронштейн WGS1/1,5/10 F160	buc	1,0000	1 263,50	1 263,50
112.	446-243115	Beton В15 sub utilaj electric	m3	0,4000	1 475,00	590,00
113.	50010301010	Caramida	buc	225,0000	6,67	1 500,75
114.	50010301060	Stilpi din otel Опоры СС 6М60/144/3	buc	1,0000	3 500,00	3 500,00
115.	5009030	Flanse	10 buc	0,2200	20,00	4,40
116.	5009031	Scoabe	10 buc	3,0490	11,00	33,54
117.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0824	130,00	10,71
118.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,1600	12,00	1,92
119.	5009061	Fisa de izolatie	buc	3,9600	5,00	19,80
120.	5009062	Papuci de cablu	buc	20,2800	1,30	26,36
121.	5009070	Racordari	10 buc	0,3960	20,00	7,92
122.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	7,0000	5,00	35,00
123.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0243	810,00	19,68
124.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	14,0700	50,00	703,50
125.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,0206	150,00	3,09
126.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,0102	150,00	1,53
127.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1901	100,00	19,01
128.	5009597	Hirtie abraziva de slefuit	kg	0,2000	80,00	16,00
129.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	35,00	0,17
130.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0283	88,96	2,53
131.	502-9079	Conductori neizolati	t	0,0000	42 500,00	0,00

132.	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,0000	19 580,00	0,00
133.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,1950	145,00	28,27
134.	530-018211	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 40 mm	m	4,0000	13,33	53,32
135.	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,1010	108,65	10,97
136.	5420031	Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)	t	0,0009	94 500,00	85,05
137.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0210	108,65	2,28
138.	5440089	Banda adeziva izolatoare, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, gr. 0,14 - 0,19 mm	kg	0,1653	165,00	27,27
139.	551-0455	Conectoare ovale "СОАС"	buc	0,0340	28,50	0,97
140.	6010069	Концевая муфта 5ПКТП-1 16/25	buc	4,0000	430,00	1 720,00
141.	6010077	Mini manson terminal 3ПКТПМИНИ -2,5/10	buc	2,0000	195,00	390,00
Total materiale de constructii						240 694,47

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic, 10 t	h-ut	13,2590	500,00	6 629,50
2.	030201	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t	h-ut	0,1848	70,00	12,94
3.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,5832	70,00	320,82
4.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,6352	70,00	324,46
5.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	4,2124	100,00	421,24
6.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	24,4600	70,00	1 712,20
7.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	14,1852	90,00	1 276,67
8.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,6080	20,00	12,16
9.	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	0,1842	500,00	92,10
10.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,8700	420,00	365,40
11.	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	0,2604	200,00	52,08
12.	161002	Automacara, 16 t	h-ut	0,0624	500,00	31,20
13.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,1640	15,00	17,46
14.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,7152	15,00	25,73
15.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,5600	50,00	28,00
16.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0324	300,00	9,72
17.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	10,9190	300,00	3 275,70
18.	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	0,1110	350,00	38,85
Total utilaje de constructii						14 646,23

Total	lei	318 584,84
TVA	20,00 %	63 716,97

Total deviz:

**382 301,8
1**

Intocmit

Asocierea "ELIGIBIL-CON" S.R.L. -
"LIVART PRIM" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia sistemului de canalizare
Revaca-Singera, etapa I (din proiectul de
extindere a rețelei de canalizare a satelor Revaca
si Dobrogea, or. Singera, mun Chisinau)**

Investitor Primaria or. Singera

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под фундамент трансфор.подстанции)	m3			112,57 112,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	94,60	112,57
2	33-04-027-1	Montarea substitiilor de transformare de stilpi, putere pina la 100 kVA: montarea elementelor de constructii (+заделка бетоном B15 - 0,4м3)	buc			1 170,84 190,15
	1	Muncitor	h-om	2,0100	94,60	190,15
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	101-1292	White-spirit	t	0,00012	39 810,00	3,98
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00005	94 500,00	9,45
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,1000	108,65	10,87
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,00003	47 000,00	0,00
	408-0200	Amestec din nisip-pietris	m3	0,0000	400,00	0,00
	446-243115	Beton B15 sub utilaj electric	m3	0,4000	1 475,00	590,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,8700	420,00	365,40
3	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта для траншеи)	m3			125,82 125,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2100	94,60	114,47
	7137010011500	Electrician	h-om	0,1200	94,60	11,35
4	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную)	m3			93,26 91,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	94,60	91,76
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
5	Цена поставщика	Caramida	buc			6,67 0,00
	50010301010	Caramida	buc	1,0000	6,67	6,67
6	Цена поставщика	Nisip	m3			300,00 0,00
	1421102200550	Nisip	m3	1,0000	300,00	300,00
7	33-04-009-4	Suspendarea in localitate nepopulata a	l km			59 710,84

1	2	3	4	5	6	7
		conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm ² , manual (Подвеска провода АС70-10, ШФ20- 3 шт.)				6 130,08
	1	Muncitor	h-om	64,8000	94,60	6 130,08
	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,1000	108,65	10,86
	110-9009	Armatura liniara	t	0,0000	15 800,00	0,00
	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	3,4000	28,50	96,90
	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,0020	19 580,00	0,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006	18 758,33	0,00
	101-1292	White-spirit	t	0,00022	39 810,00	0,00
	110-903255	Izolatori de suspensie liniari ШФ-20	buc	300,0000	175,00	52 500,00
	502-9079	Conductori neizolati	t	0,0000	42 500,00	0,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	3,2400	300,00	972,00
8	Pret de piata	Conducator aluminiu neizolate АС70-10	m			50,83
						0,00
	400400700585	Провод АС-70-10	m	1,0000	50,83	50,83
9	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, (Teava din PE d=50mm)	1 km			26 276,80
						12 581,80
	1	Muncitor	h-om	133,0000	94,60	12 581,80
	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,0008	18 758,33	0,00
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0800	4 866,67	365,00
	530-018211	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 40 mm	m	1 000,0000	13,33	13 330,00
10	33-01-016-1	Montarea stlpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (Опоры СС 6М60/144/3 - 1 шт.)	t			64 874,18
						2 754,75
	1	Muncitor	h-om	29,1200	94,60	2 754,75
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	45 000,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,0000	320,00	0,00
	50010301060	Stilpi din otel Опоры СС 6М60/144/3	buc	16,6667	3 500,00	58 333,33
	030201	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t	h-ut	3,0800	70,00	215,60
	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	3,0700	500,00	1 535,00
	160601	Tractoare cu senle cu trolu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	4,3400	200,00	868,00
	161002	Automacara, 16 t	h-ut	1,0400	500,00	520,00
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	1,8500	350,00	647,50
11	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта для заземления)	m3			125,82
						125,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2100	94,60	114,47
	7137010011500	Electrician	h-om	0,1200	94,60	11,35
12	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную - для заземления)	m3			93,26
						91,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	94,60	91,76
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Post de transformare				
13	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Siguranta fuzibila ПКТ 101-10-31,5 У3)	buc			131,56
						110,68
	1	Muncitor	h-om	1,1700	94,60	110,68
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	32,00	0,03
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1590	45,00	7,16
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0050	65,00	0,33
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,0000	1,30	2,60
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	35,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0030	108,65	0,33
	5440089	Banda adeziva izolatoare, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, gr. 0,14 - 0,19 mm	kg	0,0140	165,00	2,31

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic, 10 t	h-ut	0,0040	500,00	2,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	15,00	0,90
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,0800	50,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	300,00	1,20
14	08-01-056-1	Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 A (Разъединитель РЛНД1-10/400 с приводом)	buc			335,89
						262,99
	1	Muncitor	h-om	2,7800	94,60	262,99
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4200	45,00	18,90
	1019925	Saibe patrate	100 buc	0,0400	80,00	3,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic, 10 t	h-ut	0,0600	500,00	30,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,0400	70,00	2,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0600	300,00	18,00
15	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения ОПН-10)	set			393,90
						283,80
	1	Muncitor	h-om	3,0000	94,60	283,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	45,00	17,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic, 10 t	h-ut	0,1100	500,00	55,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	300,00	33,00
16	08-01-001-1	Transformator cu trei faze de 35 kV, putere, kV A: 250 (Монтаж трансформатора ТМ-25-10/0,4kV в СТП)	buc			4 143,16
						2 128,50
	1	Muncitor	h-om	22,5000	94,60	2 128,50
	1010113	Pinza de bumbac aspra art. 6804	10 m2	0,2100	175,00	36,75
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,0300	15,50	0,47
	5009597	Hirtie abraziva de slefuit	kg	0,2000	80,00	16,00
	5420031	Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)	t	0,00005	94 500,00	9,45
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic, 10 t	h-ut	3,3100	500,00	1 655,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,9900	300,00	297,00
17	08-01-052-1	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 (Изолятор подвесной ШФ-20)	buc			226,40
						43,52
	1	Muncitor	h-om	0,4600	94,60	43,52
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0800	45,00	3,60
	35400001520	Izolatori de suspensie liniari ШФ-20	buc	1,0000	175,00	175,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic, 10 t	h-ut	0,0050	500,00	2,50
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,0040	70,00	0,28
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	300,00	1,50
		2.2. Panouri de evidenta, dulapuri de distributie				
18	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Шкаф учета навесной ВЗУМ-ТФ-02-100-11 - PE-1)	buc			1 154,37
						330,15
	1	Muncitor	h-om	3,4900	94,60	330,15
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	66,48	16,62
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	45,00	7,65
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	64,81	1,94
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	18 500,00	462,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic, 10 t	h-ut	0,2900	500,00	145,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1500	90,00	103,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2900	300,00	87,00
19	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ВЗУМ)	buc			108,45
						105,95
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	45,00	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic, 10 t	h-ut	0,0020	500,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	300,00	0,60
20	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei	buc			90,30

1	2	3	4	5	6	7
		faze				82,30
	1	Muncitor	h-om	0,8700	94,60	82,30
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00003	45 000,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic, 10 t	h-ut	0,0100	500,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	300,00	3,00
21	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения ОПС1-В-4Р)	set			393,90
						283,80
	1	Muncitor	h-om	3,0000	94,60	283,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	45,00	17,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic, 10 t	h-ut	0,1100	500,00	55,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	300,00	33,00
22	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou ЩРН-24з IP54 - PRO - PD-1)	buc			665,84
						219,47
	1	Muncitor	h-om	2,3200	94,60	219,47
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	66,48	9,97
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	45,00	7,65
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	64,81	1,94
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	18 500,00	277,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic, 10 t	h-ut	0,1000	500,00	50,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	90,00	69,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	300,00	30,00
23	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит PD-1)	buc			108,45
						105,95
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	45,00	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic, 10 t	h-ut	0,0020	500,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	300,00	0,60
24	M1H05A	Generator electric diesel 17kVA, AAR-63, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de pina la 0,7 tone	t			7 759,19
						6 824,44
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	71,2500	94,60	6 740,25
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8900	94,60	84,19
	2710703500624	Otel cornier laminat cald 50x50x5 mm	kg	2,5000	16,58	41,45
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	4,0000	20,10	80,40
	2874115817100	Surub cap hexagonal M 20x60	buc	18,0000	25,00	450,00
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	18,0000	0,60	10,80
	2874125882312	Saiba gros. plata pt. met M24	kg	0,1000	1,00	0,10
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	1,0000	66,48	66,48
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos	m3	1,0000	58,40	58,40
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	1,2000	18,76	22,51
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,0000	24,50	24,50
	2320186201486	Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30	kg	0,4800	105,00	50,40
	2320186202613	Unsoare consistenta U 100	kg	0,4800	105,00	50,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	7,7500	4,92	38,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2500	20,00	5,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida)	kg	0,7000	51,67	36,17
25	08-03-482-16	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RELELE ELECTRICHE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,8 t	buc			571,77
						452,19
	1	Muncitor	h-om	4,7800	94,60	452,19
	1010501	Lacuri de colofoniu "КФ-965"	t	0,00003	60 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0800	66,48	5,32
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0300	32,00	0,96
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,0800	1,30	5,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	100,00	4,10
	5420031	Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)	t	0,00084	94 500,00	75,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, gr. 0,14 - 0,19 mm	kg	0,0200	165,00	3,30

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic, 10 t	h-ut	0,0030	500,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0900	90,00	8,10
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,1900	50,00	9,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0030	300,00	0,90
26	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателя в генератор)	buc			108,45
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	45,00	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic, 10 t	h-ut	0,0020	500,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	300,00	0,60
		2.3. Cabluri si conductori				
27	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабель в траншее)	100 m			2 290,93
	1	Muncitor	h-om	13,7000	94,60	1 296,02
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	19 580,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	21 500,00	16,23
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	16 583,33	165,83
	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	17 083,33	17,73
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	47 000,00	4,43
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	64,81	16,20
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	810,00	6,72
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	100,00	4,10
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	88,96	0,86
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic, 10 t	h-ut	0,3900	500,00	195,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,2200	70,00	225,40
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	70,00	225,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	300,00	117,00
28	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii rozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубах ПЭ)	100 m			1 985,01
	1	Muncitor	h-om	12,4000	94,60	1 173,04
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	19 580,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	21 500,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	47 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	810,00	6,08
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	100,00	0,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	88,96	0,89
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	145,00	72,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic, 10 t	h-ut	0,3900	500,00	195,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	70,00	210,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	70,00	210,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	300,00	117,00
29	Pret de piata	Cablu АПвБ6Шп-1 5x16,0мм2	m			51,67
	400400500562	Cablu АПвБ6Шп-1 5x16,0мм2	m	1,0000	51,67	51,67
30	Pret de piata	Cablu АПвБ6Шп-1 3x6,0мм2	m			40,00
	400400500559	Cablu АПвБ6Шп-1 3x6,0мм2	m	1,0000	40,00	40,00
31	Pret de piata	Cablu C2XY-F 5x1,5мм2	m			60,83
	400400500564	Cablu C2XY-F 5x1,5мм2	m	1,0000	60,83	60,83
32	Pret de piata	Cablu C2XY-F 3x1,5мм2	m			53,33
	400400500565	Cablu C2XY-F 3x1,5мм2	m	1,0000	53,33	53,33
33	Pret de piata	Cablu КГ-1 5x1,5мм2	m			22,08
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	400400500567	Cablu КГ-1 5x1,5MM2	m	1,0000	22,08	22,08
34	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели)	100 m			4 619,20 ----- 627,20
	1	Muncitor	h-om	6,6300	94,60	627,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic, 10 t	h-ut	4,9900	500,00	2 495,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	300,00	1 497,00
35	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmatore se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m			1 379,55 ----- 235,55
	1	Muncitor	h-om	2,4900	94,60	235,55
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic, 10 t	h-ut	1,4300	500,00	715,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,4300	300,00	429,00
36	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			4 007,85 ----- 615,85
	1	Muncitor	h-om	6,5100	94,60	615,85
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic, 10 t	h-ut	4,2400	500,00	2 120,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	300,00	1 272,00
37	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmatore	100 m			2 353,64 ----- 321,64
	1	Muncitor	h-om	3,4000	94,60	321,64
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic, 10 t	h-ut	2,5400	500,00	1 270,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,5400	300,00	762,00
38	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубах)	100 m			2 003,94 ----- 1 173,04
	1	Muncitor	h-om	12,4000	94,60	1 173,04
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	19 580,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	21 500,00	18,43
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	47 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	810,00	6,71
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	100,00	0,40
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	88,96	0,86
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	145,00	72,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic, 10 t	h-ut	0,3900	500,00	195,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	70,00	210,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	70,00	210,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	300,00	117,00
39	Pret de piata	Cablu ВВГнг(А)-LS 3x1,5MM2	m			14,17 ----- 0,00
	400400500570	Cablu ВВГнг(А)-LS 3x1,5MM2	m	1,0000	14,17	14,17
40	Pret de piata	Cablu ВВГнг(А)-LS 3x6MM2	m			44,17 ----- 0,00
	400400500610	Cablu ВВГнг(А)-LS 3x6MM2	m	1,0000	44,17	44,17
41	Pret de piata	Cablu АBBГнг(А)-LS 4x16MM2	m			29,17 ----- 0,00
	400400500615	Cablu АBBГнг(А)-LS 4x16MM2	m	1,0000	29,17	29,17
42	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Conducator ПУВ 1x6MM -1 прокладка)	100 m			2 519,70 ----- 637,60
	1	Muncitor	h-om	6,7400	94,60	637,60
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	64,81	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	130,00	40,30
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	12,00	9,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	400400500781	Провод ПУВ 1x6	m	103,0000	17,50	1 802,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, gr. 0,14 - 0,19 mm	kg	0,1600	165,00	26,40
		2.4. Armatura LEA-10kV				
43	08-02-305-4	Traversa pe stilp	buc			52,89

1	2	3	4	5	6	7
						38,79
	1	Muncitor	h-om	0,4100	94,60	38,79
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic, 10 t	h-ut	0,0010	500,00	0,50
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,1900	70,00	13,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	300,00	0,30
44	Pret de piata	Traversa TM-2	buc			1 220,00
						0,00
	420400180510	Traversa TM-2	buc	1,0000	1 220,00	1 220,00
45	08-02-305-1	Bratară pe stilp	buc			47,30
						22,70
	1	Muncitor	h-om	0,2400	94,60	22,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic, 10 t	h-ut	0,0010	500,00	0,50
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3400	70,00	23,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	300,00	0,30
46	Pret de piata	Clema X1	buc			32,50
						0,00
	420400180511	Хомут X1	buc	1,0000	32,50	32,50
47	Pret de piata	Conductor ЗП1	m			68,70
						0,00
	4204001806101	Заземляющий проводник ЗП1	m	1,0000	68,70	68,70
48	Pret de piata	Сарацел К-6	buc			5,00
						0,00
	420400180502	Колпачиок К-6	buc	1,0000	5,00	5,00
49	Pret de piata	Fixarea firului	buc			25,00
						0,00
	420400180509	Fixarea firului	buc	1,0000	25,00	25,00
50	Pret de piata	Clema ПА	buc			46,67
						0,00
	420400180505	Зажим ПА	buc	1,0000	46,67	46,67
		2.5. Mansoane				
51	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ² (Manson terminal 5ПКТп-1 16/25)	buc			1 182,70
						477,73
	1	Muncitor	h-om	5,0500	94,60	477,73
	6010069	Концевая муфта 5ПКТп-1 16/25	buc	1,0000	430,00	430,00
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0004	25 000,00	10,00
	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,00001	50 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	810,00	1,66
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	100,00	1,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	88,96	0,21
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic, 10 t	h-ut	0,0030	500,00	1,50
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	3,7100	70,00	259,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0030	300,00	0,90
52	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ² (Mini manson terminal 3ПКТпмини -2,5/10)	buc			947,70
						477,73
	1	Muncitor	h-om	5,0500	94,60	477,73
	6010077	Mini manson terminal 3ПКТпмини -2,5/10	buc	1,0000	195,00	195,00
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0004	25 000,00	10,00
	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,00001	50 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	810,00	1,66
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	100,00	1,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	88,96	0,21
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic, 10 t	h-ut	0,0030	500,00	1,50
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	3,7100	70,00	259,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0030	300,00	0,90
		2.6. Tevi				

1	2	3	4	5	6	7
53	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			4 962,86 2 251,48
	1	Muncitor	h-om	23,8000	94,60	2 251,48
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	19 580,00	39,16
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	66,48	63,82
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	15,00	201,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	15,00	201,00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	15,50	3,10
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	20,00	20,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	11,00	73,70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	5,00	90,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	20,00	36,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic, 10 t	h-ut	0,1100	500,00	55,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	100,00	1 580,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	90,00	243,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	15,00	72,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	300,00	33,00
54	Pret de piata	Teava PVC Д=20мм	m			8,93 0,00
	400400500840	Teava PVC Д=20мм	m	1,0200	8,75	8,93
55	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			6 907,36 3 254,24
	1	Muncitor	h-om	34,4000	94,60	3 254,24
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	19 580,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	66,48	63,82
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	15,00	201,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	15,00	201,00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,4000	15,50	6,20
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	20,00	20,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	11,00	73,70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	5,00	90,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	20,00	36,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic, 10 t	h-ut	0,3300	500,00	165,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000	100,00	2 350,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	90,00	243,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	15,00	104,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	300,00	99,00
56	Pret de piata	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC Д=40мм	m			20,83 0,00
	400400500640	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC Д=40мм	m	1,0000	20,83	20,83
		2.7. Echipament de iluminat				
57	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник для наруж. освещения)	buc			184,77 173,12
	1	Muncitor	h-om	1,8300	94,60	173,12
	5440089	Banda adeziva izolatoare, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, gr. 0,14 - 0,19 mm	kg	0,0100	165,00	1,65
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic, 10 t	h-ut	0,0200	500,00	10,00
58	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele	100 buc			14 736,99 8 835,64
	1	Muncitor	h-om	93,4000	94,60	8 835,64
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	45 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	100,00	408,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	130,00	265,20
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	150,00	153,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, gr. 0,14 - 0,19 mm	kg	0,3100	165,00	51,15
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic, 10 t	h-ut	0,8000	500,00	400,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	40,0000	100,00	4 000,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	15,00	384,00

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,8000	300,00	240,00
59	Pret de piata	Corp de iluminat cu lampi incandescente НПП1301	buc			208,33
						0,00
	4204001307021	Corp de iluminat cu lampi incandescente НПП1301	buc	1,0000	208,33	208,33
60	Pret de piata	Lampa incandescenta 60W	buc			6,00
						0,00
	420400130710	Lampa incandescenta - 60W	buc	1,0000	6,00	6,00
		2.8. Articole electrice de instalare				
61	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa, 10A/230V, IP54	100 buc			9 131,35
						3 736,70
	1	Muncitor	h-om	39,5000	94,60	3 736,70
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	45 000,00	0,00
	420400130990	Выключатель для откр. установки однокл. 10A/230V, IP54	buc	100,0000	50,00	5 000,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	53 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	100,00	102,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	150,00	154,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, gr. 0,14 - 0,19 mm	kg	0,1100	165,00	18,15
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic, 10 t	h-ut	0,0300	500,00	15,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	15,00	96,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	300,00	9,00
62	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/12)	buc			1 492,51
						135,28
	1	Muncitor	h-om	1,4300	94,60	135,28
	420400130991	Ящик ЯТП-0,25 220/12	buc	1,0000	1 333,33	1 333,33
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	100,00	4,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic, 10 t	h-ut	0,0200	500,00	10,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	15,00	3,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	300,00	6,00
63	08-03-591-8	Priza 2P+PE, 16A IP54 aplicabila	100 buc			9 406,37
						4 086,72
	1	Muncitor	h-om	43,2000	94,60	4 086,72
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	45 000,00	0,00
	420400130995	Розетка 2P+PE	buc	100,0000	49,17	4 917,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	53 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	100,00	102,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	150,00	154,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, gr. 0,14 - 0,19 mm	kg	0,1100	165,00	18,15
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic, 10 t	h-ut	0,0400	500,00	20,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	15,00	96,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	300,00	12,00
64	08-03-605-1	Convector electric 500W	buc			188,50
						117,30
	1	Muncitor	h-om	1,2400	94,60	117,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, gr. 0,14 - 0,19 mm	kg	0,0200	165,00	3,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic, 10 t	h-ut	0,0800	500,00	40,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	15,00	3,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	300,00	24,00
65	08-03-524-4	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu doua blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu doua sigurante, montate pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A (Panou ЯРП-20)	buc			387,78
						232,72
	1	Muncitor	h-om	2,4600	94,60	232,72
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	66,48	4,65
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	32,00	0,06
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2700	45,00	12,15
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	15,00	18,30
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0100	100,00	1,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	15,00	18,30
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0010	65,00	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	0,0440	64,81	2,85
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	18 500,00	55,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	1,30	5,33
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	35,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	108,65	0,65
	5440089	Banda adeziva izolatoare, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, gr. 0,14 - 0,19 mm	kg	0,0240	165,00	3,96
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic, 10 t	h-ut	0,0080	500,00	4,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	90,00	11,70
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,1300	50,00	6,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0080	300,00	2,40
66	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Установка на опоре выключателя ВА47-29 - на опоре)	buc			245,19 ----- 147,58
	1	Muncitor	h-om	1,5600	94,60	147,58
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	66,48	4,65
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	32,00	0,03
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	45,00	2,21
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	15,00	18,30
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	15,00	18,30
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	64,81	2,33
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	18 500,00	18,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,30	7,93
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	35,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	108,65	0,65
	5440089	Banda adeziva izolatoare, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, gr. 0,14 - 0,19 mm	kg	0,0120	165,00	1,98
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic, 10 t	h-ut	0,0020	500,00	1,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	90,00	11,70
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	300,00	0,60
67	Pret de piata	Cleme ЗНИ-1,5мм2 - на опоре	buc			4,70 ----- 0,00
	420400550821	Cleme ЗНИ-1,5мм2 - на опоре	buc	1,0000	4,70	4,70
68	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка кронштейна WGS1/1,5/10 FI60)	buc			1 743,84 ----- 322,59
	1	Muncitor	h-om	3,4100	94,60	322,59
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	19 580,00	11,75
	420400560821	Кронштейн WGS1/1,5/10 FI60	buc	1,0000	1 263,50	1 263,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	45,00	4,50
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	64,81	32,41
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic, 10 t	h-ut	0,0200	500,00	10,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	70,00	93,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	300,00	6,00
		2.9. Materiale auxiliare				
69	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=25мм)	100 m			5 136,86 ----- 2 014,98
	1	Muncitor	h-om	21,3000	94,60	2 014,98
	10116134	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	15 800,00	1 453,60
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	16 500,00	66,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	66,48	59,83
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	15,00	123,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	15,00	123,00
	1019852	Vopsea	kg	2,4000	64,81	155,54

1	2	3	4	5	6	7
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	11,00	16,50
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	50,00	670,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic, 10 t	h-ut	0,1900	500,00	95,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	90,00	302,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	300,00	57,00
70	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (Otel cornier 50x50x5mm - без стоимости уголка)	100 m			3 751,37 ----- 2 014,98
	1	Muncitor	h-om	21,3000	94,60	2 014,98
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	16 500,00	66,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,3000	66,48	86,42
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	15,00	123,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	15,00	123,00
	1019852	Vopsea	kg	2,3000	64,81	149,06
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	11,00	16,50
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	50,00	670,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic, 10 t	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	90,00	302,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	300,00	75,00
71	Pret de piata	Otel cornier 50x50x5mm	m			63,85 ----- 0,00
	400400500596	Otel cornier 50x50x5mm	m	1,0000	63,85	63,85
72	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (Plat banda din otel 50x5mm)	100 m			5 972,20 ----- 2 014,98
	1	Muncitor	h-om	21,3000	94,60	2 014,98
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	16 500,00	66,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,3000	66,48	86,42
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	15,00	123,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	15,00	123,00
	10193735	Otel fisie necalmat 50x5 mm	t	0,1300	17 083,33	2 220,83
	1019852	Vopsea	kg	2,3000	64,81	149,06
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	11,00	16,50
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	50,00	670,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic, 10 t	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	90,00	302,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	300,00	75,00
73	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m			5 629,36 ----- 2 781,24
	1	Muncitor	h-om	29,4000	94,60	2 781,24
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	66,48	454,72
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	15,00	187,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	100,00	40,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	15,00	187,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic, 10 t	h-ut	1,0900	500,00	545,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,1200	100,00	912,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	90,00	194,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0900	300,00	327,00
74	Pret de piata	Cutie metalica cu capac 60x40x2,5mm	m			108,33 ----- 0,00
	400400501596	Cutie metalica cu capac 60x40x2,5mm	m	1,0000	108,33	108,33
75	08-02-406-1	Constructii metalice	t			79 631,03 ----- 25 258,20
	1	Muncitor	h-om	267,0000	94,60	25 258,20
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	1,0300	16 583,33	17 080,83
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	1,0300	17 083,33	17 595,83
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0134	47 000,00	658,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	15,1500	66,48	1 007,17
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	91,5000	15,00	1 372,50

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	91,5000	15,00	1 372,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic, 10 t	h-ut	1,6700	500,00	835,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	155,0000	90,00	13 950,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6700	300,00	501,00
76	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Canal plastic 25x16 mm	100 m			3 998,83 ----- 1 541,03
	1	Muncitor	h-om	16,2900	94,60	1 541,03
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	45,00	45,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	1,00	200,00
	110-03332	Canale din masa plastica 25x16	m	100,0000	20,00	2 000,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	20,00	121,60
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	15,00	91,20
		3. Valoare utilajului				
77	Pret de piata	Post de transformare CTII-25/10/0,4kV (complect)	buc			150 000,00 ----- 0,00
	420400200610	Post de transformare CTII-25/10/0,4kV (complect)	buc	1,0000	150 000,00	150 000,00
78	Pret de piata	Transformator TMГ-25-10/0,4kV	buc			26 666,67 ----- 0,00
	420400200611	Transformator TMГ-25-10/0,4kV	buc	1,0000	26 666,67	26 666,67
79	Pret de piata	Siguranta fuzibila ПКТ 101-10-31,5 У3	buc			191,67 ----- 0,00
	420400200612	Siguranta fuzibila ПКТ 101-10-31,5 У3	buc	1,0000	191,67	191,67
80	Pret de piata	Separator de sarcina PЛHД1-10/400 cu ПPH3	buc			6 166,67 ----- 0,00
	420400200543	Separator de sarcina, PЛHД1-10/400 cu ПPH3	buc	1,0000	6 166,67	6 166,67
81	Pret de piata	Limitator de impulsuri OPH-10	buc			850,00 ----- 0,00
	420400200535	Limitator de impulsuri OPH-10	buc	1,0000	850,00	850,00
82	Pret de piata	Suport PЛHД1-10/400	buc			3 583,33 ----- 0,00
	420400200530	Suport PЛHД1-10/400	buc	1,0000	3 583,33	3 583,33
83	Pret de piata	Panou din metal BZUM-TF-02-100-11	buc			5 250,00 ----- 0,00
	420400200560	Panou din metal BZUM-TF-02-100-11	buc	1,0000	5 250,00	5 250,00
84	Pret de piata	Intrerupator de sarcina tripolar 100A BP 32-31	buc			100,00 ----- 0,00
	420400200532	Intrerupator de sarcina tripolar 100A BP 32-31	buc	1,0000	100,00	100,00
85	Pret de piata	Contor electric 380/220B, 5-60A AMT B1x-Fx	buc			1 166,67 ----- 0,00
	420400200562	Contor electric 380/220B, 5-60A AMT B1x-Fx	buc	1,0000	1 166,67	1 166,67
86	Pret de piata	Intrerupator automat tripolar, BA-29/3P/C25A	buc			91,67 ----- 0,00
	420400201543	Intrerupator automat tripolar, BA-29/3P/C25A	buc	1,0000	91,67	91,67
87	Pret de piata	Limitator de impulsuri OPH1-B-4P	buc			3 240,00 ----- 0,00
	420400211811	Limitator de impulsuri OPH1-B-4P	buc	1,0000	3 240,00	3 240,00
88	Pret de piata	Panou ПЦPH-24з-1/IP54-PRO разм.454x310x138мм	buc			1 250,00 ----- 0,00
	420400212550	Panou ПЦPH-24з-1/IP54-PRO разм.454x310x138мм	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
89	Pret de piata	Separator de sarcina 3-pol. BH-32/3P/20A	buc			326,67 ----- 0,00
	420400222543	Separator de sarcina 3-pol. BH-32/3P/20A	buc	1,0000	326,67	326,67
90	Pret de piata	Separator de sarcina monopolar BH-32 1P 10A	buc			27,98 -----

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	420400223506	Separator de sarcina monopolar BH-32 1P 10A	buc	1,0000	27,98	27,98
91	Pret de piata	Intrerupator automat 1-polar, 1P/C2A/4,5 kA	buc			35,00
						0,00
	420400225503	Intrerupator automat 1-polar, 1P/C2A/4,5kA	buc	1,0000	35,00	35,00
92	Pret de piata	Intrerupator automat 1-polar, 1P/C6A/4,5 kA	buc			30,00
						0,00
	420400226515	Intrerupator automat 1-polar, 1P/C6A/4,5kA	buc	1,0000	30,00	30,00
93	Pret de piata	Intrerupator automat tripolar, 3P/C6, 16A/4,5 kA	buc			81,67
						0,00
	420400227515	Intrerupator automat tripolar, 3P/C6,16A/4,5kA	buc	1,0000	81,67	81,67
94	Pret de piata	Automat diferential 2-poli 2P/B6A/30mA/4,5kA	buc			40,83
						0,00
	420400230503	Automat diferential 2-poli 2P/B6A/30mA/4,5kA	buc	1,0000	40,83	40,83
95	Pret de piata	Automat diferential 2-poli 2P/C6A/30mA/4,5kA	buc			105,00
						0,00
	420400250515	Automat diferential 2-poli 2P/C6A/30mA/4,5kA	buc	1,0000	105,00	105,00
96	Pret de piata	Taimer electronic TЭ15	buc			452,20
						0,00
	420400130564	Таймер цифровой ТЭ15	buc	1,0000	452,20	452,20
97	Pret de piata	Contactator magnetic ПРК32-1,6/Іr=1-1,6A	buc			536,25
						0,00
	420400231564	Contactator magnetic ПРК32-1,6/Іr=1-1,6A	buc	1,0000	536,25	536,25
98	Pret de piata	Intrerupator automat tripolar, BA47-29/3P/C20A	buc			87,50
						0,00
	420400240533	Intrerupator automat tripolar, BA47-29/3P/C20A	buc	1,0000	87,50	87,50
99	Pret de piata	Corp de iluminat 5100Lm/35W/220V/IP66	buc			1 246,60
						0,00
	420400300701	Corp de iluminat 5100Lm/35W/220V/IP66	buc	1,0000	1 246,60	1 246,60
100	Pret de piata	Convectoelectric P=500W	buc			1 500,00
						0,00
	420400350815	Convectoelectric P=500W	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
101	Pret de piata	Panou ЯРП-20	buc			1 833,33
						0,00
	420400450821	Panou ЯРП-20	buc	1,0000	1 833,33	1 833,33
102	Pret de piata	Intrerupator automat 1-polar, BA47-29/1P/B2A	buc			37,50
						0,00
	420400480540	Intrerupator automat 1-polar, BA47-29/1P/B2A	buc	1,0000	37,50	37,50

APROBAT:

Intocmit

Asocierea "ELIGIBIL-CON" S.R.L. -
"LIVART PRIM" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

**Constructia sistemului de
canalizare Revaca-Singera, etapa
I (din proiectul de extindere a
retelei de canalizare a satelor
Revaca si Dobrogea, or. Singera,
mun Chisinau)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-2-2

Statia de pompare Nr. 2. Generator electric diesel 17kVA (marca AEES/REAE)

Valoarea de deviz 197 340,00 lei

Intocmit in prețuri curente 19.11.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoare utilajului				
1	Pret de piata	Generator electric diesel 17kVA, dotatcu sistem anclasare automata a rezervei AAR-63, marime 1672x823x1127mm	buc	1,00	162 500,00 0,00	162 500,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			162 500,00
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	1,20 %			1 950,00
		Total Valoare utilajului Inclusiv salariu				164 450,00
		Total	lei			164 450,00
		TVA	20,00 %			32 890,00
		Total deviz: Inclusiv salariu				197 340,00

Intocmit

Asocierea "ELIGIBIL-CON" S.R.L. -
"LIVART PRIM" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia sistemului de
canalizare Revaca-Singera, etapa
I (din proiectul de extindere a
rețelei de canalizare a satelor
Revaca si Dobrogea, or. Singera,
mun Chisinau)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4-2-2

Statia de pompare Nr. 2. Generator electric diesel 17kVA (marca AEES/REAE)

Valoarea de deviz 197 340,00 lei

Intocmit in prețuri curente 19.11.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-2-2:				
		Total manopera				0,00

Materiale:

1.	5010050065067	Generator electric diesel 17kVA, dotat cu sistem ancl sare automata a rezervei AAR-63, marime 1672x823x1127mm	buc	1,0000	162 500,00	162 500,00
		Total materiale de construcții				162 500,00
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	lei	164 450,00
TVA	20,00 %	32 890,00

Total deviz:

**197 340,0
0**

Intocmit

Asocierea "ELIGIBIL-CON" S.R.L. -
"LIVART PRIM" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia sistemului de canalizare
Revaca-Singera, etapa I (din proiectul de
extindere a rețelei de canalizare a satelor Revaca
si Dobrogea, or. Singera, mun Chisinau)**

Investitor Primaria or. Singera

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoare utilajului				
1	Pret de piata	Generator electric diesel 17kVA, dotatcu sistem anclasangere automata a rezervei AAR-63, marime 1672x823x1127mm	buc			162 500,00 0,00
	5010050065067	Generator electric diesel 17kVA, dotat cu sistem anclasangere automata a rezervei AAR-63, marime 1672x823x1127mm	buc	1,0000	162 500,00	162 500,00

APROBAT:

Intocmit

Asocierea "ELIGIBIL-CON" S.R.L. -
"LIVART PRIM" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Constructia sistemului de
canalizare Revaca-Singera, etapa
I (din proiectul de extindere a
rețelei de canalizare a satelor
Revaca si Dobrogea, or. Singera,
mun Chisinau)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 7-1
Plan general. Statia de pompare din satul Revaca**

Valoarea de deviz 256 444,65 lei

Intocmit in prețuri curente 19.11.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	0,50	1 008,00 0,00	504,00 0,00
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,50	638,40 0,00	319,20 0,00
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,30	984,00 0,00	295,20 0,00
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Volumul de sol in exces)	100 m3	0,70	1 080,00 0,00	756,00 0,00
5	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta	t	112,00	15,00	1 680,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 1 km			0,00	0,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,70	226,06 34,06	158,24 23,84
7	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,10	403,20 0,00	40,32 0,00
8	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3	0,10	2 305,29 285,69	230,53 28,57
		Total Lucrari de terasament Inklusiv salariu				3 983,49 52,41
		2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta, S=170 m2				
9	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	25,50	551,63 35,00	14 066,62 892,55
10	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	1,70	10 845,78 467,32	18 437,83 794,45
11	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134. (K=3)	100m2	1,70	1 209,60 0,00	2 056,32 0,00
12	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. Borduri 1000x300x150 pentru carosabil	m	90,00	183,15 55,81	16 483,44 5 023,26
		Total Imbracaminte rutiera din piatra sparta, S=170 m2 Inklusiv salariu				51 044,21 6 710,26
		3. Imbracaminte rutiera din piatra sparta, Platforma A, S=65 m2				
13	DA06B2	Strat de agregate naturale	m3	9,75	551,63	5 378,39

1	2	3	4	5	6	7
		cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip			35,00	341,27
14	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	0,65	10 845,78 467,32	7 049,76 303,76
15	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134. (K=3)	100m2	0,65	1 209,60 0,00	786,24 0,00
		Total Imbracaminte rutiera din piatra sparta, Platforma A, S=65 m2 Inclusiv salariu				13 214,39 645,03
		4. Totuar, S=35 m2				
16	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	5,25	448,14 85,14	2 352,74 446,99
17	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, f.40-70mm	m3	4,20	494,65 93,65	2 077,55 393,35
18	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, f 20-40mm	m3	1,40	494,65 93,65	692,52 131,12
19	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. Borduri 1000x200x80 pentru trotuar	m	50,00	124,52 55,81	6 225,88 2 790,70
		Total Totuar, S=35 m2 Inclusiv salariu				11 348,68 3 762,15
		5. Gard metalic, L=107.0 m, H=1.80 m				
20	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1.8 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici. (Beton B12.5 - 3.1 m3, stilpi metalici 0.6 x 0.6 x 2 - 769.0 kg, sistem fixare - 172 buc., panou din otel zincat d5 mm 200 x 100 - 194,0 m2)	m	107,00	511,98 122,98	54 781,36 13 158,86

1	2	3	4	5	6	7
21	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziva, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	0,80	595,41 244,07	476,33 195,25
22	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	0,80	1 129,19 588,41	903,35 470,73
		Total Gard metalic, L=107.0 m, H=1.80 m Inclusiv salariu				56 161,04 13 824,84
		6. Poarta/Portita				
23	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m. (K=0.2)	buc	4,00	100,24 37,84	400,96 151,36
24	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5	m3	0,30	1 835,19 364,21	550,56 109,26
25	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Panou poarta. Teava patrata cu capac 80 x 80 x 3 - 39.50 kg, cornier 40 x 2 mm - 50 kg)	kg	39,50	59,23 19,87	2 339,42 784,71
26	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Panou portita. Teava patrata cu capac 60 x 60 x 2 - 35.76 kg, cornier 40 x 2 mm - 16.85 kg)	kg	35,76	46,05 19,87	1 646,78 710,41
27	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile	m2	8,10	1 107,78 161,77	8 973,02 1 310,30

1	2	3	4	5	6	7
		necesare, montate pe stilpi din beton armat. (Poarta, H=1.8 m, Latimea 4.00 m)				
28	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat. (Poarta, H=1.8 m, Latimea 1.00 m)	m2	1,80	1 107,78 161,77	1 994,00 291,18
29	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,14	595,41 244,07	83,36 34,17
30	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,14	1 129,19 588,41	158,09 82,38
31	CK33C	Lacat	buc	1,00	374,50 236,50	374,50 236,50
32	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	1,00	392,05 90,82	392,05 90,82
33	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri (Clenpus)	buc	2,00	242,05 90,82	484,10 181,63
		Total Poarta/Portita Inclusiv salariu				17 396,84 3 982,72
		7. Executarea inverzirii				
34	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	6,40	891,57 455,97	5 706,06 2 918,22
35	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	6,40	251,14 62,44	1 607,27 399,59
36	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	18,00	1,37 1,37	24,69 24,69
37	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	18,00	2,00 0,00	36,00 0,00
38	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi. Artari, 3-5 ani	buc	18,00	160,77 27,43	2 893,81 493,81

1	2	3	4	5	6	7
39	TsH94A	Udarea prin ajutor de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100 buc	0,18	1 019,60 201,50	183,53 36,27
		Total Executarea inverzirii Inclusiv salariu				10 451,36 3 872,58

		Total	lei	163 600,01
		Asigurari sociale	24,00 %	7 884,00
		Total	100,00 +	171 484,01
		Transportarea materialelor	4,00 %	4 592,35
		Total	100,00 +	176 076,36
		Cheltuieli de regie	14,50 %	25 531,07
		Total	100,00 +	201 607,43
		Beneficiu de deviz	6,00 %	12 096,45
		Total	100,00 +	213 703,88
		TVA	20,00 %	42 740,78
		Total deviz: Inclusiv salariu		256 444,65 32 849,99

Intocmit

Asocierea "ELIGIBIL-CON" S.R.L. -
"LIVART PRIM" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia sistemului de
canalizare Revaca-Singera, etapa
I (din proiectul de extindere a
rețelei de canalizare a satelor
Revaca si Dobrogea, or. Singera,
mun Chisinau)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-1
Plan general. Statia de pompare din satul Revaca**

Valoarea de deviz 256 444,65 lei

Intocmit in prețuri curente 19.11.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	1,035	94,60	97,91
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	98,44	94,60	9 312,42
3.	7129020012800	Pavator	h-om	74,6425	94,60	7 061,18
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	35,072	94,60	3 317,81
5.	7137010011500	Electrician	h-om	0,064	94,60	6,05
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,782	94,60	168,58
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	8,272	94,60	782,53
8.	7212030022700	Sudor	h-om	2,6336	94,60	249,14
9.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	12,234	94,60	1 157,34
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	14,2994	94,60	1 352,72
11.	7422010060100	Timplar	h-om	2,42	94,60	228,93
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	39,2234	94,60	3 710,53
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	45,5246	94,60	4 306,63
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	11,609	94,60	1 098,21
				Total manopera		32 849,99

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	25,344	110,00	2 787,84
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,1289	35,00	39,51
3.	11202062010361	Sapura	m3	2,35	1 020,00	2 397,00
4.	1212121212121	apa	m3	0,36	15,00	5,40
5.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	2,35	320,00	752,00
6.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	53,298	320,00	17 055,36
7.	14111222017520	Piatra sparta 20-70 mm	m3	4,83	320,00	1 545,60
8.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	3,525	320,00	1 128,00
9.	14111222017524	Piatra sparta 20-40 mm	m3	1,61	320,00	515,20
10.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0396	300,00	11,88
11.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,12	300,00	336,00
12.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	51,9877	300,00	15 596,31

13.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	9,90	900,00	8 910,00
14.	2320166200676	White spirit	kg	0,8648	39,81	34,43
15.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	7,52	64,81	487,37
16.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	4,888	64,81	316,79
17.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,05	61,72	64,81
18.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	408,80	2,60	1 062,88
19.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,375	2,60	32,17
20.	2663102100125	Beton cl. 12,5	m3	3,4121	1 375,00	4 691,64
21.	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	90,45	116,67	10 552,80
22.	26661228002855	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	50,25	58,33	2 931,08
23.	2710703700770	Stilpi metalici cu capac 60 x 60 x 2	kg	769,00	20,00	15 380,00
24.	2732003655255	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	194,00	100,00	19 400,00
25.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,7526	19,58	14,74
26.	2775276300655	Cornier aripi egale 40 x 2 mm	kg	66,85	16,58	1 108,37
27.	2775276309555	Teava patrata 60 x 60 x 2	kg	35,76	17,28	617,93
28.	2775276309557	Teava patrata 80 x 80 x 3	kg	39,50	17,28	682,56
29.	2830127303088	Artari, 3-5 ani	buc	6,00	400,00	2 400,00
30.	28631463102360	Lacat	buc	1,00	120,00	120,00
31.	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,00	300,00	300,00
32.	2863146310911	Clempus	buc	2,00	150,00	300,00
33.	2872103646020	Sistem de fixare zincat 40 x 40	buc	172,00	15,00	2 580,00
34.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5148	66,48	100,70
35.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	39,60	4,00	158,40
36.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	3,00	18,00
37.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	39,60	0,10	3,96
38.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	39,60	0,05	1,98
39.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,8791	4,92	14,17
40.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	21,628	15,00	324,42
41.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,8804	15,00	13,20
42.	4100126202818	Apa	m3	1,085	15,00	16,27
		Total materiale de constructii				114 808,78

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,198	500,00	99,00
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,557	75,00	341,77
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,7907	560,00	1 002,79
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,374	540,00	201,96
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,3933	540,00	2 912,33
6.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	6,3685	540,00	3 438,99
7.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,632	540,00	1 421,28
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,19	480,00	1 051,20
9.	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,225	160,00	36,00
10.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,6063	480,00	291,02
11.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,799	480,00	863,52
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,28	480,00	134,40
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,18	65,00	11,70
14.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,2491	600,00	149,46
15.	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	0,3834	370,00	141,86
16.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,60	300,00	1 680,00
17.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,2541	450,00	1 914,35
18.	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	0,384	650,00	249,60
		Total utilaje de constructii				15 941,23

Total	lei	163 600,01
Asigurari sociale	24,00 %	7 884,00
Total	100,00 +	171 484,01
Transportarea materialelor	4,00 %	4 592,35
Total	100,00 +	176 076,36
Cheltuieli de regie	14,50 %	25 531,07
Total	100,00 +	201 607,43
Beneficiu de deviz	6,00 %	12 096,45
Total	100,00 +	213 703,88
TVA	20,00 %	42 740,78

Total deviz:

**256 444,6
5**

Intocmit

Asocierea "ELIGIBIL-CON" S.R.L. -
"LIVART PRIM" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia sistemului de canalizare
Revaca-Singera, etapa I (din proiectul de
extindere a rețelei de canalizare a satelor Revaca
si Dobrogea, or. Singera, mun Chisinau)**

Investitor Primaria or. Singera

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3			1 008,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	480,00	1 008,00
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			638,40
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	480,00	638,40
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			984,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	480,00	984,00
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Volumul de sol in exces)	100 m3			1 080,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1 080,00
5	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			15,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	300,00	15,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			226,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	480,00	192,00
7	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			403,20
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	480,00	403,20
8	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3			2 305,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	94,60	285,69
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	540,00	2 019,60
		2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta, S=170 m2				
9	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu	m3			551,63

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica, cu nisip				35,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	94,60	35,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	300,00	393,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	540,00	82,62
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	450,00	10,35
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	560,00	26,88
10	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			10 845,78 467,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	320,00	6 048,00
	14111222017521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	320,00	480,00
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	320,00	320,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	1 020,00	1 020,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	15,00	45,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	560,00	23,52
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	480,00	123,84
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	540,00	604,80
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	540,00	1 463,40
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	450,00	186,30
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	600,00	63,60
11	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134. (K=3)	100m2			1 209,60 0,00
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	1,2600	320,00	1 209,60
12	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundație de beton 30x15 cm. Borduri 1000x300x150 pentru carosabil	m			183,15 55,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,62
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,60	7,59
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	300,00	2,40
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	116,67	117,25
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		3. Îmbracaminte rutieră din piatră spartă, Platforma A, S=65 m2				
13	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticapilară, cu asternere mecanică, cu nisip	m3			551,63 35,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	94,60	35,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	300,00	393,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	540,00	82,62
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	450,00	10,35
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	560,00	26,88
14	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			10 845,78 467,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	320,00	6 048,00
	14111222017521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	320,00	480,00
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	320,00	320,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	1 020,00	1 020,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	15,00	45,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	560,00	23,52
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	480,00	123,84
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	540,00	604,80
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	540,00	1 463,40
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	450,00	186,30
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	600,00	63,60
15	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI	100m2			1 209,60

1	2	3	4	5	6	7
		134. (K=3)				0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	320,00	1 209,60
		4. Totuar, S=35 m2				
16	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			448,14
						85,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,60	85,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	300,00	330,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
17	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, f.40-70mm	m3			494,65
						93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	14111222017520	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
18	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, f 20-40mm	m3			494,65
						93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	14111222017524	Piatra sparta 20-40 mm	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
19	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. Borduri 1000x200x80 pentru trotuar	m			124,52
						55,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,62
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,60	7,59
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	300,00	2,40
	26661228002855	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	1,0050	58,33	58,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		5. Gard metalic, L=107.0 m, H=1.80 m				
20	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1.8 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici. (Beton B12.5 - 3.1 m3, stilpi metalici 0.6 x 0.6 x 2 - 769.0 kg, sistem fixare - 172 buc., panou din otel zincat d5 mm 200 x 100 - 194,0 m2)	m			511,98
						122,98
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	94,60	87,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	94,60	35,95
	2732003655255	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,764559	100,00	181,31
	2710703700770	Stilpi metalici cu capac 60 x 60 x 2	kg	6,994565	20,00	143,74
	2872103646020	Sistem de fixare zincat 40 x 40	buc	1,564454	15,00	24,11
	2663102100125	Beton cl. 12,5	m3	0,028196	1 375,00	39,84
21	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziva, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t			595,41
						244,07
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,5800	94,60	244,07
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,2000	64,81	337,01
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	39,81	14,33
22	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t			1 129,19
						588,41
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	94,60	588,41
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	64,81	518,48
	2320166200676	White spirit	kg	0,5600	39,81	22,29
		6. Poarta/Portita				

1	2	3	4	5	6	7
23	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m. (K=0.2)	buc			100,24 ----- 37,84
	7137010011500	Electrician	h-om	0,0800	94,60	1,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9200	94,60	36,33
	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	0,4800	650,00	62,40
24	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5	m3			1 835,19 ----- 364,21
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100125	Beton cl. 12,5	m3	1,0250	1 375,00	1 430,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
25	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Panou poarta. Teava patrata cu capac 80 x 80 x 3 - 39.50 kg, cornier 40 x 2 mm - 50 kg)	kg			59,23 ----- 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,58	0,20
	2775276300655	Cornier aripi egale 40 x 2 mm	kg	1,265822	16,58	20,99
	2775276309557	Teava patrata 80 x 80 x 3	kg	1,0000	17,28	17,28
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	66,48	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,92	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	35,00	0,53
26	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Panou portita. Teava patrata cu capac 60 x 60 x 2 - 35.76 kg, cornier 40 x 2 mm - 16.85 kg)	kg			46,05 ----- 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,58	0,20
	2775276300655	Cornier aripi egale 40 x 2 mm	kg	0,471197	16,58	7,81
	2775276309555	Teava patrata 60 x 60 x 2	kg	1,0000	17,28	17,28
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	66,48	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,92	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	35,00	0,53
27	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat. (Poarta, H=1.8 m, Latimea 4.00 m)	m2			1 107,78 ----- 161,77
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	94,60	17,97
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	94,60	90,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	94,60	17,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	94,60	35,95
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	900,00	900,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	4,00	16,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,10	0,40
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,05	0,20
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	61,72	6,17
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	66,48	7,65
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	4,92	1,13
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,60	3,25
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	300,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	500,00	10,00
28	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat. (Poarta, H=1.8 m, Latimea 1.00 m)	m2			1 107,78 ----- 161,77

1	2	3	4	5	6	7
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	94,60	17,97
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	94,60	90,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	94,60	17,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	94,60	35,95
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	900,00	900,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	4,00	16,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,10	0,40
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,05	0,20
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	61,72	6,17
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	66,48	7,65
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	4,92	1,13
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,60	3,25
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	300,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	500,00	10,00
29	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			595,41 244,07
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,5800	94,60	244,07
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,2000	64,81	337,01
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	39,81	14,33
30	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			1 129,19 588,41
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	94,60	588,41
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	64,81	518,48
	2320166200676	White spirit	kg	0,5600	39,81	22,29
31	CK33C	Lacat	buc			374,50 236,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	94,60	228,93
	28631463102360	Lacat	buc	1,0000	120,00	120,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	3,00	18,00
32	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc			392,05 90,82
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	94,60	86,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	300,00	300,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	61,72	1,23
33	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri (Clenpus)	buc			242,05 90,82
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	94,60	86,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2863146310911	Clenpus	buc	1,0000	150,00	150,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	61,72	1,23
		7. Executarea inverzirii				
34	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete horizontale sau in panta sub 30%	100m2			891,57 455,97
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	94,60	455,97
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	110,00	435,60
35	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			251,14 62,44
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	94,60	62,44
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	450,00	173,70
36	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc			1,37 1,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145	94,60	1,37
37	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc			2,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,0125	160,00	2,00
38	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi. Artari, 3-5 ani	buc			160,77
						27,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	94,60	27,43
	2830127303088	Artari, 3-5 ani	buc	0,333333	400,00	133,33
39	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100 buc			1 019,60
						201,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1300	94,60	201,50
	1212121212121	apa	m3	2,0000	15,00	30,00
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	2,1300	370,00	788,10

APROBAT:

Intocmit

Asocierea "ELIGIBIL-CON" S.R.L. -
"LIVART PRIM" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia sistemului de
canalizare Revaca-Singera, etapa
I (din proiectul de extindere a
rețelei de canalizare a satelor
Revaca si Dobrogea, or. Singera,
mun Chisinau)**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-2
Plan general SP 2**

Valoarea de deviz 296 393,74 lei

Intocmit in prețuri curente 19.11.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1. (Amenajarea albiei drumului)	100 m3	0,70	1 008,00 0,00	705,60 0,00
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,70	638,40 0,00	446,88 0,00
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. (Transeele fundatiilor)	100 m3	0,20	984,00 0,00	196,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Volumul de sol necesar a fi transportat)	100 m3	0,90	1 080,00 0,00	972,00 0,00
5	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	144,00	15,00 0,00	2 160,00 0,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,90	226,06 34,06	203,45 30,65
		Total Lucrari de terasament Inklusiv salariu				4 684,73 30,65
		2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta, S=70 m2				
7	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3	0,25	2 305,29 285,69	576,32 71,42
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	10,50	551,63 35,00	5 792,14 367,52
9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	0,70	10 845,78 467,32	7 592,05 327,13
10	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134. (K=3)	100m2	0,70	1 209,60 0,00	846,72 0,00
11	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe	m	20,00	190,89 55,81	3 817,85 1 116,28

1	2	3	4	5	6	7
		fundatie de beton 30x15 cm. (Borduri 1000x200x80 pentru trotuar)				
		Total Imbracaminte rutiera din piatra sparta, S=70 m2 Inclusiv salariu				18 625,08 1 882,35
		3. Imbracaminte rutiera din piatra sparta, S=200 m2				
12	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3	0,70	2 305,29 285,69	1 613,70 199,98
13	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	30,00	551,63 35,00	16 548,96 1 050,06
14	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,00	10 845,78 467,32	21 691,57 934,65
15	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134. (K=3)	100m2	2,00	1 209,60 0,00	2 419,20 0,00
16	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. (Borduri 1000x300x150 pentru carosabil)	m	105,00	249,52 55,81	26 200,06 5 860,47
		Total Imbracaminte rutiera din piatra sparta, S=200 m2 Inclusiv salariu				68 473,49 8 045,16
		4. Totuar, S=50 m2				
17	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	7,50	448,14 85,14	3 361,05 638,55

1	2	3	4	5	6	7
18	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	50,00	90,56 24,22	4 527,83 1 210,88
19	DI112 k=4	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2	50,00	12,40 5,11	620,22 255,42
20	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. (Borduri 1000x200x80 pentru trotuar) r)	m	30,00	190,89 55,81	5 726,78 1 674,42
		Total Totuar, S=50 m2 Inclusiv salariu				14 235,88 3 779,27
		5. Gard metalic, L=113 m, H=1.80 m				
21	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m. (K=0.2)	buc	46,00	100,24 37,84	4 611,04 1 740,64
22	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5	m3	3,60	1 835,23 364,21	6 606,82 1 311,16
23	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat. (Panou gard EURO zincat, gata confectionat, inclusiv cornier 40 x 2 mm 66,85 kg)	kg	595,42	36,81 7,57	21 917,38 4 506,14
24	Pret de piata	Sistem de fixare zincat 40 x 40	buc	184,00	13,33 0,00	2 452,72 0,00
25	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru	kg	822,48	39,08 19,87	32 140,45 16 339,39

1	2	3	4	5	6	7
		sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Stalp gard. Teava patrata 60 x 60 x 2, inclusiv capac patrat -46. buc.)				
26	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Stalp poarta. Teava patrata 80 x 80 x 3, inclusiv capac patrat - 2 buc.)	kg	39,50	39,25 19,87	1 550,42 784,71
27	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Stalp portita. Teava patrata 60 x 60 x 2, inclusiv capac patrat - 2 buc.)	kg	35,76	38,91 19,87	1 391,41 710,41
28	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,90	1 129,19 588,41	1 016,27 529,57
29	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,00	504,50 236,50	504,50 236,50
30	Pret de piata	Clempus	buc	2,00	260,00 0,00	520,00 0,00
31	Pret de piata	Miner	buc	2,00	150,00 0,00	300,00 0,00
		Total Gard metalic, L=113 m, H=1.80 m Inclusiv salariu				73 011,01 26 158,51
		6. Executarea inverzirii				
32	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	7,15	601,92 491,92	4 303,73 3 517,23
33	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	7,15	251,14 62,44	1 795,62 446,42
34	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor	buc	15,00	1,37	20,58

1	2	3	4	5	6	7
		pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi. (Exclus arbustii)			1,37	20,58
35	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	15,00	2,00 0,00	30,00 0,00
36	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi. Artari, 3-5 ani	buc	15,00	187,43 27,43	2 811,51 411,51
37	TsH95A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arbustilor cu inaltimea pina la 1 m	100 buc	0,15	386,68 75,68	58,00 11,35
		Total Executarea inverzirii Inclusiv salariu				9 019,44 4 407,08

		Total	lei	188 049,63
		Asigurari sociale	24,00 %	10 632,73
		Total	100,00 +	198 682,36
		Transportarea materialelor	4,00 %	4 823,28
		Total	100,00 +	203 505,63
		Cheltuieli de regie	14,50 %	29 508,32
		Total	100,00 +	233 013,95
		Beneficiu de deviz	6,00 %	13 980,84
		Total	100,00 +	246 994,79
		TVA	20,00 %	49 398,96
		Total deviz: Inclusiv salariu		296 393,74 44 303,02

Intocmit

Asocierea "ELIGIBIL-CON" S.R.L. -
"LIVART PRIM" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia sistemului de
canalizare Revaca-Singera, etapa
I (din proiectul de extindere a
rețelei de canalizare a satelor
Revaca si Dobrogea, or. Singera,
mun Chisinau)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-2
Plan general SP 2**

Valoarea de deviz 296 393,74 lei

Intocmit in prețuri curente 19.11.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 7-2:						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	12,42	94,60	1 174,93
2.	7129020012800	Pavator	h-om	83,185	94,60	7 869,30
3.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	41,899	94,60	3 963,65
4.	7137010011500	Electrician	h-om	0,736	94,60	69,63
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	5,598	94,60	529,57
6.	7212030022700	Sudor	h-om	8,9774	94,60	849,26
7.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	17,8626	94,60	1 689,80
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	170,5706	94,60	16 135,98
9.	7422010060100	Timplar	h-om	2,42	94,60	228,93
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	55,5445	94,60	5 254,51
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	40,2684	94,60	3 809,39
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	28,838	94,60	2 728,07
Total manopera						44 303,02

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	7,15	110,00	786,50
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	13,4661	35,00	471,31
3.	11202062010361	Sapura	m3	2,70	1 020,00	2 754,00
4.	1212121212121	apa	m3	0,15	15,00	2,25
5.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	2,70	320,00	864,00
6.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	9,84	320,00	3 148,80
7.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	61,236	320,00	19 595,52
8.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	4,05	320,00	1 296,00
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,24	300,00	372,00
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	61,3455	300,00	18 403,65

11.	2320166200676	White spirit	kg	0,504	39,81	20,06
12.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	7,20	64,81	466,63
13.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	2,9771	64,81	192,95
14.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	452,60	2,60	1 176,76
15.	2663102100125	Beton cl. 12,5	m3	3,7453	1 375,00	5 149,79
16.	2663102101150	Beton clasa B15	m3	6,975	1 475,00	10 288,13
17.	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	105,525	116,67	12 311,60
18.	26661228002855	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	50,25	58,33	2 931,08
19.	271070350021	Cornier 40 x 2 mm	kg	66,85	16,58	1 108,37
20.	27107035182001	Panou gard EURO zincat gata confectionat	kg	625,191	25,70	16 067,41
21.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	8,9774	19,58	175,78
22.	2775276309544	Capac patrat 80 x 80	buc	2,00	20,00	40,00
23.	2775276309550	Capac patrat 60 x 60	buc	46,00	15,00	690,00
24.	2775276309551	Capac patrat 50 x 50	buc	2,00	12,00	24,00
25.	2775276309555	Teava patrata 60 x 60 x 2	kg	858,24	17,28	14 830,39
26.	2775276309557	Teava patrata 80 x 80 x 3	kg	39,50	17,28	682,56
27.	2830127303088	Artari, 3-5 ani	buc	6,00	400,00	2 400,00
28.	28631463102371	Zavor de blocare	buc	1,00	250,00	250,00
29.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	5,0841	66,48	337,99
30.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	3,00	18,00
31.	290400130821	Sistem de fixare zincat 40 x 40	buc	184,00	13,33	2 452,72
32.	4011106202741	Energie electrica	kw	7,7773	4,92	38,26
33.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	25,646	15,00	384,69
34.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,2954	15,00	19,43
35.	4100126202818	Apa	m3	0,75	15,00	11,25
36.	42040013061015	Clempus	buc	2,00	260,00	520,00
37.	42040013061026	Miner	buc	2,00	150,00	300,00
		Total materiale de constructii				120 581,88

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,15	75,00	236,25
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,0574	560,00	1 152,14
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,553	540,00	1 918,62
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	6,1965	540,00	3 346,11
5.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	7,317	540,00	3 951,18
6.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,754	540,00	2 027,16
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,435	480,00	1 168,80
8.	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,1875	160,00	30,00
9.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,6966	480,00	334,37
10.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,401	480,00	1 152,48
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,36	480,00	172,80
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,16	65,00	140,40
13.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,2862	600,00	171,72
14.	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	0,12	370,00	44,40
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,20	300,00	2 160,00
16.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,0842	450,00	2 287,89
17.	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	4,416	650,00	2 870,40

		Total utilaje de construcții				23 164,72
--	--	-------------------------------------	--	--	--	------------------

Total	lei	188 049,63
Asigurari sociale	24,00 %	10 632,73
Total	100,00 +	198 682,36
Transportarea materialelor	4,00 %	4 823,28
Total	100,00 +	203 505,63
Cheltuieli de regie	14,50 %	29 508,32
Total	100,00 +	233 013,95
Beneficiu de deviz	6,00 %	13 980,84
Total	100,00 +	246 994,79
TVA	20,00 %	49 398,96

Total deviz:

**296 393,7
4**

Intocmit

Asocierea "ELIGIBIL-CON" S.R.L. -
"LIVART PRIM" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia sistemului de canalizare
Revaca-Singera, etapa I (din proiectul de
extindere a retelei de canalizare a satelor Revaca
si Dobrogea, or. Singera, mun Chisinau)**

Investitor Primaria or. Singera

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1. (Amenajarea albiei drumului)	100 m3			1 008,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	480,00	1 008,00
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			638,40 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	480,00	638,40
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. (Transeele fundatiilor)	100 m3			984,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	480,00	984,00
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Volumul de sol necesar a fi transportat)	100 m3			1 080,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1 080,00
5	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			15,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	300,00	15,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			226,06 34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	480,00	192,00
		2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta, S=70 m2				
7	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3			2 305,29 285,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	94,60	285,69
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	540,00	2 019,60
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			551,63 35,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	94,60	35,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,2320	15,00	3,48

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	300,00	393,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	540,00	82,62
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	450,00	10,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	560,00	26,88
9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 845,78 ----- 467,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	320,00	6 048,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	320,00	480,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	320,00	320,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	1 020,00	1 020,00
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	15,00	45,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	560,00	23,52
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	480,00	123,84
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	540,00	604,80
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	540,00	1 463,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	450,00	186,30
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	600,00	63,60
10	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134. (K=3)	100m2			1 209,60 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	320,00	1 209,60
11	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. (Borduri 1000x200x80 pentru trotuar)	m			190,89 ----- 55,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,62
	2663102101150	Beton clasa B15	m3	0,0450	1 475,00	66,38
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,60	7,59
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	300,00	2,40
	26661228002855	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	1,0050	58,33	58,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		3. Imbracaminte rutiera din piatra sparta, S=200 m2				
12	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3			2 305,29 ----- 285,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	94,60	285,69
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	540,00	2 019,60
13	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			551,63 ----- 35,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	94,60	35,00
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	300,00	393,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	540,00	82,62
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	450,00	10,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	560,00	26,88
14	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 845,78 ----- 467,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	320,00	6 048,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	320,00	480,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	320,00	320,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	1 020,00	1 020,00
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	15,00	45,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	560,00	23,52
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	480,00	123,84
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	540,00	604,80
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	540,00	1 463,40

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	450,00	186,30
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	600,00	63,60
15	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134. (K=3)	100m2			1 209,60 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	320,00	1 209,60
16	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. (Borduri 1000x300x150 pentru carosabil)	m			249,52 ----- 55,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,62
	2663102101150	Beton clasa B15	m3	0,0450	1 475,00	66,38
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,60	7,59
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	300,00	2,40
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	116,67	117,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		4. Totuar, S=50 m2				
17	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			448,14 ----- 85,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,60	85,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	300,00	330,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
18	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			90,56 ----- 24,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	94,60	24,22
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	320,00	55,68
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	15,00	0,30
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	540,00	7,88
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	450,00	2,48
19	DI112 k=4	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2			12,40 ----- 5,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	94,60	5,11
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0057	320,00	7,30
20	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. (Borduri 1000x200x80 pentru trotuar r)	m			190,89 ----- 55,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,62
	2663102101150	Beton clasa B15	m3	0,0450	1 475,00	66,38
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,60	7,59
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	300,00	2,40
	26661228002855	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	1,0050	58,33	58,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		5. Gard metalic, L=113 m, H=1.80 m				
21	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m. (K=0.2)	buc			100,24 ----- 37,84
	7137010011500	Electrician	h-om	0,0800	94,60	1,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9200	94,60	36,33
	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	0,4800	650,00	62,40
22	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5	m3			1 835,23 ----- 364,21
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100125	Beton cl. 12,5	m3	1,0250	1 375,00	1 430,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00

1	2	3	4	5	6	7
23	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat. (Panou gard EURO zincat, gata confectionat, inclusiv cornier 40 x 2 mm 66,85 kg)	kg			36,81 ----- 7,57
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	271070350021	Cornier 40 x 2 mm	kg	0,112274	16,58	1,86
	27107035182001	Panou gard EURO zincat gata confectionat	kg	1,0500	25,70	26,99
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	66,48	0,07
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,92	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	64,81	0,32
24	Pret de piata	Sistem de fixare zincat 40 x 40	buc			13,33 ----- 0,00
	290400130821	Sistem de fixare zincat 40 x 40	buc	1,0000	13,33	13,33
25	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Stalp gard. Teava patrata 60 x 60 x 2, inclusiv capac patrat -46. buc.)	kg			39,08 ----- 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,58	0,20
	2775276309550	Capac patrat 60 x 60	buc	0,055928	15,00	0,84
	2775276309555	Teava patrata 60 x 60 x 2	kg	1,0000	17,28	17,28
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	66,48	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,92	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	35,00	0,53
26	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Stalp poarta. Teava patrata 80 x 80 x 3, inclusiv capac patrat - 2 buc.)	kg			39,25 ----- 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2775276309544	Capac patrat 80 x 80	buc	0,050633	20,00	1,01
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,58	0,20
	2775276309557	Teava patrata 80 x 80 x 3	kg	1,0000	17,28	17,28
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	66,48	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,92	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	35,00	0,53
27	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Stalp portita. Teava patrata 60 x 60 x 2, inclusiv capac patrat - 2 buc.)	kg			38,91 ----- 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2775276309551	Capac patrat 50 x 50	buc	0,055928	12,00	0,67
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,58	0,20
	2775276309555	Teava patrata 60 x 60 x 2	kg	1,0000	17,28	17,28
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	66,48	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,92	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	35,00	0,53
28	IzD04C	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			1 129,19 ----- 588,41
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	94,60	588,41
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	64,81	518,48
	2320166200676	White spirit	kg	0,5600	39,81	22,29
29	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			504,50 ----- 236,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	94,60	228,93
	28631463102371	Zavor de blocare	buc	1,0000	250,00	250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	3,00	18,00

1	2	3	4	5	6	7
30	Pret de piata	Clempus	buc			260,00 ----- 0,00
	42040013061015	Clempus	buc	1,0000	260,00	260,00
31	Pret de piata	Miner	buc			150,00 ----- 0,00
	42040013061026	Miner	buc	1,0000	150,00	150,00
		6. Executarea inverzirii				
32	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			601,92 ----- 491,92
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	94,60	491,92
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	110,00	110,00
33	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			251,14 ----- 62,44
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	94,60	62,44
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	450,00	173,70
34	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi. (Exclus arbustii)	buc			1,37 ----- 1,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145	94,60	1,37
35	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc			2,00 ----- 0,00
	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,0125	160,00	2,00
36	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi. Artari, 3-5 ani	buc			187,43 ----- 27,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	94,60	27,43
	2830127303088	Artari, 3-5 ani	buc	0,4000	400,00	160,00
37	TsH95A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arbustilor cu inaltimea pina la 1 m	100 buc			386,68 ----- 75,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8000	94,60	75,68
	1212121212121	apa	m3	1,0000	15,00	15,00
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	0,8000	370,00	296,00

APROBAT:

Intocmit
Asocierea "ELIGIBIL-CON" S.R.L. -
"LIVART PRIM" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Extindere a rețelei de canalizare
din s. Revaca, or. Singera**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 2-1
Conectari individuale (142 bucati)**

Valoarea de deviz 1 004 456,37 lei

Intocmit in prețuri curente 19.11.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	13,06	2 107,20 0,00	27 520,03 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	75,60	194,88 194,88	14 732,63 14 732,63
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Pat de nisip, H=100 mm)	m3	101,00	365,21 57,71	36 885,81 5 828,31
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamantului)	100 m3	1,14	1 080,00 0,00	1 231,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	182,90	15,32 0,00	2 802,04 0,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,14	227,25 34,06	259,06 38,82
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	302,50	29,33 29,33	8 871,11 8 871,11
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	302,50	72,45 70,95	21 916,13 21 462,38
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	9,65	523,20 0,00	5 048,88 0,00
10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	9,65	1 541,62 834,37	14 876,65 8 051,69
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				134 143,54 58 984,94
		2. Conducta				
11	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm. (Conducta din PP durabila, SN4, SDR33, D=110 mm)	m	1 420,00	131,66 35,00	186 955,32 49 702,84
12	SB07E	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC	buc	142,00	68,46 26,49	9 720,70 3 761,30

1	2	3	4	5	6	7
		tip U, avind diametrul de 110 mm. (Dop PVC, D=110 mm)				
13	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm. (Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=200 mm). (Aplicat K=0.4)	buc	142,00	80,43 35,95	11 420,64 5 104,62
		Total Conducta Inclusiv salariu				208 096,67 58 568,75
		3. Demolarea si reconditionarea drumului				
		3.1. Drum din asfalt				
14	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	900,00	54,41 27,43	48 971,11 24 690,60
15	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	25,60	255,06 151,36	6 529,46 3 874,82
16	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,80	1 128,00 0,00	902,40 0,00
17	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	48,00	467,04 85,14	22 417,92 4 086,72
18	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	40,00	484,80 93,65	19 392,16 3 746,16
19	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)	m3	40,00	145,55 93,65	5 822,16 3 746,16
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m.p.)	t	0,20	8 935,00 0,00	1 787,00 0,00
21	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere	m2	319,50	186,05 11,35	59 442,69 3 626,96

1	2	3	4	5	6	7
		manuala				
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m.p.)	t	0,10	8 935,00 0,00	893,50 0,00
23	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	319,50	209,60 11,35	66 968,22 3 626,96
		Total Drum din asfalt Inclusiv salariu				233 126,61 47 398,38
		3.2. Drum din pietris				
24	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	1,01	1 128,00 0,00	1 139,28 0,00
25	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	40,50	467,04 85,14	18 915,12 3 448,17
26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	50,60	484,80 93,65	24 531,08 4 738,89
27	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)	m3	50,60	145,55 93,65	7 365,03 4 738,89
		Total Drum din pietris Inclusiv salariu				51 950,51 12 925,95
		3.3. Transportarea gunoiului				
28	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea asfaltului decapat, nisipului si pietrisului sapat)	100 m3	1,16	1 080,00 0,00	1 252,80 0,00
29	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	220,40	15,32 0,00	3 376,52 0,00

1	2	3	4	5	6	7
30	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,16	226,06 34,06	262,23 39,51
		Total Transportarea gunoiului Inklusiv salariu				4 891,55 39,51
		Total Demolarea si reconditionarea drumului Inklusiv salariu				289 968,67 60 363,84

		Total	lei	632 208,87
		Asigurari sociale	24,00 %	42 700,21
		Total	100,00 +	674 909,08
		Transportarea materialelor	4,00 %	14 756,39
		Total	100,00 +	689 665,47
		Cheltuieli de regie	14,50 %	100 001,49
		Total	100,00 +	789 666,96
		Beneficiu de deviz	6,00 %	47 380,02
		Total	100,00 +	837 046,98
		TVA	20,00 %	167 409,40
		Total deviz: Inklusiv salariu		1 004 456,37 177 917,53

Intocmit

Asocierea "ELIGIBIL-CON" S.R.L. -
"LIVART PRIM" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Extindere a rețelei de canalizare din s. Revaca, or. Singera

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1 Conectari individuale (142 bucati)

Valoarea de deviz 1 004 456,37 lei

Intocmit in prețuri curente 19.11.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	261,00	94,60	24 690,60
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	76,68	94,60	7 253,93
3.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	39,76	94,60	3 761,30
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	53,96	94,60	5 104,62
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	525,40	94,60	49 702,84
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	821,365	94,60	77 701,13
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	40,96	94,60	3 874,82
8.	9312040019600	Sapator	h-om	61,61	94,60	5 828,31
Total manopera						177 917,53

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	30,033	1 791,67	53 809,23
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	30,033	2 041,67	61 317,48
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	104,1946	295,00	30 737,41
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	200,875	300,00	60 262,50
5.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,2045	300,00	61,35
6.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	1,704	18,76	31,97
7.	2320167317232	Diclorețan	kg	4,97	35,00	173,95
8.	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	0,309	8 500,00	2 626,50
9.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	17,04	58,40	995,14
10.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	7,4976	51,67	387,40
11.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	10,65	187,50	1 996,88
12.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	3,976	64,81	257,68
13.	2521216700111	Conducta din PP durabila, SN4, SDR33, D=110 mm	m	1 520,82	86,81	132 022,38
14.	2521216716222	Piesa de trccere din PVC, L=200 mm, D=250 mm	m	28,40	157,20	4 464,48
15.	2523156715311	Dop din PVC, D=110 mm	buc	142,00	15,83	2 247,86
16.	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	247,6764	20,83	5 159,10
17.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	36,4656	2,60	94,81
18.	2652102100713	Var pasta	m3	0,017	3 200,00	54,40
19.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	3,15	2 916,67	9 187,51
20.	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	120,70	12,50	1 508,75
21.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	3,5145	16,20	56,93

22.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	3,5145	16,20	56,93
23.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	66,25	15,00	993,75
24.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0511	15,00	0,77
25.	4100126202818	Apa	m3	26,97	15,00	404,55
Total materiale de constructii						368 909,70

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	19,84	90,00	1 785,60
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	113,274	75,00	8 495,55
3.	2912340002506	Compresor mobil, pres. pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	56,637	90,00	5 097,33
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,09	600,00	54,00
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,489	560,00	273,84
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	7,2527	540,00	3 916,40
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	9,4285	480,00	4 525,68
8.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	57,3334	480,00	27 520,03
9.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	10,5185	480,00	5 048,88
10.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,92	480,00	441,60
11.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	1,42	50,00	71,00
12.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	19,84	30,00	595,20
13.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	90,9995	75,00	6 824,96
14.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	264,60	55,00	14 553,00
15.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	15,4464	400,00	6 178,56
Total utilaje de constructii						85 381,64

Total	lei	632 208,87
Asigurari sociale	24,00 %	42 700,21
Total	100,00 +	674 909,08
Transportarea materialelor	4,00 %	14 756,39
Total	100,00 +	689 665,47
Cheltuieli de regie	14,50 %	100 001,49
Total	100,00 +	789 666,96
Beneficiu de deviz	6,00 %	47 380,02
Total	100,00 +	837 046,98
TVA	20,00 %	167 409,40

Total deviz:

**1 004 456,
37**

Intocmit

Asocierea "ELIGIBIL-CON" S.R.L. -
"LIVART PRIM" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Extindere a rețelei de canalizare din s. Investitor Primaria or. Singera
Revaca, or. Singera

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			2 107,20 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	480,00	2 107,20
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			194,88 194,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	94,60	194,88
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Pat de nisip, H=100 mm)	m3			365,21 57,71
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	94,60	57,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	300,00	307,50
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamantului)	100 m3			1 080,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1 080,00
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,32 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			227,25 34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	295,00	1,19
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	480,00	192,00
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			29,33 29,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,33
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			72,45 70,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	94,60	70,95
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu	100 m3			523,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea de 15-20 cm				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	480,00	523,20
10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in stratURI succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 541,62 ----- 834,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	75,00	707,25
		2. Conducta				
11	Aca07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm. (Conducta din PP durabila, SN4, SDR33, D=110 mm)	m			131,66 ----- 35,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	94,60	35,00
	2521216700111	Conducta din PP durabila, SN4, SDR33, D=110 mm	m	1,0500	86,81	92,97
	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	0,1710	20,83	3,63
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	50,00	0,05
12	SB07E	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm. (Dop PVC, D=110 mm)	buc			68,46 ----- 26,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	94,60	26,49
	2523156715311	Dop din PVC, D=110 mm	buc	1,0000	15,83	15,83
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0750	187,50	14,06
	2320167317232	DicloreTan	kg	0,0350	35,00	1,23
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0120	18,76	0,23
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,8500	12,50	10,63
13	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm. (Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=200 mm). (Aplicat K=0.4)	buc			80,43 ----- 35,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500	94,60	35,95
	2521216716222	Piesa de trecere din PVC, L=200 mm, D=250 mm	m	0,5000	157,20	31,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,3000	58,40	7,01
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,1320	51,67	2,73
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0700	64,81	1,81
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420	2,60	0,67
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0036	300,00	0,43
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0009	15,00	0,01
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	3 200,00	0,38
		3. Demolarea si reconditionarea drumului				
		3.1. Drum din asfalt				
14	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			54,41 ----- 27,43
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	94,60	27,43
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 916,67	10,21
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	55,00	16,17
15	DII09	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			255,06 ----- 151,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	94,60	151,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	560,00	10,70
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	30,00	23,25
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	90,00	69,75
16	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			1 128,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	480,00	1 128,00
17	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			467,04

1	2	3	4	5	6	7
						85,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,60	85,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	300,00	330,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil, pres. pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,90
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
18	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			484,80
						93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	295,00	339,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil, pres. pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,90
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
19	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)	m3			145,55
						93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil, pres. pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,90
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m.p.)	t			8 935,00
						0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
21	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			186,05
						11,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	94,60	11,35
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,0940	1 791,67	168,42
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0110	16,20	0,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0113	540,00	6,10
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m.p.)	t			8 935,00
						0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
23	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			209,60
						11,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	94,60	11,35
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	2 041,67	191,92
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,20	0,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	540,00	6,16
		3.2. Drum din pietris				
24	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			1 128,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	480,00	1 128,00
25	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			467,04
						85,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,60	85,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	300,00	330,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil, pres. pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,90
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			484,80

1	2	3	4	5	6	7
						93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	295,00	339,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil, pres. pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,90
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
27	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)	m3			145,55
						93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil, pres. pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,90
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
		3.3. Transportarea gunoiului				
28	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea asfaltului decapat, nisipului si pietrisului sapat)	100 m3			1 080,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1 080,00
29	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,32
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
30	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			226,06
						34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	480,00	192,00

APROBAT:

Intocmit

Asocierea "ELIGIBIL-CON" S.R.L. -
"LIVART PRIM" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Extindere a rețelei de canalizare din s. Revaca, or. Singera

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-2 Conectari individuale (54 bucati)

Valoarea de deviz 258 266,01 lei

Intocmit in prețuri curente 19.11.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	5,18	2 107,20 0,00	10 915,30 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	28,80	194,88 194,88	5 612,43 5 612,43
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Pat de nisip, H=100 mm)	m3	38,40	365,21 57,71	14 023,91 2 215,91
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamantului)	100 m3	0,43	1 080,00 0,00	464,40 0,00
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	68,80	15,32 0,00	1 054,00 0,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,43	227,22 34,06	97,71 14,64

1	2	3	4	5	6	7
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	115,00	29,33 29,33	3 372,49 3 372,49
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	115,00	72,45 70,95	8 331,75 8 159,25
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	3,89	523,20 0,00	2 035,25 0,00
10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	3,89	1 541,62 834,37	5 996,91 3 245,71
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				51 904,14 22 620,43
		2. Conducta				
11	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm. (Conducta din PP durabila, SN4, SDR33, D=110 mm)	m	540,00	131,66 35,00	71 095,69 18 901,08
12	SB07E	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm. (Dop PVC, D=110 mm)	buc	54,00	68,46 26,49	3 696,60 1 430,35
13	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm. (Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=200 mm). (Aplicat K=0.4)	buc	54,00	80,43 35,95	4 343,18 1 941,19

1	2	3	4	5	6	7
		Total Conducta Inclusiv salariu				79 135,47 22 272,62
		3. Demolarea si reconditionarea drumului				
		3.1. Drum din pietris				
14	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,57	1 128,00 0,00	642,96 0,00
15	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	22,70	467,04 85,14	10 601,81 1 932,68
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	28,40	484,80 93,65	13 768,43 2 659,77
17	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)	m3	28,40	145,55 93,65	4 133,73 2 659,77
		Total Drum din pietris Inclusiv salariu				29 146,94 7 252,23
		3.2. Transportarea gunoiului				
18	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea asfaltului decapat, nisipului si pietrisului sapat)	100 m3	0,28	1 080,00 0,00	302,40 0,00
19	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	53,20	15,32 0,00	815,04 0,00
20	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,28	226,06 34,06	63,30 9,54
		Total Transportarea gunoiului Inclusiv salariu				1 180,74 9,54
		Total Demolarea si reconditionarea drumului Inclusiv salariu				30 327,67 7 261,76

	Total	lei	161 367,28
	Asigurari sociale	24,00 %	12 517,16
	Total	100,00 +	173 884,44

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	4,00 %			3 442,47
		Total	100,00 +			177 326,91
		Cheltuieli de regie	14,50 %			25 712,40
		Total	100,00 +			203 039,31
		Beneficiu de deviz	6,00 %			12 182,36
		Total	100,00 +			215 221,67
		TVA	20,00 %			43 044,33
		Total deviz:				258 266,01
		Inclusiv salariu				52 154,82

Intocmit

Asocierea "ELIGIBIL-CON" S.R.L. -
"LIVART PRIM" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Extindere a rețelei de canalizare din s. Revaca, or. Singera

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-2 Conectari individuale (54 bucati)

Valoarea de deviz 258 266,01 lei

Intocmit in prețuri curente 19.11.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2:				

Manopera:

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	15,12	94,60	1 430,35
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	20,52	94,60	1 941,19
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	199,80	94,60	18 901,08
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	292,4554	94,60	27 666,28
5.	9312040019600	Sapator	h-om	23,424	94,60	2 215,91
					Total manopera	52 154,82

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	32,6617	295,00	9 635,20
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	64,33	300,00	19 299,00
3.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0778	300,00	23,34
4.	2320116200572	Benzina auto, neutilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,648	18,76	12,16
5.	2320167317232	Dicloreton	kg	1,89	35,00	66,15
6.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	6,48	58,40	378,43
7.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	2,8512	51,67	147,32
8.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	4,05	187,50	759,38
9.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,512	64,81	97,99
10.	2521216700111	Conducta din PP durabila, SN4, SDR33, D=110 mm	m	578,34	86,81	50 205,70
11.	2521216716222	Piesa de trecere din PVC, L=200 mm, D=250 mm	m	10,80	157,20	1 697,76
12.	2523156715311	Dop din PVC, D=110 mm	buc	54,00	15,83	854,82
13.	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	94,1868	20,83	1 961,91
14.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	13,8672	2,60	36,05
15.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0065	3 200,00	20,80
16.	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	45,90	12,50	573,75
17.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	11,50	15,00	172,50
18.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0194	15,00	0,29
19.	4100126202818	Apa	m3	7,95	15,00	119,25
					Total materiale de construcții	86 061,80

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	33,39	75,00	2 504,25
2.	2912340002506	Compresor mobil, pres. pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	16,695	90,00	1 502,55

3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,937	480,00	1 409,76
4.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	22,7402	480,00	10 915,30
5.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	4,2401	480,00	2 035,25
6.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,284	480,00	136,32
7.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,54	50,00	27,00
8.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	36,6827	75,00	2 751,20
9.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	4,6726	400,00	1 869,04
Total utilaje de construcții						23 150,67

Total	lei	161 367,28
Asigurari sociale	24,00 %	12 517,16
Total	100,00 +	173 884,44
Transportarea materialelor	4,00 %	3 442,47
Total	100,00 +	177 326,91
Cheltuieli de regie	14,50 %	25 712,40
Total	100,00 +	203 039,31
Beneficiu de deviz	6,00 %	12 182,36
Total	100,00 +	215 221,67
TVA	20,00 %	43 044,33

Total deviz:

258 266,0

1

Intocmit

Asocierea "ELIGIBIL-CON" S.R.L. -
"LIVART PRIM" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Extindere a rețelei de canalizare din s. Investitor Primaria or. Singera
Revaca, or. Singera

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			2 107,20 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	480,00	2 107,20
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			194,88 194,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	94,60	194,88
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Pat de nisip, H=100 mm)	m3			365,21 57,71
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	94,60	57,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	300,00	307,50
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamantului)	100 m3			1 080,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1 080,00
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,32 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			227,22 34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	295,00	1,17
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	480,00	192,00
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			29,33 29,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,33
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			72,45 70,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	94,60	70,95
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			523,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	480,00	523,20
10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in stratul succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 541,62 ----- 834,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	75,00	707,25
		2. Conducta				
11	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm. (Conducta din PP durabila, SN4, SDR33, D=110 mm)	m			131,66 ----- 35,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	94,60	35,00
	2521216700111	Conducta din PP durabila, SN4, SDR33, D=110 mm	m	1,0500	86,81	92,97
	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	0,1710	20,83	3,63
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	50,00	0,05
12	SB07E	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm. (Dop PVC, D=110 mm)	buc			68,46 ----- 26,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	94,60	26,49
	2523156715311	Dop din PVC, D=110 mm	buc	1,0000	15,83	15,83
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0750	187,50	14,06
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0350	35,00	1,23
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0120	18,76	0,23
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,8500	12,50	10,63
13	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm. (Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=200 mm). (Aplicat K=0.4)	buc			80,43 ----- 35,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500	94,60	35,95
	2521216716222	Piesa de trecere din PVC, L=200 mm, D=250 mm	m	0,5000	157,20	31,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,3000	58,40	7,01
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,1320	51,67	2,73
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0700	64,81	1,81
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420	2,60	0,67
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0036	300,00	0,43
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0009	15,00	0,01
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	3 200,00	0,39
		3. Demolarea si reconditionarea drumului				
		3.1. Drum din pietris				
14	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			1 128,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	480,00	1 128,00
15	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			467,04 ----- 85,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,60	85,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	300,00	330,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil, pres. pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,90
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			484,80 ----- 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	295,00	339,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil, pres. pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,90

1	2	3	4	5	6	7
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
17	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)	m3			145,55
						93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil, pres. pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,90
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
		3.2. Transportarea gunoiului				
18	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea asfaltului decapat, nisipului si pietrisului sapat)	100 m3			1 080,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1 080,00
19	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,32
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
20	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			226,06
						34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	480,00	192,00

APROBAT:

Intocmit

Asocierea "ELIGIBIL-CON" S.R.L. -
"LIVART PRIM" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Extinderea rețelei de canalizare din or. Singera, mun Chisinau

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1 Rețele exterioare de canalizare

Valoarea de deviz 3 501 972,38 lei

Intocmit in prețuri curente 19.11.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	3,31	984,00 0,00	3 257,04 0,00
2	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	24,19	1 228,80 0,00	29 724,67 0,00
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	159,60	194,88 194,88	31 102,21 31 102,21
4	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	5 319,60	39,74 34,06	211 389,84 181 164,30
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Pat de nisip, H=100 mm)	m3	145,00	365,21 57,71	52 954,87 8 367,37

1	2	3	4	5	6	7
6	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar (Pat de pietris, H=150 mm)	m3	180,00	408,41 80,41	73 513,80 14 473,80
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamantului)	100 m3	3,63	1 080,00 0,00	3 920,40 0,00
8	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	580,80	15,32 0,00	8 897,84 0,00
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,63	227,23 34,06	824,86 123,62
10	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	435,24	29,33 29,33	12 763,85 12 763,85
11	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	435,24	72,45 70,95	31 533,14 30 880,28
12	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	21,11	523,20 0,00	11 044,75 0,00
13	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	21,11	1 541,62 834,37	32 543,64 17 613,59

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				503 470,91 296 489,02
		2. Conducte si accesorii				
14	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm. (Conducta din PVC, SN8, SDR34, D=200 mm)	m	1 209,00	339,96 36,89	411 008,89 44 604,85
15	Pret de piata	Banda de semnalizare	m	1 209,00	1,04 0,00	1 257,36 0,00
		Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu				412 266,25 44 604,85
		3. Camine de vizitare				
		3.1. Lucrari de terasament la camine				
16	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	5,02	1 228,80 0,00	6 168,58 0,00
17	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	25,11	194,88 194,88	4 893,34 4 893,34
18	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamantului ramas de la executarea caminelor)	100 m3	1,16	1 080,00 0,00	1 252,80 0,00
19	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	185,60	15,32 0,00	2 843,40 0,00
20	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,16	226,06 34,06	262,23 39,51
21	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in	100 m3	4,11	403,20 0,00	1 657,15 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		straturi cu grosimea de 21-30 cm				
22	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	4,11	1 613,62 834,37	6 631,99 3 429,27
		Total Lucrari de terasament la camine Inclusiv salariu				23 709,48 8 362,11
		3.2. Executarea caminelor				
23	AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana. (Beton de ciment clasa B15/M200 - 13.32 m3)	m3	26,80	4 548,95 1 501,30	121 911,86 40 234,89
24	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana. (Beton de ciment clasa B15/M200 - 3.92 m3)	m3	16,20	3 095,61 1 055,74	50 148,80 17 102,92
25	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KIЦ-10 (0,16 m3)	buc	37,00	916,67 0,00	33 916,79 0,00
26	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KIЦ-10-6 (0,17m3)	buc	47,00	600,00 0,00	28 200,00 0,00
27	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KIЦ-10-9 (0,28 m3)	buc	25,00	958,33 0,00	23 958,25 0,00
28	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de	buc	37,00	916,67	33 916,79

1	2	3	4	5	6	7
		vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KИП1-10- 1(0,10 m3)			0,00	0,00
29	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. KИO-1 (0,02 m3)	buc	57,00	333,33 0,00	18 999,81 0,00
30	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. KИ 7-3 (0,04 m3)	buc	17,00	441,67 0,00	7 508,39 0,00
31	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,33 m3)	buc	10,00	1 666,67 0,00	16 666,70 0,00
32	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6 (0,27 m3)	buc	4,00	1 166,67 0,00	4 666,68 0,00
33	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc	27,00	1 666,67 0,00	45 000,09 0,00
34	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KИП1-15- 1 (0,27 m3)	buc	10,00	1 666,67 0,00	16 666,70 0,00
35	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. KИO-1(0,02 m3)	buc	12,00	333,33 0,00	3 999,96 0,00
36	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu	buc	8,00	441,67 0,00	3 533,36 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 1,5 m, pentru canalizare. KI 7-3(0,04 m3)				
37	Pret de piata	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	1 487,20	17,00 0,00	25 282,40 0,00
38	Pret de piata	Consum de metale pentru constructia scarilor	kg	819,10	16,50 0,00	13 515,15 0,00
39	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	2,31	1 470,91 609,22	3 397,81 1 407,31
40	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta. Categoria C250 - 25 tone/osie (250kN). Carosabil	buc	47,00	1 416,67 0,00	66 583,49 0,00
41	TsC54C	Strat de fundatie din pietris. (pereu)	m3	8,90	494,65 93,65	4 402,42 833,52
42	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. (Pereu)	m3	8,90	2 550,20 806,94	22 696,74 7 181,75
		Total Executarea caminelor Inklusiv salariu				544 972,19 66 760,39
		3.3. Demolarea si reconditionarea drumului				
		3.3.1. Drum din asfalt				
43	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	1 652,00	54,41 27,43	89 889,19 45 320,97
44	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	79,30	255,06 151,36	20 225,92 12 002,85
45	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	2,48	1 128,00 0,00	2 797,44 0,00
46	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	148,70	467,04	69 448,85

1	2	3	4	5	6	7
					85,14	12 660,32
47	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	123,90	484,80	60 067,22
					93,65	11 603,73
48	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)	m3	123,90	145,55	18 034,14
					93,65	11 603,73
49	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m.p.)	t	0,60	8 935,00	5 361,00
					0,00	0,00
50	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	991,20	186,05	184 411,97
					11,35	11 252,10
51	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m.p.)	t	0,30	8 935,00	2 680,50
					0,00	0,00
52	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	991,20	209,60	207 758,68
					11,35	11 252,10
		Total Drum din asfalt Inclusiv salariu				660 674,91 115 695,80
		3.3.2. Drum din pietris				
53	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	1,15	1 128,00	1 297,20
					0,00	0,00
54	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	46,00	467,04	21 483,84
					85,14	3 916,44
55	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	57,50	484,80	27 876,23
					93,65	5 385,10
56	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)	m3	57,50	145,55	8 369,35
					93,65	5 385,10
		Total Drum din pietris Inclusiv salariu				59 026,63 14 686,65
		3.3.3. Transportarea gunoiului				
57	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100 m3	2,61	1 080,00	2 818,80
					0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Ingramadirea si incarcarea asfaltului decapat, nisipului si pietrisului sapat)				
58	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	496,00	15,32 0,00	7 598,72 0,00
59	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,61	226,06 34,06	590,01 88,89
		Total Transportarea gunoiului Inclusiv salariu				11 007,53 88,89
		Total Demolarea si reconditionarea drumului Inclusiv salariu				730 709,06 130 471,34
		Total Camine de vizitare Inclusiv salariu				1 299 390,74 205 593,84

		Total	lei	2 215 127,90
		Asigurari sociale	24,00 %	131 205,05
		Total	100,00 +	2 346 332,95
		Transportarea materialelor	4,00 %	58 141,24
		Total	100,00 +	2 404 474,19
		Cheltuieli de regie	14,50 %	348 648,76
		Total	100,00 +	2 753 122,94
		Beneficiu de deviz	6,00 %	165 187,38
		Total	100,00 +	2 918 310,32
		TVA	20,00 %	583 662,06
		Total deviz: Inclusiv salariu		3 501 972,38 546 687,71

Intocmit

Asocierea "ELIGIBIL-CON" S.R.L. -
"LIVART PRIM" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Extinderea rețelei de canalizare din or. Singera, mun Chisinau

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1 Rețele exterioare de canalizare

Valoarea de deviz 3 501 972,38 lei

Intocmit in prețuri curente 19.11.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	479,08	94,60	45 320,97
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	1 915,056	94,60	181 164,30
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	237,888	94,60	22 504,20
4.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	75,917	94,60	7 181,75
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	895,78	94,60	84 740,79
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	14,8764	94,60	1 407,31
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 610,1744	94,60	152 322,50
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	181,838	94,60	17 201,87
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	126,88	94,60	12 002,85
10.	9312040019600	Sapator	h-om	241,45	94,60	22 841,17
Total manopera						546 687,71

Materiale:

1.	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	876,0786	2,04	1 787,20
2.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	93,1728	1 791,67	166 934,91
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	93,1728	2 041,67	190 228,11
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	208,6245	295,00	61 544,23
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	10,235	320,00	3 275,20
6.	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	184,50	320,00	59 040,00
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	362,795	300,00	108 838,50
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,2523	20,00	45,05
9.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	291,9967	70,83	20 682,13
10.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	5,7877	144,20	834,59
11.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	5,3196	4 866,67	25 888,74
12.	2320156200901	Motorina	kg	72,9992	15,28	1 115,43
13.	2320166200676	White spirit	kg	4,5045	39,81	179,32
14.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	400,124	35,33	14 136,38
15.	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	0,927	8 500,00	7 879,50
16.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	18,018	64,81	1 167,75
17.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	9,009	61,72	556,04
18.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive	kg	1,2705	33,33	42,35
19.	2513206621505	Banda de semnalizare	m	1 209,00	1,04	1 257,36
20.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	140,9452	15,00	2 114,18
21.	2521216708200	Conducta din PVC, SN8. SDR34, D-200 mm	m	1 269,722	286,81	364 168,97
22.	26511221004022	Ciment M-400	kg	32,9868	2,60	85,77

23.	266112643300126	Inel prefabricat pt. camine KII-10-6 (0,17m3)	buc	47,00	600,00	28 200,00
24.	26611264330911	Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)	buc	69,00	333,33	22 999,77
25.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,04 m3)	buc	25,00	441,67	11 041,75
26.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KII-D-10 (0,18 m3)	buc	37,00	916,67	33 916,79
27.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,28 m3)	buc	25,00	958,33	23 958,25
28.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KIIPI-10-1(0,10 m3)	buc	37,00	916,67	33 916,79
29.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KII-D-15 (0,33 m3)	buc	10,00	1 666,67	16 666,70
30.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	27,00	1 666,67	45 000,09
31.	266112643315226	Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,27 m3)	buc	4,00	1 166,67	4 666,68
32.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KIIPI-15-1 (0,27 m3)	buc	10,00	1 666,67	16 666,70
33.	2663102100200	Beton, marca B 20	m3	9,2587	1 625,00	15 045,39
34.	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	5,0178	1 450,00	7 275,81
35.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	17,24	1 625,00	28 015,00
36.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	3,2781	1 500,00	4 917,15
37.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	5,782	2 916,67	16 864,19
38.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	10,9032	16,20	176,63
39.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	10,9032	16,20	176,63
40.	2775276309142	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	1 487,20	17,00	25 282,40
41.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	819,10	16,50	13 515,15
42.	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprrijinirea sapaturilor	buc	15,9588	100,00	1 595,88
43.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	9,5753	100,00	957,53
44.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	79,262	22,50	1 783,39
45.	28752742000011	Capac cu rama, tip carosabil. Categoria C250	buc	47,00	1 416,67	66 583,49
46.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	109,604	15,00	1 644,06
47.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,8989	15,00	13,48
48.	4100126202818	Apa	m3	56,64	15,00	849,60
		Total materiale de construcții				1 453 530,98

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	61,4575	90,00	5 531,18
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	237,888	75,00	17 841,60
3.	2912340002506	Compresor mobil, pres. pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	117,075	90,00	10 536,75
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,27	600,00	162,00
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,5146	560,00	848,18
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	22,5002	540,00	12 150,16
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	106,7436	480,00	51 236,93
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	26,4623	480,00	12 701,90
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,96	480,00	1 420,80
10.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	2,418	50,00	120,90
11.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	61,4575	30,00	1 843,72
12.	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	2,8925	30,00	86,78
13.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	5,34	40,00	213,60
14.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	241,7702	75,00	18 132,76
15.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	3,025	100,00	302,50
16.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	485,688	55,00	26 712,84
17.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	3,115	50,00	155,75

18.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	71,1418	500,00	35 570,90
19.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	48,3499	400,00	19 339,96
Total utilaje de construcții						214 909,21

Total	lei	2 215 127,90
Asigurari sociale	24,00 %	131 205,05
Total	100,00 +	2 346 332,95
Transportarea materialelor	4,00 %	58 141,24
Total	100,00 +	2 404 474,19
Cheltuieli de regie	14,50 %	348 648,76
Total	100,00 +	2 753 122,94
Beneficiu de deviz	6,00 %	165 187,38
Total	100,00 +	2 918 310,32
TVA	20,00 %	583 662,06

Total deviz: **3 501 972,38**

Intocmit

Asocierea "ELIGIBIL-CON" S.R.L. -
"LIVART PRIM" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Extinderea rețelei de canalizare din or. Singera, mun Chisinau

Investitor Primaria or. Singera

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			984,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	480,00	984,00
2	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 228,80 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,5600	480,00	1 228,80
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			194,88 194,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	94,60	194,88
4	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m	m2			39,74 34,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3600	94,60	34,06
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0018	100,00	0,18
	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor	buc	0,0030	100,00	0,30
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0010	4 866,67	4,87
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0149	22,50	0,34
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Pat de nisip, H=100 mm)	m3			365,21 57,71
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	94,60	57,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	300,00	307,50
6	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar (Pat de pietris, H=150 mm)	m3			408,41 80,41
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	94,60	80,41
	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	1,0250	320,00	328,00
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamantului)	100 m3			1 080,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1 080,00
8	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,32 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			227,23 ----- 34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	295,00	1,18
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	480,00	192,00
10	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			29,33 ----- 29,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,33
11	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			72,45 ----- 70,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	94,60	70,95
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
12	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			523,20 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	480,00	523,20
13	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 541,62 ----- 834,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	75,00	707,25
		2. Conducte si accesorii				
14	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm. (Conducta din PVC, SN8, SDR34, D=200 mm)	m			339,96 ----- 36,89
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	94,60	36,89
	2521216708200	Conducta din PVC, SN8. SDR34, D-200 mm	m	1,0450	286,81	301,22
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1160	15,00	1,75
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	50,00	0,10
15	Pret de piata	Banda de semnalizare	m			1,04 ----- 0,00
	2513206621505	Banda de semnalizare	m	1,0000	1,04	1,04
		3. Camine de vizitare				
		3.1. Lucrari de terasament la camine				
16	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 228,80 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,5600	480,00	1 228,80
17	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			194,88 ----- 194,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	94,60	194,88
18	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamantului ramas de la executarea caminelor)	100 m3			1 080,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1 080,00
19	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,32
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
20	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			226,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	480,00	192,00
21	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			403,20
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	480,00	403,20
22	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 613,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	75,00	779,25
		3.2. Executarea caminelor				
23	AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana. (Beton de ciment clasa B15/M200 - 13.32 m3)	m3			4 548,95
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	11,1100	94,60	1 051,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,7600	94,60	450,30
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,49356	1 625,00	807,65
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	144,20	18,88
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0720	1 500,00	108,76
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,1250	1 450,00	182,52
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	10,0000	35,33	355,77
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	7,2000	70,83	513,55
	2320156200901	Motorina	kg	1,8000	15,28	27,70
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	21,0000	2,04	43,14
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,60	2,09
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,9600	500,00	980,00
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0760	100,00	7,60
24	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana. (Beton de ciment clasa B15/M200 - 3.92 m3)	m3			3 095,61
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,8100	94,60	738,83
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,3500	94,60	316,91
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,240771	1 625,00	393,21
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1400	144,20	20,29
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 500,00	123,61
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,1010	1 450,00	147,18
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	8,0000	35,33	284,05
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	6,0000	70,83	427,10
	2320156200901	Motorina	kg	1,5000	15,28	23,03
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	19,0000	2,04	38,95
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	2,60	1,83
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,1490	500,00	574,50
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0610	100,00	6,10
25	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,16 m3)	buc			916,67
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	916,67	916,67
26	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6 (0,17m3)	buc			600,00
	266112643300126	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6 (0,17m3)	buc	1,0000	600,00	600,00

1	2	3	4	5	6	7
27	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,28 m3)	buc			958,33 0,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,28 m3)	buc	1,0000	958,33	958,33
28	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KИП1-10- 1(0,10 m3)	buc			916,67 0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	916,67	916,67
29	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. KИO-1 (0,02 m3)	buc			333,33 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	333,33	333,33
30	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. KИ 7-3 (0,04 m3)	buc			441,67 0,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,04 m3)	buc	1,0000	441,67	441,67
31	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,33 m3)	buc			1 666,67 0,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,33 m3)	buc	1,0000	1 666,67	1 666,67
32	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6 (0,27 m3)	buc			1 166,67 0,00
	266112643315226	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6 (0,27 m3)	buc	1,0000	1 166,67	1 166,67
33	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc			1 666,67 0,00
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 666,67	1 666,67
34	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KИП1-15- 1 (0,27 m3)	buc			1 666,67 0,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1 (0,27 m3)	buc	1,0000	1 666,67	1 666,67
35	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. KИO-1(0,02 m3)	buc			333,33 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	333,33	333,33
36	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. KИ 7-3(0,04 m3)	buc			441,67 0,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,04 m3)	buc	1,0000	441,67	441,67
37	Pret de piata	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg			17,00 0,00
	2775276309142	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	1,0000	17,00	17,00
38	Pret de piata	Consum de metale pentru constructia scarilor	kg			16,50 0,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	1,0000	16,50	16,50
39	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 470,91 609,22
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,22
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	64,81	505,52
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000	61,72	240,71
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive	kg	0,5500	33,33	18,33

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	39,81	77,63
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	20,00	19,50
40	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta. Categoria C250 - 25 tone/osie (250kN). Carosabil	buc			1 416,67
						0,00
	28752742000011	Capac cu rama, tip carosabil. Categoria C250	buc	1,0000	1 416,67	1 416,67
41	TsC54C	Strat de fundatie din pietris. (pereu)	m3			494,65
						93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
42	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. (Pereu)	m3			2 550,20
						806,94
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	94,60	806,94
	2663102100200	Beton, marca B 20	m3	1,0300	1 625,00	1 690,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,51
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	50,00	17,50
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec forat, actioanata electric	h-ut	0,3250	30,00	9,75
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	40,00	24,00
		3.3. Demolarea si reconditionarea drumului				
		3.3.1. Drum din asfalt				
43	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			54,41
						27,43
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	94,60	27,43
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 916,67	10,21
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	55,00	16,17
44	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			255,06
						151,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	94,60	151,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	560,00	10,70
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	30,00	23,25
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	90,00	69,75
45	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			1 128,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	480,00	1 128,00
46	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			467,04
						85,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,60	85,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	300,00	330,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil, pres. pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,90
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
47	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			484,80
						93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	295,00	339,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil, pres. pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,90
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
48	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)	m3			145,55
						93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil, pres. pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,90
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
49	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m.p.)	t			8 935,00
						0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
50	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			186,05
						11,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	94,60	11,35
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,0940	1 791,67	168,42
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0110	16,20	0,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0113	540,00	6,10
51	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m.p.)	t			8 935,00
						0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
52	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			209,60
						11,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	94,60	11,35
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	2 041,67	191,92
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,20	0,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	540,00	6,16
		3.3.2. Drum din pietris				
53	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			1 128,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	480,00	1 128,00
54	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			467,04
						85,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,60	85,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	300,00	330,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil, pres. pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,90
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
55	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			484,80
						93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	295,00	339,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil, pres. pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,90
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
56	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)	m3			145,55
						93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil, pres. pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,90
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
		3.3.3. Transportarea gunoiului				
57	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3			1 080,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II. (Ingramadirea si incarcarea asfaltului decapat, nisipului si pietrisului sapat)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1 080,00
58	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,32 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
59	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			226,06 ----- 34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	480,00	192,00

APROBAT:

Intocmit

Asocierea "ELIGIBIL-CON" S.R.L. -
"LIVART PRIM" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Extinderea rețelei de canalizare din or. Singera, mun Chisinau

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-2 Rețea exterioară de canalizare sub presiune

Valoarea de deviz 1 035 832,61 lei

Intocmit în prețuri curente 19.11.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de terasamente				
1	TsC03B1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3	6,68	984,00 0,00	6 573,12 0,00
2	TsA20B	Săpătura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3	41,85	194,88 194,88	8 155,56 8 155,56
3	TsF05B	Sprîjiniri de maluri, cu dulapi metalici așezați orizontal, la săpături executate în spații limitate, avînd lățimea de pînă la 1,50 m între maluri adîncimea săpăturii pînă la 4 m, interspații între dulapi 0,21...0,60 m	m2	1 103,00	39,74 34,06	43 830,93 37 563,77
4	AcF03A	Umpluturi în sănturi la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Pat de nisip, H=100 mm)	m3	55,00	365,21 57,71	20 086,33 3 173,83
5	TsC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II.	100 m3	0,61	1 080,00 0,00	658,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Ingramadirea si incarcarea pamantului)				
6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	97,60	15,32 0,00	1 495,24 0,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,61	227,22 34,06	138,60 20,77
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	153,90	29,33 29,33	4 513,27 4 513,27
9	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	153,90	72,45 70,95	11 150,06 10 919,20
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	4,95	523,20 0,00	2 589,84 0,00
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	4,95	1 541,62 834,37	7 631,03 4 130,14
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				106 822,77 68 476,55
		2. Conducte				
12	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, SDR17, PN10, D=110 mm)	m	615,00	211,49 13,91	130 063,90 8 552,31
13	AcF12B	Proba de presiune a conductelor	m	615,00	0,83	508,31

1	2	3	4	5	6	7
		din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm			0,59	360,71
14	Pret de piata	Banda de semnalizare	m	615,00	1,04 0,00	639,60 0,00
15	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. (Beton B20)	m3	0,083	2 549,30 806,95	211,59 66,98
16	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm. (Tub de protectie, PE, PN10, SDR17, D=355 mm).	m	36,00	1 437,07 18,64	51 734,51 670,90
17	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Cot electrofuziune PE, 90 grade, D=110 mm)	buc	2,00	571,92 113,52	1 143,84 227,04
		Total Conducte Inclusiv salariu				184 301,75 9 877,94
		3. Demolarea si reconditionarea drumului				
		3.1. Drum din asfalt				
18	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	1 230,00	54,41 27,43	66 927,18 33 743,82
19	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	41,00	255,06 151,36	10 457,30 6 205,76
20	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	1,28	1 128,00 0,00	1 443,84 0,00
21	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	77,00	467,04 85,14	35 962,08 6 555,78

1	2	3	4	5	6	7
22	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	64,12	484,80 93,65	31 085,63 6 005,09
23	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)	m3	64,12	145,55 93,65	9 332,92 6 005,09
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m.p.)	t	0,30	8 935,00 0,00	2 680,50 0,00
25	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	513,00	186,05 11,35	95 443,23 5 823,58
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m.p.)	t	0,15	8 935,00 0,00	1 340,25 0,00
27	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	513,00	209,60 11,35	107 526,43 5 823,58
		Total Drum din asfalt Inclusiv salariu				362 199,37 70 162,70
		3.2. Transportarea gunoiului				
28	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea asfaltului decapat, nisipului si pietrisului sapat)	100 m3	1,05	1 080,00 0,00	1 134,00 0,00
29	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	199,50	15,32 0,00	3 056,36 0,00
30	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,05	226,06 34,06	237,36 35,76
		Total Transportarea gunoiului Inclusiv salariu				4 427,72 35,76
		Total Demolarea si reconditionarea drumului Inclusiv salariu				366 627,08 70 198,46

		Total	lei	657 751,61
		Asigurari sociale	24,00 %	35 652,71

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			693 404,32
		Transportarea materialelor	4,00 %			17 804,26
		Total	100,00 +			711 208,57
		Cheltuieli de regie	14,50 %			103 125,24
		Total	100,00 +			814 333,81
		Beneficiu de deviz	6,00 %			48 860,03
		Total	100,00 +			863 193,84
		TVA	20,00 %			172 638,77
						1 035 832,61
		Total deviz: Inclusiv salariu				148 552,95

Intocmit

Asocierea "ELIGIBIL-CON" S.R.L. -
"LIVART PRIM" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Extinderea rețelei de canalizare din or. Singera, mun Chisinau

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-2 Rețea exterioară de canalizare sub presiune

Valoarea de deviz 1 035 832,61 lei

Intocmit în prețuri curente 19.11.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-2:						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	356,70	94,60	33 743,82
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	397,08	94,60	37 563,77
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	123,12	94,60	11 647,15
4.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,708	94,60	66,98
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	97,497	94,60	9 223,22
6.	7136080025000	Montator conducte	h-om	3,813	94,60	360,71
7.	7212030022700	Sudor	h-om	2,40	94,60	227,04
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	489,8592	94,60	46 340,68
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	65,60	94,60	6 205,76
10.	9312040019600	Sapator	h-om	33,55	94,60	3 173,83
Total manopera						148 552,95

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	48,222	1 791,67	86 397,91
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	48,222	2 041,67	98 453,41
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	73,7404	295,00	21 753,42
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	141,075	300,00	42 322,50
5.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	2,3892	4 866,67	11 627,45
6.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	1,103	4 866,67	5 367,94
7.	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	0,4635	8 500,00	3 939,75
8.	25132066215001	Banda de semnalizare	m	615,00	1,04	639,60
9.	2521216701112	Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, SDR17, PN10, D=110 mm	m	636,7095	170,80	108 749,98
10.	2521216701355	Tub de protectie, PE, PN10, SDR17, D=355 mm	m	36,9054	1 363,33	50 314,24
11.	2523156711110	Cot electrofuziune PE, 90 grade, D=110 mm	buc	2,02	240,00	484,80
12.	2663102100200	Beton, marca B 20	m3	0,0863	1 625,00	140,24
13.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	4,305	2 916,67	12 556,26
14.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	5,643	16,20	91,42
15.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	5,643	16,20	91,42
16.	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprrijinirea sapaturilor	buc	3,309	100,00	330,90
17.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	1,9854	100,00	198,54
18.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	16,4347	22,50	369,78
19.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	64,59	15,00	968,85

20.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0084	15,00	0,13
21.	4100126202818	Apa	m3	20,524	15,00	307,86
Total materiale de construcții						445 106,39

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	31,775	90,00	2 859,75
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	86,2008	75,00	6 465,06
3.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	1,845	80,00	147,60
4.	2912340002506	Compresor mobil, pres. pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	43,1004	90,00	3 879,04
5.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	7,5585	120,00	907,02
6.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,16	80,00	172,80
7.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,135	600,00	81,00
8.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7831	560,00	438,54
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	11,6451	540,00	6 288,35
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	20,437	480,00	9 809,76
11.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	5,3955	480,00	2 589,84
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,664	480,00	318,72
13.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	31,775	30,00	953,25
14.	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,027	30,00	0,81
15.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,0498	40,00	1,99
16.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	46,6785	75,00	3 500,89
17.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	361,62	55,00	19 889,10
18.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	19,559	50,00	977,95
19.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	2,16	120,00	259,20
20.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	11,3789	400,00	4 551,60
Total utilaje de construcții						64 092,27

Total	lei	657 751,61
Asigurari sociale	24,00 %	35 652,71
Total	100,00 +	693 404,32
Transportarea materialelor	4,00 %	17 804,26
Total	100,00 +	711 208,57
Cheltuieli de regie	14,50 %	103 125,24
Total	100,00 +	814 333,81
Beneficiu de deviz	6,00 %	48 860,03
Total	100,00 +	863 193,84
TVA	20,00 %	172 638,77

Total deviz:

**1 035 832,
61**

Intocmit

Asocierea "ELIGIBIL-CON" S.R.L. -
"LIVART PRIM" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Extinderea rețelei de canalizare din or. Singera, mun Chisinau

Investitor Primaria or. Singera

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			984,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	480,00	984,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			194,88 194,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	94,60	194,88
3	TsF05B	Sprajiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m	m2			39,74 34,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3600	94,60	34,06
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0018	100,00	0,18
	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprajinirea sapaturilor	buc	0,0030	100,00	0,30
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0010	4 866,67	4,87
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0149	22,50	0,34
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Pat de nisip, H=100 mm)	m3			365,21 57,71
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	94,60	57,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	300,00	307,50
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamantului)	100 m3			1 080,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1 080,00
6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,32 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			227,22 34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	295,00	1,16
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	480,00	192,00
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			29,33 29,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,33
9	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi horizontale sau inclinate	m3			72,45

1	2	3	4	5	6	7
		la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv				70,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	94,60	70,95
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			523,20 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	480,00	523,20
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 541,62 834,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	75,00	707,25
		2. Conducte				
12	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, SDR17, PN10, D=110 mm)	m			211,49 13,91
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	94,60	13,91
	2521216701112	Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, SDR17, PN10, D=110 mm	m	1,0150	170,80	176,83
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	4 866,67	17,87
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	50,00	1,50
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	120,00	1,38
13	AcF12B	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm	m			0,83 0,59
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0062	94,60	0,59
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0030	80,00	0,24
14	Pret de piata	Banda de semnalizare	m			1,04 0,00
	25132066215001	Banda de semnalizare	m	1,0000	1,04	1,04
15	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. (Beton B20)	m3			2 549,30 806,95
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	94,60	806,95
	2663102100200	Beton, marca B 20	m3	1,0300	1 625,00	1 689,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	50,00	17,47
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	30,00	9,76
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	40,00	24,00
16	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm. (Tub de protectie, PE, PN10, SDR17, D=355 mm).	m			1 437,07 18,64
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1970	94,60	18,64
	2521216701355	Tub de protectie, PE, PN10, SDR17, D=355 mm	m	1,0150	1 363,33	1 397,62
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	4 866,67	17,70
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	50,00	1,50
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0135	120,00	1,62
17	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Cot electrofuziune PE, 90 grade, D=110 mm)	buc			571,92 113,52
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	94,60	113,52
	2523156711110	Cot electrofuziune PE, 90 grade, D=110 mm	buc	1,0100	240,00	242,40
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	80,00	86,40
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	120,00	129,60

1	2	3	4	5	6	7
		3. Demolarea si reconditionarea drumului				
		3.1. Drum din asfalt				
18	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			54,41
						27,43
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	94,60	27,43
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 916,67	10,21
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	55,00	16,17
19	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			255,06
						151,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	94,60	151,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	560,00	10,70
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	30,00	23,25
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	90,00	69,75
20	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			1 128,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	480,00	1 128,00
21	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			467,04
						85,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,60	85,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	300,00	330,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil, pres. pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,90
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
22	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			484,80
						93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	295,00	339,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil, pres. pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,90
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
23	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)	m3			145,55
						93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil, pres. pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,90
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m.p.)	t			8 935,00
						0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
25	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			186,05
						11,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	94,60	11,35
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,0940	1 791,67	168,42
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0110	16,20	0,18
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0113	540,00	6,10
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m.p.)	t			8 935,00
						0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
27	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			209,60
						11,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	94,60	11,35

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	2 041,67	191,92
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,20	0,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	540,00	6,16
		3.2. Transportarea gunoiului				
28	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea asfaltului decapat, nisipului si pietrisului sapat)	100 m3			1 080,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1 080,00
29	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,32 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
30	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			226,06 34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	480,00	192,00

APROBAT:

Intocmit

Asocierea "ELIGIBIL-CON" S.R.L. -
"LIVART PRIM" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Extinderea rețelei de canalizare
din or. Singera, mun Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-3
Conectari individuale (47 bucati)**

Valoarea de deviz 1 005 789,67 lei

Intocmit in prețuri curente 19.11.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	4,06	2 107,20 0,00	8 555,23 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	25,00	194,88 194,88	4 871,90 4 871,90
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Pat de nisip, H=100 mm)	m3	33,40	365,21 57,71	12 197,88 1 927,38
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamantului)	100 m3	0,38	1 080,00 0,00	410,40 0,00
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	60,80	15,32	931,44

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,38	227,22 34,06	86,34 12,94
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	100,10	29,33 29,33	2 935,53 2 935,53
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	100,10	72,45 70,95	7 252,24 7 102,10
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	2,93	523,20 0,00	1 532,98 0,00
10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	2,93	1 541,62 834,37	4 516,95 2 444,71
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				43 290,90 19 294,56
		2. Conducta				
11	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm. (Conducta din PVC, SN4, SDR41, D=110 mm)	m	470,00	113,06 35,00	53 136,04 16 450,94
12	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm. (Piesa de trecere din PVC, L=200 mm	buc	470,00	80,43 35,95	37 801,13 16 895,56

1	2	3	4	5	6	7
		D=200 mm). (Aplicat K=0.4)				
		Total Conducta Inclusiv salariu				90 937,17 33 346,50
		3. Camine de vizitare				
		3.1. Lucrari de terasament la camine				
13	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	3,20	1 228,80 0,00	3 932,16 0,00
14	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	16,00	194,88 194,88	3 118,02 3 118,02
15	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamantului ramas de la executarea caminelor)	100 m3	0,63	1 080,00 0,00	680,40 0,00
16	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	100,80	15,32 0,00	1 544,24 0,00
17	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,63	226,06 34,06	142,42 21,46
18	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	2,73	403,20 0,00	1 100,74 0,00
19	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile	100 m3	2,73	1 613,62 834,37	4 405,19 2 277,84

1	2	3	4	5	6	7
		executindu-se din pamint necoeziv				
		Total Lucrari de terasament la camine Inclusiv salariu				14 923,16 5 417,31
		3.2. Executarea caminelor				
20	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	34,31	3 113,63 1 312,10	106 828,81 45 018,22
21	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KIИ-10 (0,16 m3)	buc	47,00	916,67 0,00	43 083,49 0,00
22	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KIИ-10-6 (0,17m3)	buc	47,00	600,00 0,00	28 200,00 0,00
23	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KIИ-10-9 (0,28 m3)	buc	47,00	958,33 0,00	45 041,51 0,00
24	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KIИ1-10-1(0,10 m3)	buc	47,00	916,67 0,00	43 083,49 0,00
25	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. KIИO-1(0,02 m3)	buc	47,00	333,33 0,00	15 666,51 0,00
26	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta. (Capac din compozit, D=700	buc	47,00	1 000,00 0,00	47 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		mm). Teren necarosabil				
27	TsC54C	Strat de fundatie din pietris. (pereu)	m3	8,90	494,65 93,65	4 402,42 833,52
28	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. (Pereu)	m3	8,90	2 550,20 806,94	22 696,74 7 181,75
		Total Executarea caminelor Inclusiv salariu				356 002,97 53 033,49
		Total Camine de vizitare Inclusiv salariu				370 926,13 58 450,80
		4. Demolarea si reconditionarea drumului				
		4.1. Drum din asfalt				
29	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	700,00	54,41 27,43	38 088,64 19 203,80
30	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	12,60	255,06 151,36	3 213,73 1 907,14
31	TsC03C1	Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,40	1 128,00 0,00	451,20 0,00
32	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	23,65	467,04 85,14	11 045,50 2 013,56
33	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	19,70	484,80 93,65	9 550,64 1 844,98
34	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)	m3	19,70	145,55 93,65	2 867,41 1 844,98
35	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m.p.)	t	0,10	8 935,00 0,00	893,50 0,00
36	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	157,50	186,05 11,35	29 302,72 1 787,94

1	2	3	4	5	6	7
37	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m.p.)	t	0,05	8 935,00 0,00	446,75 0,00
38	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	157,50	209,60 11,35	33 012,50 1 787,94
		Total Drum din asfalt Inclusiv salariu				128 872,59 30 390,34
		4.2. Drum din pietris				
39	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,08	1 128,00 0,00	90,24 0,00
40	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	3,15	467,04 85,14	1 471,18 268,19
41	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,90	484,80 93,65	1 890,74 365,25
42	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)	m3	3,90	145,55 93,65	567,66 365,25
		Total Drum din pietris Inclusiv salariu				4 019,81 998,69
		4.3. Transportarea gunoiului				
43	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea asfaltului decapat, nisipului si pietrisului sapat)	100 m3	0,36	1 080,00 0,00	388,80 0,00
44	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	68,40	15,32 0,00	1 047,88 0,00
45	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,36	226,06 34,06	81,38 12,26

1	2	3	4	5	6	7
		Total Transportarea gunoiului Inclusiv salariu				1 518,06 12,26
		Total Demolarea si reconditionarea drumului Inclusiv salariu				134 410,46 31 401,30

		Total	lei	639 564,66
		Asigurari sociale	24,00 %	34 198,36
		Total	100,00 +	673 763,02
		Transportarea materialelor	4,00 %	16 817,90
		Total	100,00 +	690 580,92
		Cheltuieli de regie	14,50 %	100 134,23
		Total	100,00 +	790 715,15
		Beneficiu de deviz	6,00 %	47 442,91
		Total	100,00 +	838 158,06
		TVA	20,00 %	167 631,61
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 005 789,67
				142 493,15

Intocmit

Asocierea "ELIGIBIL-CON" S.R.L. -
"LIVART PRIM" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Extinderea rețelei de canalizare din or. Singera, mun Chisinau

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-3 Conectari individuale (47 bucati)

Valoarea de deviz 1 005 789,67 lei

Intocmit in prețuri curente 19.11.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-3:						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	203,00	94,60	19 203,80
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	37,80	94,60	3 575,88
3.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	75,917	94,60	7 181,75
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	178,60	94,60	16 895,56
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	507,0501	94,60	47 966,94
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	320,6394	94,60	30 332,49
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	142,7296	94,60	13 502,22
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	20,16	94,60	1 907,14
9.	9312040019600	Sapator	h-om	20,374	94,60	1 927,38
Total manopera						142 493,15

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	14,805	1 791,67	26 525,67
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	14,805	2 041,67	30 226,92
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	27,1415	295,00	8 006,74
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	10,235	320,00	3 275,20
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	69,243	300,00	20 772,90
6.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,6768	300,00	203,04
7.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	4,4915	144,20	647,67
8.	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	0,1545	8 500,00	1 313,25
9.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	56,40	58,40	3 293,76
10.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	24,816	51,67	1 282,24
11.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	13,16	64,81	852,90
12.	2521216700115	Conducta din PVC, SN4, SDR41, D=110 mm	m	503,37	69,44	34 954,01
13.	2521216716222	Piesa de trccere din PVC, L=200 mm, D=250 mm	m	94,00	157,20	14 776,80
14.	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	81,9774	20,83	1 707,59
15.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	120,696	2,60	313,81

16.	26511221004022	Ciment M-400	kg	27,6401	2,60	71,86
17.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0564	3 200,00	180,48
18.	266112643300126	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-6 (0,17m3)	buc	47,00	600,00	28 200,00
19.	26611264330911	Inel de reazem KЦO-1(0,02 m3)	buc	47,00	333,33	15 666,51
20.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KЦД-10 (0,18 m3)	buc	47,00	916,67	43 083,49
21.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9 (0,28 m3)	buc	47,00	958,33	45 041,51
22.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	47,00	916,67	43 083,49
23.	2663102100200	Beton, marca B 20	m3	9,2587	1 625,00	15 045,39
24.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	14,1656	1 625,00	23 019,10
25.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	2,6604	1 500,00	3 990,60
26.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	2,45	2 916,67	7 145,84
27.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	1,7325	16,20	28,07
28.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	1,7325	16,20	28,07
29.	28752742000055	Capac din compozit, D=700 mm. Teren necarosabil	buc	47,00	1 000,00	47 000,00
30.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	38,01	15,00	570,15
31.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,8989	15,00	13,48
32.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1692	15,00	2,54
33.	4100126202818	Apa	m3	8,29	15,00	124,35
		Total materiale de constructii				420 447,45

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	9,765	90,00	878,85
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	34,818	75,00	2 611,35
3.	2912340002506	Compresor mobil, pres. pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	15,54	90,00	1 398,60
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,045	600,00	27,00
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2407	560,00	134,79
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	3,5753	540,00	1 930,61
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	12,4025	480,00	5 953,20
8.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	17,8234	480,00	8 555,23
9.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	5,4869	480,00	2 633,71
10.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,548	480,00	263,04
11.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,47	50,00	23,50
12.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	9,765	30,00	292,95
13.	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	2,8925	30,00	86,78
14.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	5,34	40,00	213,60
15.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	55,9946	75,00	4 199,60
16.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	205,80	55,00	11 319,00
17.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	3,115	50,00	155,75
18.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	64,8459	500,00	32 422,95
19.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	8,809	400,00	3 523,56
		Total utilaje de constructii				76 624,06

Total	lei	639 564,66
Asigurari sociale	24,00 %	34 198,36
Total	100,00 +	673 763,02
Transportarea materialelor	4,00 %	16 817,90
Total	100,00 +	690 580,92
Cheltuieli de regie	14,50 %	100 134,23
Total	100,00 +	790 715,15
Beneficiu de deviz	6,00 %	47 442,91
Total	100,00 +	838 158,06
TVA	20,00 %	167 631,61

Total deviz: **1 005 789,67**

Intocmit

Asocierea "ELIGIBIL-CON" S.R.L. -
"LIVART PRIM" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Extinderea rețelei de canalizare din or. Singera, mun Chisinau

Investitor Primaria or. Singera

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			2 107,20 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	480,00	2 107,20
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			194,88 194,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	94,60	194,88
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Pat de nisip, H=100 mm)	m3			365,21 57,71
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	94,60	57,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	300,00	307,50
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamantului)	100 m3			1 080,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1 080,00
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,32 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			227,22 34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	295,00	1,16
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	480,00	192,00
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			29,33 29,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,33
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			72,45 70,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	94,60	70,95
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			523,20 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	480,00	523,20
10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat	100 m3			1 541,62 834,37

1	2	3	4	5	6	7
		in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	75,00	707,25
		2. Conducta				
11	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm. (Conducta din PVC, SN4, SDR41, D=110 mm)	m			113,06 35,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	94,60	35,00
	2521216700115	Conducta din PVC, SN4, SDR41, D=110 mm	m	1,0500	69,44	74,37
	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	0,1710	20,83	3,63
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	50,00	0,05
12	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm. (Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=200 mm). (Aplicat K=0.4)	buc			80,43 35,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500	94,60	35,95
	2521216716222	Piesa de trecere din PVC, L=200 mm, D=250 mm	m	0,5000	157,20	31,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,3000	58,40	7,01
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida)	kg	0,1320	51,67	2,73
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0700	64,81	1,81
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420	2,60	0,67
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0036	300,00	0,43
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0009	15,00	0,01
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	3 200,00	0,38
		3. Camine de vizitare				
		3.1. Lucrari de terasament la camine				
13	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 228,80 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,5600	480,00	1 228,80
14	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			194,88 194,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	94,60	194,88
15	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamantului ramas de la executarea caminelor)	100 m3			1 080,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1 080,00
16	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,32 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
17	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			226,06 34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	480,00	192,00
18	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			403,20 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	480,00	403,20
19	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 613,62 834,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	75,00	779,25
		3.2. Executarea caminelor				
20	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			3 113,63 ----- 1 312,10
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	94,60	918,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	94,60	393,54
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 625,00	670,92
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	144,20	18,88
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 500,00	116,31
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	300,00	48,34
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,60	2,09
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	500,00	945,00
21	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KИИ-10 (0,16 m3)	buc			916,67 ----- 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KИИ-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	916,67	916,67
22	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6 (0,17m3)	buc			600,00 ----- 0,00
	266112643300126	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6 (0,17m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
23	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,28 m3)	buc			958,33 ----- 0,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,28 m3)	buc	1,0000	958,33	958,33
24	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KИИИ-10-1(0,10 m3)	buc			916,67 ----- 0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KИИИ-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	916,67	916,67
25	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. KИO-1(0,02 m3)	buc			333,33 ----- 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	333,33	333,33
26	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta. (Capac din compozit, D=700 mm). Teren necarosabil	buc			1 000,00 ----- 0,00
	28752742000055	Capac din compozit, D=700 mm. Teren necarosabil	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
27	TsC54C	Strat de fundatie din pietris. (pereu)	m3			494,65 ----- 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
28	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. (Pereu)	m3			2 550,20 ----- 806,94
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	94,60	806,94
	2663102100200	Beton, marca B 20	m3	1,0300	1 625,00	1 690,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,51
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	50,00	17,50
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	30,00	9,75
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	40,00	24,00
		4. Demolarea si reconditionarea drumului				
		4.1. Drum din asfalt				
29	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			54,41 ----- 27,43
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	94,60	27,43
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 916,67	10,21
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,0400	15,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	55,00	16,17
30	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			255,06
						151,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	94,60	151,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	560,00	10,70
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	30,00	23,25
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	90,00	69,75
31	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			1 128,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	480,00	1 128,00
32	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			467,04
						85,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,60	85,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	300,00	330,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil, pres. pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,90
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
33	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			484,80
						93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	295,00	339,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil, pres. pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,90
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
34	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)	m3			145,55
						93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil, pres. pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,90
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
35	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m.p.)	t			8 935,00
						0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
36	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			186,05
						11,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	94,60	11,35
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,0940	1 791,67	168,42
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0110	16,20	0,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0113	540,00	6,10
37	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m.p.)	t			8 935,00
						0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
38	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			209,60
						11,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	94,60	11,35
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	2 041,67	191,92
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,20	0,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	540,00	6,16
		4.2. Drum din pietris				
39	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			1 128,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	480,00	1 128,00
40	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			467,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,60	85,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	300,00	330,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil, pres. pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,90
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
41	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			484,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	295,00	339,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil, pres. pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,90
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
42	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)	m3			145,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil, pres. pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,90
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
		4.3. Transportarea gunoiului				
43	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea asfaltului decapat, nisipului si pietrisului sapat)	100 m3			1 080,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1 080,00
44	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,32
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
45	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			226,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	480,00	192,00

APROBAT:

Intocmit
Asocierea "ELIGIBIL-CON" S.R.L. -
"LIVART PRIM" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Extinderea rețelei de canalizare din or. Singera, mun Chisinau

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-4 Statia de pompare. Tehnologia

Valoarea de deviz 394 822,75 lei

Intocmit in prețuri curente 19.11.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoare utilajului				
1	Pret de piata	Set din doua pompe submersibile G211R3V3-M70AA6, Q=6,6 L/s, H=18,5 m, N=5,4 kW, dotate cu panou de comanda, plutitoare de nivel, si element de prindere a pompelor	set	1,00	137 550,00 0,00	137 550,00 0,00
2	Pret de piata	Gratar grosier manual cu bare, distanta dintre bare 10 mm	buc	1,00	1 833,33 0,00	1 833,33 0,00
3	Pret de piata	Vana din fonta cu pana cauciucata, D=200 mm	buc	1,00	9 231,38 0,00	9 231,38 0,00
4	Pret de piata	Instalatie de ridicat pompele (palan), G=500 kg	buc	1,00	29 333,33 0,00	29 333,33 0,00
5	Pret de piata	Container pentru depozitarea deseurilor, V=1.1 m3	buc	1,00	6 250,00 0,00	6 250,00 0,00
6	Pret de piata	Ventilator centrifugal acoperis, inclusiv motorul, D=219 mm, P=0.25 kw	buc	1,00	2 083,33 0,00	2 083,33 0,00
7	Pret de piata	Sistem de transmitere a datelor la distanta	buc	1,00	32 166,67 0,00	32 166,67 0,00
		<i>Total</i>	lei			218 448,04
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	1,20 %			2 621,38
		Total Valoare utilajului Inclusiv salariu				221 069,41
		2. Montarea utilajului				
8	AcC05A	Montarea pe postament existent a	buc	2,00	817,00	1 634,01

1	2	3	4	5	6	7
		pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4"			449,35	898,70
9	M7 F05 A1	Ghidaje si praguri (pentru organe de inchidere a apei, site sau gratare), cu greutate de 1-10 tone, Montate gratar cu snec (1buc)	t	0,10	23 630,39 19 497,06	2 363,04 1 949,71
10	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm. (Vana din fonta cu pana caiciucata, D=200 mm)	buc	1,00	299,60 94,60	299,60 94,60
11	VC06C	Montarea ventilatoarelor de acoperis axiale antrenate direct, avind debitul de 600-2.100 mc/h cu motor electric de 0,25 - 0,37 kw	buc	1,00	3 041,83 2 733,94	3 041,83 2 733,94
		<i>Total</i>	lei			7 338,48
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			1 362,47
		<i>Total</i>	100,00 +			8 700,95
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			19,46
		<i>Total</i>	100,00 +			8 720,41
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			4 314,48
		<i>Total</i>	100,00 +			13 034,89
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			782,09
		Total Montarea utilajului Inklusiv salariu				13 816,98 5 676,95
		3. Lucrari de constructie-montare				
		3.1. Echipament statie de pompare				
12	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control. (Manometru)	buc	2,00	235,03 37,84	470,06 75,68
13	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Reductie din fonta cu flanse, D=100 mm - 80 mm)	buc	4,00	883,61 84,19	3 534,44 336,78

1	2	3	4	5	6	7
14	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Cot din fonta cu flanse, D=100 mm)	buc	4,00	1 410,28 84,19	5 641,12 336,78
15	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Supapa unisens cu bila, D=100 mm)	buc	2,00	3 852,37 52,03	7 704,73 104,06
16	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=100 mm)	buc	3,00	3 085,37 52,03	9 256,10 156,09
17	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm. (Adaptor flansa fonta D=110 mm - PE D=100 mm)	buc	1,00	530,18 99,33	530,18 99,33
18	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm. (Flansa din otel, D=100 mm)	buc	14,00	421,38 99,33	5 899,32 1 390,62
19	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm. (Conducta din inox, D=100 mm)	m	20,00	382,47 47,30	7 649,43 946,00
20	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie, gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Conducta din otel, D=219 mm)	m	30,00	608,23 122,98	18 246,90 3 689,40
21	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=50 mm)	buc	1,00	1 529,69 52,03	1 529,69 52,03

1	2	3	4	5	6	7
22	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Cot compresiune, PE, D=63 mm)	buc	1,00	165,59 54,87	165,59 54,87
23	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta din PE100, PN10, SDR17, D=63 mm), (Exclus banda de avertizare)	m	16,00	74,85 5,11	1 197,60 81,73
24	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Racord compresiune cu flansa PE, D=63 mm - 50 mm)	buc	1,00	391,34 54,87	391,34 54,87
25	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Cruce din fonta cu flanse, D=100 mm)	buc	1,00	2 366,95 84,19	2 366,95 84,19
26	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Adaptor flansa larga toleranta, D=200 mm)	buc	2,00	4 258,60 175,01	8 517,19 350,02
		Total Echipament statie de pompare Inclusiv salariu				73 100,67 7 812,45
		<i>Total</i>	lei			73 100,67
		<i>Asigurari sociale</i>		24,00 %		1 874,99
		<i>Total</i>		100,00 +		74 975,66
		<i>Transportarea materialelor</i>		4,00 %		2 582,69
		<i>Total</i>		100,00 +		77 558,35
		<i>Cheltuieli de regie</i>		14,50 %		11 245,96
		<i>Total</i>		100,00 +		88 804,31

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			5 328,26
		Total Lucrari de constructie- montare Inclusiv salariu				94 132,56 7 812,45
		Total	lei			329 018,96
		TVA	20,00 %			65 803,79
		Total deviz: Inclusiv salariu				394 822,75 <hr/> 13 489,39

Intocmit

Asocierea "ELIGIBIL-CON" S.R.L. -
"LIVART PRIM" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Extinderea rețelei de canalizare din or. Singera, mun Chisinau

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-4 Statia de pompare. Tehnologia

Valoarea de deviz 394 822,75 lei

Intocmit in prețuri curente 19.11.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-4:				

Manopera:

1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	94,60	75,68
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	52,4200	94,60	4 958,93
3.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	67,9000	94,60	6 423,34
4.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,5760	94,60	54,49
5.	7212030022750	Sudor electric	h-om	1,1000	94,60	104,06
6.	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	19,5100	94,60	1 845,65
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2880	94,60	27,24
Total manopera						13 489,39

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0594	20,00	1,19
2.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	383,33	4,60
3.	1752117322873	Fringhie cinepa D=8-25 mm	kg	0,1060	70,83	7,51
4.	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,4200	45,00	18,90
5.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1320	24,50	3,23
6.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	2,9400	15,28	44,92
7.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2100	108,69	22,82
8.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	1,4700	35,33	51,94
9.	2320322600374	Citom	kg	0,4200	30,00	12,60
10.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	2,5220	58,40	147,28
11.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	4,4625	51,67	230,58
12.	2414117300045	Acetilena	kg	0,2630	550,00	144,65
13.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	108,69	2,61
14.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,2020	64,81	13,09
15.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2100	61,72	12,96
16.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	11,1100	41,67	462,95
17.	25212167011081	Conducta din inox, D=100 mm	m	21,2100	279,17	5 921,20
18.	2521216701219	Conducta din otel, D=219 mm	m	30,0000	485,25	14 557,50
19.	25212167100631	Conducta din PE100, PN10, SDR17, D=63 mm	m	16,0480	60,56	971,87
20.	252315671363	Cot compresiune din PE, D=63 mm	buc	1,0300	107,50	110,72
21.	25231567136350	Racord compresiune cu flansa PE, D=63 mm - 50 mm	buc	1,0300	326,67	336,47
22.	2735725904287	Sirma pt. sudare aliaj 2,5 mm	kg	0,4620	23,80	11,00
23.	2873155900801	Electrod pentru sudarea otelului E 44.22.9/TM D=3,25 mm	kg	0,6340	66,48	42,15

24.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	2,7300	66,48	181,49
25.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	54,0000	18,50	999,00
26.	2874115802037	Suruburi cap hexagonal OL37 M 16x110 mm	buc	4,0400	15,00	60,60
27.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	27,3000	3,50	95,55
28.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	4,0400	0,40	1,62
29.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	27,3000	0,10	2,73
30.	2874117300055	Vana din fonta cu sfera si flanse, D=50 mm	buc	1,0400	1 420,83	1 477,66
31.	2874117300111	Supapa unisens cu bila, D=100 mm	buc	2,0800	3 654,17	7 600,67
32.	2874117301110	Vana din fonta cu pana caiciucata, D=100 mm	buc	3,1200	2 916,67	9 100,01
33.	287527411010	Adaptor flansa otel D=100 mm - PE D=110 mm	buc	1,0200	394,17	402,05
34.	287527411012	Cot din fonta cu flanse, D=100 mm	buc	4,0000	1 210,00	4 840,00
35.	287527411018	Cruce din fonta cu flanse, D=100 mm	buc	1,0000	2 166,67	2 166,67
36.	287527411019	Adaptor flansa larga toleranta, D=200 mm	buc	2,0000	3 875,00	7 750,00
37.	287527411020	Flansa din otel, D=100 mm	buc	14,2800	287,50	4 105,50
38.	2875274110815	Reductie din fonta cu flanse, D=100 mm - 80 mm	buc	4,0000	683,33	2 733,32
39.	3320500000111	Manometru	buc	2,0200	191,67	387,17
40.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,4480	4,92	16,96
41.	5010050050010	Gratar grosier manual cu bare, distanta dintre bare 10 mm	buc	1,0000	1 833,33	1 833,33
42.	5010050050012	Vana din fonta cu pana caiciucata, D=200 mm	buc	1,0300	8 962,50	9 231,38
43.	5010050050017	Container pentru depozitarea deseurilor, V=1.1 m3	buc	1,0000	6 250,00	6 250,00
44.	5010050050018	Ventilator centrifugal acoperis, inclusiv motorul, D=219 mm, P=0.25 kw	buc	1,0000	2 083,33	2 083,33
45.	5010050050020	Instalatie de ridicat pompele (palan), G=500 kg	buc	1,0000	29 333,33	29 333,33
46.	5010050050117	Sistem de transmitere a datelor la distanta	buc	1,0000	32 166,67	32 166,67
47.	5010050064115	Set din doua pompe submersibile G211R3V3-M70AA6, Q=6,6 L/s, H=18,5 m, N=5,4 kW, dotate cu panou de comanda, plutitoare de nivel, si element de prindere a pompelor	set	1,0000	137 550,00	137 550,00
Total materiale de constructii						283 501,79

Utilaje de constructii:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,1320	500,00	66,00
2.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,6400	25,00	16,00
3.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0200	50,00	1,00
4.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4600	50,00	23,00
5.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	3,6000	120,00	432,00
6.	3110500003004	Convertizor de sudura de 1-14 kw	h-ut	2,0000	120,00	240,00
7.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,6400	200,00	128,00
8.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,9800	500,00	990,00
Total utilaje de constructii						1 896,00

Total	lei	329 018,96
TVA	20,00 %	65 803,79

Total deviz:

394 822,7

5

Intocmit

Asocierea "ELIGIBIL-CON" S.R.L. -
"LIVART PRIM" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Extinderea rețelei de canalizare din or.
Singera, mun Chisinau

Investitor Primaria or. Singera

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoare utilajului				
1	Pret de piata	Set din doua pompe submersibile G211R3V3-M70AA6, Q=6,6 L/s, H=18,5 m, N=5,4 kW, dotate cu panou de comanda, plutitoare de nivel, si element de prindere a pompelor	set			137 550,00 0,00
	5010050064115	Set din doua pompe submersibile G211R3V3-M70AA6, Q=6,6 L/s, H=18,5 m, N=5,4 kW, dotate cu panou de comanda, plutitoare de nivel, si element de prindere a pompelor	set	1,0000	137 550,00	137 550,00
2	Pret de piata	Gratar grosier manual cu bare, distanta dintre bare 10 mm	buc			1 833,33 0,00
	5010050050010	Gratar grosier manual cu bare, distanta dintre bare 10 mm	buc	1,0000	1 833,33	1 833,33
3	Pret de piata	Vana din fonta cu pana cauciucata, D=200 mm	buc			9 231,38 0,00
	5010050050012	Vana din fonta cu pana cauciucata, D=200 mm	buc	1,0000	8 962,50	9 231,38
4	Pret de piata	Instalatie de ridicat pompele (palan), G=500 kg	buc			29 333,33 0,00
	5010050050020	Instalatie de ridicat pompele (palan), G=500 kg	buc	1,0000	29 333,33	29 333,33
5	Pret de piata	Container pentru depozitarea deseurilor, V=1.1 m3	buc			6 250,00 0,00
	5010050050017	Container pentru depozitarea deseurilor, V=1.1 m3	buc	1,0000	6 250,00	6 250,00
6	Pret de piata	Ventilator centrifugal acoperis, inclusiv motorul, D=219 mm, P=0.25 kw	buc			2 083,33 0,00
	5010050050018	Ventilator centrifugal acoperis, inclusiv motorul, D=219 mm, P=0.25 kw	buc	1,0000	2 083,33	2 083,33
7	Pret de piata	Sistem de transmitere a datelor la distanta	buc			32 166,67 0,00
	5010050050117	Sistem de transmitere a datelor la distanta	buc	1,0000	32 166,67	32 166,67
		2. Montarea utilajului				
8	AcC05A	Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4"	buc			817,00 449,35
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,7500	94,60	449,35
	2874115802037	Suruburi cap hexagonal OL37 M 16x110 mm	buc	2,0000	15,00	30,30
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	2,0000	0,40	0,81
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,1000	64,81	6,55
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,6600	500,00	330,00
9	M7 F05 A1	Ghidaje si praguri (pentru organe de inchidere a apei, site sau gratate), cu greutate de 1-10 tone, Montate gratar cu snec (1buc)	t			23 630,39 19 497,06
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	195,1000	94,60	18 456,46
	7212030022750	Sudor electric	h-om	11,0000	94,60	1 040,60
	2414117300045	Acetilena	kg	2,6300	550,00	1 446,50

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,5940	20,00	11,88
	2873155900801	Electrod pentru sudarea otelului E 44.22.9/TM D=3,25 mm	kg	6,3400	66,48	421,48
	4011106202741	Energie electrica	kw	34,4800	4,92	169,64
	1752117322873	Fringhie cinepa D=8-25 mm	kg	1,0600	70,83	75,08
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	4,2200	58,40	246,45
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,3200	24,50	32,34
	2735725904287	Sirma pt. sudare aliaj 2,5 mm	kg	4,6200	23,80	109,96
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	1,3200	500,00	660,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 1-14 kw	h-ut	8,0000	120,00	960,00
10	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm. (Vana din fonta cu pana caiciucata, D=200 mm)	buc			299,60 94,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0000	94,60	94,60
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,4100	500,00	205,00
11	VC06C	Montarea ventilatoarelor de acoperis axiale antrenate direct, avind debitul de 600-2.100 mc/h cu motor electric de 0,25 - 0,37 kw	buc			3 041,83 2 733,94
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	28,9000	94,60	2 733,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,2500	51,67	13,56
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2000	61,72	12,96
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,2000	58,40	12,26
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,10	2,73
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	108,69	22,82
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	3,50	95,55
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4600	50,00	23,00
		3. Lucrari de constructie-montare				
		3.1. Echipament statie de pompare				
12	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control. (Manometru)	buc			235,03 37,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	94,60	37,84
	3320500000111	Manometru	buc	1,0100	191,67	193,59
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	383,33	2,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	108,69	1,30
13	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Reductie din fonta cu flanse, D=100 mm - 80 mm)	buc			883,61 84,19
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	94,60	84,19
	2875274110815	Reductie din fonta cu flanse, D=100 mm - 80 mm	buc	1,0000	683,33	683,33
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	41,67	42,09
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	18,50	74,00
14	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Cot din fonta cu flanse, D=100 mm)	buc			1 410,28 84,19
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	94,60	84,19
	287527411012	Cot din fonta cu flanse, D=100 mm	buc	1,0000	1 210,00	1 210,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	41,67	42,09
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	18,50	74,00
15	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Supapa unisens cu bila, D=100 mm)	buc			3 852,37 52,03
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	94,60	52,03
	287411730011	Supapa unisens cu bila, D=100 mm	buc	1,0000	3 654,17	3 800,34
16	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=100 mm)	buc			3 085,37 52,03

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	94,60	52,03
	287411730110	Vana din fonta cu pana cauciucata, D=100 mm	buc	1,0000	2 916,67	3 033,34
17	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm. (Adaptor flansa fonta D=110 mm - PE D=100 mm)	buc			530,18 99,33
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	94,60	99,33
	287527411010	Adaptor flansa otel D=100 mm - PE D=110 mm	buc	1,0000	394,17	402,05
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	120,00	28,80
18	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm. (Flansa din otel, D=100 mm)	buc			421,38 99,33
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	94,60	99,33
	287527411020	Flansa din otel, D=100 mm	buc	1,0000	287,50	293,25
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	120,00	28,80
19	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm. (Conducta din inox, D=100 mm)	m			382,47 47,30
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	94,60	47,30
	25212167011081	Conducta din inox, D=100 mm	m	1,0100	279,17	296,06
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,0900	58,40	5,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,2000	51,67	10,85
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	66,48	9,07
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	35,33	2,60
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	30,00	0,63
	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	45,00	0,94
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	15,28	2,25
	3110500003004	Convertizor de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,0600	120,00	7,20
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	50,00	0,05
20	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie, gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Conducta din otel, D=219 mm)	m			608,23 122,98
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	94,60	122,98
	2521216701219	Conducta din otel, D=219 mm	m	1,0000	485,25	485,25
21	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=50 mm)	buc			1 529,69 52,03
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2874117300055	Vana din fonta cu sfera si flanse, D=50 mm	buc	1,0000	1 420,83	1 477,66
22	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Cot compresiune, PE, D=63 mm)	buc			165,59 54,87
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	94,60	54,87
	252315671363	Cot compresiune din PE, D=63 mm	buc	1,0300	107,50	110,72
23	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta din PE100, PN10, SDR17, D=63 mm), (Exclus banda de avertizare)	m			74,85 5,11
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	94,60	3,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	94,60	1,70
	25212167100631	Conducta din PE100, PN10, SDR17, D=63 mm	m	1,0030	60,56	60,74
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	200,00	8,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	25,00	1,00
24	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Racord compresiune cu flansa PE, D=63 mm - 50 mm)	buc			391,34 54,87
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	94,60	54,87
	25231567136350	Racord compresiune cu flansa PE, D=63 mm - 50 mm	buc	1,0300	326,67	336,47
25	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura,	buc			2 366,95

1	2	3	4	5	6	7
		flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Cruce din fonta cu flanse, D=100 mm)				84,19
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	94,60	84,19
	287527411018	Cruce din fonta cu flanse, D=100 mm	buc	1,0000	2 166,67	2 166,67
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	41,67	42,09
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	18,50	74,00
26	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Adaptor flansa larga toleranta, D=200 mm)	buc			4 258,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,8500	94,60	175,01
	287527411019	Adaptor flansa larga toleranta, D=200 mm	buc	1,0000	3 875,00	3 875,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	41,67	42,09
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	9,0000	18,50	166,50

APROBAT:

Intocmit

Asocierea "ELIGIBIL-CON" S.R.L. -
"LIVART PRIM" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Extinderea rețelei de canalizare din or. Singera, mun Chisinau

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-5-1 Statia de pompare. Elemente de constructie

Valoarea de deviz 992 957,30 lei

Intocmit in prețuri curente 19.11.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	4,07	984,00 0,00	4 004,88 0,00
2	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	3,33	1 416,00 0,00	4 715,28 0,00
3	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3	333,00	85,00 0,00	28 305,00 0,00
4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in transee. [Canal de drenaj]	m3	10,00	112,57 112,57	1 125,74 1 125,74
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fractia 60 -200 mm	m3	2,80	494,65 93,65	1 385,03 262,23
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fractia 20 - 300 mm	m3	4,30	494,65 93,65	2 127,01 402,71
7	TsC54A	Strat de fundatie din nisip - 200 mm	m3	2,80	448,14 85,14	1 254,79 238,39
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	5,47	523,20 0,00	2 861,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	5,47	1 613,62 834,37	8 826,51 4 564,01
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamintului ce trebuie evacuat)	100 m3	2,03	1 080,00 0,00	2 192,40 0,00
11	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	324,80	19,20 0,00	6 236,16 0,00
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,03	226,06 34,06	458,89 69,13
		Total Lucrari de terasamente Inklusiv salariu				63 493,61 6 662,22
		2. Statia de pompare				
13		Fundatia monolita Fm1	capitol	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,13	1 613,62 834,37	209,77 108,47
15	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,20	156,51 113,52	344,32 249,74
16	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice. (Strat pregator din Beton C8/10)	m3	5,02	1 954,34 425,70	9 810,79 2 137,01
17	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv	m2	38,50	85,00 23,65	3 272,38 910,52

1	2	3	4	5	6	7
		scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm				
18	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	38,50	21,53 3,78	829,03 145,68
19	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	38,50	85,00 23,65	3 272,38 910,52
20	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	8,54	156,53 113,52	1 336,80 969,46
21	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton B500B, D=14 mm)	kg	1 123,60	22,58 5,96	25 365,94 6 696,43
22	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton B500B, D=12 mm)	kg	432,30	22,58 5,96	9 759,43 2 576,42
23	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton A 240, D=8 mm)	kg	36,90	24,09 7,47	888,89 275,77

1	2	3	4	5	6	7
24	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C30/37, XD2, XC3. (Placa de fundatii FM-1)	m3	19,11	2 610,50 416,24	49 886,60 7 954,35
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,70	114,30 66,22	2 251,71 1 304,53
26	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda. (Aplicat peste placa de fundatie)	m2	19,70	189,76 83,25	3 738,25 1 639,99
27		Pereti monoliti Pm1	capitol	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28	CB02B	Cofraje din panouri reolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	234,00	139,19 89,87	32 570,54 21 029,58
29	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel beton B500B, D=12 mm)	kg	1 591,20	23,30 5,96	37 075,91 9 483,23
30	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel beton B500B, D=10 mm)	kg	1 263,36	23,30 5,96	29 437,07 7 529,37
31	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai	kg	24,20	23,30 5,96	563,87 144,23

1	2	3	4	5	6	7
		mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel beton A 240, D=6 mm)				
32	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C30/37, XD2, XC3. (Pereti monoliti Pm1)	m3	55,47	2 610,49 416,24	144 804,09 23 088,83
33	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda. (Aplicat peste peretii interiori)	m2	108,40	189,76 83,25	20 569,88 9 024,08
34	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat pe suprafete verticale cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc. (Aplicat peste peretii exteriori)	m2	125,70	147,82 11,35	18 581,02 1 426,95
35		Grinda monolita Gm1 - 2 buc.	capitol	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
36	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	12,00	160,04 113,52	1 920,48 1 362,24
37	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	10,00	62,00 42,57	620,03 425,70
38	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel beton A 240, D=8 mm)	kg	92,16	23,30 5,96	2 147,41 549,26

1	2	3	4	5	6	7
39	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel beton B500B, D=16 mm)	kg	23,00	23,30 5,96	535,91 137,08
40	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel beton B500B, D=22 mm)	kg	279,36	23,30 5,96	6 509,28 1 664,93
41	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. (Beton C30/37, XD2, XC3)	m3	2,24	2 741,43 501,38	6 140,80 1 123,09
42		Planseu Pa1	capitol	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
43	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	27,00	160,04 113,52	4 321,09 3 065,04
44	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	42,00	62,00 42,57	2 604,14 1 787,94
45	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel beton A 240, D=6 mm)	kg	9,10	23,30 5,96	212,04 54,23
46	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai	kg	3,60	23,30 5,96	83,88 21,46

1	2	3	4	5	6	7
		mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel beton A 240, D=8 mm)				
47	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel beton B500B, D=10 mm)	kg	482,44	23,30 5,96	11 241,12 2 875,24
48	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel beton B500B, D=12 mm)	kg	106,80	23,30 5,96	2 488,50 636,51
49	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. (Beton C30/37, XD2, XC3)	m3	3,82	2 741,43 501,38	10 472,25 1 915,27
50	IzF04F	Strat hidroizolant executat pe suprafete verticale cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc.	m2	26,50	73,91 5,68	1 958,63 150,41
51	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Scara metalica Sm1 - 1 buc.)	kg	111,13	37,96 19,87	4 218,33 2 207,71
52	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,11	1 470,90 609,22	161,80 67,01
53	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla	kg	199,20	37,96 19,87	7 561,35 3 957,31

1	2	3	4	5	6	7
		striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Capac metalic Cm1 - 1 buc., Cm2 - 2 buc.)				
54	Pret de piata	Balama ПН3-150	buc	6,00	25,00 0,00	150,00 0,00
55	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,20	1 470,91 609,22	294,18 121,84
56	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat. (Gauri pentru conducta cu D=200 mm)	buc	2,00	35,00 35,00	70,00 70,00
57	TsC54C	Strat de fundatie din pietris. (Pereu)	m3	2,20	494,65 93,65	1 088,24 206,04
58	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C20/25, XF3. (Pereu)	m3	2,20	2 454,41 364,21	5 399,69 801,26
		Total Statia de pompare Inclusiv salariu				464 767,85 120 804,77
		3. Camin de vizitare. Caminul de distributie				
59	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,04	1 613,62 834,37	64,54 33,37
60	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2	1,70	156,22 113,52	265,58 192,98

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
61	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice. (Strat pregatitor din Beton C8/10)	m3	1,20	<u>1 954,33</u> 425,70	<u>2 345,19</u> 510,84
62	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	11,50	<u>85,00</u> 23,65	<u>977,47</u> 271,98
63	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	11,50	<u>21,54</u> 3,78	<u>247,72</u> 43,52
64	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	11,50	<u>85,00</u> 23,65	<u>977,47</u> 271,98
65	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda. (Aplicat peste placa de fundatie)	m2	6,30	<u>189,76</u> 83,25	<u>1 195,48</u> 524,46
66	AcE15B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana	m3	5,80	<u>3 495,99</u> 866,54	<u>20 276,76</u> 5 025,91
67	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul	buc	2,00	<u>2 916,67</u> 0,00	<u>5 833,34</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-20 (0,59 m3)				
68	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9 (0,59 m3)	buc	6,00	2 166,67 0,00	13 000,02 0,00
69	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИИ1-20-1(0,51 m3)	buc	2,00	2 916,67 0,00	5 833,34 0,00
70	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	2,00	333,33 0,00	666,66 0,00
71	Pret de piata	Capac cu rama din fonta	buc	2,00	1 416,67 0,00	2 833,34 0,00
72	Pret de piata	Scoabe Sc1 (Scara pentru camine - 16.20 kg)	buc	18,00	14,22 0,00	255,96 0,00
73	Pret de piata	Elemente de conexiune MC1 - 16 buc.	kg	35,20	25,00 0,00	880,00 0,00
74	Pret de piata	Elemente de conexiune MC2 - 8 buc.	kg	14,40	25,00 0,00	360,00 0,00
75	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,07	1 470,93 609,22	102,96 42,65
76	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat. (Gauri	buc	2,00	35,00 35,00	70,00 70,00

1	2	3	4	5	6	7
		pentru conducta cu D=200 mm)				
77	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.(Gaura pentru conducta cu D=90 mm)	buc	2,00	35,00 35,00	70,00 70,00
78	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda. (Peretii interiori)	m2	34,00	189,76 83,25	6 451,81 2 830,43
79	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat pe suprafete verticale cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc. (Peretii exteriori)	m2	37,00	147,82 11,35	5 469,38 420,02
80	TsC54C	Strat de fundatie din pietris. (Pereu)	m3	2,00	494,65 93,65	989,31 187,31
81	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C20/25, XF3. (Pereu)	m3	2,00	2 454,38 364,21	4 908,76 728,42
		Total Camin de vizitare. Caminul de distributie Inclusiv salariu				74 075,11 11 223,87
		4. Platforma pentru camera pentru echipament				
82	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	6,70	112,57 112,57	754,25 754,25
83	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	2,00	467,04 85,14	934,08 170,28
84	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,50	513,55	770,33

1	2	3	4	5	6	7
					93,65	140,48
85	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	3,40	156,51 113,52	532,14 385,97
86	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton B500B, D=10 mm)	kg	88,80	22,58 5,96	2 004,71 529,23
87	CC01C1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton A 240, D=8 mm)	kg	2,65	24,47 7,85	64,84 20,81
88	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25, XF3	m3	1,85	2 506,46 416,24	4 636,96 770,04
89	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	8,00	21,53 3,78	172,28 30,27
90	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,70	29,33 29,33	20,53 20,53
91	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,007	1 612,76 833,83	11,29 5,84

1	2	3	4	5	6	7
		Total Platforma pentru camera pentru echipament Inklusiv salariu				9 901,40 2 827,70
		5. Platforma pentru generator				
92	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,02	1 541,62 834,37	30,83 16,69
93	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,80	467,04 85,14	840,67 153,25
94	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,20	513,55 93,65	616,26 112,38
95	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,20	156,51 113,52	657,35 476,78
96	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton B500B, D=10 mm)	kg	76,70	22,58 5,96	1 731,55 457,12
97	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25, XF3	m3	2,08	2 506,47 416,24	5 213,47 865,78
98	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Piesa inglobata MI-1-18, 6 buc.)	kg	10,20	45,96 19,87	468,78 202,63
99	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2	m2	8,50	21,53 3,78	182,98 32,16

1	2	3	4	5	6	7
		straturi				
100	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in strat-uri uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,30	29,33 29,33	126,10 126,10
101	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2	1,48	1 093,31 161,77	1 618,11 239,41
102	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici. (Stilpi metalici 83.58 kg, plasa zincata ochi 40 x 40 mm, d=6 mm, Panouri de gard din sirma zincata, d=5 mm)	m	7,60	869,84 122,98	6 610,82 934,65
103	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,15	595,41 244,07	89,31 36,61
104	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,15	1 129,19 588,41	169,38 88,26
		Total Platforma pentru generator Inclusiv salariu				18 355,60 3 741,84

	Total	lei	630 593,56
	Asigurari sociale	24,00 %	34 862,50
	Total	100,00 +	665 456,06
	Transportarea materialelor	4,00 %	16 314,08
	Total	100,00 +	681 770,14
	Cheltuieli de regie	14,50 %	98 856,67
	Total	100,00 +	780 626,81

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	6,00 %		46 837,61	
		Total	100,00 +		827 464,42	
		TVA	20,00 %		165 492,88	
		Total deviz: Inclusiv salariu			992 957,30	
					145 260,40	

Intocmit

Asocierea "ELIGIBIL-CON" S.R.L. -
"LIVART PRIM" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Extinderea rețelei de canalizare din or. Singera, mun Chisinau

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-5-1 Statia de pompare. Elemente de constructie

Valoarea de deviz 992 957,30 lei

Intocmit in prețuri curente 19.11.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-5-1:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	64,292	94,60	6 082,02
2.	7123010010200	Betonist	h-om	381,868	94,60	36 124,71
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	337,0526	94,60	31 885,19
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	6,992	94,60	661,44
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	214,50	94,60	20 291,70
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	36,642	94,60	3 466,33
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	11,82	94,60	1 118,17
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	25,00	94,60	2 365,00
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	23,774	94,60	2 249,02
10.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	37,178	94,60	3 517,04
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2664	94,60	25,20
12.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,7672	94,60	356,38
13.	7212030022700	Sudor	h-om	3,4865	94,60	329,82
14.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,4208	94,60	134,41
15.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	60,9007	94,60	5 761,21
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	91,9367	94,60	8 697,21
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	218,6752	94,60	20 686,67
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,95	94,60	1 508,87
		Total manopera				145 260,40

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,8079	35,00	168,28
2.	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	93,1712	2,04	190,07
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	7,935	320,00	2 539,20
4.	14211022000681	Pietris fractia 60	m3	3,22	320,00	1 030,40
5.	14211022000682	Pietris fractia 20	m3	4,945	320,00	1 582,40
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,6274	300,00	1 088,22
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	7,26	300,00	2 178,00
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3705	20,00	7,41
9.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	45,421	70,83	3 217,17
10.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,361	4 866,67	1 756,87
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,3431	4 866,67	1 669,75
12.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,299	4 866,67	1 455,13
13.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	1,2229	144,20	176,34
14.	2010237318750	Distantieri	buc	1 426,7085	1,50	2 140,06
15.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	30,474	150,00	4 571,10

16.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,48	900,00	1 332,00
17.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	404,297	2,69	1 087,56
18.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,2145	2 687,50	576,20
19.	2320156200901	Motorina	kg	7,5702	15,28	115,67
20.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	19,95	39,81	794,21
21.	2320166200676	White spirit	kg	0,879	39,81	34,99
22.	2320187315789	Decofrol	kg	35,1648	25,00	879,12
23.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	648,9674	35,33	22 928,02
24.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	134,72	132,67	17 873,30
25.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	2,964	64,81	192,10
26.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,20	64,81	77,77
27.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,78	64,81	50,55
28.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,148	61,72	9,13
29.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,482	61,72	91,47
30.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive	kg	0,209	33,33	6,97
31.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	256,10	2,60	665,86
32.	26511221004022	Ciment M-400	kg	870,4939	2,60	2 263,28
33.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	119,646	6,46	772,91
34.	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	2,00	333,33	666,66
35.	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3)	buc	2,00	2 916,67	5 833,34
36.	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)	buc	2,00	2 916,67	5 833,34
37.	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)	buc	6,00	2 166,67	13 000,02
38.	2663102100030	Beton C30/37, XD2, XC3	m3	83,989	1 950,00	163 778,74
39.	2663102100085	Beton de ciment C8/10	m3	6,9633	1 450,00	10 096,93
40.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	3,3367	1 625,00	5 422,14
41.	2663102102525	Beton C20/25, XF3	m3	8,4582	1 850,00	15 647,67
42.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,4018	1 500,00	602,70
43.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	2,00	1 500,00	3 000,00
44.	2710602100016	Otel beton B500B, D=16 mm	kg	23,575	15,80	372,49
45.	2710602100022	Otel beton B500B, D=22 mm	kg	286,344	15,80	4 524,24
46.	2710602100116	Otel beton AI D=16 mm	kg	16,20	15,80	255,96
47.	2710602100666	Otel beton, D=6 mm	kg	9,3275	15,80	147,37
48.	2710602100888	Otel beton, D=8 mm	kg	138,6927	15,80	2 191,34
49.	27106022000120	Otel beton B500B, D=10 mm	kg	1 959,0825	15,80	30 953,50
50.	27106022000122	Otel beton B500B, D=12 mm	kg	2 183,5575	15,80	34 500,21
51.	2710602200014	Otel beton B500B, D=14 mm	kg	1 151,69	15,80	18 196,70
52.	271060220066	Otel beton, D=6 mm	kg	24,805	15,80	391,92
53.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald	kg	65,72	18,50	1 215,82
54.	27306000010101	Elemente de conexiune MC1	kg	35,20	25,00	880,00
55.	27306000010102	Elemente de conexiune MC2	kg	14,40	25,00	360,00
56.	2732003646255	Plasa zincata ochi 40 x 40 mm, d=6 mm	m2	7,51	125,00	938,75
57.	2732103646020	Panouri de gard din sirma zincata, d=5 mm	m2	18,50	100,00	1 850,00
58.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,2053	19,58	62,76
59.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	14,652	19,58	286,89
60.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	56,3617	19,58	1 103,56
61.	277527630901	Piesa inglobata MI-1-18	kg	10,20	25,00	255,00
62.	27752763098861	Confectii metalice pentru capacul metalic 1	kg	310,33	17,00	5 275,61
63.	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	83,58	20,00	1 671,60
64.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	20,80	30,00	624,00
65.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	8,4282	22,50	189,63
66.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,7729	66,48	117,86
67.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	5,92	4,00	23,68
68.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	87,912	6,50	571,43
69.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	87,912	0,15	13,19
70.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	5,92	0,10	0,59

71.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	5,92	0,05	0,30
72.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,4652	0,10	0,15
73.	28752742000012	Capac cu rama din fonta	buc	2,00	1 416,67	2 833,34
74.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	8,7912	25,00	219,78
75.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,9046	4,92	14,29
76.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	14,3666	15,00	215,50
77.	4100126202818	Apa	m3	2,76	15,00	41,40
78.	43040013061026	Balama HPI3-150	buc	6,00	25,00	150,00
Total materiale de constructii						407 851,92

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	8,652	75,00	648,90
2.	2912340002506	Compresor mobil, pres. pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,365	90,00	122,85
3.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,5652	25,00	39,13
4.	2922140007000	Macara	h-ut	6,092	500,00	3 046,05
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,591	35,00	20,68
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	22,7345	480,00	10 912,56
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	5,9623	480,00	2 861,90
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,812	480,00	389,76
9.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,488	65,00	161,72
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	53,262	65,00	3 462,03
11.	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	566,10	50,00	28 305,00
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2364	40,00	9,46
13.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	58,8609	75,00	4 414,57
14.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	4,6412	100,00	464,12
15.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,319	100,00	31,90
16.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	6,5714	500,00	3 285,70
17.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	26,1375	500,00	13 068,75
18.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	20,7872	300,00	6 236,16
Total utilaje de constructii						77 481,24

Total	lei	630 593,56
Asigurari sociale	24,00 %	34 862,50
Total	100,00 +	665 456,06
Transportarea materialelor	4,00 %	16 314,08
Total	100,00 +	681 770,14
Cheltuieli de regie	14,50 %	98 856,67
Total	100,00 +	780 626,81
Beneficiu de deviz	6,00 %	46 837,61
Total	100,00 +	827 464,42
TVA	20,00 %	165 492,88

Total deviz:

**992 957,3
0**

Intocmit

Asocierea "ELIGIBIL-CON" S.R.L. -
"LIVART PRIM" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Extinderea rețelei de canalizare din or.
Singera, mun Chisinau

Investitor Primaria or. Singera

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			984,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	480,00	984,00
2	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 416,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500	480,00	1 416,00
3	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3			85,00 0,00
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	1,7000	50,00	85,00
4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in transee. [Canal de drenaj]	m3			112,57 112,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	94,60	112,57
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fractia 60 -200 mm	m3			494,65 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	14211022000681	Pietris fractia 60	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fractia 20 - 300 mm	m3			494,65 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	14211022000682	Pietris fractia 20	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
7	TsC54A	Strat de fundatie din nisip - 200 mm	m3			448,14 85,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,60	85,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	300,00	330,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			523,20 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	480,00	523,20
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din	100 m3			1 613,62 834,37

1	2	3	4	5	6	7
		pamint necoeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	75,00	779,25
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamintului ce trebuie evacuat)	100 m3			1 080,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1 080,00
11	Ts150A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t			19,20 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	300,00	19,20
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			226,06 34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	480,00	192,00
		2. Statia de pompare				
13		Fundatia monolita Fm1	capitol			0,00 0,00
14	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 613,62 834,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	75,00	779,25
15	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			156,51 113,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	94,60	99,33
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,04
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,50	1,95
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,58	0,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,50	1,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	150,00	15,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 866,67	17,03
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 866,67	2,43
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
16	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice. (Strat pregator din Beton C8/10)	m3			1 954,34 425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	2663102100085	Beton de ciment C8/10	m3	1,0250	1 450,00	1 501,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,51
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	65,00	26,00
17	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2			85,00 23,65
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	94,60	23,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	300,00	8,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	15,00	0,10
	26511221004022	Ciment M-400	kg	8,6700	2,60	22,54
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	1 500,00	30,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	25,00	0,30
18	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea	m2			21,53

1	2	3	4	5	6	7
		stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi				3,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	35,33	5,30
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	2 687,50	0,13
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000	2,69	0,27
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	39,81	11,94
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	25,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	100,00	0,10
19	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2			85,00 23,65
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	94,60	23,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	300,00	8,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	15,00	0,10
	26511221004022	Ciment M-400	kg	8,6700	2,60	22,54
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	1 500,00	30,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	25,00	0,30
20	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			156,53 113,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	94,60	99,33
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,05
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,50	1,95
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,58	0,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,50	1,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	150,00	15,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 866,67	17,04
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 866,67	2,45
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
21	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton B500B, D=14 mm)	kg			22,58 5,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	94,60	5,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602200014	Otel beton B500B, D=14 mm	kg	1,0250	15,80	16,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,50	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,58	0,20
22	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton B500B, D=12 mm)	kg			22,58 5,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	94,60	5,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	27106022000122	Otel beton B500B, D=12 mm	kg	1,0250	15,80	16,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,50	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,58	0,20
23	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton A 240, D=8 mm)	kg			24,09 7,47
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	94,60	7,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100888	Otel beton, D=8 mm	kg	1,0250	15,80	16,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,50	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,58	0,20
24	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C30/37,	m3			2 610,50 416,24

1	2	3	4	5	6	7
		XD2, XC3. (Placa de fundatii FM-1)				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100030	Beton C30/37, XD2, XC3	m3	1,0250	1 950,00	2 028,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			114,30 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,48
26	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda. (Aplicat peste placa de fundatie)	m2			189,76 83,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	94,60	47,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	94,60	35,95
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	132,67	106,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	15,00	0,38
27		Pereti monoliti Pm1	capitol			0,00 0,00
28	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			139,19 89,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,04
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,50	1,95
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,58	0,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	22,50	0,56
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	150,00	15,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 866,67	4,87
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 866,67	4,87
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 866,67	7,30
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
29	CC02J2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel beton B500B, D=12 mm)	kg			23,30 5,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	94,60	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	27106022000122	Otel beton B500B, D=12 mm	kg	1,0250	15,80	16,20
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,58	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,50	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
30	CC02J2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel beton B500B, D=10 mm)	kg			23,30 5,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	94,60	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	27106022000120	Otel beton B500B, D=10 mm	kg	1,0250	15,80	16,20
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,58	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,50	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
31	CC02J2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste	kg			23,30

1	2	3	4	5	6	7
		8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel beton A 240, D=6 mm)				5,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	94,60	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	271060220066	Otel beton, D=6 mm	kg	1,0250	15,80	16,20
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,58	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,50	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
32	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C30/37, XD2, XC3. (Pereti monoliti Pm1)	m3			2 610,49 416,24
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100030	Beton C30/37, XD2, XC3	m3	1,0250	1 950,00	2 028,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
33	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda. (Aplicat peste peretii interiori)	m2			189,76 83,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	94,60	47,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	94,60	35,95
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	132,67	106,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	15,00	0,38
34	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat pe suprafete verticale cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc. (Aplicat peste peretii exteriori)	m2			147,82 11,35
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	94,60	11,35
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	35,33	120,12
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	6,46	4,39
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	2 687,50	3,22
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	2,69	6,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	100,00	2,60
35		Grinda monolita Gm1 - 2 buc.	capitol			0,00 0,00
36	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			160,04 113,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,04
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,50	1,95
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,58	0,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	22,50	0,56
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 866,67	4,87
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 866,67	4,87
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
37	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			62,00 42,57
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	30,00	12,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 866,67	2,43

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	500,00	5,00
38	CC02J2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, în pereți și diafragme la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante. (Oțel beton A 240, D=8 mm)	kg			23,30 5,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	94,60	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602100888	Oțel beton, D=8 mm	kg	1,0250	15,80	16,20
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,58	0,20
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	1,50	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
39	CC02J2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, în pereți și diafragme la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante. (Oțel beton B500B, D=16 mm)	kg			23,30 5,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	94,60	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602100016	Oțel beton B500B, D=16 mm	kg	1,0250	15,80	16,20
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,58	0,20
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	1,50	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
40	CC02J2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, în pereți și diafragme la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante. (Oțel beton B500B, D=22 mm)	kg			23,30 5,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	94,60	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602100022	Oțel beton B500B, D=22 mm	kg	1,0250	15,80	16,20
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,58	0,20
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	1,50	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
41	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice. (Beton C30/37, XD2, XC3)	m3			2 741,43 501,38
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2663102100030	Beton C30/37, XD2, XC3	m3	1,0250	1 950,00	2 058,73
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,1500	15,00	2,32
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,00
42		Planșeu Pa 1	capitol			0,00 0,00
43	CB02C	Cofraje din panouri refoșabile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m2			160,04 113,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,04
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,50	1,95
	2875276311528	Școabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,58	0,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0250	22,50	0,56
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 866,67	4,87
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 866,67	4,87
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
44	CB11A	Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc			62,00 42,57

1	2	3	4	5	6	7
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	30,00	12,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 866,67	2,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	500,00	5,00
45	CC02J2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel beton A 240, D=6 mm)	kg			23,30 5,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	94,60	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602100666	Otel beton, D=6 mm	kg	1,0250	15,80	16,20
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,58	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,50	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
46	CC02J2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel beton A 240, D=8 mm)	kg			23,30 5,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	94,60	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602100888	Otel beton, D=8 mm	kg	1,0250	15,80	16,20
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,58	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,50	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
47	CC02J2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel beton B500B, D=10 mm)	kg			23,30 5,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	94,60	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	27106022000120	Otel beton B500B, D=10 mm	kg	1,0250	15,80	16,20
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,58	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,50	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
48	CC02J2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel beton B500B, D=12 mm)	kg			23,30 5,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	94,60	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	27106022000122	Otel beton B500B, D=12 mm	kg	1,0250	15,80	16,20
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,58	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,50	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
49	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. (Beton C30/37, XD2, XC3)	m3			2 741,43 501,38
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2663102100030	Beton C30/37, XD2, XC3	m3	1,0250	1 950,00	2 058,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,00	2,32
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,00
50	IzF04F	Strat hidroizolant executat pe suprafete verticale cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc.	m2			73,91 5,68
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	94,60	5,68
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	35,33	60,06
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	6,46	2,20
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	2 687,50	1,61
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	2,69	3,04

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	100,00	1,30
51	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton. (Scara metalică Sm1 - 1 buc.)	kg			37,96 ----- 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagră moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,58	0,20
	277527630988611	Confecții metalice pentru capacul metalic	kg	1,0000	17,00	17,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,0050	66,48	0,33
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0080	4,92	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	35,00	0,52
52	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv	t			1 470,90 ----- 609,22
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,22
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	64,81	505,52
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000	61,72	240,71
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive	kg	0,5500	33,33	18,33
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	39,81	77,63
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	20,00	19,49
53	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton. (Capac metalic Cm1 - 1 buc., Cm2 - 2 buc.)	kg			37,96 ----- 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagră moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,58	0,20
	277527630988611	Confecții metalice pentru capacul metalic	kg	1,0000	17,00	17,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,0050	66,48	0,33
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0080	4,92	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	35,00	0,53
54	Pret de piată	Balama ПН3-150	buc			25,00 ----- 0,00
	43040013061026	Balama ПН3-150	buc	1,0000	25,00	25,00
55	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv	t			1 470,91 ----- 609,22
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,22
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	64,81	505,52
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000	61,72	240,71
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive	kg	0,5500	33,33	18,33
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	39,81	77,63
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	20,00	19,50
56	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din beton simplu de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat. (Gauri pentru conductă cu D=200 mm)	buc			35,00 ----- 35,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	94,60	4,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	94,60	30,27
57	TsC54C	Strat de fundație din pietris. (Pereu)	m3			494,65 ----- 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-15mm	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50

1	2	3	4	5	6	7
58	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C20/25, XF3. (Pereu)	m3			2 454,41 ----- 364,21
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102102525	Beton C20/25, XF3	m3	1,0250	1 850,00	1 924,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
		3. Camin de vizitare. Caminul de distributie				
59	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 613,62 ----- 834,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	75,00	779,25
60	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			156,22 ----- 113,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	94,60	99,33
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,04
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,50	1,95
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,58	0,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,50	1,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	150,00	15,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 866,67	16,89
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 866,67	2,29
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
61	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice. (Strat pregator din Beton C8/10)	m3			1 954,33 ----- 425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	2663102100085	Beton de ciment C8/10	m3	1,0250	1 450,00	1 501,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	65,00	26,00
62	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2			85,00 ----- 23,65
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	94,60	23,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	300,00	8,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	15,00	0,10
	26511221004022	Ciment M-400	kg	8,6700	2,60	22,54
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	1 500,00	30,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	25,00	0,30
63	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2			21,54 ----- 3,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	35,33	5,30
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	2 687,50	0,14
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000	2,69	0,27
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	39,81	11,94
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	25,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	100,00	0,10
64	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2			85,00 ----- 23,65
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	94,60	23,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	300,00	8,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	15,00	0,10
	26511221004022	Ciment M-400	kg	8,6700	2,60	22,54
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	1 500,00	30,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	25,00	0,30
65	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda. (Aplicat peste placa de fundatie)	m2			189,76 ----- 83,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	94,60	47,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	94,60	35,95
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	132,67	106,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	15,00	0,38
66	AcE15B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana	m3			3 495,99 ----- 866,54
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,4100	94,60	606,39
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,7500	94,60	260,15
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5730	1 625,00	934,85
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	144,20	30,40
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0690	1 500,00	103,91
	2663102100085	Beton de ciment C8/10	m3	0,0900	1 450,00	131,03
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	7,0000	35,33	248,30
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	7,8000	70,83	554,68
	2320156200901	Motorina	kg	1,3000	15,28	19,94
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	16,0000	2,04	32,77
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,6000	2,60	1,57
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,1330	500,00	566,50
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0550	100,00	5,50
67	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-20 (0,59 m3)	buc			2 916,67 ----- 0,00
	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine KИД-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	2 916,67	2 916,67
68	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9 (0,59 m3)	buc			2 166,67 ----- 0,00
	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	2 166,67	2 166,67
69	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИИ1-20-1(0,51 m3)	buc			2 916,67 ----- 0,00
	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine KИИ1-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	2 916,67	2 916,67
70	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KИО-1(0,02 m3)	buc			333,33 ----- 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KИО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	333,33	333,33
71	Pret de piata	Capac cu rama din fonta	buc			1 416,67 ----- 0,00
	28752742000012	Capac cu rama din fonta	buc	1,0000	1 416,67	1 416,67
72	Pret de piata	Scoabe Sc1 (Scara pentru camine - 16.20 kg)	buc			14,22 ----- 0,00
	2710602100116	Otel beton AI D=16 mm	kg	0,9000	15,80	14,22
73	Pret de piata	Elemente de conexiune MC1 - 16 buc.	kg			25,00 -----

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	27306000010101	Elemente de conexiune MC1	kg	1,0000	25,00	25,00
74	Pret de piata	Elemente de conexiune MC2 - 8 buc.	kg			25,00
						0,00
	27306000010102	Elemente de conexiune MC2	kg	1,0000	25,00	25,00
75	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 470,93
						609,22
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,22
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	64,81	505,52
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000	61,72	240,71
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive	kg	0,5500	33,33	18,33
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	39,81	77,63
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	20,00	19,51
76	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat. (Gauri pentru conducta cu D=200 mm)	buc			35,00
						35,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	94,60	4,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	94,60	30,27
77	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.(Gaura pentru conducta cu D=90 mm)	buc			35,00
						35,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	94,60	4,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	94,60	30,27
78	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda. (Peretii interiori)	m2			189,76
						83,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	94,60	47,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	94,60	35,95
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	132,67	106,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	15,00	0,38
79	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat pe suprafete verticale cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc. (Peretii exteriori)	m2			147,82
						11,35
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	94,60	11,35
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	35,33	120,12
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	6,46	4,39
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	2 687,50	3,23
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	2,69	6,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	100,00	2,60
80	TsC54C	Strat de fundatie din pietris. (Pereu)	m3			494,65
						93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
81	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C20/25, XF3. (Pereu)	m3			2 454,38
						364,21
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102102525	Beton C20/25, XF3	m3	1,0250	1 850,00	1 924,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00

1	2	3	4	5	6	7
		4. Platforma pentru camera pentru echipament				
82	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			112,57 112,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	94,60	112,57
83	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			467,04 85,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,60	85,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	300,00	330,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil, pres. pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,90
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
84	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			513,55 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil, pres. pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,90
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
85	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			156,51 113,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	94,60	99,33
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,04
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,50	1,95
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,58	0,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,50	1,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	150,00	15,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 866,67	17,03
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 866,67	2,43
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
86	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton B500B, D=10 mm)	kg			22,58 5,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	94,60	5,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	27106022000120	Otel beton B500B, D=10 mm	kg	1,0250	15,80	16,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,50	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,58	0,20
87	CC01C1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton A 240, D=8 mm)	kg			24,47 7,85
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0790	94,60	7,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100888	Otel beton, D=8 mm	kg	1,0250	15,80	16,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,50	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,58	0,20
88	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25, XF3	m3			2 506,46 416,24
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102102525	Beton C20/25, XF3	m3	1,0250	1 850,00	1 924,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
89	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2			21,53 3,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	35,33	5,30
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	2 687,50	0,13
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000	2,69	0,27
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	39,81	11,94
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	25,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	100,00	0,10
90	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			29,33 29,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,33
91	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 612,76 833,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	833,83
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	75,00	778,93
		5. Platforma pentru generator				
92	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 541,62 834,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	75,00	707,25
93	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			467,04 85,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,60	85,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	300,00	330,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil, pres. pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,90
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
94	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			513,55 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil, pres. pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,90
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
95	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			156,51 113,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	94,60	99,33
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,04
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,50	1,95
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,58	0,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,50	1,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	150,00	15,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 866,67	17,03
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 866,67	2,43

1	2	3	4	5	6	7
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
96	CC01D1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton B500B, D=10 mm)	kg			22,58 5,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	94,60	5,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	27106022000120	Otel beton B500B, D=10 mm	kg	1,0250	15,80	16,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,50	0,22
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,58	0,20
97	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25, XF3	m3			2 506,47 416,24
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102102525	Beton C20/25, XF3	m3	1,0250	1 850,00	1 924,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
98	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Piesa inglobata MI-1-18, 6 buc.)	kg			45,96 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,58	0,20
	277527630901	Piesa inglobata MI-1-18	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	66,48	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,92	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	35,00	0,53
99	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2			21,53 3,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	35,33	5,30
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	2 687,50	0,13
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000	2,69	0,27
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	39,81	11,94
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	25,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	100,00	0,10
100	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			29,33 29,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,33
101	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotund gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2			1 093,31 161,77
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	94,60	17,97
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	94,60	90,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	94,60	17,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	94,60	35,95
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinte de oprire, etc.)	m2	1,0000	900,00	900,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	4,00	16,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,10	0,40
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,05	0,20
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	61,72	6,17
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	66,48	7,65
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	4,92	1,13
102	CO06B4	Imprejmuii din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi	m			869,84

1	2	3	4	5	6	7
		din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici. (Stilpi metalici 83.58 kg, plasa zincata ochi 40 x 40 mm, d=6 mm, Panouri de gard din sirma zincata, d=5 mm)				122,98
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	94,60	87,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	94,60	35,95
	2732003646255	Plasa zincata ochi 40 x 40 mm, d=6 mm	m2	0,96171	125,00	123,52
	2732103646020	Panouri de gard din sirma zincata, d=5 mm	m2	2,36906	100,00	243,42
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald	kg	8,41593	18,50	159,98
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	10,703035	20,00	219,95
103	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			595,41 ----- 244,07
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,5800	94,60	244,07
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,2000	64,81	337,01
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	39,81	14,33
104	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			1 129,19 ----- 588,41
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	94,60	588,41
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	64,81	518,48
	2320166200676	White spirit	kg	0,5600	39,81	22,29

APROBAT:

Intocmit
Asocierea "ELIGIBIL-CON" S.R.L. -
"LIVART PRIM" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Extinderea rețelei de canalizare
din or. Singera, mun Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-5-2
Valoare container

Valoarea de deviz 127 754,88 lei

Intocmit in prețuri curente 19.11.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoare utilajului				
1	Pret de piata	Container 1,45 x 1,45 x 2,3 (Solbitek MD)	buc	1,00	105 200,00 0,00	105 200,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			105 200,00
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	1,20 %			1 262,40
		Total Valoare utilajului Inclusiv salariu				106 462,40
		Total	lei			106 462,40
		TVA	20,00 %			21 292,48
		Total deviz: Inclusiv salariu				127 754,88

Intocmit

Asocierea "ELIGIBIL-CON" S.R.L. -
"LIVART PRIM" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Extinderea rețelei de canalizare
din or. Singera, mun Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-5-2
Valoare container**

Valoarea de deviz 127 754,88 lei

Intocmit in prețuri curente 19.11.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-5-2:				
		Total manopera				0,00

Materiale:

1.	5510050050055	Container 1,45 x 1,45 x 2,3 (Solbitek MD)	buc	1,0000	105 200,00	105 200,00
		Total materiale de construcții				105 200,00
		Total utilaje de construcții				0,00

Total		lei				106 462,40
TVA		20,00 %				21 292,48

Total deviz:

**127 754,8
8**

Intocmit

Asocierea "ELIGIBIL-CON" S.R.L. -
"LIVART PRIM" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Extinderea rețelei de canalizare din or.
Singera, mun Chisinau

Investitor Primaria or. Singera

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoare utilajului				
1	Pret de piata	Container 1,45 x 1,45 x 2,3 (Solbitek MD)	buc			105 200,00 0,00
	5510050050055	Container 1,45 x 1,45 x 2,3 (Solbitek MD)	buc	1,0000	105 200,00	105 200,00

APROBAT:

Intocmit

Asocierea "ELIGIBIL-CON" S.R.L. -
"LIVART PRIM" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Extinderea rețelei de canalizare
din or. Singera, mun Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-6

Statia de pompare. Automatizarea proceselor tehnologice

Valoarea de deviz 224 056,80 lei

Intocmit in prețuri curente 19.11.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoare utilajului				
1	Pret de piata	Panou de automatizare si complectatie pentru statia de pompare, inclusiv programare PLC, programarea GSM, integrarea sistemului SCADA.	set	1,00	184 500,00 0,00	184 500,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			184 500,00
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	1,20 %			2 214,00
		Total Valoare utilajului Inclusiv salariu				186 714,00
		Total	lei			186 714,00
		TVA	20,00 %			37 342,80
		Total deviz: Inclusiv salariu				224 056,80

Intocmit

Asocierea "ELIGIBIL-CON" S.R.L. -
"LIVART PRIM" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Extinderea rețelei de canalizare
din or. Singera, mun Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-6
Statia de pompare. Automatizarea proceselor tehnologice**

Valoarea de deviz 224 056,80 lei

Intocmit in prețuri curente 19.11.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-6:				
		Total manopera				0,00

Materiale:

1.	5010050050120	Panou de automatizare si complectatie pentru statia de pompare, inclusiv programare PLC, programarea GSM, integrarea sistemului SCADA	set	1,0000	184 500,00	184 500,00
		Total materiale de construcții				184 500,00
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	lei	186 714,00
TVA	20,00 %	37 342,80

Total deviz:

224 056,80

0

Intocmit

Asocierea "ELIGIBIL-CON" S.R.L. -
"LIVART PRIM" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Extinderea rețelei de canalizare din or.
Singera, mun Chisinau

Investitor Primaria or. Singera

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoare utilajului				
1	Pret de piata	Panou de automatizare si complectatie pentru statia de pompare, inclusiv programare PLC, programarea GSM, integrarea sistemului SCADA.	set			184 500,00 0,00
	5010050050120	Panou de automatizare si complectatie pentru statia de pompare, inclusiv programare PLC, programarea GSM, integrarea sistemului SCADA	set	1,0000	184 500,00	184 500,00

APROBAT:

Intocmit

Asocierea "ELIGIBIL-CON" S.R.L. -
"LIVART PRIM" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Extinderea rețelei de canalizare din or. Singera, mun Chisinau

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-1-1 Statia de pompare. Rețele electrice externe (марка REAE)

Valoarea de deviz 112 944,06 lei

Intocmit in prețuri curente 19.11.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта для траншеи)	m3	5,31	125,82 125,82	668,09 668,09
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную)	m3	3,54	93,26 91,76	330,15 324,84
3	Pret de piata	Caramida	buc	130,00	6,67 0,00	867,10 0,00
4	Pret de piata	Nisip	m3	1,80	300,00 0,00	540,00 0,00
5	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опор одностоечных - CB105)	buc	1,00	817,97 359,48	817,97 359,48
6	Pretul	Stilp CB-105	buc	1,00	4 833,33	4 833,33

1	2	3	4	5	6	7
	firmei				0,00	0,00
7	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	1,00	245,62 41,62	245,62 41,62
8	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	1,00	72,65 23,65	72,65 23,65
9	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, (Teava din PE d=32mm)	1 km	0,006	21 087,35 12 581,80	126,52 75,49
10	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, (Teava din PE d=63mm)	1 km	0,017	32 562,58 12 581,80	553,56 213,89
11	33-01-016-1	Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (Опоры СС 6М60/144/3 - 1 шт.)	t	0,06	64 874,18 2 754,75	3 892,45 165,29
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				12 947,45 1 872,35
		1.2. Cablu СИП-2 si lista materiilor				
12	Pret de piata	Clema CA1500	buc	2,00	80,83 0,00	161,66 0,00
13	Pret de piata	Banda din otel F2007	m	4,00	11,67 0,00	46,68 0,00
14	Цена поставщика	Catarama pentru banda de otel A200	buc	4,00	3,73 0,00	14,92 0,00
15	Цена поставщика	Clema de ancorare PA1500	buc	2,00	94,17 0,00	188,34 0,00
16	Цена поставщика	Curea din cablu CSB	buc	8,00	2,08 0,00	16,64 0,00
17	Цена поставщика	Clema P2x95	buc	4,00	22,91 0,00	91,64 0,00
		Total Cablu СИП-2 si lista materiilor Inclusiv salariu				519,88
		<i>Total</i>	lei			13 467,33

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %		449,36	
		<i>Total</i>	100,00 +		13 916,70	
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %		429,21	
		<i>Total</i>	100,00 +		14 345,91	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %		2 080,16	
		<i>Total</i>	100,00 +		16 426,06	
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %		985,56	
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu			17 411,63 1 872,35	
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Panouri de evidenta, dulapuri de distributie				
18	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Шкаф учета навесной ВZUM-TF-02-100-11)	buc	1,00	1 154,37 330,15	1 154,37 330,15
19	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ВZUM)	buc	2,00	108,45 105,95	216,90 211,90
20	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00	90,30 82,30	90,30 82,30
21	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения)	set	1,00	393,90 283,80	393,90 283,80
22	M1H05B	Generator electric diesel 35kVA, AAR-63 montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu satorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de 0,7-4 tone	t	0,83	3 287,34 2 846,51	2 728,49 2 362,61
23	08-03-482-17	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 1,2 t	buc	1,00	871,01 566,65	871,01 566,65
24	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателя в в	buc	1,00	108,45 105,95	108,45 105,95

1	2	3	4	5	6	7
		дизель-генератор)				
25	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou ЩМП-3-0/ IP31 - PD-1)	buc	1,00	665,84 219,47	665,84 219,47
26	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит PD-1)	buc	11,00	108,45 105,95	1 192,97 1 165,47
		Total Panouri de evidenta, dulapuri de distributie Inklusiv salariu				7 422,24 5 328,32
		2.2. Cabluri si conductori				
27	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабель в траншее)	100 m	0,57	2 289,34 1 296,02	1 304,92 738,73
28	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубах ПЭ)	100 m	0,23	2 004,17 1 173,04	460,96 269,80
29	Pret de piata	Cablu АПВБШП-1 5x25,0мм2	m	30,00	70,83 0,00	2 124,90 0,00
30	Pret de piata	Cablu АПВБШП-1 5x16,0мм2	m	15,00	51,67 0,00	775,05 0,00
31	Pret de piata	Cablu C2XY-F 5x1,5мм2	m	10,00	60,83 0,00	608,30 0,00
32	Pret de piata	Cablu C2XY-F 3x1,5мм2	m	15,00	53,33 0,00	799,95 0,00
33	Pret de piata	Cablu КГ-1 5x1,5мм2	m	10,00	22,08 0,00	220,80 0,00
34	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели)	100 m	0,27	4 619,20 627,20	1 247,18 169,34
35	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmat se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m	0,53	1 379,55 235,55	731,16 124,84
36	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,17	4 007,85 615,85	681,33 104,69
37	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmat	100 m	0,40	2 353,64 321,64	941,46 128,66

1	2	3	4	5	6	7
38	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубах)	100 m	0,35	2 003,94 1 173,04	701,38 410,56
39	Pret de piata	Cablu АBBГНГ(А)-LS 4x25ММ2	m	15,00	39,17 0,00	587,55 0,00
40	Pret de piata	Cablu ВВГНГ(А)-LS 3x1,5ММ2	m	15,00	14,17 0,00	212,55 0,00
41	Pret de piata	Cablu ВВГНГ(А)-LS 5x10ММ2	m	5,00	61,81 0,00	309,05 0,00
42	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Conducator ПУВ 1x6ММ -1 прокладка)	100 m	0,20	2 519,70 637,60	503,94 127,52
		Total Cabluri si conductori Inclusiv salariu				12 210,49 2 074,15
		2.3. Mansoane				
43	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 (Manson terminal 5ПКТП-1 16/25)	buc	4,00	1 182,70 477,73	4 730,82 1 910,92
		Total Mansoane Inclusiv salariu				4 730,82 1 910,92
		2.4. Tevi				
44	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m	0,02	7 572,15 3 386,68	151,44 67,73
45	Pret de piata	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=63ММ	m	2,00	45,83 0,00	91,66 0,00
		Total Tevi Inclusiv salariu				243,10 67,73
		2.5. Echipament de iluminat				
46	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник для наруж. освещения)	buc	1,00	240,31 173,12	240,31 173,12
47	08-03-593-1	Corp de iluminat pentru lampi incandescente cu suspendarea pe	100 buc	0,01	39 866,77 4 559,72	398,67 45,60

1	2	3	4	5	6	7
		cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale				
48	Pret de piata	СВЕТИЛЬНИК НПП1301	buc	1,00	208,33 0,00	208,33 0,00
49	Pret de piata	Lampa incandescenta - 60W	buc	1,00	6,12 0,00	6,12 0,00
		Total Echipament de iluminat Inclusiv salariu				853,43 218,72
		2.6. Articole electrice de instalare				
50	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa 10A/230V, IP54	100 buc	0,01	8 832,70 3 736,70	88,33 37,37
51	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/12)	buc	1,00	1 476,51 135,28	1 476,51 135,28
52	08-03-591-8	Priza 2P+PE, 16A IP54 de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,01	9 117,87 4 086,72	91,18 40,87
53	08-03-605-1	Convecteur electric 500W	buc	1,00	124,50 117,30	124,50 117,30
54	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Установка на опоре выключателя ВА47-29 - на опоре)	buc	1,00	245,19 147,58	245,19 147,58
55	Pret de piata	Cleme ЗНИ-1,5мм2 - pe pilon	buc	5,00	4,70 0,00	23,50 0,00
56	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка кронштейна WGS1/1,5/10 FI60)	buc	1,00	1 743,84 322,59	1 743,84 322,59
57	08-03-524-4	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu doua blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu doua sigurante, montate pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A (Panou ЯРП-20)	buc	1,00	387,78 232,72	387,78 232,72
		Total Articole electrice de instalare Inclusiv salariu				4 180,82 1 033,69
		2.7. Materiale auxiliare				

1	2	3	4	5	6	7
58	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (Otel cornier 50x50x5mm - без стоимости уголка)	100 m	0,25	3 751,37 2 014,98	937,84 503,75
59	Pret de piata	Otel cornier 50x50x5mm	m	25,00	63,85 0,00	1 596,25 0,00
60	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (Plat banda din otel 50x5mm)	100 m	0,30	5 972,20 2 014,98	1 791,66 604,49
61	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (Метал. короб)	100 m	0,02	3 430,36 2 781,24	68,61 55,62
62	Pret de piata	Cutie metalica cu capac 60x40x2,5mm	m	2,00	108,33 0,00	216,66 0,00
63	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,05	29 238,34 5 884,12	1 461,92 294,21
64	Pret de piata	Papuci din aluminiu DL-25 d=25mm2	buc	15,00	5,00 0,00	75,00 0,00
65	Pret de piata	Papuci din aluminiu DL-16 d=16mm2	buc	10,00	4,16 0,00	41,60 0,00
66	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (Jgheab metalic perforat)	100 m	0,02	3 430,36 2 781,24	68,61 55,62
67	Pret de piata	Jgheab metalic perforat 50x50x3000mm	m	2,00	38,33 0,00	76,66 0,00
		Total Materiale auxiliare Inklusiv salariu				6 334,80 1 513,69
		<i>Total</i>	lei			35 975,69
		<i>Asigurari sociale</i>		24,00 %		2 915,33
		<i>Total</i>		100,00 +		38 891,03
		<i>Transportarea materialelor</i>		4,00 %		699,33
		<i>Total</i>		100,00 +		39 590,36
		<i>Cheltuieli de regie</i>		76,00 %		9 231,89
		<i>Total</i>		100,00 +		48 822,25
		<i>Beneficiu de deviz</i>		6,00 %		2 929,34

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				51 751,59 12 147,23
		3. Valoare utilajului				
68	Pret de piata	Panou din metal BZUM-TF-02-100-11	buc	1,00	5 250,00 0,00	5 250,00 0,00
69	Pret de piata	Intrerupator de sarcina tripolar 100A BP 32-31	buc	1,00	483,33 0,00	483,33 0,00
70	Pret de piata	Intrerupator automat cu declansator electronic 3-poli VA88-33/M6E-160H/3P/63A	buc	3,00	2 416,67 0,00	7 250,01 0,00
71	Pret de piata	Contor electric 380/220B, 5-60A AMT B1x-Fx	buc	1,00	1 167,67 0,00	1 167,67 0,00
72	Pret de piata	Limitator de impulsuri OIC1-B-4P	buc	1,00	3 240,00 0,00	3 240,00 0,00
73	Pret de piata	Panou IIMPI-3-0/ IP31 650x500x220mm	buc	1,00	1 184,17 0,00	1 184,17 0,00
74	Pret de piata	Separator de sarcina 3-pol., BH-32 3P 40A	buc	1,00	77,78 0,00	77,78 0,00
75	Pret de piata	Separator de sarcina monopolar BH-32 1P 10A	buc	1,00	78,33 0,00	78,33 0,00
76	Pret de piata	Intrerupator automat monopolar, BA47-29/1P/2A/4,5kA (C)	buc	1,00	37,88 0,00	37,88 0,00
77	Pret de piata	Intrerupator automat monopolar, BA47-29/1P/6A/4,5kA (B)	buc	1,00	29,64 0,00	29,64 0,00
78	Pret de piata	Intrerupator automat tripolar, BA-29/3P/C6A/4,5kA	buc	1,00	70,00 0,00	70,00 0,00
79	Pret de piata	Automat diferential 2-poli 2P/B6A/30mA/4,5kA	buc	2,00	40,83 0,00	81,66 0,00
80	Pret de piata	Automat diferential 2-poli 2P/C6A/30mA/4,5kA	buc	1,00	105,00 0,00	105,00 0,00
81	Pret de piata	Contacteur magnetic IIPK32-1,6/1-1,6A	buc	1,00	536,25 0,00	536,25 0,00
82	Pret de piata	Taimer electronic TƏ15	buc	1,00	452,20 0,00	452,20 0,00
83	Pret de piata	Corp de iluminat 5100Lm/35W/220V/IP66	buc	1,00	1 246,60 0,00	1 246,60 0,00
84	Pret de piata	Convecteur electric P=500W	buc	1,00	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
85	Pret de piata	Intrerupator automat monopolar, BA47-29/1P/2A/4,5kA (B)	buc	1,00	37,06 0,00	37,06 0,00
86	Pret de piata	Panou ЯПП-20	buc	1,00	1 833,33 0,00	1 833,33 0,00
		<i>Total</i>	lei			24 660,91
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	1,20 %			295,93
		Total Valoare utilajului Inclusiv salariu				24 956,84

		Total	lei			94 120,05
		TVA	20,00 %			18 824,01
		Total deviz: Inclusiv salariu				112 944,06 14 019,58

Intocmit

Asocierea "ELIGIBIL-CON" S.R.L. -
"LIVART PRIM" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Extinderea rețelei de canalizare din or. Singera, mun Chisinau

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4-1-1 Statia de pompare. Rețele electrice externe (mapa REAE)

Valoarea de deviz 112 944,06 lei

Intocmit in prețuri curente 19.11.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-1-1:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	112,7277	94,60	10 664,04
2.	7137010011500	Electrician	h-om	0,6372	94,60	60,28
3.	7212030022700	Sudor	h-om	2,9797	94,60	281,88
4.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	21,9950	94,60	2 080,73
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,8589	94,60	932,65
		Total manopera				14 019,58

Materiale:

1.	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,0000	18 758,33	0,00
2.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	64 810,00	25,92
3.	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,0000	94 500,00	0,00
4.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	45 000,00	0,00
5.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	20,00	0,40
6.	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	15 800,00	0,00
7.	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0016	25 000,00	40,00
8.	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,0001	45 000,00	0,00
9.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0000	3 000,00	0,00
10.	1010501	Lacuri de colofoniu "КФ-965"	t	0,0000	60 000,00	0,00
11.	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,0000	50 000,00	0,00
12.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0007	19 580,00	13,71
13.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0009	21 500,00	21,50
14.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,0090	2 600,00	23,40
15.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0022	16 500,00	36,30
16.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0057	16 583,33	94,53
17.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3п", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0016	17 083,33	27,33
18.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0001	47 000,00	0,00
19.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,8396	66,48	122,30
20.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0430	32,00	1,38
21.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,7690	45,00	124,61
22.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	7,3860	15,00	110,79

23.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0640	100,00	6,40
24.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,0400	120,00	4,80
25.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	7,3860	15,00	110,79
26.	1019247	Ulei de turbina	kg	2,4000	105,00	252,00
27.	10193735	Otel fisie necalmat 50x5 mm	t	0,0390	17 083,33	666,25
28.	1019460	Banda "PIXB-304"	kg	0,0120	220,00	2,64
29.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0070	65,00	0,46
30.	1019852	Vopsea	kg	2,0515	64,81	132,96
31.	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0018	4 866,67	9,25
32.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	0,2000	25,00	5,00
33.	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000	500,00	0,00
34.	110-9091	Dibluri	buc	0,0000	5,00	0,00
35.	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	320,00	32,00
36.	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0001	47 000,00	4,70
37.	1421102200550	Nisip	m3	1,8000	300,00	540,00
38.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2075	20,00	4,15
39.	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	25,00	0,00
40.	201-9285	Traverse din otel	t	0,0000	30 000,00	0,00
41.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0940	18 500,00	1 739,00
42.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,4316	18,76	8,10
43.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,8300	24,50	20,34
44.	2320186201486	Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30	kg	0,1660	105,00	17,43
45.	2320186202613	Unsoare consistenta U 100	kg	0,1328	105,00	13,94
46.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,5810	58,40	33,93
47.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,4150	51,67	21,44
48.	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	1,3280	20,10	26,69
49.	2710703500624	Otel cornier laminat cald 50x50x5 mm	kg	0,8300	16,58	13,76
50.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,4980	66,48	33,11
51.	2874115817100	Surub cap hexagonal M 20x60	buc	4,9800	25,00	124,50
52.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,9800	0,60	2,99
53.	2874125882312	Saiba gros. plata pt. met M24	kg	0,0830	1,00	0,08
54.	400400500562	Cablu АПвБ6Шп-1 5x16,0мм2	m	15,0000	51,67	775,05
55.	400400500562.1	Cablu АПвБ6Шп-1 5x25,0мм2	m	30,0000	70,83	2 124,90
56.	400400500564	Cablu C2XY-F 5x1,5мм2	m	10,0000	60,83	608,30
57.	400400500565	Cablu C2XY-F 3x1,5мм2	m	15,0000	53,33	799,95
58.	400400500567	Cablu КГ-1 5x1,5мм2	m	10,0000	22,08	220,80
59.	400400500570	Cablu ВВГнг(А)-LS 3x1,5мм2	m	15,0000	14,17	212,55
60.	400400500571.5	Cabluri ВВГнг(А)-LS 5x10мм2	m	5,0000	61,81	309,05
61.	400400500575	Лента из нержав. стали F2007	m	4,0000	11,67	46,68
62.	400400500596	Otel cornier 50x50x5мм	m	25,0000	63,85	1 596,25
63.	400400500615.1	Cabluri АВВГнг(А)-LS 4x25мм2	m	15,0000	39,17	587,55
64.	4004005006401	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC Д=63мм	m	2,0000	45,83	91,66
65.	400400500781	Провод ПУВ 1x6	m	20,6000	17,50	360,50
66.	400400501596	Cutie metalica cu sarac 60x40x2,5мм	m	2,0000	108,33	216,66
67.	400400501596.5	Jgheab metalic perforat 50x50x3000мм	m	2,0000	38,33	76,66
68.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,8220	4,92	13,88
69.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,0075	300,00	2,25
70.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,3540	15,00	5,31
71.	42040013050101	Intrerupator automat monopolar, BA47-29/1P/2A/4,5kA (C)	buc	1,0000	37,88	37,88
72.	420400130504	Intrerupator automat monopolar, BA47-29/1P/2A/4,5kA (B)	buc	1,0000	37,06	37,06
73.	4204001305061	Separator de sarcina 3-pol., BH-32 3P 40A	buc	1,0000	78,33	78,33
74.	420400130510.1	Papuci din aluminiu DL-25 d=25мм2	buc	15,0000	5,00	75,00
75.	420400130510.2	Papuci din aluminiu DL-16 d=16мм2	buc	10,0000	4,16	41,60
76.	42040013051011	Скрепы для крепления лент А200	buc	4,0000	3,73	14,92
77.	42040013051012	Кабельный ремешок CSB	buc	8,0000	2,08	16,64

78.	42040013051013	Прокальывающий зажим P2x95	buc	4,0000	22,91	91,64
79.	420400130532	Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР 32-31 100А	buc	1,0000	483,33	483,33
80.	42040013054004	Intreupator automat monopolar, BA47-29/1P/6A/4,5kA (B)	buc	1,0000	29,64	29,64
81.	4204001305601	Panou din metal BZUM-TF-02-100-11	buc	1,0000	5 250,00	5 250,00
82.	4204001305621	Contor electric 380/220V, 5-60A AMT B1x-Fx	buc	1,0000	1 167,67	1 167,67
83.	420400130564	Таймер цифровой ТЭ15	buc	1,0000	452,20	452,20
84.	420400130702	Светильник НПП1301	buc	1,0000	208,33	208,33
85.	420400130710	Lampa incandescenta - 60W	buc	1,0200	6,00	6,12
86.	4204001308210	Separator de sarcina 3-pol., ВН-32 3P 40A	buc	1,0000	77,78	77,78
87.	420400130825	Анкерный кронштейн СА1500	buc	2,0000	80,83	161,66
88.	420400130830	Анкерный зажим РА1500	buc	2,0000	94,17	188,34
89.	420400130902	Intreupator automat cu declansator electronic 3-poli VA88-33/М6Е-160Н/3Р/63А	buc	3,0000	2 416,67	7 250,01
90.	420400130990	Выключатель для откр. установки однокл. 10А/230V, IP54	buc	1,0000	50,00	50,00
91.	420400130991	Ящик ЯТП-0,25 220/12	buc	1,0000	1 333,33	1 333,33
92.	420400130995	Розетка 2P+PE	buc	1,0000	49,17	49,17
93.	420400211811	Limitator de impulsuri ОПС1-В-4Р	buc	1,0000	3 240,00	3 240,00
94.	420400212660	Panou ЩМП-3-0/ IP31 650x500x220mm	buc	1,0000	1 184,17	1 184,17
95.	420400227515.1	Intreupator automat tripolar, BA-29/3P/C6A/4,5kA	buc	1,0000	70,00	70,00
96.	420400230503	Automat diferential 2-poli 2P/B6A/30mA/4,5kA	buc	2,0000	40,83	81,66
97.	420400231564	Contactator magnetic ПРК32-1,6/Іr=1-1,6А	buc	1,0000	536,25	536,25
98.	420400250515	Automat diferential 2-poli 2P/C6A/30mA/4,5kA	buc	1,0000	105,00	105,00
99.	420400300701	Corp de iluminat 5100Lm/35W/220V/IP66	buc	1,0000	1 246,60	1 246,60
100.	420400350815	Convectoe electric P=500W	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
101.	420400450821	Panou ЯРП-20	buc	1,0000	1 833,33	1 833,33
102.	420400550821	Cleme ЗНИ-1,5мм2 - на опоре	buc	5,0000	4,70	23,50
103.	420400560821	Кронштейн WGS1/1,5/10 FI60	buc	1,0000	1 263,50	1 263,50
104.	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,0000	3 500,00	0,00
105.	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,0000	10,00	0,00
106.	50010301010	Caramida	buc	130,0000	6,67	867,10
107.	50010301055	Стойка СВ-105	buc	1,0000	4 833,33	4 833,33
108.	50010301060	Stilpi din otel Опоры СС 6М60/144/3	buc	1,0000	3 500,00	3 500,00
109.	5009031	Scoabe	10 buc	1,2250	11,00	13,47
110.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0620	130,00	8,06
111.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,1600	12,00	1,92
112.	5009061	Fisa de izolatie	buc	0,2000	5,00	1,00
113.	5009062	Papuci de cablu	buc	14,2800	1,30	18,56
114.	5009070	Racordari	10 buc	0,0200	20,00	0,40
115.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	4,1000	5,00	20,50
116.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0177	810,00	14,34
117.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	7,3700	50,00	368,50
118.	5009109	Cirlig	buc	1,0200	250,00	255,00
119.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,0102	150,00	1,53
120.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0202	45,00	0,91
121.	5009361	Clema de lustra	buc	1,0200	50,00	51,00
122.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1507	100,00	15,07
123.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	35,00	0,07
124.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0206	88,96	1,84
125.	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,0102	150,00	1,53
126.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	42 500,00	21,25
127.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,2900	145,00	42,05
128.	530-018232	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 32 mm	m	6,0000	8,10	48,60

129.	530-018263	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 63 mm	m	17,0000	19,58	332,86
130.	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,1000	108,65	10,87
131.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0120	108,65	1,30
132.	5440089	Banda adeziva izolatoare, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, gr. 0,14 - 0,19 mm	kg	0,1322	165,00	21,81
133.	6010069	Концевая муфта 5ПКП-1 16/25	buc	4,0000	430,00	1 720,00
Total materiale de constructii						52 874,40

Utilaje de constructii:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,3800	150,00	57,00
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,3800	200,00	76,00
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic, 10 t	h-ut	5,1284	500,00	2 564,20
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	500,00	120,00
5.	030201	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t	h-ut	0,1848	70,00	12,94
6.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,5754	70,00	250,28
7.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,5754	70,00	250,28
8.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,4240	100,00	42,40
9.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	16,5300	70,00	1 157,10
10.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	5,3174	90,00	478,57
11.	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	0,1842	500,00	92,10
12.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	420,00	327,60
13.	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	0,2604	200,00	52,08
14.	161002	Automacara, 16 t	h-ut	0,0624	500,00	31,20
15.	2922140006901	Pod rulant 15-20 tf	h-ut	0,0581	400,00	23,24
16.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,7280	15,00	10,92
17.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,0928	15,00	1,39
18.	3410520006730	Macara pe pneuri 15-19,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	0,0166	500,00	8,30
19.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,4000	50,00	20,00
20.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	300,00	57,00
21.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	5,1284	300,00	1 538,52
22.	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	0,1110	350,00	38,85
Total utilaje de constructii						7 209,96

Total	lei	94 120,05
TVA	20,00 %	18 824,01

Total deviz:

112 944,0

6

Intocmit

Asocierea "ELIGIBIL-CON" S.R.L. -
"LIVART PRIM" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Extinderea rețelei de canalizare din or.
Singera, mun Chisinau

Investitor Primaria or. Singera

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта для траншеи)	m3			125,82 125,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2100	94,60	114,47
	7137010011500	Electrician	h-om	0,1200	94,60	11,35
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную)	m3			93,26 91,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	94,60	91,76
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
3	Pret de piata	Caramida	buc			6,67 0,00
	50010301010	Caramida	buc	1,0000	6,67	6,67
4	Pret de piata	Nisip	m3			300,00 0,00
	1421102200550	Nisip	m3	1,0000	300,00	300,00
5	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опор одностоечных - CB105)	buc			817,97 359,48
	1	Muncitor	h-om	3,8000	94,60	359,48
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	45 000,00	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	15 800,00	0,00
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000	500,00	0,00
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,0000	10,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	320,00	32,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	20,00	0,40
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	94 500,00	0,00
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	64 810,00	25,92
	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,1000	108,65	10,87
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001	47 000,00	4,70
	110-9091	Dibluri	buc	0,0000	5,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	25,00	0,00
	201-9285	Traverse din otel	t	0,0000	30 000,00	0,00
	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,0000	3 500,00	0,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	420,00	327,60
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	300,00	57,00
6	Pretul firmei	Stilp CB-105	buc			4 833,33 0,00
	50010301055	Стойка CB-105	buc	1,0000	4 833,33	4 833,33
7	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a	buc			245,62

1	2	3	4	5	6	7
		sustinerilor din beton armat cu un singur picior				41,62
	1	Muncitor	h-om	0,4400	94,60	41,62
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	150,00	36,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	200,00	48,00
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	500,00	120,00
8	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc			72,65 23,65
	1	Muncitor	h-om	0,2500	94,60	23,65
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,1400	150,00	21,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,1400	200,00	28,00
9	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, (Teava din PE d=32mm)	1 km			21 087,35 12 581,80
	1	Muncitor	h-om	133,0000	94,60	12 581,80
	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,0008	18 758,33	0,00
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0800	4 866,67	405,55
	530-018232	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 32 mm	m	1 000,0000	8,10	8 100,00
10	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, (Teava din PE d=63mm)	1 km			32 562,58 12 581,80
	1	Muncitor	h-om	133,0000	94,60	12 581,80
	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,0008	18 758,33	0,00
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0800	4 866,67	400,78
	530-018263	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 63 mm	m	1 000,0000	19,58	19 580,00
11	33-01-016-1	Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (Опоры СС 6М60/144/3 - 1 шт.)	t			64 874,18 2 754,75
	1	Muncitor	h-om	29,1200	94,60	2 754,75
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	45 000,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,0000	320,00	0,00
	50010301060	Stilpi din otel Опоры СС 6М60/144/3	buc	16,6667	3 500,00	58 333,33
	030201	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t	h-ut	3,0800	70,00	215,60
	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	3,0700	500,00	1 535,00
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	4,3400	200,00	868,00
	161002	Automacara, 16 t	h-ut	1,0400	500,00	520,00
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	1,8500	350,00	647,50
		1.2. Cablu СИП-2 si lista materialelor				
12	Pret de piata	Clema CA1500	buc			80,83 0,00
	420400130825	Анкерный кронштейн CA1500	buc	1,0000	80,83	80,83
13	Pret de piata	Banda din otel F2007	m			11,67 0,00
	400400500575	Лента из нержав. стали F2007	m	1,0000	11,67	11,67
14	Цена поставщика	Catarama pentru banda de otel A200	buc			3,73 0,00
	42040013051011	Скрепы для крепления лент А200	buc	1,0000	3,73	3,73
15	Цена поставщика	Clema de ancorare PA1500	buc			94,17 0,00
	420400130830	Анкерный зажим PA1500	buc	1,0000	94,17	94,17
16	Цена	Curea din cablu CSB	buc			2,08

1	2	3	4	5	6	7
	поставщика					0,00
	42040013051012	Кабельный ремешок CSB	buc	1,0000	2,08	2,08
17	Цена поставщика	Clema P2x95	buc			22,91
	42040013051013	Прокальывающий зажим P2x95	buc	1,0000	22,91	22,91
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Panouri de evidenta, dulapuri de distributie				
18	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Шкаф учета навесной BZUM-TF-02-100-11)	buc			1 154,37
	1	Muncitor	h-om	3,4900	94,60	330,15
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	66,48	16,62
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	45,00	7,65
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	64,81	1,94
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	18 500,00	462,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic, 10 t	h-ut	0,2900	500,00	145,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1500	90,00	103,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2900	300,00	87,00
19	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в BZUM)	buc			108,45
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	45,00	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic, 10 t	h-ut	0,0020	500,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	300,00	0,60
20	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			90,30
	1	Muncitor	h-om	0,8700	94,60	82,30
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00003	45 000,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic, 10 t	h-ut	0,0100	500,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	300,00	3,00
21	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения)	set			393,90
	1	Muncitor	h-om	3,0000	94,60	283,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	45,00	17,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic, 10 t	h-ut	0,1100	500,00	55,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	300,00	33,00
22	M1H05B	Generator electric diesel 35kVA, AAR-63 montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de 0,7-4 tone	t			3 287,34
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	26,5000	94,60	2 506,90
	7212030022700	Sudor	h-om	3,5900	94,60	339,61
	2710703500624	Otel cornier laminat cald 50x50x5 mm	kg	1,0000	16,58	16,58
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	1,6000	20,10	32,16
	2874115817100	Surub cap hexagonal M 20x60	buc	6,0000	25,00	150,00
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,0000	0,60	3,60
	2874125882312	Saiba gros. plata pt. met M24	kg	0,1000	1,00	0,10
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,6000	66,48	39,89
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,7000	58,40	40,88
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,5200	18,76	9,76
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,0000	24,50	24,50
	2320186201486	Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30	kg	0,2000	105,00	21,00
	2320186202613	Unsoare consistenta U 100	kg	0,1600	105,00	16,80

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,4000	4,92	16,73
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2500	20,00	5,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,5000	51,67	25,83
	3410520006730	Macara pe pneuri 15-19,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	0,0200	500,00	10,00
	2922140006901	Pod rulant 15-20 tf	h-ut	0,0700	400,00	28,00
23	08-03-482-17	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 1,2 t	buc			871,01 566,65
	1	Muncitor	h-om	5,9900	94,60	566,65
	1010501	Lacuri de colofoniu "КФ-965"	t	0,00004	60 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0800	66,48	5,32
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0400	32,00	1,28
	1019247	Ulei de turbina	kg	2,4000	105,00	252,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,0800	1,30	5,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	100,00	4,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, gr. 0,14 - 0,19 mm	kg	0,0300	165,00	4,95
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic, 10 t	h-ut	0,0060	500,00	3,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0900	90,00	8,10
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2700	50,00	13,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	300,00	1,80
24	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателя в в дизель-генератор)	buc			108,45 105,95
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	45,00	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic, 10 t	h-ut	0,0020	500,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	300,00	0,60
25	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou ЩМП-3-0/ IP31 - PD-1)	buc			665,84 219,47
	1	Muncitor	h-om	2,3200	94,60	219,47
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	66,48	9,97
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	45,00	7,65
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	64,81	1,94
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	18 500,00	277,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic, 10 t	h-ut	0,1000	500,00	50,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	90,00	69,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	300,00	30,00
26	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит PD-1)	buc			108,45 105,95
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	45,00	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic, 10 t	h-ut	0,0020	500,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	300,00	0,60
		2.2. Cabluri si conductori				
27	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабель в траншее)	100 m			2 289,34 1 296,02
	1	Muncitor	h-om	13,7000	94,60	1 296,02
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	19 580,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	21 500,00	18,86
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	16 583,33	165,83
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	17 083,33	17,98
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	47 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	64,81	16,20
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	810,00	6,68
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	100,00	4,11

1	2	3	4	5	6	7
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	88,96	0,86
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic, 10 t	h-ut	0,3900	500,00	195,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,2200	70,00	225,40
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	70,00	225,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	300,00	117,00
28	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубах ПЭ)	100 m			2 004,17
	1	Muncitor	h-om	12,4000	94,60	1 173,04
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	19 580,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	21 500,00	18,70
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	47 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	810,00	6,69
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	100,00	0,39
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	88,96	0,85
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	145,00	72,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic, 10 t	h-ut	0,3900	500,00	195,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	70,00	210,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	70,00	210,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	300,00	117,00
29	Pret de piata	Cablu АПВБ6ШП-1 5x25,0мм2	m			70,83
	400400500562.1	Cablu АПВБ6ШП-1 5x25,0мм2	m	1,0000	70,83	0,00
30	Pret de piata	Cablu АПВБ6ШП-1 5x16,0мм2	m			51,67
	400400500562	Cablu АПВБ6ШП-1 5x16,0мм2	m	1,0000	51,67	0,00
31	Pret de piata	Cablu C2XY-F 5x1,5мм2	m			60,83
	400400500564	Cablu C2XY-F 5x1,5мм2	m	1,0000	60,83	0,00
32	Pret de piata	Cablu C2XY-F 3x1,5мм2	m			53,33
	400400500565	Cablu C2XY-F 3x1,5мм2	m	1,0000	53,33	0,00
33	Pret de piata	Cablu КГ-1 5x1,5мм2	m			22,08
	400400500567	Cablu КГ-1 5x1,5мм2	m	1,0000	22,08	0,00
34	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели)	100 m			4 619,20
	1	Muncitor	h-om	6,6300	94,60	627,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic, 10 t	h-ut	4,9900	500,00	2 495,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	300,00	1 497,00
35	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmatore se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m			1 379,55
	1	Muncitor	h-om	2,4900	94,60	235,55
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic, 10 t	h-ut	1,4300	500,00	715,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,4300	300,00	429,00
36	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			4 007,85
	1	Muncitor	h-om	6,5100	94,60	615,85
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic, 10 t	h-ut	4,2400	500,00	2 120,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	300,00	1 272,00
37	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmatore	100 m			2 353,64
	1	Muncitor	h-om	3,4000	94,60	321,64
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic, 10 t	h-ut	2,5400	500,00	1 270,00

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,5400	300,00	762,00
38	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубах)	100 m			2 003,94 ----- 1 173,04
	1	Muncitor	h-om	12,4000	94,60	1 173,04
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	19 580,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	21 500,00	18,43
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	47 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	810,00	6,71
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	100,00	0,40
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	88,96	0,86
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	145,00	72,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic, 10 t	h-ut	0,3900	500,00	195,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	70,00	210,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	70,00	210,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	300,00	117,00
39	Pret de piata	Cablu АВВГнг(А)-LS 4x25мм2	m			39,17 ----- 0,00
	400400500615.1	Cabluri АВВГнг(А)-LS 4x25мм2	m	1,0000	39,17	39,17
40	Pret de piata	Cablu ВВГнг(А)-LS 3x1,5мм2	m			14,17 ----- 0,00
	400400500570	Cablu ВВГнг(А)-LS 3x1,5мм2	m	1,0000	14,17	14,17
41	Pret de piata	Cablu ВВГнг(А)-LS 5x10мм2	m			61,81 ----- 0,00
	400400500571.5	Cabluri ВВГнг(А)-LS 5x10мм2	m	1,0000	61,81	61,81
42	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Conducator ПУВ 1x6мм -I прокладка)	100 m			2 519,70 ----- 637,60
	1	Muncitor	h-om	6,7400	94,60	637,60
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	64,81	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	130,00	40,30
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	12,00	9,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	400400500781	Провод ПУВ 1x6	m	103,0000	17,50	1 802,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, gr. 0,14 - 0,19 mm	kg	0,1600	165,00	26,40
		2.3. Mansoane				
43	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 (Manson terminal 5ПКТп-1 16/25)	buc			1 182,70 ----- 477,73
	1	Muncitor	h-om	5,0500	94,60	477,73
	6010069	Концевая муфта 5ПКТп-1 16/25	buc	1,0000	430,00	430,00
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0004	25 000,00	10,00
	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,00001	50 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	810,00	1,66
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	100,00	1,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	88,96	0,21
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic, 10 t	h-ut	0,0030	500,00	1,50
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	3,7100	70,00	259,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0030	300,00	0,90
		2.4. Tevi				
44	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m			7 572,15 ----- 3 386,68
	1	Muncitor	h-om	35,8000	94,60	3 386,68
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	45 000,00	0,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	19 580,00	97,90
	1011755	Otel fise calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200	t	0,0515	17 083,33	854,16

1	2	3	4	5	6	7
		mm, grosime 4-5 mm				
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	66,48	69,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	15,00	327,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	15,00	327,00
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	25,00	250,00
	5009031	Scoabe	10 buc	20,0000	11,00	220,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	5,00	50,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	20,00	20,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,0000	5,00	25,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic, 10 t	h-ut	0,3300	500,00	165,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	90,00	1 611,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,6400	15,00	69,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	300,00	99,00
45	Pret de piata	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC Д=63мм	m			45,83
						0,00
	4004005006401	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC Д=63мм	m	1,0000	45,83	45,83
		2.5. Echipament de iluminat				
46	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur Светильник для наруж. освещения)	buc			240,31
						173,12
	1	Muncitor	h-om	1,8300	94,60	173,12
	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,0120	220,00	2,64
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	45,00	0,45
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "М", sectiune 4 mm ²	t	0,0005	42 500,00	21,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, gr. 0,14 - 0,19 mm	kg	0,0100	165,00	1,65
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic, 10 t	h-ut	0,0200	500,00	10,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	70,00	25,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	300,00	6,00
47	08-03-593-1	Corp de iluminat pentru lampi incandescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale	100 buc			39 866,77
						4 559,72
	1	Muncitor	h-om	48,2000	94,60	4 559,72
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 000,00	0,00
	5009109	Cirlig	buc	102,0000	250,00	25 500,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	150,00	153,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	1,0200	45,00	45,90
	5009361	Clema de lustra	buc	102,0000	50,00	5 100,00
	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	1,0200	150,00	153,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, gr. 0,14 - 0,19 mm	kg	0,3100	165,00	51,15
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic, 10 t	h-ut	0,0800	500,00	40,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	100,00	4 240,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	300,00	24,00
48	Pret de piata	Светильник НПП1301	buc			208,33
						0,00
	420400130702	Светильник НПП1301	buc	1,0000	208,33	208,33
49	Pret de piata	Lampa incandescenta - 60W	buc			6,12
						0,00
	420400130710	Lampa incandescenta - 60W	buc	1,0200	6,00	6,12
		2.6. Articole electrice de instalare				
50	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa 10A/230V, IP54	100 buc			8 832,70
						3 736,70
	1	Muncitor	h-om	39,5000	94,60	3 736,70
	420400130990	Выключатель для откр. установки однокл. 10A/230V, IP54	buc	100,0000	50,00	5 000,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	15,00	96,00
51	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/12)	buc			1 476,51
						135,28

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	1,4300	94,60	135,28
	420400130991	Ящик ЯТП-0,25 220/12	buc	1,0000	1 333,33	1 333,33
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	100,00	4,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	15,00	3,90
52	08-03-591-8	Priza 2P+PE, 16A IP54 de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			9 117,87 ----- 4 086,72
	1	Muncitor	h-om	43,2000	94,60	4 086,72
	420400130995	Розетка 2P+PE	buc	100,0000	49,17	4 917,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, gr. 0,14 - 0,19 mm	kg	0,1100	165,00	18,15
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	15,00	96,00
53	08-03-605-1	Convecteur electric 500W	buc			124,50 ----- 117,30
	1	Muncitor	h-om	1,2400	94,60	117,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, gr. 0,14 - 0,19 mm	kg	0,0200	165,00	3,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	15,00	3,90
54	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Установка на опоре выключателя ВА47-29 - на опоре)	buc			245,19 ----- 147,58
	1	Muncitor	h-om	1,5600	94,60	147,58
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	66,48	4,65
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	32,00	0,03
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	45,00	2,21
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	15,00	18,30
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	15,00	18,30
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	64,81	2,33
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	18 500,00	18,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,30	7,93
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	35,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	108,65	0,65
	5440089	Banda adeziva izolatoare, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, gr. 0,14 - 0,19 mm	kg	0,0120	165,00	1,98
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic, 10 t	h-ut	0,0020	500,00	1,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	90,00	11,70
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	300,00	0,60
55	Pret de piata	Cleme ЗНИ-1,5мм2 - pe pilon	buc			4,70 ----- 0,00
	420400550821	Cleme ЗНИ-1,5мм2 - на опоре	buc	1,0000	4,70	4,70
56	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка кронштейна WGS1/1,5/10 FI60)	buc			1 743,84 ----- 322,59
	1	Muncitor	h-om	3,4100	94,60	322,59
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	19 580,00	11,75
	420400560821	Кронштейн WGS1/1,5/10 FI60	buc	1,0000	1 263,50	1 263,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	45,00	4,50
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	64,81	32,41
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic, 10 t	h-ut	0,0200	500,00	10,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	70,00	93,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	300,00	6,00
57	08-03-524-4	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu doua blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu doua sigurante, montate pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A (Panou ЯРП-20)	buc			387,78 ----- 232,72
	1	Muncitor	h-om	2,4600	94,60	232,72
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	66,48	4,65
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	32,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2700	45,00	12,15
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	15,00	18,30
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0100	100,00	1,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	15,00	18,30
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0010	65,00	0,07
	1019852	Vopsea	kg	0,0440	64,81	2,85
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	18 500,00	55,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	1,30	5,33
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	35,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	108,65	0,65
	5440089	Banda adeziva izolatoare, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, gr. 0,14 - 0,19 mm	kg	0,0240	165,00	3,96
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic, 10 t	h-ut	0,0080	500,00	4,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	90,00	11,70
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,1300	50,00	6,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0080	300,00	2,40
		2.7. Materiale auxiliare				
58	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (Otel cornier 50x50x5mm - без стоимости уголка)	100 m			3 751,37 ----- 2 014,98
	1	Muncitor	h-om	21,3000	94,60	2 014,98
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	16 500,00	66,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,3000	66,48	86,42
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	15,00	123,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	15,00	123,00
	1019852	Vopsea	kg	2,3000	64,81	149,06
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	11,00	16,50
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	50,00	670,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic, 10 t	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	90,00	302,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	300,00	75,00
59	Pret de piata	Otel cornier 50x50x5mm	m			63,85 ----- 0,00
	400400500596	Otel cornier 50x50x5mm	m	1,0000	63,85	63,85
60	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (Plat banda din otel 50x5mm)	100 m			5 972,20 ----- 2 014,98
	1	Muncitor	h-om	21,3000	94,60	2 014,98
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	16 500,00	66,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,3000	66,48	86,42
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	15,00	123,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	15,00	123,00
	10193735	Otel fisie necalmat 50x5 mm	t	0,1300	17 083,33	2 220,83
	1019852	Vopsea	kg	2,3000	64,81	149,06
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	11,00	16,50
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	50,00	670,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic, 10 t	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	90,00	302,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	300,00	75,00
61	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (Метал. короб)	100 m			3 430,36 ----- 2 781,24
	1	Muncitor	h-om	29,4000	94,60	2 781,24
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	66,48	454,72
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	90,00	194,40
62	Pret de piata	Cutie metalica cu capac 60x40x2,5mm	m			108,33 -----

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	400400501596	Cutie metalica cu capac 60x40x2,5mm	m	1,0000	108,33	108,33
63	08-01-087-3	Constructii metalice	t			29 238,34
						5 884,12
	1	Muncitor	h-om	62,2000	94,60	5 884,12
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	2 600,00	468,00
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	4,2000	66,48	279,22
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	45,00	1 215,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	120,00	96,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	18 500,00	18 500,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	300,00	45,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic, 10 t	h-ut	1,7400	500,00	870,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	90,00	1 359,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	300,00	522,00
64	Pret de piata	Papuci din aluminiu DL-25 d=25mm2	buc			5,00
						0,00
	420400130510.1	Papuci din aluminiu DL-25 d=25mm2	buc	1,0000	5,00	5,00
65	Pret de piata	Papuci din aluminiu DL-16 d=16mm2	buc			4,16
						0,00
	420400130510.2	Papuci din aluminiu DL-16 d=16mm2	buc	1,0000	4,16	4,16
66	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (Jgheab metalic perforat)	100 m			3 430,36
						2 781,24
	1	Muncitor	h-om	29,4000	94,60	2 781,24
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	6,8400	66,48	454,72
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	90,00	194,40
67	Pret de piata	Jgheab metalic perforat 50x50x3000mm	m			38,33
						0,00
	400400501596.5	Jgheab metalic perforat 50x50x3000mm	m	1,0000	38,33	38,33
		3. Valoare utilajului				
68	Pret de piata	Panou din metal BZUM-TF-02-100-11	buc			5 250,00
						0,00
	4204001305601	Panou din metal BZUM-TF-02-100-11	buc	1,0000	5 250,00	5 250,00
69	Pret de piata	Intrerupator de sarcina tripolar 100A BP 32-31	buc			483,33
						0,00
	420400130532	Выключатель-разъединитель 3-хпол. BP 32-31 100A	buc	1,0000	483,33	483,33
70	Pret de piata	Intrerupator automat cu declansator electronic 3-poli VA88-33/M6E-160H/3P/63A	buc			2 416,67
						0,00
	420400130902	Intrerupator automat cu declansator electronic 3-poli VA88-33/M6E-160H/3P/63A	buc	1,0000	2 416,67	2 416,67
71	Pret de piata	Contor electric 380/220B, 5-60A AMT B1x-Fx	buc			1 167,67
						0,00
	4204001305621	Contor electric 380/220B, 5-60A AMT B1x-Fx	buc	1,0000	1 167,67	1 167,67
72	Pret de piata	Limitator de impulsuri ОПС1-В-4Р	buc			3 240,00
						0,00
	420400211811	Limitator de impulsuri ОПС1-В-4Р	buc	1,0000	3 240,00	3 240,00
73	Pret de piata	Panou ЦМПИ-3-0/ IP31 650x500x220mm	buc			1 184,17
						0,00
	420400212660	Panou ЦМПИ-3-0/ IP31 650x500x220mm	buc	1,0000	1 184,17	1 184,17
74	Pret de piata	Separator de sarcina 3-pol., BH-32 3P 40A	buc			77,78
						0,00
	4204001308210	Separator de sarcina 3-pol., BH-32 3P 40A	buc	1,0000	77,78	77,78
75	Pret de piata	Separator de sarcina monopolar BH-32 1P	buc			78,33

1	2	3	4	5	6	7
		10A				0,00
	4204001305061	Separator de sarcina 3-pol., BH-32 3P 40A	buc	1,0000	78,33	78,33
76	Pret de piata	Intrerupator automat monopolar, BA47-29/1P/2A/4,5kA (C)	buc			37,88
						0,00
	42040013050101	Intrerupator automat monopolar, BA47-29/1P/2A/4,5kA (C)	buc	1,0000	37,88	37,88
77	Pret de piata	Intrerupator automat monopolar, BA47-29/1P/6A/4,5kA (B)	buc			29,64
						0,00
	42040013054004	Intrerupator automat monopolar, BA47-29/1P/6A/4,5kA (B)	buc	1,0000	29,64	29,64
78	Pret de piata	Intrerupator automat tripolar, BA-29/3P/C6A/4,5kA	buc			70,00
						0,00
	420400227515.1	Intrerupator automat tripolar, BA-29/3P/C6A/4,5kA	buc	1,0000	70,00	70,00
79	Pret de piata	Automat diferential 2-poli 2P/B6A/30mA/4,5kA	buc			40,83
						0,00
	420400230503	Automat diferential 2-poli 2P/B6A/30mA/4,5kA	buc	1,0000	40,83	40,83
80	Pret de piata	Automat diferential 2-poli 2P/C6A/30mA/4,5kA	buc			105,00
						0,00
	420400250515	Automat diferential 2-poli 2P/C6A/30mA/4,5kA	buc	1,0000	105,00	105,00
81	Pret de piata	Contactator magnetic ППК32-1,6/1-1,6A	buc			536,25
						0,00
	420400231564	Contactator magnetic ППК32-1,6/1-1,6A	buc	1,0000	536,25	536,25
82	Pret de piata	Taimer electronic ТЭ15	buc			452,20
						0,00
	420400130564	Таймер цифровой ТЭ15	buc	1,0000	452,20	452,20
83	Pret de piata	Corp de iluminat 5100Lm/35W/220V/IP66	buc			1 246,60
						0,00
	420400300701	Corp de iluminat 5100Lm/35W/220V/IP66	buc	1,0000	1 246,60	1 246,60
84	Pret de piata	Convectoelectric P=500W	buc			1 500,00
						0,00
	420400350815	Convectoelectric P=500W	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
85	Pret de piata	Intrerupator automat monopolar, BA47-29/1P/2A/4,5kA (B)	buc			37,06
						0,00
	420400130504	Intrerupator automat monopolar, BA47-29/1P/2A/4,5kA (B)	buc	1,0000	37,06	37,06
86	Pret de piata	Панелу ЯРП-20	buc			1 833,33
						0,00
	420400450821	Панелу ЯРП-20	buc	1,0000	1 833,33	1 833,33

APROBAT:

Intocmit

Asocierea "ELIGIBIL-CON" S.R.L. -
"LIVART PRIM" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Extinderea rețelei de canalizare
din or. Singera, mun Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 4-1-2

Statia de pompare. Generator electric diesel 35kVA (marca REAE)

Valoarea de deviz 237 803,81 lei

Intocmit in prețuri curente 19.11.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoare utilajului				
1	Pret de piata	Generator electric diesel, Sn=35kVA, dotat cu sistem de anclansare automata a rezervei AAR-63A	buc	1,00	195 820,00 0,00	195 820,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			195 820,00
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	1,20 %			2 349,84
		Total Valoare utilajului Inclusiv salariu				198 169,84
		Total	lei			198 169,84
		TVA	20,00 %			39 633,97
		Total deviz: Inclusiv salariu				237 803,81

Intocmit

Asocierea "ELIGIBIL-CON" S.R.L. -
"LIVART PRIM" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Extinderea rețelei de canalizare
din or. Singera, mun Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4-1-2
Statia de pompare. Generator electric diesel 35kVA (marca REAE)

Valoarea de deviz 237 803,81 lei

Intocmit in prețuri curente 19.11.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-1-2:				
		Total manopera				0,00

Materiale:

1.	5010050065035	Generator electric diesel, Sn=35kVA, dotat cu sistem de anclansare automata a rezervei AAR-63A	buc	1,0000	195 820,00	195 820,00
		Total materiale de construcții				195 820,00
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	lei	198 169,84
TVA	20,00 %	39 633,97

Total deviz:

237 803,8

1

Intocmit

Asocierea "ELIGIBIL-CON" S.R.L. -
"LIVART PRIM" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Extinderea rețelei de canalizare din or.
Singera, mun Chisinau

Investitor Primaria or. Singera

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoare utilajului				
1	Pret de piata	Generator electric diesel, Sn=35kVA, dotat cu sistem de anclansare automata a rezervei AAR-63A	buc			195 820,00
						0,00
	5010050065035	Generator electric diesel, Sn=35kVA, dotat cu sistem de anclansare automata a rezervei AAR-63A	buc	1,0000	195 820,00	195 820,00

APROBAT:

Intocmit

Asocierea "ELIGIBIL-CON" S.R.L. -
"LIVART PRIM" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Extinderea rețelei de canalizare
din or. Singera, mun Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-1
Statia de pompare. Plan general**

Valoarea de deviz 142 346,42 lei

Intocmit in prețuri curente 19.11.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	0,30	1 008,00 0,00	302,40 0,00
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,30	638,40 0,00	191,52 0,00
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,10	984,00 0,00	98,40 0,00
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100 m3	0,40	1 080,00 0,00	432,00 0,00
5	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	64,00	15,00 0,00	960,00 0,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,40	226,06 34,06	90,42 13,62
7	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de	100 m3	0,35	2 305,29 285,69	806,85 99,99

1	2	3	4	5	6	7
		10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv				
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				2 881,59 113,61
		2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta, S=100 m2				
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	15,00	551,63 35,00	8 274,48 525,03
9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	1,00	10 845,78 467,32	10 845,78 467,32
10	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134. (K=3)	100m2	1,00	1 209,60 0,00	1 209,60 0,00
11	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. Borduri 1000x300x150 pentru carosabil	m	60,00	249,52 55,81	14 971,46 3 348,84
		Total Imbracaminte rutiera din piatra sparta, S=100 m2 Inclusiv salariu				35 301,32 4 341,19
		3. Totuar, S=50 m2				
12	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	7,50	467,04 85,14	3 502,80 638,55
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, f.40-70mm	m3	6,00	513,55 93,65	3 081,32 561,92
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, f.20-40mm	m3	2,00	513,55 93,65	1 027,11 187,31
15	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. Borduri 1000x200x80 pentru trotuar	m	20,00	190,89 55,81	3 817,85 1 116,28
		Total Totuar, S=50 m2 Inclusiv salariu				11 429,08 2 504,06
		4. Gard metalic, L=53.0 m, H=1.80 m				

1	2	3	4	5	6	7
16	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m. (K=0.2)	buc	22,00	100,24 37,84	2 205,28 832,48
17	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5	m3	1,90	1 835,24 364,21	3 486,95 692,00
18	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat. (Panou din sirma de otel, cu celule patrata)	kg	331,42	31,82 7,57	10 547,06 2 508,19
19	Pret de piata	Sistem de fixare zincat 40 x 40	buc	88,00	13,33 0,00	1 173,04 0,00
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Panou gard. Teava patrata 60 x 60 x 2)	kg	393,36	39,08 19,87	15 371,52 7 814,49
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Panou poarta. Teava patrata 80 x 80 x 3)	kg	39,50	39,25 19,87	1 550,42 784,71
22	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Panou portita. Teava patrata 60 x 60 x 2)	kg	35,76	38,91 19,87	1 391,41 710,41
23	IzD04C	Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,47	1 129,19 588,41	530,72 276,55
24	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,00	504,50 236,50	504,50 236,50
25	Pret de piata	Clempus	buc	2,00	260,00 0,00	520,00 0,00
26	Pret de	Miner	buc	1,00	150,00	150,00

1	2	3	4	5	6	7
	piata				0,00	0,00
		Total Gard metalic, L=53.0 m, H=1.80 m Inclusiv salariu				37 430,91 13 855,32
		5. Executarea inverzirii				
27	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	1,15	891,57 455,97	1 025,31 524,37
28	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	1,15	251,14 62,44	288,81 71,80
29	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi. (Exclus arbori)	buc	4,00	1,37 1,37	5,49 5,49
30	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	4,00	2,00 0,00	8,00 0,00
31	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi. Artari, 3-5 ani	buc	4,00	447,43 27,43	1 789,74 109,74
32	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100 buc	0,04	1 019,60 201,50	40,78 8,06
		Total Executarea inverzirii Inclusiv salariu				3 158,12 719,45

	Total	lei	90 201,04
	Asigurari sociale	24,00 %	5 168,08
	Total	100,00 +	95 369,11
	Transportarea materialelor	4,00 %	2 366,75
	Total	100,00 +	97 735,86
	Cheltuieli de regie	14,50 %	14 171,70
	Total	100,00 +	111 907,56
	Beneficiu de deviz	6,00 %	6 714,45
	Total	100,00 +	118 622,02
	TVA	20,00 %	23 724,40
	Total deviz: Inclusiv salariu		142 346,42 21 533,65

Intocmit

Asocierea "ELIGIBIL-CON" S.R.L. -
"LIVART PRIM" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Extinderea rețelei de canalizare din or. Singera, mun Chisinau

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7-1 Statia de pompare. Plan general

Valoarea de deviz 142 346,42 lei

Intocmit in prețuri curente 19.11.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 7-1:						

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	6,555	94,60	620,10
2.	7129020012800	Pavator	h-om	40,75	94,60	3 854,95
3.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	6,302	94,60	596,17
4.	7137010011500	Electrician	h-om	0,352	94,60	33,30
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,9234	94,60	276,55
6.	7212030022700	Sudor	h-om	4,6862	94,60	443,31
7.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	9,9426	94,60	940,57
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	89,0378	94,60	8 422,98
9.	7422010060100	Timplar	h-om	2,42	94,60	228,93
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	37,6222	94,60	3 559,06
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,0972	94,60	2 090,40
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	94,60	467,32
Total manopera						21 533,65

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	4,554	110,00	500,94
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	7,0293	35,00	246,03
3.	11202062010361	Sapura	m3	1,00	1 020,00	1 020,00
4.	1212121212121	apa	m3	0,08	15,00	1,20
5.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00	320,00	320,00
6.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	22,68	320,00	7 257,60
7.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,50	320,00	480,00
8.	14111222017525	Piatra sparta 40-70 mm	m3	6,90	320,00	2 208,00
9.	14111222017526	Piatra sparta 20-40 mm	m3	2,30	320,00	736,00
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,64	300,00	192,00
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	27,915	300,00	8 374,50
12.	2320166200676	White spirit	kg	0,2632	39,81	10,48
13.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	3,76	64,81	243,69
14.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	1,6571	64,81	107,40
15.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	233,60	2,60	607,36
16.	2663102100125	Beton cl. 12,5	m3	1,9767	1 375,00	2 717,96
17.	2663102101150	Beton clasa B15	m3	3,60	1 475,00	5 310,00
18.	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000	m	60,30	116,67	7 035,20

		x 300 x 150				
19.	26661228002855	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	20,10	58,33	1 172,43
20.	271070350021	Cornier 40 x 2 mm	kg	66,85	16,58	1 108,37
21.	27107035182022	Panou din sirma de otel cu celule patrute	kg	264,5699	25,70	6 799,45
22.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,6862	19,58	91,76
23.	2775276309544	Capac patrat 80 x 80	buc	2,00	20,00	40,00
24.	2775276309550	Capac patrat 60 x 60	buc	22,00	15,00	330,00
25.	2775276309551	Capac patrat 50 x 50	buc	2,00	12,00	24,00
26.	2775276309555	Teava patrata 60 x 60 x 2	kg	429,12	17,28	7 415,19
27.	2775276309557	Teava patrata 80 x 80 x 3	kg	39,50	17,28	682,56
28.	2830127303088	Artari, 3-5 ani	buc	4,20	400,00	1 680,00
29.	28631463102371	Zavor de blocare	buc	1,00	250,00	250,00
30.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,6745	66,48	177,80
31.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	3,00	18,00
32.	290400130821	Sistem de fixare zincat 40 x 40	buc	88,00	13,33	1 173,04
33.	4011106202741	Energie electrica	kw	4,0804	4,92	20,08
34.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,63	15,00	114,45
35.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6728	15,00	10,09
36.	4100126202818	Apa	m3	1,55	15,00	23,25
37.	42040013061015	Clempus	buc	2,00	260,00	520,00
38.	42040013061026	Miner	buc	1,00	150,00	150,00
		Total materiale de constructii				59 168,82

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	6,51	75,00	488,25
2.	2912340002506	Compresor mobil, pres. pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,255	90,00	292,95
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,762	560,00	426,72
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,309	540,00	706,86
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,295	540,00	1 239,30
6.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	540,00	1 463,40
7.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	540,00	604,80
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,105	480,00	530,40
9.	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,05	160,00	8,00
10.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	480,00	123,84
11.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,029	480,00	493,92
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,16	480,00	76,80
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,14	65,00	74,10
14.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	600,00	63,60
15.	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	0,0852	370,00	31,52
16.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,20	300,00	960,00
17.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,2029	450,00	541,30
18.	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	2,112	650,00	1 372,80
		Total utilaje de constructii				9 498,57

Total	lei	90 201,04
Asigurari sociale	24,00 %	5 168,08
Total	100,00 +	95 369,11
Transportarea materialelor	4,00 %	2 366,75

Total	100,00 +	97 735,86
Cheltuieli de regie	14,50 %	14 171,70
Total	100,00 +	111 907,56
Beneficiu de deviz	6,00 %	6 714,45
Total	100,00 +	118 622,02
TVA	20,00 %	23 724,40

Total deviz: **142 346,42**

Intocmit

Asocierea "ELIGIBIL-CON" S.R.L. -

"LIVART PRIM" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Extinderea rețelei de canalizare din or.
Singera, mun Chisinau

Investitor Primaria or. Singera

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3			1 008,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	480,00	1 008,00
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			638,40
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	480,00	638,40
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			984,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	480,00	984,00
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100 m3			1 080,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1 080,00
5	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			15,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	300,00	15,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			226,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	480,00	192,00
7	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3			2 305,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	94,60	285,69
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	540,00	2 019,60
		2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta, S=100 m2				
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu	m3			551,63

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica, cu nisip				35,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	94,60	35,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,48
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	300,00	393,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14t	h-ut	0,1530	540,00	82,62
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	450,00	10,35
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	560,00	26,88
9	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			10 845,78 467,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	320,00	6 048,00
	14111222017521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	320,00	480,00
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	320,00	320,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	1 020,00	1 020,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	15,00	45,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	560,00	23,52
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	480,00	123,84
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	540,00	604,80
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	540,00	1 463,40
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	450,00	186,30
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	600,00	63,60
10	DI134A1	Corecție: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134. (K=3)	100m2			1 209,60 0,00
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	1,2600	320,00	1 209,60
11	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundație de beton 30x15 cm. Borduri 1000x300x150 pentru carosabil	m			249,52 55,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,62
	2663102101150	Beton clasa B15	m3	0,0450	1 475,00	66,38
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,60	7,59
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	300,00	2,40
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	116,67	117,25
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		3. Totuar, S=50 m2				
12	TsC54A	Strat de fundație din nisip	m3			467,04 85,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,60	85,14
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	300,00	330,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil, pres. pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,90
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
13	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă, f.40-70mm	m3			513,55 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	14111222017525	Piatră spartă 40-70 mm	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil, pres. pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,90
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
14	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă, f.20-40mm	m3			513,55 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	14111222017526	Piatră spartă 20-40 mm	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil, pres. pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,90

1	2	3	4	5	6	7
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
15	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. Borduri 1000x200x80 pentru trotuar	m			190,89 ----- 55,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,62
	2663102101150	Beton clasa B15	m3	0,0450	1 475,00	66,38
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,60	7,59
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	300,00	2,40
	26661228002855	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	1,0050	58,33	58,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		4. Gard metalic, L=53.0 m, H=1.80 m				
16	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m. (K=0.2)	buc			100,24 ----- 37,84
	7137010011500	Electrician	h-om	0,0800	94,60	1,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9200	94,60	36,33
	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	0,4800	650,00	62,40
17	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5	m3			1 835,24 ----- 364,21
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100125	Beton cl. 12,5	m3	1,0250	1 375,00	1 430,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
18	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat. (Panou din sirma de otel, cu celule patrate)	kg			31,82 ----- 7,57
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	271070350021	Cornier 40 x 2 mm	kg	0,201708	16,58	3,34
	27107035182022	Panou din sirma de otel cu celule patrate	kg	0,798292	25,70	20,52
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	66,48	0,07
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,92	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	64,81	0,32
19	Pret de piata	Sistem de fixare zincat 40 x 40	buc			13,33 ----- 0,00
	290400130821	Sistem de fixare zincat 40 x 40	buc	1,0000	13,33	13,33
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Panou gard. Teava patrata 60 x 60 x 2)	kg			39,08 ----- 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,58	0,20
	2775276309550	Capac patrat 60 x 60	buc	0,055928	15,00	0,84
	2775276309555	Teava patrata 60 x 60 x 2	kg	1,0000	17,28	17,28
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	66,48	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,92	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	35,00	0,53
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Panou poarta. Teava patrata 80 x 80 x 3)	kg			39,25 ----- 19,87

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2775276309544	Capac patrat 80 x 80	buc	0,050633	20,00	1,01
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,58	0,20
	2775276309557	Teava patrata 80 x 80 x 3	kg	1,0000	17,28	17,28
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	66,48	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,92	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	35,00	0,53
22	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Panou portita. Teava patrata 60 x 60 x 2)	kg			38,91 ----- 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2775276309551	Capac patrat 50 x 50	buc	0,055928	12,00	0,67
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,58	0,20
	2775276309555	Teava patrata 60 x 60 x 2	kg	1,0000	17,28	17,28
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	66,48	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,92	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	35,00	0,53
23	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			1 129,19 ----- 588,41
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	94,60	588,41
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	64,81	518,48
	2320166200676	White spirit	kg	0,5600	39,81	22,29
24	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			504,50 ----- 236,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	94,60	228,93
	28631463102371	Zavor de blocare	buc	1,0000	250,00	250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	3,00	18,00
25	Pret de piata	Clempus	buc			260,00 ----- 0,00
	42040013061015	Clempus	buc	1,0000	260,00	260,00
26	Pret de piata	Miner	buc			150,00 ----- 0,00
	42040013061026	Miner	buc	1,0000	150,00	150,00
		5. Executarea inverzirii				
27	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			891,57 ----- 455,97
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	94,60	455,97
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	110,00	435,60
28	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			251,14 ----- 62,44
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	94,60	62,44
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	450,00	173,70
29	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi. (Exclus arbori)	buc			1,37 ----- 1,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145	94,60	1,37
30	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc			2,00 ----- 0,00
	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,0125	160,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
31	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi. Artari, 3-5 ani	buc			447,43 ----- 27,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	94,60	27,43
	2830127303088	Artari, 3-5 ani	buc	1,0500	400,00	420,00
32	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100 buc			1 019,60 ----- 201,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1300	94,60	201,50
	1212121212121	apa	m3	2,0000	15,00	30,00
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	2,1300	370,00	788,10

APROBAT:

Intocmit

Asocierea "ELIGIBIL-CON" S.R.L. -
"LIVART PRIM" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.