

**Reabilitarea apeductului din str-  
la Tabacaria Veche, Negresteni,  
Pascani, Haltei si str-la Haltei,  
or. Chisinau.**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1**

**Reabilitarea rețelilor exterioare de apeduct (Finalizarea lucrărilor)**

Valoarea de deviz 443 023,86 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli  | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |  |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3  | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>   |        |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Demontarea construtiilor existente</b>   |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | AcE07C<br>k=0.8             | Montarea capacelor din fonta la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa, carosabil tip III A si B (demontarea capacului din fonta) | buc    | 18,00                                 | 62,06<br>62,06                        | 1 117,04<br>1 117,04   |
| 2      | RpAcF38A                    | Demolarea caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 2-4 m (Demontarea planseu si orificiu)         | m3     | 7,70                                  | 1 881,31<br>1 641,31                  | 14 486,09<br>12 638,09 |
| 3      | RpAcF38A                    | Demolarea caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 2-4 m (Demontarea caminului existent)          | m3     | 39,52                                 | 1 881,31<br>1 641,31                  | 74 349,37<br>64 864,57 |
| 4      | TsC35B1                     | Camine din b/a demolate, transporte cu incarcator frontal, la distante de incarcare in auto, la distanta < 10 m  | 100 m3 | 0,472                                 | 3 149,45<br>0,00                      | 1 486,54<br>0,00       |
| 5      | TsI50A10                    | Transportarea betonului de la camine demolate cu autobasculanta la distanta de 10 km   | t      | 89,72                                 | 81,90<br>0,00                         | 7 348,05<br>0,00       |
| 6      | AcF03A                      | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa, ca substrat,  | m3     | 58,60                                 | 527,49<br>57,71                       | 30 911,16<br>3 381,57  |

| 1  | 2        | 3  | 4   | 5     | 6                    | 7                               |
|----|----------|--|-----|-------|----------------------|---------------------------------|
|    |          | strat de protectie, strat de izolare, executate cu nisip la camine existente   |     |       |                      |                                 |
|    |          | <b>Total Demontarea construtiilor existente<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |       |                      | <b>129 698,25<br/>82 001,27</b> |
|    |          | <b>1.2. Restabilirea caminelor de vane</b>   |     |       |                      |                                 |
| 7  | RpAcF38A | Demolarea caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 2-4 m (Demontarea capac si inel din b/a, pentru ridicarea la cota) | m3  | 2,20  | 1 881,31<br>1 641,31 | 4 138,88<br>3 610,88            |
| 8  | AcE11B   | Montarea elementelor de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana                                | m3  | 2,20  | 5 498,90<br>1 302,64 | 12 097,59<br>2 865,81           |
| 9  |          | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor: KIII-15-1  | buc | 5,00  | 1 833,33<br>0,00     | 9 166,65<br>0,00                |
| 10 |          | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor: KIIO-1   | buc | 15,00 | 375,00<br>0,00       | 5 625,00<br>0,00                |
|    |          | <b>Total Restabilirea caminelor de vane<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |       |                      | <b>31 028,12<br/>6 476,69</b>   |
|    |          | <b>1.3. Retele de apeduct (reabilitare apeduct)</b>  |     |       |                      |                                 |
| 11 | RpAcB42A | Demontarea vanelor cu actionare manuala, la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 150 mm   | buc | 3,00  | 39,73<br>39,73       | 119,20<br>119,20                |
| 12 | RpAcB42A | Demontarea vanelor cu actionare manuala, la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 200 mm   | buc | 6,00  | 39,73<br>39,73       | 238,39<br>238,39                |
| 13 | AcB01B   | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile): Vana fonta pana cauciucat PN16 - DN150   | buc | 3,00  | 3 582,05<br>66,22    | 10 746,15<br>198,66             |
| 14 | AcB01C   | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile): Vana fonta   | buc | 6,00  | 6 225,18<br>94,60    | 37 351,08<br>567,60             |

| 1  | 2      | 3  | 4        | 5    | 6                 | 7                               |
|----|--------|--|----------|------|-------------------|---------------------------------|
|    |        | pana cauciucat PN16 - DN200  |          |      |                   |                                 |
| 15 | AcA26A | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune: Cot cu talpa fonta pentru hidrant - DN100 | buc      | 4,00 | 1 494,79<br>84,19 | 5 979,18<br>336,78              |
| 16 | AcA26A | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune: Stut fonta cu flanse L=300 mm - Dn100     | buc      | 5,00 | 1 373,12<br>84,19 | 6 865,62<br>420,97              |
| 17 | AcA26A | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune: Stut fonta cu flanse L=500 mm - Dn100     | buc      | 2,00 | 1 764,79<br>84,19 | 3 529,59<br>168,39              |
|    |        |  |          |      |                   |                                 |
|    |        | <b>Total Rețele de apeduct<br/>(reabilitare apeduct)<br/>Inclusiv salariu</b>  |          |      |                   | <b>64 829,20<br/>2 049,98</b>   |
|    |        | <i>Total</i>   | lei      |      |                   | 225 555,57                      |
|    |        | <i>Asigurari sociale</i>   | 24,00 %  |      |                   | 21 726,71                       |
|    |        | <i>Total</i>   | 100,00 + |      |                   | 247 282,28                      |
|    |        | <i>Transportarea materialelor</i>  | 4,00 %   |      |                   | 4 409,71                        |
|    |        | <i>Total</i>   | 100,00 + |      |                   | 251 691,98                      |
|    |        | <i>Cheltuieli de regie</i>   | 14,50 %  |      |                   | 36 495,34                       |
|    |        | <i>Total</i>   | 100,00 + |      |                   | 288 187,32                      |
|    |        | <i>Beneficiu de deviz</i>  | 6,00 %   |      |                   | 17 291,24                       |
|    |        | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>   |          |      |                   | <b>305 478,56<br/>90 527,94</b> |
|    |        | <b>2. Montarea utilajului</b>  |          |      |                   |                                 |
| 18 | AcB06B | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm, H=1,0 m                                  | buc      | 5,00 | 446,83<br>257,31  | 2 234,16<br>1 286,56            |
| 19 | AcB06B | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm, H=1,5 m                                  | buc      | 2,00 | 446,83<br>257,31  | 893,66<br>514,62                |
|    |        | <i>Total</i>   | lei      |      |                   | 3 127,82                        |

| 1  | 2 | 3  | 4        | 5    | 6                       | 7                                     |
|----|---|--|----------|------|-------------------------|---------------------------------------|
|    |   | <i>Asigurari sociale</i>   | 24,00 %  |      |                         | 432,28                                |
|    |   | <i>Total</i>   | 100,00 + |      |                         | 3 560,10                              |
|    |   | <i>Transportarea materialelor</i>                                      | 4,00 %   |      |                         | 53,07                                 |
|    |   | <i>Total</i>   | 100,00 + |      |                         | 3 613,17                              |
|    |   | <i>Cheltuieli de regie</i>   | 76,00 %  |      |                         | 1 368,90                              |
|    |   | <i>Total</i>   | 100,00 + |      |                         | 4 982,07                              |
|    |   | <i>Beneficiu de deviz</i>  | 6,00 %   |      |                         | 298,92                                |
|    |   | <b>Total Montarea utilajului<br/>Inclusiv salariu</b>                  |          |      |                         | <b>5 280,99<br/>1 801,18</b>          |
|    |   | <b>3. Valoarea utilajului</b>  |          |      |                         |                                       |
| 20 |   | Hidrant de incediu suprateran, cu corp turnat din fonta DN100, H=1.0 m | buc      | 5,00 | <u>7 949,17</u><br>0,00 | <u>39 745,85</u><br>0,00              |
| 21 |   | Hidrant de incediu suprateran, cu corp turnat din fonta DN100, H=1.5 m | buc      | 2,00 | <u>8 994,17</u><br>0,00 | <u>17 988,34</u><br>0,00              |
|    |   | <i>Total</i>   | lei      |      |                         | 57 734,19                             |
|    |   | <i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>                          | 1,20 %   |      |                         | 692,81                                |
|    |   | <b>Total Valoarea utilajului<br/>Inclusiv salariu</b>                  |          |      |                         | <b>58 427,00</b>                      |
|    |   | Total  | lei      |      |                         | 369 186,55                            |
|    |   | TVA  | 20,00 %  |      |                         | 73 837,31                             |
|    |   | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b>                               |          |      |                         | <b>443 023,86</b><br><b>92 329,13</b> |

Intocmit

S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

I.M. "Directia Constructii Capitale"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea apeductului din str-  
la Tabacaria Veche, Negresteni,  
Pascani, Haltei si str-la Haltei,  
or. Chisinau.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1**  
**Reabilitarea rețelilor exterioare de apeduct (Finalizarea lucrărilor)**

**Valoarea de deviz 443 023,86 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|    |               |                           |      |         |       |                  |
|----|---------------|---------------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 7124010010700 | Dulgher                   | h-om | 39,536  | 94,60 | 3 740,11         |
| 2. | 7129090010600 | Drenor-canalist           | h-om | 11,808  | 94,60 | 1 117,04         |
| 3. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 61,918  | 94,60 | 5 857,44         |
| 4. | 9310060019922 | Muncitor deservire        | h-om | 826,987 | 94,60 | 78 232,97        |
| 5. | 9312040019600 | Sapator                   | h-om | 35,746  | 94,60 | 3 381,57         |
|    |               | <b>Total manopera</b>     |      |         |       | <b>92 329,13</b> |

**Materiale:**

|     |                |   |     |         |          |                   |
|-----|----------------|---|-----|---------|----------|-------------------|
| 1.  | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                       | m3  | 60,5599 | 458,33   | 27 756,42         |
| 2.  | 1714227322926  | Fringhie de cinepa gudronata  | kg  | 8,932   | 85,00    | 759,22            |
| 3.  | 2010102906951  | Bara de lemn  | m3  | 0,0089  | 5 400,00 | 48,06             |
| 4.  | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                      | m2  | 0,268   | 350,00   | 93,80             |
| 5.  | 2320156200901  | Motorina  | kg  | 5,6272  | 24,21    | 136,23            |
| 6.  | 2320322600036  | Mastica-bitum pt. hidroizolatii   | kg  | 91,4637 | 45,00    | 4 115,87          |
| 7.  | 2513736601000  | Garnituri cauciuc cu insertii   | buc | 11,11   | 60,00    | 666,60            |
| 8.  | 2513736621815  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri 4 mm                          | kg  | 0,9615  | 85,00    | 81,73             |
| 9.  | 26611264330911 | Inel de reazem KIIO-1   | buc | 15,00   | 375,00   | 5 625,00          |
| 10. | 26611264331233 | Placi prefabricate pt. camine KIIPI-15-1                                | buc | 5,00    | 1 833,33 | 9 166,65          |
| 11. | 2663102100933  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                               | m3  | 0,4444  | 1 350,00 | 599,94            |
| 12. | 2663102100945  | Beton de ciment clasa B12,5/M150  | m3  | 0,594   | 1 400,00 | 831,60            |
| 13. | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50   | m3  | 0,0223  | 1 300,00 | 28,99             |
| 14. | 2874115801000  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                              | buc | 44,00   | 25,00    | 1 100,00          |
| 15. | 2874115821760  | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8                                     | buc | 56,56   | 15,00    | 848,40            |
| 16. | 2874115840558  | Piulita hexag. M16  | buc | 56,56   | 3,00     | 169,68            |
| 17. | 287411730-150  | Vana fonta pana cauciucat PN16 - DN150                                  | buc | 3,00    | 3 515,83 | 10 547,49         |
| 18. | 287411730-200  | Vana fonta pana cauciucat PN16 - DN200                                  | buc | 6,00    | 5 884,58 | 35 307,48         |
| 19. | 2874145893787  | Cuie de constructii   | kg  | 0,1786  | 25,00    | 4,46              |
| 20. | 2875274110-101 | Cot cu talpa fonta pentru hidrant - DN100                               | buc | 4,00    | 1 250,00 | 5 000,00          |
| 21. | 2875274110-11  | Stut fonta cu flanse L=500 mm - Dn100                                   | buc | 2,00    | 1 520,00 | 3 040,00          |
| 22. | 2875274110-12  | Stut fonta cu flanse L=300 mm - Dn100                                   | buc | 5,00    | 1 128,33 | 5 641,65          |
| 23. | 28752773242-1  | Hidrant de incediu suprateran, cu corp turnat din fonta DN100, H=1.00 m | buc | 5,00    | 7 949,17 | 39 745,85         |
| 24. | 28752773242-3  | Hidrant de incediu suprateran, cu corp turnat din fonta DN100, H=1.75 m | buc | 2,00    | 8 994,17 | 17 988,34         |
|     |                | <b>Total materiale de constructii</b>                                   |     |         |          | <b>169 303,46</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                                     |                |                                      |      |        |        |                  |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 1.                                  | 29522700074031 | Buldoexcavator cu incarcator frontal | h-ut | 2,563  | 580,00 | 1 486,54         |
| 2.                                  | 3410520001373  | Automacara                           | h-ut | 6,816  | 600,00 | 4 089,60         |
| 3.                                  | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                 | h-ut | 19,768 | 600,00 | 11 860,80        |
| 4.                                  | 3410540000006  | Autobasculanta                       | h-ut | 16,329 | 450,00 | 7 348,05         |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |                |                                      |      |        |        | <b>24 784,99</b> |

|       |         |            |
|-------|---------|------------|
| Total | lei     | 369 186,55 |
| TVA   | 20,00 % | 73 837,31  |

**Total deviz:****443 023,86**

Intocmit

S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

I.M. "Directia Constructii Capitale"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea apeductului din str-la  
Tabacaria Veche, Negresteni, Pascani, Haltei si  
str-la Haltei, or. Chisinau.**

**Investitor I.M. "Directia Constructii  
Capitale"**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse  | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--|--------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |  |        |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3  | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>   |        |  |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Demontarea constructiilor existente</b>  |        |  |                      |                        |
| 1      | AcE07C k=0.8                | Montarea capacelor din fonta la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa, carosabil tip III A si B (demontarea capacului din fonta)                     | buc    |  |                      | 62,06<br>62,06         |
|        | 7129090010600               | Drenor-canalist  | h-om   | 0,8200                                 | 94,60                | 62,06                  |
| 2      | RpAcF38A                    | Demolarea caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 2-4 m (Demontarea planseu si orificiu)                             | m3     |  |                      | 1 881,31<br>1 641,31   |
|        | 7124010010700               | Dulgher  | h-om   | 0,8000                                 | 94,60                | 75,68                  |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire   | h-om   | 16,5500                                | 94,60                | 1 565,63               |
|        | 3410520006752               | Automacara 6 - 10 tf   | h-ut   | 0,4000                                 | 600,00               | 240,00                 |
| 3      | RpAcF38A                    | Demolarea caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 2-4 m (Demontarea caminului existent)                              | m3     |  |                      | 1 881,31<br>1 641,31   |
|        | 7124010010700               | Dulgher  | h-om   | 0,8000                                 | 94,60                | 75,68                  |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire   | h-om   | 16,5500                                | 94,60                | 1 565,63               |
|        | 3410520006752               | Automacara 6 - 10 tf   | h-ut   | 0,4000                                 | 600,00               | 240,00                 |
| 4      | TsC35B1                     | Camine din b/a demolate, transporte cu incarcator frontal, la distante de incarcare in auto, la distanta < 10 m  | 100 m3 |  |                      | 3 149,45<br>0,00       |
|        | 29522700074031              | Buldoexcavator cu incarcator frontal   | h-ut   | 5,4300                                 | 580,00               | 3 149,45               |
| 5      | TsI50A10                    | Transportarea betonului de la camine demolate cu autobasculanta la distanta de 10 km   | t      |  |                      | 81,90<br>0,00          |
|        | 3410540000006               | Autobasculanta   | h-ut   | 0,1820                                 | 450,00               | 81,90                  |
| 6      | AcF03A                      | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare, executate cu nisip la camine existente                         | m3     |  |                      | 527,49<br>57,71        |
|        | 9312040019600               | Sapator  | h-om   | 0,6100                                 | 94,60                | 57,71                  |
|        | 1421102200525               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3     | 1,0250                                 | 458,33               | 469,79                 |
|        |                             | <b>1.2. Restabilirea caminelor de vane</b>   |        |  |                      |                        |
| 7      | RpAcF38A                    | Demolarea caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 2-4 m (Demontarea capac si inel din b/a, pentru ridicarea la cota) | m3     |  |                      | 1 881,31<br>1 641,31   |
|        | 7124010010700               | Dulgher  | h-om   | 0,8000                                 | 94,60                | 75,68                  |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire   | h-om   | 16,5500                                | 94,60                | 1 565,63               |
|        | 3410520006752               | Automacara 6 - 10 tf   | h-ut   | 0,4000                                 | 600,00               | 240,00                 |
| 8      | AcE11B                      | Montarea elementelor de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana                                | m3     |  |                      | 5 498,90<br>1 302,64   |
|        | 7136050012000               | Instalator alimentari apa  | h-om   | 9,6400                                 | 94,60                | 911,94                 |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire   | h-om   | 4,1300                                 | 94,60                | 390,70                 |
|        | 2663102100933               | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)  | m3     | 0,1990                                 | 1 350,00             | 272,70                 |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|----|----------------|--|------|---------|----------|-------------------|
|    | 2663102100945  | Beton de ciment clasa B12,5/M150   | m3   | 0,2660  | 1 400,00 | 378,00            |
|    | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime   | m2   | 0,1200  | 350,00   | 42,64             |
|    | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50  | m3   | 0,0100  | 1 300,00 | 13,18             |
|    | 2320322600036  | Mastica-bitum pt. hidroizolatii  | kg   | 40,9600 | 45,00    | 1 870,85          |
|    | 1714227322926  | Fringhie de cinipa gudronata   | kg   | 4,0000  | 85,00    | 345,10            |
|    | 2320156200901  | Motorina   | kg   | 2,5200  | 24,21    | 61,92             |
|    | 2874145893787  | Cuie de constructii  | kg   | 0,0800  | 25,00    | 2,03              |
|    | 2010102906951  | Bara de lemn   | m3   | 0,0040  | 5 400,00 | 21,85             |
|    | 3410520001373  | Automacara   | h-ut | 1,9800  | 600,00   | 1 188,00          |
| 9  |                | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor: KLIPII-15-1  | buc  |         |          | 1 833,33<br>0,00  |
|    | 26611264331233 | Placi prefabricate pt. camine KLIPII-15-1  | buc  | 1,0000  | 1 833,33 | 1 833,33          |
| 10 |                | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor: KLIQO-1  | buc  |         |          | 375,00<br>0,00    |
|    | 26611264330911 | Inel de reazem KLIQO-1   | buc  | 1,0000  | 375,00   | 375,00            |
|    |                | <b>1.3. Retele de apeduct (reabilitare apeduct)</b>  |      |         |          |                   |
| 11 | RpAcB42A       | Demontarea vanelor cu actionare manuala, la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 150 mm                                   | buc  |         |          | 39,73<br>39,73    |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa  | h-om | 0,4200  | 94,60    | 39,73             |
| 12 | RpAcB42A       | Demontarea vanelor cu actionare manuala, la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 200 mm                                   | buc  |         |          | 39,73<br>39,73    |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa  | h-om | 0,4200  | 94,60    | 39,73             |
| 13 | AcB01B         | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile): Vana fonta pana cauciucat PN16 - DN150                 | buc  |         |          | 3 582,05<br>66,22 |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa  | h-om | 0,7000  | 94,60    | 66,22             |
|    | 287411730-150  | Vana fonta pana cauciucat PN16 - DN150   | buc  | 1,0000  | 3 515,83 | 3 515,83          |
| 14 | AcB01C         | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile): Vana fonta pana cauciucat PN16 - DN200                 | buc  |         |          | 6 225,18<br>94,60 |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa  | h-om | 1,0000  | 94,60    | 94,60             |
|    | 287411730-200  | Vana fonta pana cauciucat PN16 - DN200   | buc  | 1,0000  | 5 884,58 | 5 884,58          |
|    | 3410520001373  | Automacara   | h-ut | 0,4100  | 600,00   | 246,00            |
| 15 | AcA26A         | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune: Cot cu talpa fonta pentru hidrant - DN100 | buc  |         |          | 1 494,79<br>84,19 |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa  | h-om | 0,8900  | 94,60    | 84,19             |
|    | 2875274110-101 | Cot cu talpa fonta pentru hidrant - DN100  | buc  | 1,0000  | 1 250,00 | 1 250,00          |
|    | 2513736601000  | Garnituri cauciuc cu insertii  | buc  | 1,0100  | 60,00    | 60,60             |
|    | 2874115801000  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240   | buc  | 4,0000  | 25,00    | 100,00            |
| 16 | AcA26A         | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune: Stut fonta cu flanse L=300 mm - Dn100     | buc  |         |          | 1 373,12<br>84,19 |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa  | h-om | 0,8900  | 94,60    | 84,19             |
|    | 2875274110-12  | Stut fonta cu flanse L=300 mm - Dn100  | buc  | 1,0000  | 1 128,33 | 1 128,33          |
|    | 2513736601000  | Garnituri cauciuc cu insertii  | buc  | 1,0100  | 60,00    | 60,60             |
|    | 2874115801000  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240   | buc  | 4,0000  | 25,00    | 100,00            |
| 17 | AcA26A         | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune: Stut fonta cu flanse L=500 mm - Dn100     | buc  |         |          | 1 764,79<br>84,19 |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa  | h-om | 0,8900  | 94,60    | 84,19             |
|    | 2875274110-11  | Stut fonta cu flanse L=500 mm - Dn100  | buc  | 1,0000  | 1 520,00 | 1 520,00          |
|    | 2513736601000  | Garnituri cauciuc cu insertii  | buc  | 1,0100  | 60,00    | 60,60             |
|    | 2874115801000  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240   | buc  | 4,0000  | 25,00    | 100,00            |
|    |                | <b>2. Montarea utilajului</b>  |      |         |          |                   |
| 18 | AcB06B         | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm, H=1,0 m                                  | buc  |         |          | 446,83<br>257,31  |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa  | h-om | 2,7200  | 94,60    | 257,31            |
|    | 2513736621815  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri 4 mm   | kg   | 0,1360  | 85,00    | 11,68             |

| 1  | 2             | 3   | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|---------------|---|------|--------|----------|----------|
|    | 2874115821760 | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8   | buc  | 8,0000 | 15,00    | 121,20   |
|    | 2874115840558 | Piulita hexag. M16  | buc  | 8,0000 | 3,00     | 24,24    |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3   | 0,0700 | 458,33   | 32,40    |
| 19 | AcB06B        | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm, H=1,5 m | buc  |        |          | 446,83   |
|    |               |   |      |        |          | 257,31   |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa   | h-om | 2,7200 | 94,60    | 257,31   |
|    | 2513736621815 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri 4 mm  | kg   | 0,1360 | 85,00    | 11,67    |
|    | 2874115821760 | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8   | buc  | 8,0000 | 15,00    | 121,20   |
|    | 2874115840558 | Piulita hexag. M16  | buc  | 8,0000 | 3,00     | 24,24    |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3   | 0,0700 | 458,33   | 32,40    |
|    |               | <b>3. Valoarea utilajului</b>   |      |        |          |          |
| 20 |               | Hidrant de incediu suprateran, cu corp turnat din fonta DN100, H=1.0 m                                  | buc  |        |          | 7 949,17 |
|    |               |   |      |        |          | 0,00     |
|    | 28752773242-1 | Hidrant de incediu suprateran, cu corp turnat din fonta DN100, H=1.00 m                                 | buc  | 1,0000 | 7 949,17 | 7 949,17 |
| 21 |               | Hidrant de incediu suprateran, cu corp turnat din fonta DN100, H=1.5 m                                  | buc  |        |          | 8 994,17 |
|    |               |   |      |        |          | 0,00     |
|    | 28752773242-3 | Hidrant de incediu suprateran, cu corp turnat din fonta DN100, H=1.75 m                                 | buc  | 1,0000 | 8 994,17 | 8 994,17 |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.

**Investitor**  
I.M. "Directia Constructii Capitale"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.