

**Sala sportiva a gimnaziului din
sat. Dobrusa raionul Soldanesti.
(actualizarea devizelor)**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Scoaterea solului fertin. Sala sportiva.**

Valoarea de deviz 21 563,40 lei

Intocmit in prețuri curente 2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii.				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	5,110	461,98 0,00	2 360,70 0,00
2	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB 19B, teren catg. II	100 m3	2,520	960,00 0,00	2 419,20 0,00
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,590	674,94 0,00	1 748,10 0,00
4	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	466,200	16,96 0,00	7 906,72 0,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,590	138,92 18,92	359,80 49,00
		<i>Total</i>	lei			14 794,52
		<i>Fond social si asigurari medicale</i>	22,50 %			11,03
		<i>Total:</i>	100,00 +			14 805,55

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			2 146,81
		<i>Total:</i>	100,00 +			16 952,36
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			1 017,14
		<i>Total:</i>	100,00 +			17 969,50
		<i>TVA</i>	20,00 %			3 593,90
		Total Lucrari de constructii. Inclusiv salariu				21 563,40 49,00

						21 563,40
		Total deviz: Inclusiv salariu				49,00

Intocmit

Braghis N.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

**Obiect Sala sportiva a gimnaziului din sat.
Dobrusa raionul Soldanesti. (actualizarea
devizelor)**

**Investitor IP Gimnaziul Alexandru
Grosu din sat. Dobrusa raionul
Soldanesti.**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total — incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii.				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			461,98 — 0,00
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	300,00	461,98
2	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articole respective TSB 19B, teren catg. II	100 m3			960,00 — 0,00
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	300,00	960,00
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			674,94 — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40- 0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	674,94
4	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t			16,96 — 0,00
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1060	160,00	16,96
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			138,92 — 18,92
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	52,57	18,92
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0040	0,00	0,00
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00

APROBAT:

Intocmit
Braghis N.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Sala sportiva a gimnaziului din sat.
Dobrușa raionul Soldanesti.
(actualizarea devizelor)
(denumirea obiectivului)**

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Scoaterea solului fertin. Sala sportiva.**

Valoarea de deviz 21 563,40 lei

Intocmit in prețuri curente 2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,932	52,57	49,00
		Total manopera				49,00

Materiale:

1.	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,010	0,00	0,00
		Total materiale de construcții				0,00

Utilaje de construcții:

1.	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,827	300,00	1 748,10
2.	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	16,969	300,00	5 090,70
3.	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	49,417	160,00	7 906,72
		Total utilaje de construcții				14 745,52

Total deviz:

**21 563,4
0**

Intocmit

Braghis N.

(funcția, semnătura,
numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura,
numele, prenumele)