

# Lucrări de restabilire a suprafeților asfaltice, deteriorate în cadrul construcției și reparației obiectivelor S.A."Apă- Canal Chișinău"-sectorul Buiucani și suburbii

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 44 570,32 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Instalarea și reparația bordurilor P7 secțiunea de 30x15 cm</b>						
1	RpCB01B1	Prepararea manuala a betonului clasa C-5/4 Bc5 (B7,5) și turnat cu mijloace clasice	m3	1,0000	1 135,57 318,64	1 135,57 318,64
2	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	1,0000	207,66 56,93	207,66 56,93
<b>Total Instalarea și reparația bordurilor P7 secțiunea de 30x15 cm Inclusiv salariu</b>						<b><u>1 343,23</u> 375,57</b>
<b>2. Instalarea poziției capacelor cu rama</b>						
3	RpCB01B1	Prepararea manuala a betonului clasa C-5/4 Bc5 (B7,5) și turnat cu mijloace clasice	m3	1,0000	1 135,57 318,64	1 135,57 318,64
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	1,0000	130,83 25,49	130,82 25,49
<b>Total Instalarea poziției capacelor cu rama Inclusiv salariu</b>						<b><u>1 266,39</u> 344,13</b>
<b>3. Reglarea poziției capacelor cu rama</b>						
5	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,0000	1 356,12 382,37	1 356,12 382,37
6	RpAcF01D1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, pentru executie sub	buc	1,0000	276,56 107,06	276,56 107,06

1	2	3	4	5	6	7
		circulatie intensa				
7	RpAcF02D1	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, in cazul executiei sub circulatie intensa	buc	1,0000	<u>117,86</u> 96,86	<u>117,86</u> 96,86
8	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV	buc	1,0000	<u>2 078,81</u> 93,47	<u>2 078,81</u> 93,47
9	RpCB01B1	Prepararea manuala a betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) si turnat cu mijloace clasice (Приготовление бетона класса B150 вручную и его укладка классическим способом)	m3	1,0000	<u>1 135,57</u> 318,64	<u>1 135,57</u> 318,64
		<b>Total Reglarea pozitiei capacelor cu rama Inklusiv salariu</b>				<b><u>4 964,92</u></b> <b>998,40</b>
		<b>4. Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de fonta</b>				
10	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice (Выравнивание асфальтовых покрытий толщиной до 3 см, сформированных из постоянного асфальтового покрытия, асфальтобетона или асфальтового раствора)	m2	1,0000	<u>58,63</u> 58,63	<u>58,63</u> 58,63
11	RpDB37A1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga (Выравнивание асфальтовых покрытий толщиной до 3 см, сформированных из постоянного асфальтового покрытия, асфальтобетона или асфальтового раствора, на каждый 1 см дополнительно, на 3 см добавляется)	m2	1,0000	<u>19,54</u> 19,54	<u>19,54</u> 19,54
12	RpDB37A1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice	m2	1,0000	<u>19,54</u> 19,54	<u>19,54</u> 19,54

1	2	3	4	5	6	7
		sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga (Выравнивание асфальтовых покрытий толщиной до 3 см, сформированных из постоянного асфальтового покрытия, асфальтобетона или асфальтового раствора, на каждый 1см дополнительно, на 3 см добавляется)				
13	RpDB38A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in imbracaminte carosabila (Рубка и разборка бетона на ограниченной поверхности для прокладки кабеля, трубопроводов, помостов, водостоков и т.д., выполненная на проезжих покрытиях)	m3	1,0000	650,34 450,34	650,34 450,34
14	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV (Установка чугунных или чугунобетонных крышек, без поддерживающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части, типа IV)	buc	1,0000	2 078,81 93,47	2 078,81 93,47
15	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV (Установка чугунных или чугунобетонных крышек, без поддерживающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части, типа IV)	buc	1,0000	2 078,81 93,47	2 078,81 93,47
16	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,0000	1 356,12 382,37	1 356,12 382,37
17	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t	1,0000	115,56 115,56	115,56 115,56

1	2	3	4	5	6	7
18	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t	1,0000	69,16 0,00	69,16 0,00
19	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью, толщиной 5,0 см, укладка вручную)	m2	1,0000	274,83 37,39	274,83 37,39
		<b>Total Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de fonta Inklusiv salariu</b>				<b>6 721,34</b> <b>1 270,31</b>
		<b>5. Reparatia partii carosabile a strazilor si cailor de acces din cartiere</b>				
20	DI83E	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 16 см)	m2	1,0000	139,49 55,23	139,49 55,23
21	RpDB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 7 см, ручная укладка)	m2	1,0000	322,15 19,80	322,15 19,80
22	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью, толщиной 5,0 см, укладка вручную)	m2	1,0000	274,83 37,39	274,83 37,39
		<b>Total Reparatia partii carosabile a strazilor si cailor de acces din cartiere Inklusiv salariu</b>				<b>736,47</b> <b>112,42</b>
		<b>6. Reparatia partii carosabile a strazilor cu capacitate portanta sporita</b>				
23	DI83E	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после	m2	1,0000	139,49 55,23	139,49 55,23

1	2	3	4	5	6	7	
		укатки 16 см)					
24	DI83B	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 10 см)	m2	1,0000	<u>95,07</u> 29,74	<u>95,07</u> 29,74	
25	RpDB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 7 см, ручная укладка)	m2	1,0000	<u>322,15</u> 19,80	<u>322,15</u> 19,80	
26	RpDB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 7 см, ручная укладка)	m2	1,0000	<u>322,15</u> 19,80	<u>322,15</u> 19,80	
27	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью, толщиной 5,0 см, укладка вручную)	m2	1,0000	<u>274,83</u> 37,39	<u>274,83</u> 37,39	
		<b>Total Reparatia partii carosabile a strazilor cu capacitate portanta sporita Inklusiv salariu</b>				<b><u>1 153,69</u></b>	<b><u>161,96</u></b>
		<b>7. Reparatia trotuarelor</b>					
28	DI83B	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 10 см)	m2	1,0000	<u>95,07</u> 29,74	<u>95,07</u> 29,74	
29	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью, толщиной 5,0 см, укладка	m2	1,0000	<u>274,83</u> 37,39	<u>274,83</u> 37,39	

1	2	3	4	5	6	7	
		вручную)					
		<b>Total Reparatia trotuarelor Inclusiv salariu</b>				<b><u>369,90</u> 67,13</b>	
		<b>8. Restabilirea stratului de baza cu beton asfaltic rece</b>					
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,0000	9 869,00 0,00	9 869,00 0,00	
31	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона)	t	1,0000	1 984,97 48,09	1 984,97 48,09	
32	DF16A	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email cu microbule de sticla (Продольная маркировка дороги, простая или двойная, прерывистая или сплошная, выполняемая механическим способом, эмалью со стеклянными микрошариками)	1 km	1,0000	1 375,77 281,25	1 375,77 281,25	
33	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului	m3	1,0000	294,00 294,00	294,00 294,00	
34	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	1,0000	107,48 24,64	107,48 24,64	
35	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1,0000	5,79 4,25	5,79 4,25	
36	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	1,0000	27,19 27,19	27,19 27,19	
37	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	1,0000	94,32 94,32	94,32 94,32	
38	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,0000	40,28 0,00	40,28 0,00	
		<b>Total Restabilirea stratului de baza cu beton asfaltic rece Inclusiv salariu</b>					<b><u>13 798,80</u> 773,74</b>

	Total	lei	30 354,74
	Asigurarea sociala de stat	24 %	984,88
	Cheltuieli de transport	5 %	1 275,35

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe				32 614,97
		Cheltuieli de regie	9,5 %			3 098,42
		Total				35 713,39
		Beneficiu de deviz	4 %			1 428,54
		Total				37 141,93
		TVA	20 %			7 428,39
		<b>Total deviz:</b>				<b>44 570,32</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>4 103,66</b>

Intocmit

I.Orlovscia

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)