

**Lucrari de extindere a  
iluminatului stradal, din sat.  
Ecaterinovca, r-ul Cimisia**

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări № 4-1-1  
AEE, PT-319**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de constructie</b>		
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	44,00
2	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente (Corpuri de iluminat LED integral 30W, 6000K, minim 12 luni garantie)	buc	63,00
		<b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>		
3	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat,	buc	63,00
4	163	Consola CA 1500	buc	14,00
5	161	Clema de ancora PA 1000	buc	14,00
6	08-02-367-4	Conductor pe traverse pe stilpi metalici si din beton armat, sectiune pina la 70 mm <sup>2</sup> , la cantitate stilpi pe 1 km: 16 (AVVGng 2*4mm <sup>2</sup> )	1 km	0,10
7	590-970	Conductor AVVGng 2*4 mm <sup>2</sup>	m	100,00
8	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. СИП-2 2*25mm <sup>2</sup> pentru linii aeriene	1000 m	0,85
9	590-970	Conductor СИП-2 2*25mm <sup>2</sup>	m	850,00
10	137	Clema de fixare a bandei A200	buc	250,00
11		Clema de filiera "ПІС" 1	buc	25,00
12	162	Curau CSB	buc	200,00
13	136	Banda din otel inoxidabil L2007	m	250,00
14	110-0303	Clema de filetare cu izolare 30И 16-95/1,5-10	buc	56,00
15	110-0303	Clema de filetare cu izolare 30И 16-95/4-35	buc	30,00
16	110-0305	Cirlig CS (suport p/u RA 25)	buc	20,00

1	2	3	4	5
17	110-0305	Clema de sustinere "RA 25"	buc	20,00
18	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,25

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.