

Obiectivul: Amenajarea teritoriului.

Obiectul: Teren de joacă pentru copii

Devizul: Gard de securizare

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1.3.1

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
|-----|-----------------------------|--|---------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 47-02-040-10 | Saparea manuala a gropilor, dimensiune 1.0x0,6 pe soluri mijlocii (Копка ям вручную размером 1,0x0,6 м на почвах: средних). | 100 buc | 0,5000 |
| 2 | CA08E | Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici locasul avind dimensiunile de 50*50* x 2000 mm. | buc | 50,0000 |
| 3 | CL10C1 | Montarea gardului din plase metalice Plase de gard135x2500 bordurat zincat cu diametrul sîrmei 3,8 mm cu 3 bare rigide, cu stîlpi din tavă profilată cu dimensiunile 50 x35x2mm cu lingimea de1900mm | plase | 39,0000 |
| 4 | CL10C1 | Montarea gardului din tablă ampreatată protejată anticoroziv cu 3 bare rigide din țavă profilată 50x25x2 mm, cu stîlpi din tavă profilată cu dimensiunile 50 x50x2mm cu lingimea de3000mm | buc | 11,0000 |

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.