

Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № LOT5

Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice

Valoarea de deviz 203 387,67 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № LOT5:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	72,667	43,00	3 124,681
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	272,502	43,00	11 717,586
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	60,512	43,00	2 602,016
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	2,25	43,00	96,75
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,095	43,00	90,085
6.	7132040012700	Parchetar	h-om	433,653	43,00	18 647,079
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,95	43,00	212,85
8.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	65,89	43,00	2 833,27
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	393,701	43,00	16 929,143
10.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,25	43,00	96,75
11.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	31,08	43,00	1 336,44
12.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	34,24	43,00	1 472,32
13.	7422010060100	Timplar	h-om	0,624	43,00	26,832
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	273,949	43,00	11 779,807
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	34,864	43,00	1 499,152
		Total manopera				79 131,53

Materiale:

1.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	5,05	28,90	145,945
2.	1111122200006	Proiector cu halogen	buc	9,045	350,00	3 165,75
3.	1412122100880	Filer de calcar	kg	37,80	8,00	302,40
4.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,017	292,00	4,964
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,115	292,00	325,58
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	31,614	4,00	126,456
7.	2010212946765	Pervaz din lemn	m	31,815	27,00	859,005
8.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,87	1 320,00	3 788,40
9.	2030122940260	Parchet	m2	31,815	240,00	7 635,60
10.	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	5,303	240,00	1 272,72
11.	2030127329586	Masca din baghete de lemn pentru radiatoare	m2	16,80	80,00	1 344,00
12.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	7,088	17,00	120,496
13.	2320166200729	Parchetin	l	30,362	17,00	516,154
14.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	75,60	17,00	1 285,20
15.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	99,225	14,00	1 389,15

16.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,712	29,00	49,648
17.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,37	33,00	45,21
18.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,435	75,00	107,625
19.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	90,834	15,00	1 362,51
20.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	242,224	22,50	5 450,04
21.	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,504	32,00	16,128
22.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,502	65,00	32,63
23.	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	5,244	32,00	167,808
24.	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	3,409	22,00	74,998
25.	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	9,439	22,50	212,377
26.	2430226109300	Diluant organic	kg	11,012	31,00	341,372
27.	2451427308669	Ceara parchet	kg	30,362	60,00	1 821,72
28.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	2,261	3,50	7,914
29.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	159,779	1,32	210,908
30.	2652102100713	Var pasta	m3	0,166	450,00	74,70
31.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	36,583	2,60	95,115
32.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	638,805	4,60	2 938,503
33.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	317,612	3,00	952,836
34.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	108,675	21,00	2 282,175
35.	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	51,03	18,00	918,54
36.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,04	60,00	62,40
37.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	5,00	3,00	15,00
38.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	38,062	5,00	190,31
39.	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	1,417	16,00	22,672
40.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	145,88	0,30	43,764
41.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	5,303	16,00	84,848
42.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	31,20	24,00	748,80
43.	28752744002711-005	Corp de iluminat 2*36	buc	31,20	280,00	8 736,00
44.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	455,43	5,00	2 277,15
45.	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	156,818	15,00	2 352,27
46.	31501451002711-006	Lampa led 50W	buc	9,045	95,00	859,275
47.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	31,20	32,00	998,40
48.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	30,278	3,00	90,834
Total materiale de constructii						61 071,52

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	7,489	12,00	89,868
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,055	12,00	72,66
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,83	12,00	9,96
4.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,178	25,00	4,45
5.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,80	100,00	180,00
6.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	8,56	47,00	402,32
Total utilaje de constructii						829,11

Total:

Cheltuieli directe	lei	129 150,33
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	16 304,57
Transportarea materiale	5,00 %	6 457,52


Cheltuieli de regie	8,00 %	12 153,00
Beneficiu de deviz	4,00 %	5 424,31
Total	100,00 +	169 489,73
TVA	20,00 %	33 897,94

Total deviz:

203 387,67

Intocmit

Verificat



 ("5AQ INVEST" SRL)

 (funcția, semnătura)

(DIRECTIA DE POLITIE A

 MUNICIPIULUI CHISINAU)

 (funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

DIRECTIA DE POLITIE A MUNICIPIULUI CHISINAU

Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № LOT5**
Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Anexa 6 - Lot 5				
		1.1. 1				
1	RpCP45 D	Demontarea scaunelor - 856 buc	kg			2,046
						1,72
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	43,00	0,86
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	43,00	0,86
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0008	33,00	0,026
	241111590 4512	Oxigen tehnic gaze S2031	m3	0,0010	29,00	0,029
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	12,00	0,036
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	47,00	0,235
2	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2			11,73
						11,61
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	43,00	5,16
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,00	6,45
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
3	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor	m2			3,69
						1,29
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,00	1,29
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2			28,515
						23,65

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele tavanelor				
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,00	19,35
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,00	4,30
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,853
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,012
5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,506 23,65
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,00	23,65
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,50	9,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,156
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
6	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,73 11,61
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	43,00	5,16
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,00	6,45
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,69 1,29
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,00	1,29
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			28,515 23,65
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,00	19,35
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,00	4,30
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,853
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,012

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,506 23,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,00	23,65
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,50	9,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,156
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			18,069 18,069
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	43,00	9,034
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	43,00	9,034
11	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 406,942 34,834
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	43,00	31,389
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	43,00	3,446
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 320,00	1 320,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,00	11,369
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,238
12	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind	m			41,018 36,12

1	2	3	4	5	6	7
		spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,5100	43,00	21,93
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	43,00	14,19
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,32	1,703
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0014	450,00	0,63
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	292,00	2,51
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,038
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	12,00	0,018
13	RpCK06 A	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate prin batere in cuie in benzi simple	m2			364,411 82,56
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,7200	43,00	73,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	43,00	8,60
	203012294 0260	Parchet	m2	0,9000	240,00	218,16
	287414588 6942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,1500	16,00	2,424
	201021294 6765	Pervaz din lemn	m	0,9000	27,00	24,543
	203012294 5152	Frizuri de parchet	m2	0,1500	240,00	36,363
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
14	RpCK11 A k=2	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor	m2			47,10 34,40
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3000	43,00	25,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,00	8,60
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,0500	60,00	6,00
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0500	17,00	1,70
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	5,00
15	RpCK10 A	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu ticlingul	m2			29,59 27,09
	713204001	Parchetar	h-om	0,6300	43,00	27,09

1	2	3	4	5	6	7
	2700					
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
16	CN19A	Vopsitorii cu lac aplicate pe timplarie de lemn cu 2 straturi de lac	m2			101,739 69,659
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6200	43,00	69,659
	243022610 1700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,2000	32,00	6,40
	243022610 9050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,3600	22,50	8,10
	243022610 2202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1300	22,00	2,86
	243022610 9300	Diluant organic	kg	0,4200	31,00	13,02
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
17	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile	m2			174,603 90,30
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8500	43,00	79,55
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	43,00	10,75
	243022610 0046	Grund de ulei	kg	0,0300	32,00	0,96
	203012732 9586	Masca din baghete de lemn pentru radiatoare	m2	1,0000	80,00	80,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,32	0,528
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	292,00	0,295
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	8,0000	0,30	2,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.2. Electricitatea				
18	RpED09 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m			32,155 14,62
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	43,00	14,62
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0300	15,00	16,223

1	2	3	4	5	6	7
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,312
19	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor duble	buc			43,949
						11,61
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	43,00	11,61
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	28,90	29,189
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	4,00	0,02
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,60	0,13
20	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat 2*36	buc			361,48
						12,04
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	43,00	12,04
	287527440 02711-005	Corp de iluminat 2*36	buc	1,0000	280,00	291,20
	316216510 7229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	32,00	33,28
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	24,00	24,96
21	RpEF19 A	Montarea proiectorului cu led 50 W	buc			480,784
						32,68
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	43,00	32,68
	111112220 0006	Proiector cu halogen	buc	1,0000	350,00	351,75
	315014510 02711-006	Lampa led 50W	buc	1,0000	95,00	95,475
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2500	3,50	0,879
		1.3. Acoperis				
22	RpCI03 A	Reparatii la invelitori existente, de carton bitumat (asfaltat), constind din aplicarea a 2 straturi noi de carton bitumat, batute in cuie, pe astereala cu suprapunerile lipite cu bitum cald	m2			166,542
						19,78
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0500	43,00	2,15
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0500	43,00	2,15
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	43,00	4,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	43,00	10,75
	271040364 2419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	1,0800	18,00	20,412

1	2	3	4	5	6	7
	268213260 0933	Carton bitumat tip CA 400	m2	2,3000	21,00	50,715
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0220	60,00	1,387
	232011620 0535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1500	17,00	2,678
	287314588 7893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,0300	16,00	0,504
	232032260 0103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	2,1000	14,00	30,87
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	292,00	0,616
	232016620 0975	Combustibil lichid usor	kg	1,6000	17,00	28,56
	141212210 0880	Filer de calcar	kg	0,8000	8,00	6,72
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,00	0,30

Intocmit

("5AQ INVEST" SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(DIRECTIA DE POLITIE A
MUNICIPIULUI CHISINAU)

(funcția, semnătura)

Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № LOT5

Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice

Valoarea de deviz 203 387,67 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Anexa 6 - Lot 5				
		1.1. 1				
1	RpCP45D	Demontarea scaunelor - 856 buc	kg	1 712,00	2,046 1,72	3 503,45 2 944,64
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	214,32	11,73 11,61	2 513,954 2 488,238
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	214,32	3,69 1,29	790,858 276,49
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	214,32	28,515 23,65	6 111,232 5 068,668
5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	214,32	34,506 23,65	7 395,325 5 068,668
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	391,24	11,73 11,61	4 589,249 4 542,305
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	391,24	3,69 1,29	1 443,667 504,691
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	391,24	28,515	11 156,025

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor			23,65	9 252,826
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	391,24	34,506 23,65	13 500,126 9 252,826
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,97	18,069 18,069	53,664 53,664
11	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,87	1 406,942 34,834	4 037,924 99,975
12	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	118,65	41,018 36,12	4 866,845 4 285,681
13	RpCK06A	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate prin batere in cuie in benzi simple	m2	35,00	364,411 82,56	12 754,373 2 889,60
14	RpCK11A k=2	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor	m2	303,62	47,10 34,40	14 300,502 10 444,528
15	RpCK10A	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu ticlingul	m2	303,62	29,59 27,09	8 984,133 8 225,083
16	CN19A	Vopsitorii cu lac aplicate pe timplarie de lemn cu 2 straturi de lac	m2	26,22	101,739 69,659	2 667,597 1 826,468
17	CK30B	Masca pentru radiatoare gata	m2	16,80	174,603	2 933,338

1	2	3	4	5	6	7
		confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile			90,30	1 517,04
Total 1						101 602,262
Incluziv salariu						68 741,391
		1.2. Electricitatea				
18	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	145,00	32,155 14,62	4 662,48 2 119,90
19	RpEE01A	Montarea interupatoarelor duble	buc	5,00	43,949 11,61	219,745 58,05
20	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat 2*36	buc	30,00	361,48 12,04	10 844,40 361,20
21	RpEF19A	Montarea proiectorului cu led 50 W	buc	9,00	480,784 32,68	4 327,059 294,12
Total Electricitatea						20 053,684
Incluziv salariu						2 833,27
		1.3. Acoperis				
22	RpCI03A	Reparatii la invelitori existente, de carton bitumat (asfaltat), constind din aplicarea a 2 straturi noi de carton bitumat, batute in cuie, pe astereala cu suprapunerile lipite cu bitum cald	m2	45,00	166,542 19,78	7 494,373 890,10
Total Acoperis						7 494,373
Incluziv salariu						890,10
Total Anexa 6 - Lot 5						129 150,319
Incluziv salariu						72 464,761
Cheltuieli directe			lei			129 150,33

Asigurari sociale si medicale	22,50 %	16 304,57
Transportarea materiale	5,00 %	6 457,52
Cheltuieli de regie	8,00 %	12 153,00
Beneficiu de deviz	4,00 %	5 424,31
Total	100,00 +	169 489,73
TVA	20,00 %	33 897,94

Total deviz:

203 387,67

Incluziv salariu

79 131,53

Intocmit

("5AQ INVEST" SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(DIRECTIA DE POLITIE A
MUNICIPIULUI CHISINAU)

(funcția, semnătura)