

## CAIET DE SARCINI

**Obiectul:** *Achiziționarea și instalarea ascensorului in incinta IMSP CS Strășeni situat mun.Strășeni str.Ștefan cel Mare 105*

**după cum urmează:**

Nr. pozitie	Denumirea bunului	Unitate masura	Capacitatea de ridicare	Nr. De statii	Adresa instalarii
<b>Lotul nr. 1</b>					
1	Ascensor p/n pasageri	1 buc	min. 380kg	5	Clădirea Centrului de Sănătate Strășeni situate mun.Strășeni str.Ștefan cel Mare 105
<b>Total Lotul 1</b>		<b>1 buc</b>			

**Autoritatea contractantă:**

IMSP CS Strășeni

### **1. Descriere generală IMSP CS Strășeni ,**

planifică achiziționarea **ascensorului și instalarea acestuia la clădirea**, conform tabelului de mai sus. Acest fapt pune în fața agentului economic câștigător cerințe referitor la demontarea instalațiilor vechi și instalarea a ascensorului achiziționat, conform specificației. Pentru Lotul 2 instalarea ascensorului în puțul existent. Cheltuielile legate de lucrările de reparație a golurilor de intrare în ascensor nu vor fi suportate de către operatorul economic desemnat câștigător. Operatorul Economic câștigător va transporta echipamentul demontat, care va fi predat reprezentantului \_\_\_\_\_ în baza unui act.

### **2. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.**

Ascensoarele trebuie să corespundă normelor tehnice și standardelor SMEN 81-20 2020; SMEN 81-50 2020, aprobate prin Hotărârea Institutului de Metrologie și Standardizare nr.134 din 11.07.2017, și alte documente confirmative.

### **3. Mostre:**

Pentru placarea pereților cu material din oțel inoxidabil, podeaua din marmura artificiala, podului din inox oglindă operatorul economic va prezenta catalogul cu variantele disponibile. (fotografiile echipamentelor propuse pentru instalare, desene tehnice, alte materiale din care reiese caracteristicile utilajului, care ulterior vor fi examinate și aprobate de beneficiar).

### **4. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente.**

Livrarea, transportarea, manipularea, depozitarea produselor și materialelor utilizate, protecția lucrărilor se vor efectua din contul operatorului economic desemnat câștigător. Operatorul economic are obligația să ia măsurile necesare de protecție a instalațiilor la următoarele aspecte:

- acțiunea factorilor externi; suprasarcină și supracurenți;

#### **5. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție.**

Ascensorul propus va fi însoțit de certificat de origine. La etapa predării se va prezenta certificatul de conformitate.

*Garanția bunurilor* va constitui termenul de garanție al producătorului, dar nu mai puțin de 2 ani.

*Termenul garanției* începe din ziua punerii în funcție a ascensoarelor și transmiterea acestuia cumpărătorului.

Data limită de dare în exploatare a bunului (ascensorului) – Lotul 1 – până la 30.09.2026.

#### **6. Remedierea defecțiunilor.**

Înlăturarea defecțiunilor în perioada de garanție se va face din contul operatorului economic desemnat câștigător, cu ieșirea la fața locului în termen de 24 ore după primirea informației despre defecțiune. În termen de 2 zile v-a lichida defecțiunile, pentru a evita pericolul ce poate afecta sănătatea persoanelor și funcționalitatea bunului (ascensorului).

#### **7. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor**

La efectuarea lucrărilor de demontare și instalare a ascensoarelor se va ține cont de normativele admise de emitere a zgomotului și a vibrației, conform legislației RM în vigoare.

#### **8. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor:**

Operatorul economic va prezenta certificate sau alte acte confirmative ca dovadă de practică în domeniul instalării ascensoarelor de cel puțin 3 ani, fotografii cu lucrări executate, reclamații, recomandări.

#### **Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință, conform loturilor:**

Nr. d/o	Denumirea bunului (model ascensor)	Unitatea măsură (bucăți)	Adresa amplasării	Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință
Lotul 1	Ascensor	1	clădirea Centrului de Sănătate Strășeni situate în mun.Strășeni str.Ștefan cel Mare 105	1.Sarcina nominală – minim 380 kg 2.Numărul de stații - 5 3.Înrămarea ușilor de palier cu inox 4.Mărimea minimă a ușilor de acces: lățimea 700 mm, înălțimea 2000 mm. 5.Destinația – transport pasageri. 6.Uși de acces -5 bucăți-din oțel inoxidabil decorativ la toate stațiile 7.Peretele din spate – oglindă,cu bară de protecție la oglindă.

			<p>8.Placarea pereților și ușile cabinei executate din oțel inoxidabil (prezentarea catalogului cu variantele disponibile)</p> <p>9.Podeaua – din marmură artificială</p> <p>10.Iluminarea cabinei cu corpuri tip – LED, încorporate în tavan, în două rînduri perpendicular peretelui din spate (se admit și alte variante)</p> <p>11.Panou intern de dirijare inox.</p> <p>12.Panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor.</p> <p>13.Montarea echipamentului în camera de trolu, etajul tehnic.</p> <p>14.Trolu fără reductor.</p> <p>15.Panou cu indicator a mișcării și poziționării ascensorului în interiorul cabinei și la fiecare etaj.</p> <p>16.Panou de comandă în cabină cu display LCD.</p> <p>17.Sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS.</p> <p>18.Buton de chemare antivandal, cu iluminare la înregistrarea comenzilor.</p> <p>19.Viteza de mișcare 1m/s.</p> <p>20.Legătura telefonică GSM-în cabină, și cameră video</p> <p>21.Cablurile de tracțiune din oțel.</p> <p>22.Posibilitatea de dublare a sistemului de chemare a cabinei, cu sistemul de acces control prin cartelă existent.</p> <p>23.Proiect de execuție a instalației de ascensor.Verificarea proiectului de execuție.</p> <p>24.Expertul trebuie să facă expertiza fundației și a pereților puțului ascensorului, precum și a planșeului camerei de mașini existente.</p> <p>25.Garanția bunurilor minim 2 ani.</p> <p>26.Data limită de dare în exploatare a bunului (ascensorului) nu m-ai tîrziu de 30 septembrie 2026 din data semnării contractului. Conform caietului de sarcini.</p>
	<b>Total lotul I</b>		

Cheltuielile pentru demontarea utilajului vechi, montarea utilajului nou, testarea și perfectarea documentației necesare, coordonarea cu organele abilitate necesare pentru darea în exploatare și punerea în funcțiune a ascensorului, înregistrarea la Agenția de Supraveghere Tehnică vor fi suportate de către operatorul economic desemnat câștigător.

Operatorul economic la depunerea ofertei va dispune de personal calificat și autorizat pentru lucrări în instalații electrice.

Operatorul economic desemnat câștigător după demontarea ascensorului vechi v-a asigura transmiterea acestora gestionarului clădirii.

#### **9. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor.**

Operatorul economic desemnat câștigător trebuie să prezinte dovada că dispune de instrumente, utilaj, scule, necesare pentru demontarea și montarea ascensorului.

Ofertanții vor ține cont la prezentarea ofertei de următoarele cheltuieli care vor fi suportate integral de ofertant:

1. Elaborarea/asigurarea tuturor expertizelor necesare pentru scoaterea de la evidență a ascensoarelor vechi și expertizele necesare pentru instalarea ascensoarelor noi.
2. Elaborarea proiectului tehnic de execuție inclusiv verificarea lui.
3. Expertiza Proiectului de Execuție a ascensoarelor cu dobândirea certificatului de la CTSIC.
4. La selectarea registratoarelor se va ține cont de: sistema existenta de monitorizare pentru a putea fi integrată, de necesitatea procurării licențelor, timpul de înregistrare pentru fiecare camera de minim 10 zile in continuu.
5. Efectuarea drenajului la puțul fântânii la necesitate.
6. Compatibilitatea pieselor și consumabilelor.
7. Asigurarea accesului de reprogramare (fără careva restricții din partea producătorului)
8. Ofertantul va asigura deservirea ascensoarelor conform legislației în vigoare, pe perioada garanției și costul va fi inclus în ofertă conform.
9. Ascensoarele vor fi dotate cu sistem automat de evacuare.
10. Ofertantul va vizita șantierul înainte de prezentarea ofertei pentru a verifica mărimile și a depista toate neajunsurile.
11. Executarea lucrărilor va fi executată în 2 tranșe câte 4-6 ascensoare concomitent.
12. Antreprenorul va prevedea construcția unui paravan la fiecare etaj pentru limitarea răspândirii prafului și a murdăriei.
13. La proiectare, v-or ține cont de legislația specifică de domeniu în vigoare.

Garanția echipamentului va fi de minimum 2 ani și va începe să decurgă după:

- înregistrare la Agenția pentru Supraveghere Tehnică de către ofertant;
- testare și verificare;
- testarea, întocmirea documentației,
- coordonarea cu autoritățile pentru punerea în funcțiune,
- instruirea personalului din cadrul SCR.

În perioada de garanție, toate reparațiile vor fi efectuate pe cheltuiala operatorului economic, cu intervenție la fața locului în termen de maxim 24 ore de la notificare.

Lucrările de demontare și montaj vor respecta normele legale privind nivelul admis de zgomot și vibrații, conform legislației RM în vigoare.

**Președinte al grupului de lucru**



**Victor Bahnaru**