

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1691070483042 din 08.08.2023						
Obiectul achiziției: Climatizatoare						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 4						
1. Conditioner Inverter 9000 BTU	Conditioner VIVAX M-Design 09 inverter R32 A++	Croația	Vivax	- De tip split (perete), ON/OFF. - Puterea frigorifică – minim 9000 BTU/h. - Agent frigorific R32 sau R410A. - Pentru încăperile de server (pornirea ventilatorului blocului exterior prin intermediul unui releu de presiune sau „start de iarnă”). - Montarea/demontarea blocurilor exterioare ale climatizatoarelor va fi efectuată în așa fel, ca în procesul deservirii tehnice ulterioare să nu fie necesare serviciile autoturului sau ale alpiniștilor. - Blocurile	Aer Conditionat Split de Perete Compresor: INVERTER Clasa energetica: A++ La suprafața: 20-25 m2 Regimuri de bază: răcire;încălzire;uscare;ventilare; Regulare viteză ventilator: Da Să fie prevăzut dotat cu telecomandă: Da Filtru de aer: Da Regimuri adăugătoare: Modul Wi-fi Putere consumata: 0.77/0.76 kW/h Capacitate: 9000 BTU/h Nivel de zgomot: 40/34/29.5/25 dB(A)	-

				interioare ale climatizoarelor vor fi amplasate cât mai departe posibil de locurile de muncă. Locul amplasării blocurilor interioare va fi coordonat cu Cumpărătorul. - Comunicațiile între blocuri vor fi montate în perete. Procesul de săpare (excavare, cioplire) se va efectua în timpul lucrărilor de reparație în încăperile respective. - În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile ASP, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport. Climatizoarele vor fi montate în edificiile ASP din mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 47, nivelul 4 (1 buc.) și în or. Fălești, str. Ștefan cel Mare, 18 (1 buc.) Termenul de garanție: minim 24 luni din data montării.	Regim de functionare: -15 ... +50 °C Tip: Vară/iarnă Indicație: Display Termen de garanție: 36 luni	
2. Teava Pex-Al	Teava Pex-Al	-	-	-	Material: pexal protejată Culoare: Alb Utilizare: instalații sanitare/sisteme încălzire Diametru: 16	-

					Grosime(mm): 2	
3. Teava CU izolata 3/8	Teava CU izolata 3/8*9.52mm (50m)	Turcia	OttoCool	-	Material: Cupru Diametru:3/8 Grosime pereți(mm):0,8 Grosime izolare(mm):6-9-13-19 Rezistență (bar):89	
4. Teava CU izolata 1/4	Teava CU izolata 1/4x6.35mm (50m)	Turcia	OttoCool	-	Material: Cupru Diametru: 1/4 Grosime pereți(mm):0,8 Grosime izolare(mm):6-9-13-19 Rezistență (bar):134	-
5. Fir electric PVS 5*1.5mm	Fir electric PVS 5*1.5mm	-	-	-	Culoare: alb Temperatura: de la -25°C până la +40°C Tip material: Cupru Număr de fire: 5 Secțiune: 1,5 mm ²	-
6. Fir electric PVS 3*1.5mm	Fir electric PVS 3*1.5mm	-	-	-	Culoare: alb Temperatura: de la -25°C până la +40°C Tip material: Cupru Număr de fire: 3 Secțiune: 1,5 mm ²	-
7. Fisa euro 16A	Fisa euro 16A	-	-	-	-	-
8. Suport conditionere 450 (9-12 BTU)	Suport conditionere 450 (9-12 BTU)	-	-	-	-	-

9. Banda MTP Aer Condiționat f/c 100 mm	Banda MTP Aer Condiționat f/c 100 mm	-	-	-	-	-
Total lot 4						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cheptene Igor În calitate de: Director

Ofertantul: VILOTERM SRL Adresa: mun.Chișinău, str.Meșterul Manole 9/8A