

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ OFERTĂ

### reparatia trotuarului

Valoarea de deviz 357 908,43 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Reparatiile imbracaminte</b>				
1	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton si prisme-silpisi stilpusori	m	96,000	26,000 26,000	2 496,000 2 496,000
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	17,160	365,200 80,000	6 266,832 1 372,800
3	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,172	7 690,843 304,070	1 322,825 52,300
4	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m	100 m3	0,200	2 025,400 0,000	405,080 0,000
5	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	40,000	19,000 0,000	760,000 0,000
6	DA18A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala/ partial pentru aducerea cotelor la necesitatile pavarii	m3	1,700	622,424 103,000	1 058,120 175,100
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm.Dimensiuni 100 x 20 x 8 cm Gri,Se foloseste si resursa Beton	m	660,000	175,192 29,500	115 627,050 19 470,000

1	2	3	4	5	6	7
		C20/25 pentru fundatie				
8	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (50 buc/m2)	m2	429,000	254,872 52,200	109 340,219 22 393,800
		<b>Total Reparatiile imbracaminte Inclusiv salariu</b>				<b>237 276,126 45 960,000</b>

		Total	lei	237 276,126
		Asigurari sociale	24,00 %	11 030,400
		Transportul materialelor	8,00 %	14 706,724
		Cheltueli de regie	8,00 %	21 041,060
		Beneficiu de deviz	5,00 %	14 202,715
		Total	100,00 +	298 257,025
		TVA	20,00 %	59 651,405
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>357 908,43 45 960,00</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie curenta  
partiale a trotuarului de pe  
strada Stefan cel Mare din satul  
Slobozia raionul Stefan Voda**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse  
reparatia trotuarului**

**Valoarea de deviz 357 908,43 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

**Manopera :**

1.	7129020012800	Pavator	h-om	753,182	50,00	37 659,100
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	99,000	50,00	4 950,000
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	38,516	50,00	1 925,800
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	28,502	50,00	1 425,100
<b>Total manopera</b>						<b>45 960,000</b>

**Materiale:**

1.	1421102200227	Pietris	m3	0,001	425,00	0,425
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,280	320,00	1 689,600
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,145	320,00	686,400
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	36,765	280,00	10 294,200
5.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 927,200	2,50	4 818,000
6.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	686,400	2,50	1 716,000
7.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	6 748,170	2,50	16 870,425
8.	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,714	425,00	728,450
9.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	435,435	130,10	56 650,094
10.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	29,700	1 620,00	48 114,000
11.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	663,300	62,50	41 456,250
12.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	8,580	85,00	729,300
13.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,085	20,00	1,700
14.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,960	20,00	79,200
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>183 834,044</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	13,299	350,00	4 654,650
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,328	0,00	0,000
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,394	380,00	149,720
4.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	2,460	415,00	1 020,900
5.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	0,623	400,00	249,200
6.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	13,299	18,00	239,382
7.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	1,066	380,00	405,080
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,000	380,00	760,000

9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,009	350,00	3,150
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>7 482,082</b>

Total	lei	237 276,126
Asigurari sociale	24,00 %	11 030,400
Transportul materialelor	8,00 %	14 706,724
Cheltueli de regie	8,00 %	21 041,060
Beneficiu de deviz	5,00 %	14 202,715
Total	100,00 +	298 257,025
TVA	20,00 %	59 651,405

**Total deviz:**

**357 908,4  
3**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie curenta partiale a trotuarului de pe strada Stefan cel Mare din satul Slobozia raionul Stefan Voda**

**Investitor Primaria satului Slobozia raionul Stefan Voda**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Reparatiia imbracaminte</b>				
1	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton si prisme-silpisi stilpusori	m			26,000 26,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	50,00	13,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	50,00	13,000
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			365,200 80,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	50,00	80,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	0,00	0,000
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	18,00	13,950
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	350,00	271,250
3	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3			7 690,843 304,070
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	50,00	304,070
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	425,00	2,471
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	415,00	5 935,465
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	400,00	1 448,837
4	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m	100 m3			2 025,400 0,000
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,3300	380,00	2 025,400
5	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			19,000 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	380,00	19,000
6	DA18A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optime, executat cu asternere manuala/ partial pentru aducerea cotelor la necesitatile pavarii	m3			622,424 103,000
	7129020012800	Pavator	h-om	2,0600	50,00	103,000
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	425,00	428,500
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	380,00	88,071
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	350,00	1,853
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm.Dimensiuni 100 x 20 x 8 cm Gri,Se foloseste si resursa Beton C20/25 pentru fundatie	m			175,192 29,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	50,00	7,500
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	50,00	22,000
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 620,00	72,900
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,50	7,300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	320,00	2,560
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	1,0050	62,50	62,813

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,120
8	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (50 buc/m2)	m2			254,872 ----- 52,200
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	50,00	50,620
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	50,00	1,580
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	130,10	132,052
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,50	39,325
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	320,00	1,600
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	280,00	23,996
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	85,00	1,700

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**L.S.**

**L.S.**