

**Apeduct de interconectare a
retelelor orasanești de apa
potabila cu apeductul
Zagarancea-Cornesti**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
sp2-1, st4-1****Valoarea de deviz 51 486,215 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	11,000	36,890 36,890	405,790 405,790
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	11,000	9,610 9,610	105,710 105,710
		Total	lei			511,500
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %			115,088
		Total	100,00 +			626,588
		Cheltuieli de regie	14,50 %			90,855
		Total	100,00 +			717,443
		Beneficiu de deviz	6,00 %			43,047
		Total Lucrari de constructie				760,490
		Incluziv salariu				511,500
		2. Lucrari de montare				
3	08-01-	Transformator de putere,	buc	1,000	4 326,080	4 326,080

1	2	3	4	5	6	7
	062-2	autotransformator sau reactor uleios, masa pina la 3 t			933,100	933,100
4	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	3,000	155,760 93,000	467,280 279,000
5	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta	buc	3,000	68,045 35,030	204,135 105,090
6	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500	buc	1,000	194,430 73,470	194,430 73,470
7	08-03-521-18	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 1600 A	buc	1,000	765,672 287,680	765,672 287,680
8	08-03-526-9	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe podea, curent pina la 630 A	buc	1,000	474,605 152,830	474,605 152,830
9	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV	buc	1,000	113,259 75,330	113,259 75,330
10	08-01-080-1	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2- ampermetr	buc	1,000	53,090 35,030	53,090 35,030
11	08-01-080-1	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2-voltmetr	buc	1,000	53,090 35,030	53,090 35,030
12	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500	buc	1,000	194,430 73,470	194,430 73,470
13	08-03-521-8	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, bipolar, curent, pina la 250 A	buc	1,000	165,250 56,730	165,250 56,730
14	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta	buc	1,000	68,045 35,030	68,045 35,030
15	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV	buc	1,000	113,259 75,330	113,259 75,330
16	08-01-080-1	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	1,000	53,090 35,030	53,090 35,030

1	2	3	4	5	6	7
17	08-03-521-28	Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc	1,000	294,089 128,650	294,089 128,650
18	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta	buc	1,000	68,045 35,030	68,045 35,030
19	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV	buc	1,000	113,259 75,330	113,259 75,330
20	08-01-080-1	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	1,000	53,090 35,030	53,090 35,030
21	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000	161,040 73,470	161,040 73,470
22	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc	1,000	248,479 87,110	248,479 87,110
23	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc	1,000	345,269 85,560	345,269 85,560
24	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6	buc	1,000	71,610 35,030	71,610 35,030
25	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV	buc	3,000	113,259 75,330	339,777 225,990
26	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,300	1 354,817 256,990	406,445 77,097
27	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50x50x5 mm	10 buc	0,100	1 845,020 331,700	184,502 33,170
28	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,020	3 084,750 660,300	61,695 13,206
29	08-02-411-7	Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 78 mm	buc	1,000	47,214 31,930	47,214 31,930
30	pret de	Costul brasamentului d=78mm	buc	1,000	214,200	214,200

1	2	3	4	5	6	7
	piata				0,000	0,000
31	08-02-411-3	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 78 mm	100 m	0,100	5 043,590 1 109,800	504,359 110,980
32	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,300	2 191,550 205,530	657,465 61,659
33	08-02-140-01	Cablu pina la 64/110 kV din polietilena incheiata pozat in sant	100 m	0,300	2 954,290 1 611,070	886,287 483,321
34	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,070	754,900 384,400	52,843 26,908
35	08-02-165-3	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm2	buc	2,000	635,179 209,250	1 270,358 418,500
36	pret de piata	Costul muftei interne 4PKTp(b)-1-150/240	buc	2,000	683,400 0,000	1 366,800 0,000
37	pret de piata	Cablu APBbSb 1-4x150	m	40,000	167,000 0,000	6 680,000 0,000
Total			lei		21 272,541	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		965,277	
Transportarea materialelor			7,00 %		855,461	
Total			100,00 +		23 093,279	
Cheltuieli de regie			76,00 %		3 260,492	
Total			100,00 +		26 353,771	
Beneficiu			6,00 %		1 581,226	
Total Lucrari de montare					27 934,997	
Incluziv salariu					4 290,121	
		3. Utilaje				
38	pret de piata	Transformator de forta TM160/10-0,4kV	buc	1,000	795,600 0,000	795,600 0,000
39	pret de piata	Paratrasnet PBO 10	buc	3,000	158,100 0,000	474,300 0,000

1	2	3	4	5	6	7
40	pret de piata	Dispozitiv de siguranta PK-101	buc	3,000	57,120 0,000	171,360 0,000
41	pret de piata	Constructia metalica SO90-2104	buc	1,000	282,540 0,000	282,540 0,000
42	pret de piata	Separator PE 19-41	buc	1,000	1 258,680 0,000	1 258,680 0,000
43	pret de piata	Intreupator automat BA 55-41 I=1000A	buc	1,000	67,320 0,000	67,320 0,000
44	pret de piata	Transformator toca T 0,66 1000/5	buc	1,000	77,520 0,000	77,520 0,000
45	pret de piata	Ampermetr 3080	buc	1,000	45,900 0,000	45,900 0,000
46	pret de piata	Voltmetr 3080	buc	1,000	79,560 0,000	79,560 0,000
47	pret de piata	Constructii metalice SO90-2405U3	buc	1,000	238,680 0,000	238,680 0,000
48	pret de piata	Separator rpc-2/250	buc	1,000	1 258,680 0,000	1 258,680 0,000
49	pret de piata	Dispozitiv de siguranta PH2/200A	buc	1,000	235,620 0,000	235,620 0,000
50	pret de piata	Transformator toca T 0,66 1005/5	buc	1,000	239,700 0,000	239,700 0,000
51	pret de piata	Ampermetr 3080	buc	1,000	67,320 0,000	67,320 0,000
52	pret de piata	Separator RPS-2/100	buc	1,000	1 284,660 5,580	1 284,660 5,580
53	pret de piata	Dispozitiv de siguranta PH 2/100A	buc	1,000	67,320 0,000	67,320 0,000

1	2	3	4	5	6	7
54	pret de piata	Transformator toca T 0,66 1005/5	buc	1,000	125,460 0,000	125,460 0,000
55	pret de piata	Ampermetr 3080	buc	1,000	56,100 0,000	56,100 0,000
56	pret de piata	Dulap de masurari BZUM-TF-01-200	buc	1,000	2 437,800 0,000	2 437,800 0,000
57	pret de piata	Intrerupator cu pargie BP 32I-35. I=160A	buc	1,000	346,800 0,000	346,800 0,000
58	pret de piata	Intrerupator autom. tripolar BA 88-35 I=160A	buc	1,000	328,440 0,000	328,440 0,000
59	Pret de piata	Transformator toca TK-20	buc	3,000	68,340 0,000	205,020 0,000
60	pret de piata	Contor de energie electrica electronic ZMG405 CT	buc	1,000	3 519,000 0,000	3 519,000 0,000
Total			lei		13 663,380	
Transportarea utilajului			4,00 %		546,312	
Total Utilaje					14 209,692	
Incluziv salariu					5,580	
Total			lei		42 905,179	
TVA			20,00 %		8 581,036	

Total deviz: **51 486,215**
Incluziv salariu **4 807,201**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)