

Lucrari de reparatie a biroului de permise Banca Nationala a Moldovei

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

№ Lot 2

Lucrari de reparatie a biroului de permise

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatie birou				
1	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	34,50		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,0400		
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,0350		
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3450		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3450		
2	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	3,00		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6600		
3	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(demontare tavan suspendat)	m2	25,20		
	7422010060100	Timplar	h-om	11,8440		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,8440		
4	RpCR13A	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat	m2	10,00		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,4000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	5,0000		
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	1,5000		
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	1,2500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000		
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2	18,50		

1	2	3	4	5	6	7
		interioare a peretilor				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5550		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,7750		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,9250		
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	18,50		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	22,5700		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	132,0900		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,4615		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,2960		
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	89,00		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,6700		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	13,3500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,4500		
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	89,00		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	40,0500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,9000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	93,8861		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0890		
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	89,00		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	48,9500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	35,6000		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	44,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,4500		
10	RpCR25C	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de vopsea alchidica peste vopseaua existenta	m2	2,89		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5606		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2890		
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,1445		
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,4335		
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,2890		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S	buc	0,2890		

1	2	3	4	5	6	7
		1581				
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0867		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0289		
11	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	25,20		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7800		
	7422010060100	Timplar	h-om	51,6600		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	100,8000		
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	26,4600		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3780		
12	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	11,10		
	7132040012700	Parchetar	h-om	12,7650		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6650		
	2670112204051-12	Placi din laminat cl.32, gr.10mm	m2	11,7715		
	1111000100048-12	Strat sintetic, folie p/u parchet laminat gr.3mm	m2	11,7715		
	2030122946766-12	Plinte din PVC	m	10,0899		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3330		
13	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mmMateriale marunte (cirpe)=1,0100	m2	2,40		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,8320		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	2,4967		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	11,3928		
	24302261000001	Fuga	kg	1,1150		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	48,4800		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0300		
14	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi LED complet echipate, (3 corpuri 40W 595*595mm demontate, unul nou), Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200	buc	4,00		

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3600		
	2875274400501	Corp de iluminat (Panel led 40W 595*595mm)	buc	1,0000		
Total Reparatie birou						
Total						
Asigurarea sociala						
Transportarea						
Total						
Cheltueli de regie						
Total						
Beneficiul de deviz						
Total						
Tva						
Ставка НДС						
Стоимость						

Total deviz:
Inclusiv salariu